1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,4	1002,00	--	10421	--	10421	--	11254
					--	--	--	--		834	
		СП - 8%									
96	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,008	423848,00	--	3391	--	3391	--	3662
					--	--	--	--		271	
		СП - 8%									
97	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	499537,00	--	100	--	100	--	108
					--	--	--	--		8	
		СП - 8%									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-400 и ШУУРГ-РСГ-50, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К									
98	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	15993,58	982,24	31987	1964	3300	26779	63467
					13361,60	300,93	26723	602		4701	
		НР - 98%; СП - 8%									
99	Прайс-лист	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-400 с двумя регуляторами РДНК-400	к-т	1	162642,86	--	162643	--		--	162643
					--	--	--	--	162643	--	
100	Прайс-лист	Шкафной узел учета расхода газа ШУУРГ-РСГ-50 G40 с электронным корректором miniElcor	к-т	1	677678,57	--	677679	--		--	677679
					--	--	--	--	677679	--	
				Среднее давление							
101	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1002,00	--	2004	--	2004	--	2164
					--	--	--	--		160	
		СП - 8%									
102	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	26209,00	--	26209	--	26209	--	28306
					--	--	--	--		2097	
		СП - 8%									
103	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	471,00	--	471	--	471	--	509
					--	--	--	--		38	
		СП - 8%									
104	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
					--	--	--	--		219	
		СП - 8%									
				Низкое давление							
105	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1569,00	--	785	--	785	--	847
					--	--	--	--		63	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	38710,00	--	38710	--	38710	--	41807
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
107	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2010,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
108	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	784,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
109	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	513,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
				ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-400 и ШУУРГ-РСГ-50							
110	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,45	1352,12	--	608	--	--	438	1130
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12	--	608	--		84	
111	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,412	23267,52	1723,46	9586	710	6970	1872	12375
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1906	151		917	
112	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1368	99829,23	7324,64	13657	1002	1056	8041	23433
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	11599	54		1736	
113	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1368	251727,00	--	34436	--	34436	--	37191
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
114	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,9672	853,30	1,00	3385	4	534	2279	6118
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	2847	2		453	
		Ограждение для ГРПШ-400-У1									
115	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,45	1352,12	--	608	--	--	438	1130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12	--	608	--		84	
116	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,488	23267,52	1723,46	11355	841	8256	2217	14657
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	2258	179		1086	
117	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8	8857,90	1657,05	15944	2983	7587	6218	23935
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	5374	1241		1773	
118	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,39492	107238,59	1530,01	42351	604	3795	26311	74154
		НР - 69%; СП - 8%			96101,50	453,18	37952	179		5493	
119	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,4	1149,00	--	21142	--	21142	--	22833
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
120	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,30988	540082,00	--	167361	--	167361	--	180749
		СП - 8%			--	--	--	--		13389	
121	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,45268	853,30	1,00	9773	11	1542	6580	17661
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	8220	6		1308	
		Молниезащита и заземление ГРПШ									
122	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,375	1352,12	--	507	--	--	365	942
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12	--	507	--		70	
123	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	21438,66	1723,46	6432	517	4527	1363	8418
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1388	110		624	
124	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,07622	156056,34	105490,36	11895	8040	275	4329	17522
		НР - 80%; СП - 8%			46975,80	24024,48	3580	1831		1298	
125	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07622	514897,00	--	39245	--	39245	--	42385
		СП - 8%			--	--	--	--		3140	
126	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	249,33	25,46	1247	127	270	636	2033
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	850	33		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0121	223137,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Контроль соединений и антикоррозийная защита газопровода									
128	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,57	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/57х3,0мм	стык	1	11494,32	10702,80	11494	10703	105	2594	15215
		НР - 91%; СП - 8%			686,19	2164,24	686	2164		1127	
129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	3,2	175,13	4,67	560	15	276	187	807
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	269	2		60	
130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	173,98	3,30	800	15	559	157	1034
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	226	2		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1438192	33500	446163	105244	1599683
	Стоимость оборудования		Тенге				118210	8747	840321	56256	
	Заготов.складские расходы		Тенге				830357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9964				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				840321				
	Материалы		Тенге				1247				
	Всего заработная плата		Тенге				270				
		Накладные расходы	Тенге					883			
		Сметная прибыль	Тенге				636				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2033				1
		Сметная заработная плата	Тенге					883			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				310381				
	Материалы		Тенге				32447				
	Всего заработная плата		Тенге					48470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207988				
		Накладные расходы	Тенге				43137				
		Сметная прибыль	Тенге				28281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				381799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					48470			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96513				
	Материалы		Тенге				5169				
	Всего заработная плата		Тенге					50278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39245				
		Накладные расходы	Тенге				34692				
		Сметная прибыль	Тенге				10496				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				141702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					50278			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				189730				
	Материалы		Тенге				3299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					27325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157743				
		Накладные расходы	Тенге				26779				
		Сметная прибыль	Тенге				17321				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				233829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					27325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1599684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					126957			
		РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод низкого давления									
131	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,017	677710,96	206908,02	11521	3517	150	9254	22437
		НР - 99%; СП - 8%			462000,00	87871,00	7854	1494		1662	
132	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,068	1002,00	--	17102	--	17102	--	18470
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	985136,99	497995,54	9851	4980	187	6031	17153
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	4684	1407		1271	
134	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	565,00	--	2260	--	2260	--	2441
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
135	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1502,63	78,90	1503	79	169	1280	3005
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	1255	38		223	
136	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	26209,00	--	26209	--	26209	--	28306
		СП - 8%			--	--	--	--		2097	
137	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	959	--		162	
138	2302-0103-0706 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2321,00	--	4642	--	4642	--	5013
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
		Крепление газопровода на опоре 57х3,0мм (3шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,061875	1352,12	--	84	--	--	60	155
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12	--	84	--		12	
140	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,061875	23267,52	1723,46	1440	107	1047	281	1858
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	286	23		138	
141	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0372	25411,58	12328,82	945	459	238	256	1297
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3298,41	248	123		96	
142	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8	1002,00	--	7816	--	7816	--	8441
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
143	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки,гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,006	423848,00	--	2543	--	2543	--	2747
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
144	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	499537,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		Контроль соединений и антикоррозийная защита газопровода									
145	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,57	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/57х3,5мм	стык	1	11494,32	10702,80	11494	10703	105	2594	15215
		НР - 91%; СП - 8%			686,19	2164,24	686	2164		1127	
146	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	3,1	175,13	4,67	543	14	269	181	782
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	260	2		58	
147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,3	173,98	3,30	748	14	523	147	967
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	211	2		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				99848	19944	63377	21033	130551
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16527	5252	--	9672	
	Материалы		Тенге				40874				
	Всего заработная плата		Тенге				2491				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21409			
		Накладные расходы	Тенге				2618				
		Сметная прибыль	Тенге				20777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				66583				15
		Сметная заработная плата	Тенге					21409			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				945				
	Материалы		Тенге				239				
	Всего заработная плата		Тенге					370			
		Накладные расходы	Тенге				256				
		Сметная прибыль	Тенге				96				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1297				
		Сметная заработная плата	Тенге					370			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58029				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58029				
		Сметная прибыль	Тенге				4642				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				130551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21779			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3116503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				380321				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					248368			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68911			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1080346		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						840321		
		- Накладные расходы	Тенге							398548	
		- Сметная прибыль	Тенге							168611	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

на **Тепловые сети**

РАЗДЕЛ 1.Лотковые каналы

		Земляные работы									
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	145,6455	199,92	189,83	29118	27647	--	5754	37662
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	1471	6521		2790	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,5045	1872,02	--	8433	--	--	6071	15664
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	8433	--		1160	
3	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	57,57675	29,17	29,17	1679	1679	--	429	2277
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	596		169	
4	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	57,57675	79,82	67,95	4596	3913	167	1006	6050
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	516	881		448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,57675	151,99	72,61	8751	4181	--	4655	14479
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	4570	1895		1073	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,3941875	741,63	--	10675	--	--	7686	19830
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	10675	--		1469	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	78,1790625	29,17	29,17	2280	2280	--	583	3092
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	809		229	
		Железобетонный канал									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,55	16450,33	1089,24	190001	12581	163730	14848	221237
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	13690	2626		16388	
9	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	18,12	11559,55	2739,92	209459	49647	89034	101053	335353
		НР - 118%; СП - 8%			3906,09	820,10	70778	14860		24841	
10	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	11,68	48256,00	--	563630	--	563630	--	608720
		СП - 8%			--	--	--	--		45090	
11	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,522	54665,00	--	247195	--	247195	--	266971
		СП - 8%			--	--	--	--		19776	
12	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,918	33929,00	--	65076	--	65076	--	70282
		СП - 8%			--	--	--	--		5206	
13	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,21	36691,34	5387,32	117779	17293	51813	49728	180907
		НР - 91%; СП - 8%			15162,86	1860,73	48673	5973		13401	
14	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,6	31923,90	1812,10	51078	2899	34380	13133	69348
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	13799	633		5137	
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16792	287262,00	--	48237	--	48237	--	52096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
16	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,13296	448957,00	--	59693	--	59693	--	64469
		СП - 8%			--	--	--	--		4775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1617681**	**122121**	**1322955**	**204946**	**1968437**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**172605**	**34795**	--	**145811**	
	Материалы		Тенге				**1557988**				
	Всего заработная плата		Тенге				**339124**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**207400**			
	Местные материалы		Тенге				**48237**				
		Накладные расходы	Тенге				**875901**				
		Сметная прибыль	Тенге				**204947**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**141035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1903969**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**182**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**207400**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**59693**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59693**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4775**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**64469**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1968438**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**182**
								207400			

РАЗДЕЛ 2.Узел теплофикационный

17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,1	16450,33	1089,24	18095	1198	15593	1414	**21070**
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1304	250		1561	
18	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м3 конструкции	18,26	13840,14	1207,89	252721	22056	69993	195860	**484467**
		НР - 118%; СП - 8%			8799,12	290,86	160672	5311		35886	
19	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,52	49775,00	--	25883	--	25883	--	**27954**
		СП - 8%			--	--	--	--		2071	
20	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,42	45330,00	--	19039	--	19039	--	**20562**
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	
21	2104-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм СТ РК 937-92**	шт.	1	25763,00	--	25763	--	25763	--	**27824**
		СП - 8%			--	--	--	--		2061	
22	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	2169,00	--	4338	--	4338	--	**4685**
		СП - 8%			--	--	--	--		347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,96	14545,00	--	246683	--	246683	--	266418
					--	--	--	--		19735	
		СП - 8%									
24	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107,00	--	40214	--	40214	--	43431
					--	--	--	--		3217	
		СП - 8%									
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	0,11704	287262,00	--	33621	--	33621	--	36311
					--	--	--	--		2690	
		СП - 8%									
26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00614	18837,36	1338,48	116	8	2	98	231
					17210,88	358,20	106	2		17	
		НР - 91%; СП - 8%									
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00532	214266,00	--	1140	--	1140	--	1231
					--	--	--	--		91	
		СП - 8%									
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00082	221225,00	--	181	--	181	--	196
					--	--	--	--		15	
		СП - 8%									
29	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02754	70999,91	25916,30	1955	714	275	817	2994
					35084,60	7889,68	966	217		222	
		НР - 69%; СП - 8%									
30	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02754	544347,00	--	14991	--	14991	--	16191
					--	--	--	--		1199	
		СП - 8%									
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	0,79866	853,30	1,00	682	1	108	459	1232
					717,71	0,48	573	--		91	
		НР - 80%; СП - 8%									
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,625	854,37	21,09	34709	857	23216	9987	48271
					261,82	2,51	10636	102		3576	
		НР - 93%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				720131	24834	521040	208635	1003068
							174257	5883	--	74302	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				662971				
	Материалы		Тенге				108911				
	Всего заработная плата		Тенге					178957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34942				
	Местные материалы		Тенге				321706				
		Накладные расходы	Тенге				207818				
		Сметная прибыль	Тенге				69663				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				940451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					178957			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16947				
	Материалы		Тенге				275				
	Всего заработная плата		Тенге					1184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14991				
		Накладные расходы	Тенге				817				
		Сметная прибыль	Тенге				1421				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1184			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				40214				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40214				
		Сметная прибыль	Тенге				3217				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43431				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1003067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					180140			
		РАЗДЕЛ 3.Дренажный колодец ДК-1									
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,227	16450,33	1089,24	3734	247	3218	292	4348
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	269	52		322	
34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,99	19541,75	8932,99	19346	8844	932	12937	34866
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	9570	3498		2583	
35	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	8450,00	--	8450	--	8450	--	9126
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
36	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	4	6216,00	--	24864	--	24864	--	26853
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
37	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	6781,00	--	6781	--	6781	--	7323
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
38	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	3392,00	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
40	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03474	544347,00	--	18911	--	18911	--	20423
		СП - 8%			--	--	--	--		1513	
42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	1,00746	853,30	1,00	860	1	136	579	1554
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	723	--		115	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0402	653219,00	1275,00	26259	51	17039	8364	37393
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	9169	21		2770	
44	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 20мм	м2 поверхности	0,785	634,28	10,52	498	8	175	296	858
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	315	4		64	
45	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная 10мм	м2 поверхности	9,42	1223,76	10,52	11528	99	1617	9169	22353
		НР - 93%; СП - 8%			1041,62	5,02	9812	47		1656	
46	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 10мм	м2 поверхности	0,785	522,79	10,52	410	8	87	296	763
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	315	4		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				147309	9259	107878	31933	193582
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30172	3626	--	14341	
	Материалы		Тенге				108292				
	Всего заработная плата		Тенге				23205				
	Местные материалы		Тенге					33799			
		Накладные расходы	Тенге				45656				
		Сметная прибыль	Тенге				31933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11218				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				151442				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								29
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					33799			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18911				
		Сметная прибыль	Тенге				18911				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1513				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20423				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20107				
		Сметная прибыль	Тенге				20107				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21716				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				193581				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								29
			Тенге					33799			

РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы

47	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,235	969278,01	439678,40	227780	103324	2561	148019	405863
		НР - 99%; СП - 8%			518700,00	117530,94	121895	27620		30064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	237,35	1569,00	--	372402	--	372402	--	402194
					--	--	--	--		29792	
		СП - 8%									
49	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
					--	--	--	--		750	
		СП - 8%									
50	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,006	448957,00	--	2694	--	2694	--	2909
					--	--	--	--		215	
		СП - 8%									
51	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,09184	448957,00	--	41232	--	41232	--	44531
					--	--	--	--		3299	
		СП - 8%									
52	1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	4	5387,40	1207,42	21550	4830	796	18397	43142
					3981,00	664,62	15924	2658		3196	
		НР - 99%; СП - 8%									
53	2305-1206-1103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	4	24671,00	--	98684	--	98684	--	106579
					--	--	--	--		7895	
		СП - 8%									
54	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	425749,76	67819,82	4257	678	100	3678	8570
					347875,00	23603,50	3479	236		635	
		НР - 99%; СП - 8%									
55	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	297,00	--	2982	--	2982	--	3220
					--	--	--	--		239	
		СП - 8%									
56	2304-0601-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	30789,00	--	61578	--	61578	--	66504
					--	--	--	--		4926	
		СП - 8%									
57	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляциматами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,25	35992,48	1099,72	80983	2474	24306	42074	132901
					24090,30	514,14	54203	1157		9845	
		НР - 76%; СП - 8%									
58	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,7125	12674,00	--	47052	--	47052	--	50816
					--	--	--	--		3764	
		СП - 8%									
59	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	56,1	237,10	1,65	13301	93	12329	616	15031
					15,67	0,25	879	14		1113	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	115,12	519,53	27,06	59808	3115	17301	30454	97483
		НР - 76%; СП - 8%			342,19	5,89	39392	678		7221	
61	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,132388	438576,00	--	58062	--	58062	--	62707
		СП - 8%			--	--	--	--		4645	
62	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	446563,53	83331,32	2233	417	70	1877	4438
		НР - 99%; СП - 8%			349250,00	29858,88	1746	149		329	
63	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1569,00	--	7876	--	7876	--	8506
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
64	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1151492,15	36188,60	5757	181	4338	1229	7546
		НР - 99%; СП - 8%			247656,00	700,14	1238	4		559	
65	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	56,1	356,66	--	20009	--	--	13806	36520
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	20009	--		2705	
66	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	26	784,00	--	20384	--	20384	--	22015
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
67	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1502,63	78,90	1503	79	169	1280	3005
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	1255	38		223	
68	Прайс-лист	Индикатор коррозии тепловых сетей ИК-31М	комплект	1	73494,33	--	73494	--		--	73494
					--	--	--	--	73494	--	
		Узлы заделки трубопровода (2шт)									
69	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,26	102498,14	1058,09	26650	275	7874	15650	45684
		НР - 84%; СП - 8%			71158,12	501,60	18501	130		3384	
70	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,18796	1326135,99	497995,54	249261	93603	67613	113351	391621
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	88045	26451		29009	
71	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00184	499537,00	--	919	--	919	--	993
		СП - 8%			--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми**	**м3 изоляции**	**0,0034**	**2038148,74**	**2301,80**	**6930**	**8**	**6459**	**355**	**7867**
					136273,14	**1065,90**	**463**	**4**		**583**	
		НР - 76%; СП - 8%	**Тенге**				**1516753**	**209077**	**867153**	**390786**	**2054261**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**367030**	**59139**	**73494**	**146726**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**72623**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**871**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**73494**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**826055**				
	Материалы		Тенге				**143915**				
	Всего заработная плата		Тенге					**426169**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**106034**				
		Накладные расходы	Тенге				**390785**				
		Сметная прибыль	Тенге				**97347**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1314188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**426169**			**333**
		Сметная заработная плата	Тенге				**43926**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**43926**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3514**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47440**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**573278**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**573278**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**45862**				
		Сметная прибыль	Тенге				**619141**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2054263**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч								**333**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**426169**			
		Сметная заработная плата	**Тенге**								**5219348**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**744064**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**365290**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**103444**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2819026**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**73494**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**836300**	
		- Накладные расходы	Тенге							**381180**	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**9 708 881,76**				
		в том числе оборудование	Тенге				**913 815,00**				
		в том числе СМР	Тенге				**8 795 066,76**				
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге			1,30%	114 335,87				
		Итого с временными	Тенге				**8 909 402,63**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			**2%**	**178 188,05**				
		Итого СМР	Тенге				**9 087 590,68**				
		Итого оборудование					**913 815,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого СМР+оборудование					10 001 405,68				
		В том числе в текущих ценах на 2020год-100% К-1,049901				1,0348515	10 349 969,67				
		Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге			0,9000000035	9 314 972,74				
		НДС (12%)	Тенге			12%	1 117 796,73				
		Стоимость строительства	Тенге				10 432 769,47				

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО «Банур-1»

Алимбеков П.Т.