			166,84	4,72	283702	8021	56,4	0,00538	9,14815
2	29-000000-0008(пл Унифлекс ЭПК=1,150; м2	3941,7065	933		3677611				
3	29-000000-0009(пл Унифлекс ЭКП сланец серыйК=1,150; м2	1955,46	1082		2115808				
4	11-120101-1701 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2 стяжки	1675	532,76	87,31	892371	146236	195408	0,27945	468,07875
			186,84	20,01	312953	33515	56,4	0,02425	40,81875
5	11-120101-1702 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, (от 50 до 200 мм- разуклонка)К=126,000; м2 стяжки	214250,4	15,59	1,29	3339898	275334	121412	0,00104	222,82042
			0,7	0,31	148976	66293	56,4	0,00038	81,41515
6	11-120101-1602 Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной м2 кровли	1737,19	230,58	0,88	400556	1533	24064	0,0322	55,93752
			24,15	0,41	41949	717	56,4	0,0005	0,8686
7	29-000000-0010(пл Праймер битумный Aqua Mast (расход 0,35/м2) кг	608,02	393		238952				
8	11-070512-0109 Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (в т.ч на вентшахты, покрытие) шт. сборных конструкций	328	1183,08	651,84	388045	213803	117683	0,44735	146,7308
			352,3	225,46	115553	73952	62,1	0,27325	89,626
9	21-049999-9917 Плиты парапетные размер 1х0,5х0,05 м3	8,2	34664,33		284246				
10	11-160801-0104 Воронки сливные 500х500 мм. Установка применит. воронка	4	1346,5	22	5386	88	2893	1,564	6,256
			1187,25	10,25	4749	41	60,4	0,0125	0,05
11	23-010201-0171 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	2	1773,97		3548				
12	23-053001-0101 Чаша водосливной воронки (применит) шт.	4	6159,25		24637				
13	12-080101-1808 Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий по периметру кровли полоса стальная б=0,5 мм м	322	933,78	1,48	300677	478	20354	0,1478	47,5916
			106,2	0,76	34195	245	59,1	0,001	0,322

14	12-080101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов *м*	71	1786,48	2,96	126840	210	14584	0,4816	34,1936
				346,03	1,52	24568	108	59,1	0,002	0,142
15	21-050101-0201	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74) (Детали крепления) *т*	0,15	189280,33		28392				
	Раздел 2 Ремонт фасада									
16	12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	1752	119,01	–	208506	–	123226	0,178	311,856
				119,01	–	208504	–	59,1	–	–
17	12-110102-0201	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм (ремонт фасада б=30 мм) *м2*	143,5	1933,74	0,24	277491	35	134833	2,12	304,22
				1589,85	–	228144	–	59,1	–	–
18	12-110102-0202	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм *м2*	143,5	469,61	0,12	67389	17	25249	0,397	56,9695
				297,72	–	42723	–	59,1	–	–
19	12-110103-0205	Штукатурка фасадов с рустами. Перетирка с земли и лесов (бассейн) *м2*	317	359,22	0,03	113873	11	66427	0,4791	151,8747
				354,57	–	112398	–	59,1	–	–
20	12-110101-0106	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм (бассейн) *м2*	317	527,68	9,13	167274	2895	65282	0,4823	152,8891
				343,56	4,9	108909	1552	59,1	0,0067	2,1239
21	11-150402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая (фасад) *м2 окрашиваемой поверхности*	1519,6	605,68	2,75	920396	4183	101749	0,1516	230,67528
				120,95	1,24	183793	1881	54,8	0,0015	2,2794
22	11-150402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая (цоколь)	232,4	823,36	2,77	191350	643	15095	0,1472	34,20928

	м2 окрашиваемой поверхности		117,28	1,24	27257	288	54,8	0,0015	0,3486
23	11-080701-0102								
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	1752	586,8	1,54	993031	2706	330144	0,50025	876,438
	м2 вертикальной проекции		370,22	0,72	648625	1265	50,8	0,00088	1,54176
	Раздел 3 Проемы								
	3.1 Окна								
24	11-100501-0102								
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	43,24	2029,28	135,04	87746	5839	22494	1,0741	46,44408
	м2 проемов		805,5	64,41	34830	2785	59,8	0,08238	3,56211
26	11-100501-0103								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	2,8	3145	141,79	8806	397	1989	1,49845	4,19566
	м2 проемов		1123,57	64,29	3146	180	59,8	0,08238	0,23066
27	21-090201-0906								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	43,24	19166,31		828751				
	м2								
29	21-090201-0903								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	2,8	21572,32		60402				
	м2								
30	29-000000-0001(пл								
	Уголок экструдированный 100*25*2 6 м (120)	13	1440		18720				
	шт								
31	29-000000-0002(пл								
	Стартовый профиль 6 м (240)	17	396		6732				
	шт								
32	29-000000-0003(пл								
	Стартовый профиль NEW 6 м (144)	17	570		9690				
	шт								
33	29-000000-0004(пл								
	Крышка откоса Комфорт	17	1230		20910				
	шт								
34	29-000000-0005(пл								
	Откос Комфорт 6 м (120)	17	1110		18870				
	шт								
35	29-000000-0006(пл								
	Соединительная планка (3 м)	34	250		8500				
	шт								
36	29-000000-0007(пл								
	"ЭЛИТ 0,5" 10 мм Сендвич-панель экструд. 1,5х3 (1 шт=4,5 м")	2,6	5890		15314				

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГККП "Ясли-Сад № 24 города Аксу" ГУ "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу
Подрядчик: ТОО компания "АСП"
Наименование строительства и его адрес: г. Аксу, ул. Ленина,61

Капитальный ремонт кровли здания ГККП "Ясли-Сад №24 города Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Ленина,61

СПРАВКА № 1.1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		59	06.05.2020			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	41 014 432,37	36 620 028,90							4 394 403,47	
в т.ч. за месяц	**27 291 359,00**	24 367 284,82							2 924 074,18	
Аванс 30%	**8 187 407,70**									
Резерв 5%	**1 364 567,95**									
К оплате	**17 739 383,35**	15 838 735,13							1 900 648,22	**17 739 383,35**
К оплате	***(семнадцать миллионов семьсот тридцать девять тысяч триста восемьдесят три тенге)35 тиын***									

Заказчик:
ГККП "Ясли-Сад № 24 города Аксу" ГУ "Отдел Образования города Аксу" акимата города Аксу
БИН 090240005685
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **А.Б. Кожамкарова**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Бизнес и оценка"
БИН 020140005631

Директор _____ **В.Ф.Зиньковский**

Эксперт технического надзора _____ **А.Н. Третьяков**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

_____ 2020год

Подрядчик:
ТОО компания "АСП"

БИН 020440004002
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **А.З. Агыбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора
ТОО "Фирма АМБ"

БИН 050440007496

Директор _____ **А.Н. Багин**

Эксперт авторского надзора _____ **Е.С. Куркин**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

_____ 2020год

к Правилам организации строительства и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГККП "Ясли-Сад №24 города Аксу" ГУ "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу
БИН 990140006051
Павлодарская обл, г.Аксу, ул. Ленина,61 т. 8718-37-58770
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО компании "АСП"
БИН 070940004007
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Кирова,153 тел .629299
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания ГККП "Ясли-Сад № 24 города Аксу"**
Павлодарская область, г. Аксу, ул. Ленина,61
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания ГККП "Ясли-Сад № 24 города Аксу"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №59 от 06 мая 2020г.

АКТ приемки выполненных работ №1.1 от 31.08.2020 г.
за август месяц 2020г. на капитальный ремонт

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 5 Вентшахты								
5	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка вентшахт	4,45	23401,35	1586,52	104138	7060	11858	6,8425	30,44913
		м3 кладки		4874,16	371,24	21690	1652	50,8	0,45	2,0025
		Раздел 6 Демонтажные работы								
6	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	1775,5	193,57	1,35	343687	2401	201700	0,2875	510,45625
		м2 кровли		192,22	–	341286	–	59,1	–	–

Н. Николаева

7	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	1738,5	118,82	15,59	206595	27104	109961	0,1516	263,5566
		м2 кровли		103,23	3,8	179461	6598	59,1	0,0046	7,9971
8	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок(каркас кровли)	1738,5	167,06	9,83	290426	17087	164002	0,2268	394,2918
		м2 кровли		157,23	2,39	273339	4160	59,1	0,0029	5,04165
9	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1650	290,45	33,85	479236	55853	258201	0,34216	564,564
		м2		256,6	8,18	423383	13505	59,1	0,00992	16,368
10	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки(парапет)	3,5	17084,29	3135,14	59795	10868	31629	21,241	74,3435
		м3 кладки		13979,14	1311,71	48927	4591	59,1	1,535	5,3725
11	11-070512-0111	Конструкции мелкие (парапеты,) массой до 0,5 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	240	771,35	33,85	185123	8123	111098	0,9476	227,424
		шт. сборных конструкций		737,5	7,92	177000	1901	62,1	0,0096	2,304
12	12-080101-0401	Разборка примыканий и конька из кровельной стали	235,5	60,88	0,04	14338	10	8468	0,091	21,4305
		м		60,84	–	14328	–	59,1	–	–
		Всего прямые затраты				**1683306**				**2087**
										39
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 479 414				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				128 506				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 407				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				75 386				
		Накладные расходы I уровня, тенге				896 917				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 580 223				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				92 888				
		Итого, тенге				2 673 111				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				213 849				
		Всего				**2 886 960**				

Локальная смета 2-1-1.1 (ДОБАВИТЬ)

Раздел 1 Кровля из наплавляемых материалов

1	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	1700,4	195,02	17,43	331610	29643	164532	0,207	351,9828
		м2 кровли								

37	11-100501-0401		шт							
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		9,8	777,76	3,98	7622	39	1055	0,24369	2,38816
			п/м		178,06	1,94	1745	19	59,8	0,00238	0,02332
38	21-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		9,8	863,31		8460				
			м								
39	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (наружный подокон.)		3,6	2349,44	10,56	8456	38	1664	1,1178	4,02408
			м2 покрытия		816,94	2,78	2941	10	56,4	0,00338	0,01217
40	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка М100 (кладка под окна, лестница)		0,65	27293,85	1763,08	17741	1146	1364	5,221	3,39365
			м3 кладки		3718,46	412,31	2417	268	50,8	0,5	0,325
	3.2 Двери										
	Раздел 5 Демонтажные работы										
50	12-050101-1301	Перегородки из стеклоблоков. Разборка kмат1=0;		594	187,34	52,98	111280	31461	55863	0,177	105,138
			шт		134,38	24,75	79819	14703	59,1	0,03	17,82
51	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытийK=12,000;		19800	116,69	0,29	2310540	5790	1362107	0,1741	3447,18
			м2 кровли		116,4	–	2304750	–	59,1	–	–
55	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		2,57	416		1069				
			т								
56	41-020101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км		2,57	294,26		756				
			т								
	Всего прямые затраты						**18648254**				**7065**
											250

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 956 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	722 525
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	205 843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 967 256
- перевозка грузов, тенге	1 825
Накладные расходы I уровня, тенге	2 969 471

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	21 617 725
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	778 238
Итого, тенге	22 395 963
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 791 677
Всего	**24 187 640**
Итого по акту:	**27 074 600**
Временные здания и сооружения (1,5 %)к=0,8	324 895
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	663 068
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**28 062 563**
скидка 0,13168	3 695 278
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г. со скидкой	**24 367 285**
НДС 12%	2 924 074
Всего по акту с учетом НДС	**27 291 359**

Принял (Заказчик)

ГКП "Ясли-сад №24 города Аксу ГУ "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу

БИН 990340005083

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **А.Б Кожамжарова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "Бизнес и оценка"

БИН 020140005631

Директор _____ **Зиньковский В.Ф.**

Объем выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **А.Н.Третьяков**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО компания "АСП"

БИН 070940004007

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **А.З. Агыбаев**

(должность, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта или Эксперты авторского надзора

ТОО фирма "АМБ"

БИН 050440007496

Директор _____ **Багин А.Н.**

Эксперт авторского надзора _____

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)