Договор субподряда №10-08-ЭМ

г.Астана **«10» августа 2017 г.**

ТОО «ASTI», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Мухамеджанова С.К., действующего на основании Приказа, с одной стороны, и **ТОО «Di-mir group»,** именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Акимбекова Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить:

- внутренние электромонтажные работы на объекте **«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т. Бигельдинова К. Кумисбекова»** согласно проектно-сметной документации и локальной сметы, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принять и своевременно оплатить их, при условии их надлежащего выполнения в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2 Исполнитель обязуется выполнить все электромонтажные работы, необходимые для сдачи здания в эксплуатацию.

1.3 Риск удорожания исполнитель берет на себя.

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. **Стоимость работ с материалами и оборудованием составляет 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) тенге и включает в себе все виды налогов, в том числе НДС 12%. Стоимость работ является фиксированной и не подлежит изменению до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.**

Стоимость принята с учетом пересогласования светильников производства «Световые технологии» на светильники Казахстанского производства.

Стоимость кабельной продукции составляет в том числе: 39 000 000 тенге.

2.2. Форма оплаты – перечислением на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре или иными способами, не противоречащими действующему законодательству РК.

2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю Общую сумму Договора, указанную в пункте 2.1. статьи 2 Договора в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж в размере 30% от стоимости кабельно-проводниковой продукции, что составляет 11 700 000 (одиннадцать миллионов семьсот тысяч) тенге оплачивается Исполнителю в течение 3 (трех) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.

2.5. Последующий авансовый платеж определяется Сторонами в процессе выполнения путем переговоров.

2.5. Последующие платежи производятся Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцать) банковских дней, по факту выполненных работ с удержанием произведенной предоплаты и подписанием Сторонами Акта приемки выполненных Работ, если Работы выполнены без дефектов и/или недостатков, установленные материалы и оборудование соответствуют Проекту и условиям Договора.

2.6. Работы выполняются для ТОО «ASTI», в адрес которого выставляются счета-фактуры и Акты приемки выполненных работ по форме и 3КС.

2.7. Заказчик вправе удерживать при осуществлении платежей часть средств, причитающихся Исполнителю в сумме 5% от стоимости выполненного объема работ, которые выплачиваются после полного завершения исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, устранения недоделок и дефектов и подписания Акта Государственной комиссии

3.ПОРЯДОК, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Датой начала работ Исполнителем по настоящему договору является дата получения авансового платежа, прописанного в п.2.4. настоящего Договора.

3.2. Срок производства работ по электромонтажным работам объекта: «Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т. Бигельдинова К. Кумисбекова» 180 календарных дней, считая от даты выплаты авансового платежа, при условий обеспечения строительной готовности.

3.3. Никакие отклонения или изменения (место доставки, или услуги, предоставляемые исполнителем и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

3.4. Представителями Заказчика в присутствии представителей Исполнителя производится технический надзор, для подтверждения его соответствия технической спецификации.

4.Права и обязанности строн.

4.1.Для выполнения Работ по настоящему Договору, Исполнитель обязуется:

1) в надлежащем порядке, качественно, в соответствии с проектной документацией, СНиП РК, требованиями Подрядчика выполнять Работы в объеме и сроки, предусмотренные
в настоящем Договоре и соответствующих приложениях к нему, сдать Работы Заказчику;

2) назначить своим приказом лицо, ответственное за выполнение Исполнителем Работ, которое является официальным представителем Исполнителя и должно быть уполномочено решать с Заказчиком вопросы, возникающие в процессе выполнения Работ на Объекте Заказчика,
а также принимать участие в сдаче выполненных Работ;

3) выполнить Работы своими силами и материально-техническими средствами, специалистами и инструментами;

4) нести риск случайной гибели, утраты или повреждения материалов и оборудования, а также результатов Работ до момента подписания Сторонами окончательного Акта приемки выполненных Работ и Справки №3-КС;

5) своевременно, незамедлительно информировать Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемых Работ или могут
отразиться на качестве Работ или создают помехи для завершения выполнения Работ в срок, установленный Договором;

6) известить Заказчика письменно за 2 (два) календарных дня об окончании выполненных Работ и готовности для их сдачи;

7) до сдачи Заказчику выполненных Работ предоставить Заказчику документы на использованные при монтаже материалы и оборудование, предусмотренные статьёй 5 настоящего Договора;

8) если будут установлены некачественно выполненные Работы, Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости Работ по настоящему Договору в установленный Заказчиком срок обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества;

9) своевременно предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения Работ;

10) по указанию Заказчика немедленно приостановить Работы и произвести их переделку, если качество выполняемых Работ не будет соответствовать требованиям и стандартам, определенным Договором и законодательством Республики Казахстан;

11) предоставлять Заказчику всю исполнительную документацию (акты на скрытые работы и т.д.), инструкцию, монтажные проекты (схемы) и всю соответствующую техническую документацию по эксплуатации и содержанию поставленных и смонтированных материалов и оборудования.

12) предоставлять Акты приемки выполненных работ и справки 3-КС;

13) ежедневно приводить свое рабочее место в надлежащее состояние (уборка, складирование);

14) ежедневно, по окончании Работ, по акту приема-передачи и/или журналу передачи передавать под охрану специализированной службе охраны, осуществляющей охрану Объекта Заказчика, помещение для хранения материалов и оборудования, иное имущество Исполнителя, а также бытовые помещения, размещенные Исполнителем на Объекте

Заказчика. В случае кражи личного имущества сотрудника Исполнителя, оставленного им без присмотра в рабочее время, а также кражи или причинения иного материального ущерба (порча, уничтожение) имуществу Исполнителя, не сданному им под охрану, Заказчик и/или охранная фирма освобождаются от материальной ответственности за причиненный материальный ущерб.
15) сдать выполненные Работы уполномоченным лицам Заказчика;
16) обязать проводить все согласования с уполномоченными органами/организациями Республики Казахстан для сдачи выполненных Работ (в случае необходимости);
17) участвовать в сдаче результата работ эксплуатирующим организациям;
18) выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.
19) Выполнить и предоставить Протокола испытаний электротехнического оборудования, кабельной продукции;

4.2.Для исполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:
1). своевременно перечислять и производить оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Договора;
2). при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат Работы и/или иных недостатков в Работе сообщить об этом Исполнителю;
3). после предоставления Исполнителем Акта приемки выполненных Работ и Справки №3-КС в течение 5 (пять) календарных дней со дня их предоставления, осмотреть и принять выполненные Работы в случае их соответствия предъявленным требованиям условиями Договора и всех приложений к нему;
4). выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5. Материалы и оборудование исполнителя.

5.1. Исполнитель приобретает материалы и оборудование в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией.
5.2. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, комплектными, соответствовать всем требованиям технической безопасности, противопожарной безопасности и другим требованиям государственных стандартов и законодательства Республики Казахстан, а также защищены от коррозии современными материалами, установленными для аналогичных материалов и оборудования.
5.3. Поставляемые и монтируемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы в Республике Казахстан (при условии, что они входят в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации). Исполнитель обязан передать Заказчику одновременно с поставкой материалов и оборудования паспорта на поставляемые материалы и оборудование, сертификаты качества, сертификаты соответствия, протоколы испытаний материалов и оборудования и другие документы, необходимые Заказчику для принятия материалов и оборудования и Работ по качеству и количеству. В случае обнаружения недостачи и/или недостатков в материалах и оборудовании, доставленных на Объект Заказчика, Исполнитель обязан заменить их за свой счет, своими силами и без увеличения Общей суммы настоящего Договора в течение сроков, установленных Заказчиком.

6. Гарантии

6.1. Гарантийный срок на выполнение работы и смонтированные материалы устанавливается сроком на **8 (восемь) лет** со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

7. Ответственность сторон

7.1. При нарушении Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от Общей суммы Договора, предусмотренной

пунктом 2.1. статьи 2 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от Общей суммы Договора, за каждый случай нарушения срока.

7.2. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему Договору и возмещения убытков, причиненных Заказчику Исполнителем, в связи с нарушением сроков выполнения Работ.

7.3. Если материалы и оборудование и/или выполненные Исполнителем Работы не будут соответствовать требованиям по качеству, определенным в настоящем Договоре, проектно-сметной документации и Исполнитель не устранит дефекты и/или недостатки в пределах сроков, установленных Заказчиком, Исполнитель возмещает Заказчику причиненные ущерб и убытки, которые понес Заказчик в связи с нарушением Исполнителем своих обязательств.

7.4. За несвоевременное осуществление платежей Заказчиком, предусмотренных пунктом 2.3. статьи 2 Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от общей суммы просроченного платежа. Выплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. В случае нанесения ущерба и/или убытков Заказчику и/или третьим лицам, в период выполнения Работ Исполнителем, Исполнитель должен возместить ущерб и/или убытки по требованию Заказчика в установленные Заказчиком сроки. В противном случае, Заказчик имеет право удержать эти суммы при расчетах с Исполнителем.

7.6. За несвоевременную замену материалов и/или оборудования, в случае обнаружения дефектов и/или недостатков Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости некачественных материалов и/или оборудования за каждый календарный день просрочки замены, за каждый случай нарушения но не более 10 (десять) процентов от каждой суммы стоимости некачественных материалов и/или оборудования.

7.7. За нарушение сроков устранения дефектов и/или недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от общей стоимости работ, которые выполнены с дефектом и/или недостатками, за каждый календарный день просрочки, за каждый случай нарушения.

7.8. Заказчик вправе при расчетах с Исполнителем удерживать суммы неустойки (пеня и штраф), а также убытки, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные Работы, при условии предоставления Исполнителю документов (претензии, акты, справки о выявленных дефектах и/или недостатках), подтверждающих обоснованность и размер неустойки (пени и штрафа) и убытков.

7.9. В случае невозможности выполнить Работы в целом или в части Исполнитель обязан вернуть полученные от Заказчика деньги за невыполненные работы в течение 5 (пять) календарных дней со дня требования Заказчика, с выплатой неустойки 20 % от суммы Договора.

7.10. Исполнитель в период эксплуатации Объекта несет ответственность перед Заказчикам и/или третьими лицами, которые будут владеть и пользоваться Объектом, полную имущественную ответственность за все последствия, которые возникнут в связи с дефектами и/или недостатками в выполненных Работах и/или некачественных материалах и/или оборудовании.

8.Форс-мажор

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств неопределимой силы (далее – Форс-мажор), вызванных наводнением, землетрясением, эпидемией, военными конфликтами, забастовками или иными обстоятельствами, оказывающими влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они

значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств Форс-мажора.

8.2. Стороны должны в течении 3-х дней известить письменно друг другу о начале и окончании обстоятельств Форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, ссылающая на Форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.

9. Техника безопасности, правила охраны труда и охраны окружающей среды

9.1. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, а также за безопасное и безаварийное проведение Исполнителем Работ. Причиненный по вине Исполнителя ущерб рабочим на Объекте, а также Заказчику и/или третьим лицам в ходе выполнения Работ Исполнителем, в полном объеме возмещается Исполнителем до окончания выполнения Работ по Договору.

9.2. Исполнитель обязан обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты (каски, монтажные пояса, спецодежда, спецобувь, рукавицы и т.д.).

9.3. Перед началом выполнения монтажных Работ специалисты Исполнителя обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и в ходе выполнения Работ выполнять действующие инструкции по технике безопасности, установленные законодательством Республики Казахстан. Исполнитель обязан перед началом выполнения Работ провести инструктаж своего персонала по технике безопасности и выполнять действующие инструкции по технике безопасности при производстве работ, установленных законодательством Республики Казахстан.

На период выполнения Работ по Договору рабочее время, время отдыха, а также другие условия работы для специалистов Исполнителя, устанавливаются в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на объекте Заказчика.

10. Реквизиты сторон

Заказчик: ТОО «ASTI»
Юридический адрес: г.Астана, ул.Акжол, 20
РНН 620 200 013 845
БИН 001 140 004 068
ИИКKZ786010111000042387
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.8(7172) 54-61-25; 54-63-33

Исполнитель: ТОО «Di-mir Group»
Юридический адрес: г.Астана, м-н 4, д.8, кв 81
РНН 620200343197
ИИК KZ79998BTB0000044157
БИК TSESKZKA
в Столичном филиале АО «Цеснабанк»
БИН 090540014281
Тел. Моб.87472531302

Заказчик:
Исп. директор ТОО «ASTI»
_____ **Мухамеджанов С.К.**

Исполнитель:
Директор ТОО «Di-mir Group»
_____ **Акимбеков Д.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, дом № 20** — **001140004068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Астана, ул.Кенесары, д.52, кв.459** — **090540014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №10/08-ЗМ от 10.08.2017г.

Номер документа	Дата составления
1	14.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электромонтажные работы			усл.	1	4 975 224,00	4 975 224,00
				Итого	1	x	4 975 224,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(а) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц; Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017г.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Акимбеков Д.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.03.2018

М.П.

Заказчик: ТОО "ASTI"
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова в г. Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ___Март_____ месяц 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финанс: Наименов	Источник финанс: Код
		10-08-ЭМ	10.08.2017г.		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты: Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Силовое электрооборудование и освещение	44 158 442	4 975 224							533 060	4 975 224

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ТОО "ASTI"

Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова в г. Астана

Наименование объекта - Блоки А,Б,В,Г

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _Март_____ 2018 г.

на силовое электрооборудование и освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	1215,00	--	1215	--	365	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	30	--	--
2	75-6-43	ВРУ (опросный лист)	1	100230,00	--	100230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	163,40	5,40	327	11	96	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	30	0,01	--
4	СПрайс	Счетчик GAMA 300 G3B 547	2	5979,69	--	11959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	32	664,00	178,00	21248	5696	5054	3,00	96
		комп.		486,00	40,50	15552	1296	30	0,23	8
6	Цена фирмы	Щит силовой распределительный модульный, навесной корпус из самозатухающего АБС-пластика ЩРН на 72 мод.	1	17939,08	--	17939	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
7	Цена фирмы	Щит силовой распределительный модульный, навесной корпус из самозатухающего АБС-пластика ЩРН на 36 мод.	4	9567,51	--	38270	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Цена фирмы	Щит силовой распределительный модульный, навесной корпус из самозатухающего АБС-пластика ЩРН на 24 мод.	23	8969,54	--	206299	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
9	Цена фирмы	Щит силовой распределительный модульный, навесной корпус из самозатухающего АБС-пластика ЩРН на 48 мод.	3	10763,45	--	32290	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
10	Цена фирмы	Щит силовой распределительный модульный, навесной корпус из самозатухающего АБС-пластика ЩРН на 54 мод.	1	12557,36	--	12557	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	11	411,90	17,90	4531	197	1308	2,00	22
		шт		394,00	2,30	4334	25	30	0,01	--
12	Прайс	Пускатель магнитный ПМЛ312002	1	1614,52	--	1615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс	Пускатель магнитный ПМЛ112002	2	418,58	--	837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс	Пускатель магнитный ПМЛ212002	1	1285,63	--	1286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс	Пускатель магнитный ПМЛ122002 с РТЛ1012	7	956,75	--	6697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс	Пускатель магнитный ПМЛ122002 с РТЛ1016	1	956,75	--	957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	9	285,20	13,20	2567	119	741	2,00	18
		шт		272,00	2,30	2448	21	30	0,01	--
18	СПрайс	Пост управления кнопочный ПКЕ222/2	8	294,80	--	2358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс	Пост управления кнопочный ПКЕ222/1	1	202,11	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	30	29,48	--	884	--	265	0,19	6
		шт		29,48	--	884	--	30	--	--
21	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип С16-067	30	113,00	--	3390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	162	53,55	--	8675	--	2603	0,34	55
		шт		53,55	--	8675	--	30	--	--
23	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, брызгозащищенная	162	115,00	--	18630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	238	29,48	--	7016	--	2105	0,19	45
		шт		29,48	--	7016	--	30	--	--
25	С151801-151	Розетка штепсельная РС16-0046	238	115,00	--	27370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	154	124,00	--	19096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,145	22100,00	--	3205	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
28	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	1	102,60	14,40	103	14	25	0,44	--
		м		80,10	2,80	80	3	30	0,02	--
29	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,0178	437100,00	--	7780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	55,00	7,60	1650	228	217	0,13	4
		м		23,20	0,90	696	27	30	0,01	--
31	Ц0108-472-2	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,90	3,30	619	33	70	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		23,00	0,40	230	4	30	--	--
32	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм	15	58,20	7,60	873	114	129	0,15	2
		м		27,70	0,90	416	13	30	0,01	--
		Молниезащита								
33	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	320	93,50	3,10	29920	992	3139	0,18	58
		м		32,40	0,30	10368	96	30	--	1
34	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	20	93,50	3,10	1870	62	196	0,18	4
		м		32,40	0,30	648	6	30	--	--
35	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	3360	84,60	2,80	284256	9408	32861	0,17	571
		м		32,40	0,20	108864	672	30	--	4
36	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	160	107,30	3,50	17168	560	1574	0,18	29
		м		32,40	0,40	5184	64	30	--	--
37	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	332	84,60	2,80	28087	930	3247	0,17	56
		м		32,40	0,20	10757	66	30	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Система обогрева водостоков "Теплоскат"								
38	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	3	434,60	22,60	1304	68	373	2,00	6
		шт		412,00	2,30	1236	7	30	0,01	--
39	С151803-158	Щит настенный 1х12 модулей	3	8640,00	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс	Автомат 10А	8	191,35	--	1531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс	Автомат 6А	8	191,35	--	1531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс	УЗО 2п 16А	6	1315,53	--	7893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании	6	423,00	--	2538	--	761	2,00	12
		шт		423,00	--	2538	--	30	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	СПрайс"НСТ-Теплолюкс"	Терморегулятор РТ007S	6	5979,69	--	35878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	78	38,10	3,20	2972	250	690	0,15	12
		м		28,80	0,70	2246	55	30	--	--
46	СПрайс"НСТ-Теплолюкс"	Кабель саморегулирующийся 31ФСР2-СТ	79,56	469,41	--	37346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	150	10,32	1,09	1549	164	445	0,06	9
		м		9,23	0,66	1385	99	30	--	--
48	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	60	26,91	--	1615	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	90	38,57	--	3471	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	21	702,30	--	14748	--	13744	4,00	84
		шт		648,00	--	13608	--	101	--	--
51	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 450 В постоянного тока	3	2400,00	--	7200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	С151803-45	Колодка клеммная соединительная 1р 15х5,3	18	1200,00	--	21600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	120	18,02	--	2162	--	649	0,11	13
		м		18,02	--	2162	--	30	--	--
54	С130804-28	Трубы PVC, Dи 20 мм	120	21,23	--	2547	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Комплект для заделки ТК/FSR/S	6	530,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Клей-герметик	3	530,00	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151803-52	Коробка монтажная 100х100х50	0,009	60400,00	--	544	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-2127 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез	240	0,83	--	199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение								
59	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	19	598,10	42,10	11364	800	3195	3,00	57
		шт		556,00	4,50	10564	86	30	0,03	--
60	С151803-157	Щиток осветительный на 36 однофазных групп ЩО	2	19240,00	--	38480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151803-157	Щиток осветительный на 24 однофазных групп ЩО	7	13420,00	--	93940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151803-157	Щиток осветительный на 18 однофазных групп ЩО	3	10230,00	--	30690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп ЩОА,ЩО	8	6640,00	--	53120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	240,20	13,20	240	13	69	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	30	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Прайс	Автомат АП50Б-2МТ,16А	1	474,19	--	474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	7	218,20	13,20	1527	92	435	1,00	7
		шт		205,00	2,30	1435	16	30	0,01	--
67	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	7	2360,00	--	16520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1347651	19751			1176
			Тенге			213084	2563			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			330177				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			330177				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			552998				
	Материалы -		Тенге			216578				
	Всего заработная плата -		Тенге				215647			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103585				
		Накладные расходы -	Тенге			74356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37641				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			664995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1228
		Сметная заработная плата -	Тенге				226800			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			464476				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27869				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			492345				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1487516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1228
		Сметная заработная плата -	Тенге				226800			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.									
	Итого прямых затрат					1 347 650				
	Накладные расходы		74355,772							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		65509,803							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 487 516				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2018		2,9277419	4 355 063						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	87 101	4 442 164					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	533 060						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4 975 224				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, дом № 20** — **001140004068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Астана, ул.Кенесары, д.52, кв.459** — **090540014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №10/08-ЭМ от 10.08.2017г.

Номер документа	Дата составления
6	31.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электромонтажные работы			усл.	1	20 841 558,00	20 841 558,00
				Итого	1	x	20 841 558,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акимбеков Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2018

М.П.

Заказчик: ТОО "ASTI"
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова в г. Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Июль месяц 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финанс	
		Номер	Дата	Наименов	Код
		10-08-ЭМ	10.08.2017г.		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты			
							Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Силовое электрооборудование и освещение	65 000 000	20 841 558							2 233 024	20 841 558

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ТОО "ASTI"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова в г. Астана

Наименование объекта - Блоки А,Б,В,Г

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____Июль_____ 2018 г.

на силовое электрооборудование и освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение								
1	С151701-89	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м**	7	443,00	--	3101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С151706-59	**Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40**	7	16,00	--	112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-591-9	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	6	58,00	0,20	348	1	104	0,34	2
		шт		57,80	0,10	347	1	30	--	--
4	С151801-140	**Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42**	6	38,00	--	228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-595-2	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	4	724,00	283,00	2896	1132	626	2,48	10
		шт		441,00	81,00	1764	324	30	0,47	2
6	С151703-4	**Прожектор UMS 70**	4	4460,00	--	17840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-593-1	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды**	241	185,00	120,00	44585	28920	7187	0,41	99
		шт		65,00	34,40	15665	8290	30	0,20	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151701-37	Светильник RKL 160	21	2200,00	--	46200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	5	850,00	--	4250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151701-31	Светильник подвесной, тип НПО 26-100	215	340,00	--	73100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151706-83	Лампа натриевая 220В, ДНаТ 70	4	496,00	--	1984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-76	Лампы люминисцентные 220В 9Вт, 15Вт	245	64,00	--	15680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-81	Лампы люминисцентные 220В 58 Вт	200	131,00	--	26200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151706-80	Лампы люминисцентные 220В 36 Вт	1865	86,00	--	160390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151706-77	Лампы люминисцентные 220В 18 Вт	700	72,00	--	50400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2775	12,00	--	33300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-78	Лампы люминисцентные компактные 220В 26 Вт	36	81,00	--	2916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	931	217,01	65,36	202036	60850	51978	0,95	881
		шт		151,65	34,45	141186	32075	30	0,16	145
19	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	174	347,73	88,98	60505	15483	16126	1,61	280
		шт		258,75	50,17	45023	8729	30	0,22	39
20	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	274	220,00	98,00	60280	26852	12412	0,76	208
		шт		122,00	29,00	33428	7946	30	0,17	46
21	С151702-53	Светильники ТОП 236	48	3200,00	--	153600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С151702-18	Светильники тип ARS/S-418	102	3100,00	--	316200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151702-24	Светильники PRS/R-418	72	2500,00	--	180000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151702-28	Светильники тип AOT.PRS-236	743	3500,00	--	2600500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151702-58	Светильники тип AOT.PRS-136	160	1200,00	--	192000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151702-47	Светильники тип AOT.PRS-258	45	2700,00	--	121500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151702-53	Светильники тип LZ-236	20	3200,00	--	64000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151702-47	Светильники ALS.PRS 258	5	2700,00	--	13500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151702-47	Светильники ALS.PRS 258	4	2700,00	--	10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151702-47	Светильники PRS/S 258 SPORT	48	2700,00	--	129600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151702-58	Светильники тип ASM/S 136	112	1200,00	--	134400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151702-58	Светильники тип OTN 118	2	1200,00	--	2400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151702-40	Светильники NBT 17 F 226	18	2100,00	--	37800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	130	222,00	91,00	28860	11830	6111	0,82	107
		шт		131,00	25,70	17030	3341	30	0,15	19
35	С151704-2	Автономный эвакуационный светильник "Марс" к комплекте	60	462,00	--	27720	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
36	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	66	462,00	--	30492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151704-1	Указатель световой "Выход прямо вниз" СУВ-М-У3	4	457,00	--	1828	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151706-76	Лампы люминисцентные 6Вт	120	64,00	--	7680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс	Двухсторонний рассеиватель	10	1662,36	--	16624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-526-1	Блок аварийного питания	168	240,20	13,20	40354	2218	11557	1,00	168
		шт		227,00	2,30	38136	386	30	0,01	2
41	СПрайс	Блок аварийного питания для светильников с люминисцентными лампами	168	926,85	--	155711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	600	118,60	3,60	71160	2160	20754	0,68	408
		шт		115,00	0,30	69000	180	30	--	1
43	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	600	115,00	--	69000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	90	118,60	3,60	10674	324	3110	0,68	61
		шт		115,00	0,20	10350	18	30	--	--
45	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	160	45,70	0,20	7312	32	2189	0,29	46
		шт		45,50	0,10	7280	16	30	--	--
46	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	133	47,20	0,20	6278	27	1879	0,29	39
		шт		47,00	0,10	6251	13	30	--	--
47	С151801-18	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	90	195,00	--	17550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	160	113,00	--	18080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный	75	150,00	--	11250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151801-13	Выключатель 3-х клавишный	58	375,00	--	21750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Ц0108-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	80	48,50	0,20	3880	16	1130	0,29	23
		шт		47,00	0,10	3760	8	30	--	--
52	С151801-104	Переключатель на 2 направления	80	620,00	--	49600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	35	134,80	3,60	4718	126	1210	0,68	24
		шт		115,00	0,20	4025	7	30	--	--
54	С151801-18	Выключатель 2-х полюсный брызгозащищенный	35	640,00	--	22400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1	22300,00	--	22300	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых иоткрытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,7	26100,00	--	18270	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,15	16100,00	--	2415	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1	18000,00	--	18000	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151801-137	Крышка для коробки монтажной	2,95	55200,00	--	162840	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151802-18	Коробка КП 204	1550	50,00	--	77500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,94	16300,00	--	15322	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, типУ994 У2	200	200,00	--	40000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5742218	149970			2356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			393244	61335			303
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1012008				
	Материалы -		Тенге			671				
	Всего заработная плата -		Тенге				454580			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			468123				
		Накладные расходы -	Тенге			136374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68903				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1217285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2727
		Сметная заработная плата -	Тенге				475036			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			4730210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283813				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			5014023				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6231308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2727
		Сметная заработная плата -	Тенге				475036			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.									
	Итого прямых затрат					5 742 217				
	Накладные расходы		136373,86							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		352715,52							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					6 231 308	7718823			
	Итого в текущих ценах на 1.01.2018		2,9277419	18 243 660						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	364 873	18 608 533					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2 233 024						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					20 841 558				

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, дом № 20** — **001140004068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Астана, ул.Кенесары, д.52, кв.459** — **090540014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 10-08-ЭМ от 10.08.2017г

Номер документа	Дата составления
11	04.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электромонтажные работы			усл.	1	39 183 218,00	39 183 218,00
				Итого	1	x	39 183 218,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложения: Перечень документации, в том числе отчета(а) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц; Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017г

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акимбеков Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.12.2017

М.П.

Заказчик: ТОО "ASTI"
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова в г. Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финанс Наименов	Источник финанс Код
		10-08-ЭМ	10.08.2017г.		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Силовое электрооборудование и освещение	39 183 218	39 183 218							4 198 202	39 183 218

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ТОО "ASTI"

Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова в г. Астана

Наименование объекта - Блоки А,Б,В,Г

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за __Декабрь_____ 2017 г.

на силовое электрооборудование и освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
		Провода и кабели								
1	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10471	21,80	2,10	228268	21989	200939	0,10	1047
		м		19,70	0,50	206279	5236	95	--	30
2	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	938	38,40	18,10	36019	16978	21475	0,12	113
		м		20,30	3,80	19041	3564	95	0,02	21
3	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	565	44,20	20,80	24973	11752	14922	0,14	79
		м		23,40	4,40	13221	2486	95	0,03	14
4	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	300	27,45	--	8234	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,974	39,34	--	38	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	4670	59,16	--	276292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	2710	95,45	--	258680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	50	76,24	--	3812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151601-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	25	124,43	--	3111	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	70	63,43	--	4440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	620	96,06	--	59560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	955	154,03	--	147102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	615	261,35	--	160733	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	420	444,33	--	186620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	150	704,47	--	105670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс	Кабель ВВГ 5х25 мм2	365	631,28	--	230416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс	Кабель ВВГ 5х70 мм2	50	1805,39	--	90269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
18	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	47	90,00	--	4230	--	4019	1,00	47
		ввод		90,00	--	4230	--	95	--	--
19	С151802-2	Металлорукав РЗ-Ц-х-20	47,0000466	200,00	--	9400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	5655	24,40	1,20	137982	6786	125711	0,14	792
		м		23,20	0,20	131196	1131	95	--	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	1391	122,50	73,00	170398	101543	89594	0,29	403
		м		49,50	18,30	68855	25455	95	0,11	148
22	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	40	149,00	91,60	5960	3664	3055	0,33	13
		м		57,40	23,00	2296	920	95	0,13	5
23	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3385	105,50	64,10	357118	216979	183941	0,26	880
		м		41,40	15,80	140139	53483	95	0,09	310
24	Спрайс	Трубы ПВХ-В-Р-ЭП20У, Dн 20 мм	2720	21,65	--	58895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс	Трубы ПВХ-В-Р-ЭП25У, Dн 25 мм	2935	28,36	--	83242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Спрайс	Трубы ПВХ-В-Р-ЭП32У, Dн 32 мм	556	39,04	--	21704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Спрайс	Трубы ПВХ-В-Р-ЭП40У, Dн 40 мм	505	59,47	--	30031	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс	Трубы ПВХ-В-Р-ЭП50У, Dн 50 мм	330	68,31	--	22543	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс	Трубы ПВХ-В-Р-ЭП90У, Dн 90 мм	40	120,46	--	4818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	3385	56,00	--	189560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2920117**	**379690**			**3374**
			Тенге			**585257**	**92275**			**535**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2910717				
	Всего заработная плата -		Тенге				677531			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1945770				
		Накладные расходы -	Тенге			643655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96548			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213262				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3767634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4231
		Сметная заработная плата -	Тенге				774080			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			564				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			9964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3777598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4231
		Сметная заработная плата -	Тенге				774080			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение								
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	41540	21,80	2,10	905572	87234	797153	0,10	4154
		м		19,70	0,50	818338	20770	95	--	120
32	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	3860	44,20	20,80	170612	80288	101943	0,14	540
		м		23,40	4,40	90324	16984	95	0,03	99
33	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	650	96,06	--	62441	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	3550	76,24	--	270656	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	8250	59,16	--	488096	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	2850	63,43	--	180783	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	8100	51,23	--	414996	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	20300	39,34	--	798610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1550	27,45	--	42543	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,15	25484,00	--	3823	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	41540	26,33	--	1093748	--	1159373	0,16	6729
		м		26,33	--	1093748	--	106	--	--
42	Спрайс лист	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ, Dн 20 мм	140	36,60	--	5123	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Спрайс лист	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ, Dн 20 мм	20100	22,87	--	459734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс лист	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ, Dн 25 мм	21300	24,40	--	519659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс лист	Поворот "труба-труба"	1,5	67,09	--	101	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Спрайс лист	Муфта "труба-труба"d-20 мм	103	70,14	--	7225	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Спрайс лист	Муфта "труба-труба"d-25 мм	80	76,24	--	6099	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5429820**	**167522**			**11424**
			Тенге			**2002410**	**37755**			**219**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3171696				
		Всего заработная плата -	Тенге				2040165			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1001764				
		Накладные расходы -	Тенге			2058469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1029
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308770			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313810				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5543975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12672
		Сметная заработная плата -	Тенге				2348935			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2258124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135487				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2393612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7937586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12672
		Сметная заработная плата -	Тенге				2348935			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8349937**	**547212**			**14798**
			Тенге			**2587667**	**130029**			**754**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6082413				
	Всего заработная плата -		Тенге				2717696			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2947533				
		Накладные расходы -	Тенге			2702124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1351
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				405319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			527072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9311608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16903
		Сметная заработная плата -	Тенге				3123015			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2267524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136051				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2403576				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11715184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16903
		Сметная заработная плата -	Тенге				3123015			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.									
	Итого прямых затрат					8 349 937				
	Накладные расходы		2702123,6							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		663123,63							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					11 715 184				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017		2,9277419	34 299 035						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	685 981	34 985 016					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	4 198 202						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					39 183 218				

Заказчик:

Подрядчик: