		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*984,53*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1936,37*		*310*				
		Сметная стоимость				*4183*				
		КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К СТЕНЕ -39шт.								
392	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**0,12792**	**70537,73**	**7201,80**	**9023**	**921**	**5185**	**73,60**	**9**
		т конструкций		**58881,47**	**260,85**	**7532**	**33**	**60,9**	**0,27**	**--**
		Накладные расходы -		*40535,62*		*5185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*4607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4517,95*				*578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8885,87*		*1137*				
		Сметная стоимость				*15345*				
393	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,08541**	**387497,12**	**--**	**33096**	**--**	**1403**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16429,88*		*1403*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*1403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*2760*				
		Сметная стоимость				*37259*				
394	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**42,51**	**511,02**	**--**	**21723**	**--**	**921**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,67*		*921*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*1812*				
		Сметная стоимость				*24456*				
395	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**0,234**	**91102,22**	**777,72**	**21318**	**182**	**7623**	**75,58**	**18**
		м3 заделки		**53859,06**	**364,71**	**12603**	**85**	**50,8**	**0,43**	**--**
		Накладные расходы -		*32576,35*		*7623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*27545,68*				*6446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5030,67*				*1177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9894,29*		*2315*				
		Сметная стоимость				*31256*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**356637**	**23605**			**79**
			Тенге			**67004**	**9401**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**93955**				
	Материалы -		Тенге			**12811**				

		Всего заработная плата -	Тенге				67935			
		Накладные расходы -	Тенге			46344				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40637		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5707		
		Сметная прибыль -	Тенге			11224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				67935			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47539				
		Материалы -	Тенге			638				
		Всего заработная плата -	Тенге				8470			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37436				
		Накладные расходы -	Тенге			7393				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5158		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2235		
		Сметная прибыль -	Тенге			4395				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8470			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			215144				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			215144				
		Накладные расходы -	Тенге			9122				
		Сметная прибыль -	Тенге			17941				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			242207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			453056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				76406			
		РАЗДЕЛ 6.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
400	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**								
			69,84	**136,09**	**128,59**	**9504**	**8981**	**2818**	**0,01**	**1**
		м3 грунта		**7,49**	**48,64**	**523**	**3397**	**59,1**	**0,05**	**3**
		Накладные расходы -		***40,35***		***2818***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***33,17***				***2317***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,18***				***501***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,11***		***986***				
		Сметная стоимость				***13308***				
401	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Доработка**								
			2,16	**1364,90**	**--**	**2948**	**--**	**1941**	**1,85**	**4**
		м3 грунта		**1364,90**	**--**	**2948**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***898,73***		***1941***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***806,65***				***1742***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***92,07***				***199***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***181,09***		***391***				

		Сметная стоимость				*5280*				
402	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	4,7207813	22,10	22,10	104	104	27	--	--
				--	7,87	--	37	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*27*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*11*				
		Сметная стоимость				*142*				
403	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	4,7207813	10,91	10,91	52	52	13	--	--
				--	3,89	--	18	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,86*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,56*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*5*				
		Сметная стоимость				*71*				
404	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
		м3 уплотненного грунта	4,7207813	119,35	50,94	563	240	288	0,11	1
				68,41	22,26	323	105	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,92*		*288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*68*				
		Сметная стоимость				*919*				
405	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	10,2	594,22	--	6061	--	3991	0,89	9
				594,22	--	6061	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*3991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*3582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*804*				
		Сметная стоимость				*10856*				
406	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	9	652,64	--	5874	--	3868	0,97	9
				652,64	--	5874	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*3868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*3471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*779*				

		Сметная стоимость				*10521*				
407	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	67,2792188	39,44	39,44	2654	2654	655	--	--
		м3 грунта		--	13,09	--	881	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*9,74*		*655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,74*				*520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,00*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,93*		*265*				
		Сметная стоимость				*3574*				
		ТРУБОПРОВОД								
408	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4,5	4567,41	118,78	20553	534	3096	1,02	5
		м3 основания		733,97	29,69	3303	134	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*688,00*		*3096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*2134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,77*				*962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,43*		*1892*				
		Сметная стоимость				*25541*				
409	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм./ФУТЛЯР. Укладка	0,0152	265154,96	71769,19	4030	1091	2306	236,00	4
		км трубопровода		193291,08	23709,86	2938	360	62,1	31,17	--
		Накладные расходы -		*151713,87*		*2306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134757,58*				*2048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16956,29*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33349,51*		*507*				
		Сметная стоимость				*6843*				
410	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125х 11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	15,2	2548,02	--	38730	--	1642	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*1642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,04*				*1642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,48*		*3230*				
		Сметная стоимость				*43602*				
411	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	15,2	871,07	13,16	13240	200	7619	0,84	13
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	10881	22	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,26*		*7619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*6771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*1669*				

		Сметная стоимость				*22528*				
412	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка								
			0,0348	195181,06	48527,34	6792	1689	3950	179,00	6
		км трубопровода		146606,37	15954,25	5102	555	62,1	21,05	1
		Накладные расходы -		*113506,11*		*3950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*3513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12555,96*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24694,97*		*859*				
		Сметная стоимость				*11601*				
413	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			50,5	904,24	--	45664	--	1936	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,34*		*1936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,34*				*1936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,41*		*3808*				
		Сметная стоимость				*51408*				
414	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое								
			50	338,25	--	16912	--	11122	0,33	17
		м газопровода		330,53	--	16527	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*11122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*9982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*1140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*2243*				
		Сметная стоимость				*30277*				
415	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*360,62*		*1442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
416	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	ОТВОД 90град. УДЛИНЕННЫЙ ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д 75мм								
			4	4557,21	--	18229	--	773	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193,23*		*773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,23*				*773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,03*		*1520*				
		Сметная стоимость				*20522*				

		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА 2шт								
417	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**2**	**3996,89**	**1385,38**	**7994**	**2771**	**3899**	**2,74**	**5**
		шт.		**2270,17**	**479,49**	**4540**	**959**	**62,1**	**0,48**	**1**
		Накладные расходы -		***1949,41***		***3899***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1707,54***				***3415***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***241,87***				***484***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***475,70***		***951***				
		Сметная стоимость				***12844***				
418	**23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**2,4**	**173,41**	**--**	**416**	**--**	**18**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7,35***		***18***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,35***				***18***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,46***		***35***				
		Сметная стоимость				***468***				
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ								
419	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**0,001**	**466882,98**	**148869,84**	**467**	**149**	**260**	**337,00**	**--**
		км трубопровода		**307606,86**	**63186,68**	**308**	**63**	**62,1**	**72,41**	**--**
		Накладные расходы -		***259821,77***		***260***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***230262,79***				***230***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***29558,98***				***30***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***58136,38***		***58***				
		Сметная стоимость				***785***				
420	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**1,004**	**1176,43**	**--**	**1181**	**--**	**50**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***49,88***		***50***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***49,88***				***50***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***98,10***		***98***				
		Сметная стоимость				***1330***				
421	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**0,00116**	**510912,56**	**141345,69**	**593**	**164**	**309**	**360,00**	**--**
		км трубопровода		**328600,80**	**50074,87**	**381**	**58**	**62,1**	**51,53**	**--**
		Накладные расходы -		***266790,97***		***309***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***235157,59***				***273***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31633,37***				***37***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62216,28*		*72*				
		Сметная стоимость				*975*				
422	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	1,16	-53,59	-2,06	-62	-2	-40	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-60	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,60*		*40*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,59*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,06*		*8*				
		Сметная стоимость				*-14*				
423	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,16	3154,18	--	3659	--	155	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,74*		*155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,74*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,03*		*305*				
		Сметная стоимость				*4119*				
424	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	0,0023	196647,86	48527,34	452	112	261	179,00	--
		км трубопровода		146606,37	15954,25	337	37	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*113568,30*		*261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12618,16*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24817,29*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				
425	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	2,323	904,24	--	2101	--	89	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,34*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,34*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,41*		*175*				
		Сметная стоимость				*2365*				
426	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	2,3	338,25	--	778	--	512	0,33	1
		м газопровода		330,53	--	760	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*459*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
427	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,01714	40321,22	2355,00	691	40	413	46,60	1
		т конструкций		35008,25	297,67	600	5	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24122,58*		*413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*88*				
		Сметная стоимость				*1193*				
428	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,01714	310025,52	--	5314	--	225	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*443*				
		Сметная стоимость				*5982*				
429	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	851,58	520,37	5109	3122	2164	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1987	1021	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*360,62*		*2164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*582*				
		Сметная стоимость				*7855*				
430	ТПРАЙС ЛИСТстр.25	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ75/СТ76	2	13140,93	--	26282	--	1114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*557,18*		*1114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*557,18*				*1114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1095,85*		*2192*				
		Сметная стоимость				*29588*				
431	ТПРАЙС ЛИСТстр.25	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75	2	2527,10	--	5054	--	214	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,15*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,15*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,74*		*421*				
		Сметная стоимость				*5690*				

432	ТПРАЙС ЛИСТстр.25	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75								
			2	2324,93	--	4650	--	197	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,58*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,58*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,88*		*388*				
		Сметная стоимость				*5235*				
433	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки 150/67								
			0,002	83019,84	--	166	--	7	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3520,04*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3520,04*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6923,19*		*14*				
		Сметная стоимость				*187*				
434	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм/159х4. Заделка битумом и прядью								
			2	1819,36	446,84	3639	894	1707	1,51	3
		футляр		1191,24	8,00	2382	16	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*853,45*		*1707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,73*				*1489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,72*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,83*		*428*				
		Сметная стоимость				*5774*				
435	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83								
			4,205088	368,22	--	1548	--	66	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*129*				
		Сметная стоимость				*1743*				
436	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010								
			0,01	13537,58	--	135	--	6	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*573,99*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*573,99*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128,93*		*11*				
		Сметная стоимость				*152*				
		ВХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ								

437	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,0038	466882,98	148869,84	1774	566	987	337,00	1
		км трубопровода		307606,86	63186,68	1169	240	62,1	72,41	--
		Накладные расходы -		*259821,77*		*987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*230262,79*				*875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29558,98*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58136,38*		*221*				
		Сметная стоимость				*2982*				
438	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			3,8152	1176,43	--	4488	--	190	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,88*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,88*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,10*		*374*				
		Сметная стоимость				*5053*				
439	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,001	510912,56	141345,69	511	141	267	360,00	--
		км трубопровода		328600,80	50074,87	329	50	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*266790,97*		*267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31633,37*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62216,28*		*62*				
		Сметная стоимость				*840*				
440	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			1	3154,18	--	3154	--	134	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,74*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,74*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,03*		*263*				
		Сметная стоимость				*3551*				
441	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое								
			1	-53,41	-2,06	-53	-2	-35	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-51	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,59*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*7*				

		Сметная стоимость				*-11*				
442	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж								
			0,01714	40321,22	2355,00	691	40	413	46,60	1
		т конструкций		35008,25	297,67	600	5	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24122,58*		*413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*88*				
		Сметная стоимость				*1193*				
443	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012								
			0,0174	310025,52	--	5394	--	229	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*450*				
		Сметная стоимость				*6073*				
444	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
			0,0012	224078,24	61791,43	269	74	151	194,00	--
		км трубопровода		158891,82	20413,31	191	24	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*125570,58*		*151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14222,09*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27971,91*		*34*				
		Сметная стоимость				*453*				
445	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
			1,2	-53,41	-2,06	-64	-2	-42	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-62	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,59*		*42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*37*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*8*				
		Сметная стоимость				*-14*				
446	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка								
			0,0012	196647,86	48527,34	236	58	136	179,00	--
		км трубопровода		146606,37	15954,25	176	19	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*113568,30*		*136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12618,16*				*15*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24817,29*		*30*				
		Сметная стоимость				*402*				
447	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,212	904,24	--	1096	--	46	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,34*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,34*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,41*		*91*				
		Сметная стоимость				*1234*				
448	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	1,2	338,25	--	406	--	267	0,33	--
		м газопровода		330,53	--	397	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*54*				
		Сметная стоимость				*727*				
449	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	851,58	520,37	5109	3122	2164	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1987	1021	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*360,62*		*2164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*582*				
		Сметная стоимость				*7855*				
450	ТПРАЙС ЛИСТстр.56	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75	2	2464,29	--	4929	--	209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,49*		*209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,49*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,50*		*411*				
		Сметная стоимость				*5549*				
451	ТПРАЙС ЛИСТстр.53	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75/76	2	13928,57	--	27857	--	1181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*590,57*		*1181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*590,57*				*1181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161,53*		*2323*				
		Сметная стоимость				*31361*				

452	ТПРАЙС ЛИСТстр.52	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75	2	2678,57	--	5357	--	227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,57*		*227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,57*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,37*		*447*				
		Сметная стоимость				*6031*				
453	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,002	83019,84	--	166	--	7	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3520,04*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3520,04*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6923,19*		*14*				
		Сметная стоимость				*187*				
454	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм/159х4. Заделка битумом и прядью	2	1819,36	446,84	3639	894	1707	1,51	3
		футляр		1191,24	8,00	2382	16	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*853,45*		*1707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,73*				*1489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,72*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,83*		*428*				
		Сметная стоимость				*5774*				
455	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	4,205088	368,22	--	1548	--	66	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*129*				
		Сметная стоимость				*1743*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**331993**	**29767**			**91**
			Тенге			**74159**	**9724**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18229**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18229**				
		Накладные расходы -	Тенге			**773**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1520**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20522**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**108807**				
	Материалы -		Тенге			**20434**				

		Всего заработная плата -	Тенге				65162			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3097				
		Местные материалы -	Тенге			135				
		Накладные расходы -	Тенге			46164				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39860		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6304		
		Сметная прибыль -	Тенге			12398				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				65162			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12090				
		Материалы -	Тенге			101				
		Всего заработная плата -	Тенге				1210			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10708				
		Накладные расходы -	Тенге			1281				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					737		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					544		
		Сметная прибыль -	Тенге			1070				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1210			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			192866				
		Материалы -	Тенге			412				
		Всего заработная плата -	Тенге				17511			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			174950				
		Накладные расходы -	Тенге			19203				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10577		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8626		
		Сметная прибыль -	Тенге			16966				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			229035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				17511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			431366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				83883			
		РАЗДЕЛ 7.ГРУ В ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ								
		УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА								
457	ТПРАЙС ЛИСТстр.	**СЧЕТЧИК ГАЗА G-650 С КОЛЛЕКТОРОМ**	1	953559,55	--	953560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40430,92*		*40431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40430,92*				*40431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79519,24*		*79519*				
		Сметная стоимость				*1073510*				
467	ТПРАЙС ЛИСТстр.	**ГАЗОРЕГУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА С РЕДУКТОРОМ ГРУ-50-1-У-1 ЭК РДК-50/30Н**	1	547538,61	--	547539	--	--	--	--

	шт	--	--	--	--	--	--	--
Накладные расходы -		*23215,64*		*23216*				
в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23215,64*				*23216*		
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45660,34*		*45660*				
Сметная стоимость				*616415*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1501098**	**--**			**--**
	Тенге			**--**	**--**			**--**
Стоимость оборудования -	Тенге			**1501098**				
Накладные расходы -	Тенге			**63647**				
Сметная прибыль -	Тенге			**125180**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1689924**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1689924**				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3850434**	**73975**			**227**
	Тенге			**189259**	**25649**			**29**
Стоимость оборудования -	Тенге			**2284500**				
Накладные расходы -	Тенге			**96863**				
Сметная прибыль -	Тенге			**190509**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2571871**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**18229**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**18229**				
Накладные расходы -	Тенге			**773**				
Сметная прибыль -	Тенге			**1520**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**20522**				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**261109**				
Материалы -	Тенге			**47130**				
Всего заработная плата -	Тенге				**164843**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3823**				
Местные материалы -	Тенге			**135**				
Накладные расходы -	Тенге			**115078**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**99776**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15302**		
Сметная прибыль -	Тенге			**30095**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**406282**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**198**
Сметная заработная плата -	Тенге				**164843**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**127315**				
Материалы -	Тенге			**2548**				
Всего заработная плата -	Тенге				**13811**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**108878**				
Накладные расходы -	Тенге			**14166**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8411**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5755**		
Сметная прибыль -	Тенге			**11318**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**152799**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**

Сметная заработная плата -	Тенге				13811			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1159282				
Материалы -	Тенге			21854				
Всего заработная плата -	Тенге				36254			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1100105				
Накладные расходы -	Тенге			71979				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21897		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					50082		
Сметная прибыль -	Тенге			98501				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1329763				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
Сметная заработная плата -	Тенге				36254			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5:	Тенге			4481237				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
Сметная заработная плата -	Тенге				214908			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	тенге			11 396 509				
в том числе оборудование	тенге			2 571 871				
в том числе СМР	тенге			8 824 638				
Временные здания и сооружения, 2,2308%	тенге		2,2308%	196 860				
Итого с временными	тенге			9 021 498				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7483%	тенге		0,7483%	67 508				
Итого с временными и дополнительными затратами	тенге			9 089 006				
Итого оборудование	тенге			2 571 871				
Итого СМР+оборудование	тенге			11 660 877				
в текущих ценах на 2018 год -100 % К=1,0599383	тенге		1,0599383	12 359 810				
в текущих ценах на 2018 год -52 % К=1,0599383	тенге		1,027601339	12 700 957				
Стоимость с понижающим коэффицентом	тенге		0,9	11 430 862				
НДС (12%)	тенге		12%	1 371 703				
Стоимость строительства	тенге			12 802 565				

Подрядчик

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Кунтуов М.

Бухарбаев А.Е.

Карабаев М.А.

Ториев Б.Т.