ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АО Банк ЦентрКредит

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АО Банк ЦентрКредит филиал г.Петропавловск
ул.Пушкина,85

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2-3
(Локальный сметный расчет)

НА ремонтно-строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолки								
1	Е0113-44-7	-Очистка потолка от старой краски	81,2	69,86	-	5673	-	5106	0,39	32
		м2		69,86	-	5673	-	90	-	-
2	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание сухими растворными смесями потолков	81,2	450,49	4,93	36580	400	10171	0,64	52
		м2		117,43	1,86	9535	151	105	0,01	1
3	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска потолков,подготовленных под окраску,поливинилацетатными водоэмульсионными составами	81,2	264,27	2,91	21459	236	4374	0,3	24
		м2		50,2	1,1	4076	89	105	0,01	-
		Стены								
4	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	34	16,97	0,07	577	2	544	0,12	4
		м2		16,9	0,02	575	1	94,5	-	-
5	Е0113-44-7	-Очистка стен от старой краски	173,5	69,86	-	12121	-	10909	0,39	68
		м2		69,86	-	12121	-	90	-	-
6	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	32,7	556,49	33,79	18197	1105	12217	2,27	74
		м2		387,65	5,62	12676	184	95	0,03	1
7	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание сухими	173,5	358,58	3,43	62214	595	13670	0,46	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворными смесями стен м2		73,73	1,31	12792	227	105	0,01	1
			18,4	645,94	6,12	11885	113	2776	0,81	15
8	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание сухими растворными смесями оконных и дверных откосов плоских м2		141,39	2,32	2602	43	105	0,01	-
9	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску м2	191,9	251,66	1,88	48294	361	7989	0,23	44
				38,93	0,72	7471	138	105	-	1
10	Е0162-7-4	-Улучшенная масляная окраска перегородок за 2 раза с расчисткой старой краски м2	26,6	82,2	0,09	2187	2	1190	0,28	8
				47,32	0,02	1259	1	94,5	-	-
		Пол								
11	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	94,1	5,64	0,19	531	18	570	0,04	4
				5,45	0,02	513	2	110,7	-	-
12	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	74	17,38	0,93	1286	69	1359	0,11	8
				16,45	0,14	1217	10	110,7	-	-
13	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	22	51,33	4,89	1129	108	1151	0,34	7
				46,44	0,83	1022	18	110,7	0,01	-
14	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из брусков 1м2	22	11,07	0,04	244	1	269	0,08	2
				11,03	0,02	243	-	110,7	-	-
15	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	4,4	5587,75	327,33	24586	1440	3779	3,96	17
				574,43	123,75	2527	545	123	0,6	3
16	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм) м2	22	207,94	12,44	4575	274	1751	0,41	9
				60,03	4,67	1321	103	123	0,02	1
17	Е0111-11-2 к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	132	27,62	0,84	3646	111	168	0,01	1
				0,72	0,31	96	41	123	-	-
18	Е0157-13-3	-Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит м2	74	322,6	1,58	23872	117	3792	0,31	23
				46,04	0,25	3407	19	110,7	-	-
19	Е0115-163-3 к=2 прим	-Проолифка древесноволокнистых плит с двух сторон 1м2	148	87,13	1,53	12896	226	6441	0,25	37
				40,88	0,56	6051	83	105	-	-
20	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	74	863,24	6,13	63880	453	6334	0,44	33
				67,28	2,31	4978	171	123	0,01	1
21	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	94,1	178,36	0,09	16784	8	1577	0,09	9
				15,12	0,02	1423	2	110,7	-	-
22	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из	1,35	116,63	10,56	157	14	161	0,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток								
		1м2		106,07	1,67	143	2	110,7	0,01	-
			1,35	1551,71	14,85	2095	20	368	1,54	2
23	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе		243,95	2,32	329	3	110,7	0,02	-
		1м2								
24	Е0162-11-5	-Улучшенная масляная окраска плинтусов с расчисткой старой краски	2,5	108,59	0,11	271	-	153	0,4	1
				64,8	0,03	162	-	94,5	-	-
		м2								
		Проемы								
25	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов,перегородки	6,74	158,38	23,78	1067	160	968	0,91	6
				134,6	8,98	907	61	100	0,04	-
		м2								
26	Е0110-92-1	-Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,7	372,12	3,44	1377	13	641	0,96	4
				160,3	-	593	-	108	0,04	-
		м2								
27	С12061-191	-Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные,двери с фурнитурой: однопольные	3,7	14200	-	52540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
28	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,04	446,86	128,16	1358	390	799	1,03	3
				174,4	44,59	530	136	120	0,17	1
		м2								
29	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,04	4880	-	14835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
30	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	20	97,17	0,4	1943	8	329	0,09	2
				13,56	0,14	271	3	120	-	-
		м	2	1380	-	2760	-	-	-	-
31	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
32	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	2	77,9	-	156	-	165	0,39	1
				76,46	-	153	-	108	-	-
		шт	2	844	-	1688	-	-	-	-
33	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Е0162-10-4	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски	22,95	97,85	0,07	2246	2	1359	0,38	9
				62,64	0,02	1438	-	94,5	-	-
		м2								
		Прочие работы								
35	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для	2	29,35	2,8	59	6	52	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люминесцентных ламп шт		26,55	0,45	53	1	97,2	-	-
			2	14,95	0,19	30	-	29	0,11	-
36	Е0167-7-4	-Демонтаж бра, плафонов шт		14,76	0,02	30	-	97,2	-	-
			15	759,67	-	11395	-	251	0,1	2
37	Е0167-11-1	-Прокладка скрытой проводки м		17,21	-	258	-	97,2	-	-
			2	263,81	2,81	528	6	508	1,6	3
38	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп (светильник заказчика) шт		261	0,45	522	1	97,2	-	-
39	Е0167-15-6	-Монтаж светильника шт	2	1653,2	1,42	3306	3	270	0,89	2
				138,74	0,23	277	-	97,2	-	-
40	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	18	8,42	-	152	-	147	0,06	1
				8,42	-	152	-	97,2	-	-
41	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	18	37,55	-	676	-	657	0,24	4
				37,55	-	676	-	97,2	-	-
42	С151801-12	-Выключатель одноклавишный шт	8	156	-	1248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С151801-150	-Розетка штепсельная шт	10	96	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0162-29-6	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 /дверная решетка,сантехнические приборы,мет.перила/ м2	32	164,66	0,07	5269	2	3613	0,74	24
				119,45	0,02	3822	1	94,5	-	-
45	Е0157-3-1	-Снятие доски ламинированной 1м	4,6	5,64	0,19	26	1	28	0,04	-
				5,45	0,02	25	-	110,7	-	-
46	Е0157-23-5	-Установка доски ламинированной на место 1м	4,6	178,36	0,09	820	-	77	0,09	-
				15,12	0,02	70	-	110,7	-	-
47	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве малярных, штукатурных работ м2	98	6,08	-	596	-	536	0,05	5
				6,08	-	596	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			480173	6263			618

			Тенге			102583	2036			10
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18353	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1970	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2208	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	287	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1216	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			21484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2257	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			409280	-	-		-
		Материалы -	Тенге			167075	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102649	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19283	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			116057	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15800	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30877	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			545489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		668
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118449	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			52540	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3152	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			55692	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			622665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		682
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120706	-		-\

Итого в текущих ценах:	тенге	1231810
Налоги, сборы:	тенге	24636
Итого:	тенге	1256446
НДС:	тенге	150774
ВСЕГО по смете:	тенге	1407220

1668708 — 261488 ?

к = 2,26

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АО Банк ЦентрКредит

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АО Банк ЦентрКредит филиал г.Петропавловск
ул.Пушкина,85

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2-3
(Локальный сметный расчет)

НА ремонтно-строительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 738,368 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 884 чел.-ч
Сметная заработная плата 155,514 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Потолки												
1	Е0154-4-2 прим	-Разборка подвесного потолка м2	18,1	21,98	0,69	398	12	418	0,15	3				
				21,29	0,11	385	2	108	-	-				
2	Е0113-44-7	-Очистка потолка от старой краски м2	99,3	69,86	-	6937	-	6244	0,39	39				
				69,86	-	6937	-	90	-	-				
3	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание сухими растворными смесями потолков м2	99,3	450,49	4,93	44734	489	12438	0,64	63				
				117,43	1,86	11660	185	105	0,01	1				
4	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска потолков,подготовленных под окраску,поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	99,3	264,27	2,91	26242	289	5349	0,3	30				
				50,2	1,1	4985	109	105	0,01	1				
		Стены												
5	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	34	16,97	0,07	577	2	544	0,12	4				
				16,9	0,02	575	1	94,5	-	-				
6	Е0153-1-1	-Разборка стеновой панели м2	40,6	20,04	2,92	814	119	773	0,12	5				
				17,12	0,5	695	20	108	-	-				
7	Е0153-1-4	-Разборка каркасом из брусьев м2	40,6	106,75	22,17	4334	900	3869	0,61	25				
				84,58	3,65	3434	148	108	0,03	1				
8	Е0113-44-7	-Очистка стен от старой краски	214,1	69,86	-	14958	-	13462	0,39	84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				69,86	-	14958	-	90	-	-
		м2								
9	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	45,2	556,49	33,79	25153	1527	16887	2,27	102
				387,65	5,62	17522	254	95	0,03	1
		м2								
10	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание сухими растворными смесями стен	214,1	358,58	3,43	76772	734	16869	0,46	97
				73,73	1,31	15786	280	105	0,01	1
		м2								
11	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание сухими растворными смесями оконных и дверных откосов плоских	20,6	645,94	6,12	13306	126	3108	0,81	17
				141,39	2,32	2913	48	105	0,01	-
		м2								
12	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	234,7	251,66	1,88	59065	441	9771	0,23	54
				38,93	0,72	9137	169	105	-	1
		м2								
13	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	6	883,04	4,85	5298	29	1413	1,29	8
				222,86	1,41	1337	8	105	0,01	-
		м2								
14	Е0162-7-4	-Улучшенная масляная окраска перегородок за 2 раза с расчисткой старой краски	26,6	82,2	0,09	2187	2	1190	0,28	8
				47,32	0,02	1259	1	94,5	-	-
		м2								
		Пол								
15	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	111,3	5,64	0,19	628	21	674	0,04	4
				5,45	0,02	607	2	110,7	-	-
		1м								
16	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	92,1	17,38	0,93	1601	86	1691	0,11	10
				16,45	0,14	1515	13	110,7	-	-
		1м2								
17	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	22	51,33	4,89	1129	108	1151	0,34	7
				46,44	0,83	1022	18	110,7	0,01	-
		1м2								
18	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из брусков	8,4	11,07	0,04	93	-	103	0,08	1
				11,03	0,02	93	-	110,7	-	-
		1м2								
19	Е0157-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью до 10 м2	13,6	589,6	8,95	8019	122	1891	0,82	11
				124,18	1,42	1689	19	110,7	0,02	-
		1м2								
20	Е0157-15-7	-Устройство стяжек легкобетонных площадью до 20 м2	8,4	564,66	14,01	4743	118	756	0,55	5
				79,04	2,21	664	19	110,7	0,01	-
		1м2								
21	Е0108-12-1	-Армирование монолитного участка пола сеткой	0,043	72779,65	422,15	3130	18	427	56,4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,5	157,5	355	7	118	0,77	-
22	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,4	207,94	12,44	1747	104	669	0,41	3
		м2		60,03	4,67	504	39	123	0,02	-
23	Е0157-13-3	-Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит(ДВП б\у)	74	63,21	1,58	4678	117	3792	0,31	23
		1м2		46,04	0,25	3407	19	110,7	-	-
24	Е0115-163-3 к=2 прим	-Проолифка древесноволокнистых плит с двух сторон	148	87,13	1,53	12896	226	6441	0,25	37
		м2		40,88	0,56	6051	83	105	-	-
25	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	74	863,24	6,13	63880	453	6334	0,44	33
		м2		67,28	2,31	4978	171	123	0,01	1
26	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2(после снятия декорпанели)	74	73,58	6,13	5445	453	6334	0,44	33
		м2		67,28	2,31	4978	171	123	0,01	1
27	Е0157-3-1 прим	-Разборка сапожка	17,2	5,64	0,19	97	3	104	0,04	1
		1м		5,45	0,02	94	-	110,7	-	-
28	Е0157-23-5	-Устройство отбойной планки	17,2	178,36	0,09	3068	2	288	0,09	2
		1м		15,12	0,02	260	-	110,7	-	-
29	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	111,3	178,36	0,09	19851	10	1865	0,09	11
		1м		15,12	0,02	1683	2	110,7	-	-
30	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1,35	116,63	10,56	157	14	161	0,7	1
		1м2		106,07	1,67	143	2	110,7	0,01	-
31	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1,35	1551,71	14,85	2095	20	368	1,54	2
		1м2		243,95	2,32	329	3	110,7	0,02	-
32	Е0162-11-5	-Улучшенная масляная окраска плинтусов с расчисткой старой краски	2,5	108,59	0,11	271	-	153	0,4	1
		м2		64,8	0,03	162	-	94,5	-	-
		Проемы								
33	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов,перегородки	6,74	158,38	23,78	1067	160	968	0,91	6
		м2		134,6	8,98	907	61	100	0,04	-
34	Е0110-92-1	-Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,7	372,12	3,44	1377	13	641	0,96	4
		м2		160,3	-	593	-	108	0,04	-
35	С12061-191	-Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные,двери с фурнитурой: однопольные	3,7	14200	-	52540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
36	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,04	446,86	128,16	1358	390	799	1,03	3
				174,4	44,59	530	136	120	0,17	1
		м2								
37	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,04	4880	-	14835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	20	97,17	0,4	1943	8	329	0,09	2
				13,56	0,14	271	3	120	-	-
		м								
39	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
40	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	2	77,9	-	156	-	165	0,39	1
				76,46	-	153	-	108	-	-
		шт								
41	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Е0162-10-4	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски	22,95	97,85	0,07	2246	2	1359	0,38	9
				62,64	0,02	1438	-	94,5	-	-
		м2								
		Прочие работы								
43	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,18	1
				26,55	0,45	159	3	97,2	-	-
		шт								
44	Е0167-7-4	-Демонтаж бра, плафонов	2	14,95	0,19	30	-	29	0,11	-
		шт		14,76	0,02	30	-	97,2	-	-
45	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	25	3,69	-	92	-	90	0,03	1
				3,69	-	92	-	97,2	-	-
		м								
46	Е0167-11-1	-Прокладка скрытой проводки	40	759,67	-	30387	-	669	0,1	4
		м		17,21	-	688	-	97,2	-	-
47	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп (светильник заказчика)	2	263,81	2,81	528	6	508	1,6	3
				261	0,45	522	1	97,2	-	-
		шт								
48	Е0167-15-6	-Монтаж светильника	14	1653,2	1,42	23145	20	1891	0,89	12
		шт		138,74	0,23	1942	3	97,2	-	-
49	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	18	8,42	-	152	-	147	0,06	1
				8,42	-	152	-	97,2	-	-
		шт								
50	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	18	37,55	-	676	-	657	0,24	4
				37,55	-	676	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
51	С151801-12	-Выключатель одноклавишный	8	156	-	1248	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С151801-150	-Розетка штепсельная	10	96	-	960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0162-29-6	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 /дверная решетка,сантехнические приборы,мет.перила/	32	164,66	0,07	5269	2	3613	0,74	24
				119,45	0,02	3822	1	94,5	-	-
		м2								
54	Е0157-3-1	-Снятие доски ламинированной	4,6	5,64	0,19	26	1	28	0,04	-
		1м		5,45	0,02	25	-	110,7	-	-
55	Е0157-23-5	-Установка доски ламинированной на место	4,6	178,36	0,09	820	-	77	0,09	-
		1м		15,12	0,02	70	-	110,7	-	-
56	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве малярных, штукатурных работ	98	6,08	-	596	-	536	0,05	5
				6,08	-	596	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			558376	7166			804

			Тенге			132782	2002			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			57393	-	-		-
	Материалы -		Тенге			50881	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4268	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2208	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4149	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	622	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3692	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			65234	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4890	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448443	-	-		-
	Материалы -		Тенге			177909	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	130516	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19283	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			115608	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			134049	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20107	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			34950	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		855
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	150623	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			52540	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			55692	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			738368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		884
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155514	-		-

Итого в текущих ценах:	тенге	1460704
Налоги, сборы:	тенге	29214
Итого:	тенге	1489918
НДС:	тенге	178790
ВСЕГО по смете:	тенге	1668708

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АО «Банк ЦентрКредит»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АО «Банк Центркредит филиал г.Петропавловск по ул.Интернациональная»

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА ремонтно-строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0113-13-11	Огрунтовки оштукатуренных поверхностей	108	39,4	0,09	4256	9	656	0,03	4
		м2		6,73	0,02	727	3	90	-	-
2	E0115-64-5	Сплошное выравнивание дверных откосов и под оконным блоком сухими растворными смесями	6,7	419,57	7,65	2811	51	1164	0,93	6
		м2		162,6	2,9	1089	19	105	0,01	-
3	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	108	248,77	2,63	26867	284	8593	0,45	48
		м2		74,78	0,99	8077	107	105	-	1
4	E0162-29-6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 /дверная решетка,сантехнические приборы/	17,54	190,15	0,09	3335	2	2277	0,85	15
		м2		137,37	0,02	2409	-	94,5	-	-
5	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве малярных работ	55	6,99	-	385	-	346	0,05	3
		м2		6,99	-	385	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		37654	346			76
				Тенге		12687	129			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22952	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12816	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1669	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3041	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14771	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			53732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14771	-		-

Итого в текущих ценах:	тенге	106294
Налоги, сборы:	тенге	2126
Итого:	тенге	108420
НДС:	тенге	13010
ВСЕГО по смете:	тенге	121430

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ФОРМА 1

Заказчик АО «Банк ЦентрКредит по ул.Интернациональная"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 121,43 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 13,01 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 200 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

АО «Банк ЦентрКредит по ул.Интернациональная"
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	2-1-3	-текущий ремонт	53,73	-	-	53,73
		Всего по главе	53,73	-	-	53,73
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	53,73	-	-	53,73
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	53,73	-	-	53,73
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	0,54	0,54
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	0,21	0,21
		Всего по главе	-	-	0,75	0,75
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	53,73	-	0,75	54,48
4.		-В том числе возвратные суммы	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	53,73	-	0,75	54,48
5.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.	104,83	-	1,47	106,3
6.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	-	-	-	-
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	2,13	2,13

1	2	3	4	5	6	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	104,83	-	3,59	108,42
8.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	13,01	13,01
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	104,83	-	16,6	121,43

Директор ТОО "Ассени": _____КАЛИНИЧЕВ А.А.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АО Банк Центркредит

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АО Банк Центркредит филиал г.Петропавловск по ул.Интернациональная

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА ремонтно-строительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 53,732 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 83 чел.-ч
Сметная заработная плата 14,771 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0113-13-11	Огрунтовки оштукатуренных поверхностей	108	39,4	0,09	4256	9	656	0,03	4
		м2		6,73	0,02	727	3	90	-	-
2	E0115-64-5	Сплошное выравнивание дверных откосов и под оконным блоком сухими растворными смесями	6,7	419,57	7,65	2811	51	1164	0,93	6
		м2		162,6	2,9	1089	19	105	0,01	-
3	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	108	248,77	2,63	26867	284	8593	0,45	48
		м2		74,78	0,99	8077	107	105	-	1
4	E0162-29-6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 /дверная решетка, сантехнические приборы/	17,54	190,15	0,09	3335	2	2277	0,35	15
		м2		137,37	0,02	2409	-	94,5	-	-
5	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве малярных работ	55	6,99	-	385	-	346	0,05	3
		м2		6,99	-	385	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			37654	346			76
			Тенге			12687	129			1