ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 006/06

г. Алматы	«27» апреля 2020 года

ТОО «Ритм Строй ЭК», именуемым в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Директора г-на Абитаева Мухтара Максимовича, действующего на основании Устава и ТОО «Евра-Азия», в лице Директора г-на Есингариева Айдара Дияшевича, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности как указано выше или Сторона, заключили Настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по текущему ремонту жилых зданий/ сооружений/ помещений (далее - Работы) на Объекте «Текущий ремонт здания общежития колледжа, Усиление фундаментов, перекрытия подвального этажа. Наружная отделка. Замена рулонной кровли на скатную. Внутренние сантехнические и электромонтажные работы» (далее - Объект) в соответствии с Расчетом договорной цены (Приложение № 1, являющейся неотъемлемой частью Договора) и условиями предусмотренными Договором, а Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Генеральный подрядчик обязуется:

2.1.1. передать Субподрядчику документацию, необходимую для выполнения указанных в Приложении № 1 Работ;

2.1.2. предоставить Субподрядчику проектно-сметную документацию в сроки, позволяющие Субподрядчику своевременно осуществить Работы;

2.1.3. назначить своих представителей для осуществления контроля за ходом выполнения Работ, согласно СНиП;

2.1.4. обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

2.1.5. осуществить приемку выполненных работ и подписание акта в течении 3-х дней с момента предъявления Субподрядчиком.

2.2. Генеральный подрядчик вправе:

2.2.1. назначить ответственное лицо по осуществлению проверок и контроля над ходом выполнения Работ. Качеством и полнотой объема выполняемых Субподрядчиком Работ по Договору;

2.2.2. приостановить Работы в случае невыполнения условий указанных в п.2.3.4. настоящего Договора.

2.3. Субподрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить Работы по Договору и ПСД надлежащего качества в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан (далее – «СНиП») в полном объеме, в соответствии с условиями Договора и Приложением № 1;

2.3.2. Обеспечить производство Работ на Объекте всеми необходимыми высококачественными материалами, изделиями, конструкциями и

оборудованием, соответствующими казахстанским стандартам ГОСТ и ТУ, а также требованиям Заказчика;

2.3.3. Нести риск случайной утраты или повреждения материалов и комплектующих;

2.3.4. Выполнять Работы только при наличии необходимого разрешения (лицензии), в случае если такое разрешение (лицензия) необходимо для выполнения Работ по Договору в силу требований законодательства Республики Казахстан, а также при наличии лицензий, сертификатов, технических паспортов и прочих разрешительных документов на материалы, изделия, конструкции и оборудование, необходимые для выполнения Работ и эксплуатации Объекта;

2.3.5.обеспечить выполнение соответствующих мер по противопожарной безопасности, соблюдению техники безопасности, экологических требований, санитарных норм и режимных требований на Объекте, установленных Заказчиком или уполномоченными государственными органами;

2.3.6.совместно с представителями Заказчика и Генерального подрядчика произвести испытания (апробирование) смонтированного оборудования и инженерных коммуникаций на Объекте в соответствии с установленными нормами и правилами;

2.3.7.обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика и Генерального подрядчика на объект, связанный с осуществлением контроля за исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору;

2.3.8.поставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их разгрузку складирование и передачу для производства работ;

2.3.9.по завершению Работ в течении 5 (пяти) календарных дней предоставить отчет о местном содержании в работах и услугах с приложением копий подтверждающих документов;

2.4. Субподрядчик вправе досрочно выполнить Работы по Договору, предварительно письменно уведомив об этом Генерального подрядчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость Работ составляет 41 216 000 (сорок один миллион двести шестнадцать тысяч) тенге, с учетом НДС.

3.2. Оплата Работ производится Генеральным подрядчиком путем перечисления денег на банковский счет Субподрядчика в следующем порядке:

3.2.1.Оплата осуществляется Генеральным подрядчиком ежемесячно по факту выполнения Работ на основании Актов приема-передачи выполненных Работ по форме № 2 в и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № 3-КС подписанными уполномоченными представителями обеих Сторон актов по перечисленным формам в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления оплаты за выполненные объемы работ на счет Генподрядчика от Заказчика.

3.2.2. Генеральный подрядчик с производимых Работ согласно п.3.2.1. Договора ежемесячных оплат удерживает 5% (пять) процентов в качестве гарантии выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору.

3.2.3.Оплата удержанной гарантии осуществляется Генеральным подрядчиком после выполнения Субподрядчиком Работ в полном объеме, предусмотренном в Договоре, на основании итогового Акта приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и справки о стоимости Работ и затрат по форме № 3-КС в течении 5 (пяти) рабочих дней.

3.2.4.В случае если объемы работ превысят сметный расчет (проектное количество) указанное в приложение №1, этот дополнительный объем должен быть отражен в

дополнительном соглашении, которое станет приложение к настоящему договору с указанием стоимости дополнительных работ.

3.2.5. Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору.

3.2.6. Окончательный расчет производится в течении 7 (семи) дней с момента окончания и сдачи работ, подписания акта подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренных настоящим договором.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения Работ по Договору определяются до _____.

4.2. Приостановка работ Генеральным подрядчиком по основаниям предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан, не влечет за собой изменения сроков выполнения Работ.

5. ПОРЯДОК ПРИЕКИ РАБОТ

5.1. Субподрядчик ежемесячно направляет Генеральному подрядчику для подписания Акт приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и справки о стоимости Работ и затрат по форме № 3-КС.

Генеральный подрядчик совместно с Заказчиком производит проверку качества и объема выполненных работ в течении 5 (пяти) календарных дней с момента предоставления вышеуказанных Актов.

5.2. В случае если Генеральным подрядчиком или Заказчиком будут обнаружены в выполненных Субподрядчиком Работах дефекты, недостатки, несоответствия, недоработки (далее-Дефекты), использование Субподрядчиком некачественных материалов, изделий, конструкций в выполненных Работах и/или установленном оборудовании, он уведомляет об этом Субподрядчика в письменной форме, а Субподрядчик в течении 10 (десяти) календарных дней с момента заявления Генеральным подрядчиком соответствующего требования обязан устранить все выявленные Дефекты, заменить некачественные материалы, изделия, конструкции в выполненных Работах и/или установленном оборудовании. После устранения Дефектов, замены некачественных материалов, изделий, конструкций в выполненных Работах и/или установленном оборудовании уполномоченные представители обеих Сторон подписывают Акт приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и Справку о стоимости Работ и затрат по форме № 3-КС.

5.3. По завершению Работ в полном объеме Рабочей комиссией Заказчика и Генерального подрядчика в присутствии уполномоченных представителей Субподрядчика производится приемка выполненных Работ, и в случае отсутствия замечаний по выполненным Работам, подписывается итоговый Акт.

При обнаружении Дефектов, использовании Субподрядчиком некачественных материалов, изделий, конструкций в выполненных Работах и/или установленном оборудовании Стороны руководствуются п.5.2. Договора, при этом приемка Работ переносится до момента фактического устранения Дефектов, замены некачественных материалов, изделий, конструкций в выполненных Работах и/или установленном оборудовании.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику гарантию качества на выполненные Работы и материалы, изделия, конструкции в выполненных Работах и/или установленном оборудовании, сроком на 1 (один) календарный год с даты приемки Заказчика и Генеральным подрядчиком результата выполненных Работ (далее по тексту – «Гарантия» или «Гарантийный срок»).

6.2. В случае если Заказчиком в течении Гарантийного срока будут обнаружены в выполненных Работах дефекты и/или использование Субподрядчиком некачественных материалов, изделий, конструкций в выполненных Работах и/или установленном оборудовании, Генеральный подрядчик уведомляет об этом Субподрядчика в письменной форме, и Стороны совместно составляют и подписывают Дефектный Акт, но не позднее 10 (десяти) дней с даты уведомления Генеральным подрядчиком.

В Дефектном акте детально указываются обнаруженные Дефекты, а также срок их устранения Субподрядчиком. Дефекты подлежат устранению Субподрядчиком безвозмездно, за свой счет.

В случае неявки Субподрядчика для подписания Дефектного акта или отказа от его подписания, а также, если Субподрядчик надлежащим образом не устранил Дефекты и в срок, указанный в Дефектном акте, то Генеральный подрядчик вправе привлечь третьих лиц для устранения выявленных Дефектов, замены некачественных материалов, изделий, конструкций в выполненных Работах и/или установленном оборудовании либо устранить все указанные несоответствия самостоятельно. При этом Субподрядчик обязуется, оплатить все понесенные Генподрядчиком расходы по устранению выявленных Дефектов, замене некачественных материалов, изделий, конструкций в выполненных Работах и/или установленном оборудовании в сроки, определенные Генподрядчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2. За задержку Генеральным подрядчиком оплаты выполненных работ он выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,5% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.

7.3. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генеральному подрядчику штраф в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

7.4. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает штраф Субподрядчику в размере 0,01% от общей суммы стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней.

7.5. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,5% стоимости общего размера объема работ по договору за каждый день просрочки.

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) а так же возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.

7.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

* По соглашению Сторон;
* По инициативе Генерального подрядчика;
* По инициативе Субподрядчика – при безосновательной задержке Генеральным подрядчиком срока оплаты, предусмотренного разделом 3 настоящего Договора, более чем на 1 (один) месяц.

8.2. Сторона, инициирующая досрочное расторжение Договора, уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.3. В случае досрочного расторжения по основаниям, указанным в п. 8.1. настоящего Договора, Генеральный подрядчик оплачивает Субподрядчику документально подтвержденный объем фактически выполненных Работ на дату расторжения настоящего Договора, зафиксированный в Акте приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и Справке о стоимости Работ и затрат по форме № 3-КС. В случае, когда сумма платежей фактически выплаченных Субподрядчику согласно п. 3.2. настоящего Договора, превышает объем выполненных Субподрядчиком Работ, Субподрядчик в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и Справки о стоимости Работ и затрат по форме № 3-КС, возвращает Генеральному подрядчику деньги в размере полученных платежей за вычетом суммы документально подтвержденных фактически выполненных Работ и зафиксированных в Акте приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и Справке о стоимости Работ и затрат по форме № 3-КС.

В случае отказа Субподрядчика от предоставления Акта приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в и Справки о стоимости Работ и затрат по форме № 3-КС согласно положениям настоящего пункта, Субподрядчик обязуется произвести возврат Генеральному подрядчику суммы платежей в размере, фактически выплаченном Субподрядчику согласно п. 3.2. настоящего Договора, в течении 10 (десять) календарных дней с момента заявления Генеральным подрядчиком такого требования.

8.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Генерального подрядчика в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору последний обязуется произвести возврат Генеральному подрядчику суммы платежей в размере, фактически выплаченных Субподрядчику согласно п. 3.2. настоящего Договора, в течении 10 (десяти) дней с момента заявления Генподрядчиком такого требования.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров и разногласий в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если то неисполнение явилось следствием действия обстоятельства непреодолимой силы, возникающих после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

К таким событиям чрезвычайного характера относятся (включая, но не ограничиваясь): чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, война, военные действия любого характера, гражданские беспорядки, забастовки в отрасли и регионе, принятие уполномоченными государственными органами обязательных к исполнению нормативных актов или решений, повлекших за собой невозможность выполнения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору.

10.2. Сторона, которой наступление форс-мажорных обстоятельств препятствует исполнению обязательств по настоящему Договору, обязана в течении 3 (трех) календарных дней уведомить об этом другую Сторону любым доступным способом, подтвердив наступление форс-мажорных обстоятельств справкой компетентного государственного органа или Торгово-Промышленной Палаты РК.

10.3. При отсутствии своевременного и надлежащего извещения, предусмотренного п. 10.2. настоящего Договора, Сторона не в праве ссылаться на воздействие форс-мажорных обстоятельств, как препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору и обязана возместить другой Стороне все понесенные убытки, вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Стороной обязательств по настоящему Договору.

10.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет за собой увеличение срока исполнения настоящего Договора на период их действия. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. При этом стороны обязуются произвести взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам в течении 10 (десяти) дней с момента расторжения Договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему, если иное не предусмотрено условиями Договора.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика – Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам по непредвиденным причинам, несет Генподрядчик.

11.3. Все отношения Сторон, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, но не урегулированные его условиями, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генеральный подрядчик:	**Субподрядчик:**
Адрес: г. Алматы, пр. Абая, дом.155 оф.7.	Адрес: г.Актау, мкр, 32 Б, д.8, кв.48
БИН 070640014717	БИН 171040023649
ИИК KZ288560000007335599	ИИК KZ38914022203KZ000UX
АО «Банк ЦентрКредит»	АО «СБЕРБАНК»
БИК KCJBKZKX	БИК SABRKZKA
+7 701 787 6766	+7 701 144 1937
_____ / Абитаев М.М. /	_____ /Есингариев А.Д. /

Приложение №1 к
Договору субподряда №006/06 от 27.04.2020 года

Наименование стройки:

Здание общежития ГККП "Мангистауский политехнический колледж"

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на текущий ремонт. Усиление фундамепнтов, перекрытия подвального помещения, торкретирование полов. Замена рулонной кровли на скатную. Наружная отделка. Внутренние сантехнические и электромонтажные работы

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость за единица	Всего стоимость тенге
1	3	4	5	6	7
	Перекрытия подвального помещения				
1	Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка	м2	56,56	6237	352772
2	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2	56,56	2852	161299
3	Перекрытия монолитные железобетонные. Устройство на месте разобранных	м3	11,312	70066	792592
4	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	1,35	181018	244374
5	Потолки. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 80 мм	м2	348,15	6689	2328637
	Полы - усиление торкретированием				
	Полы санузлов, кухни и умывальных комнат				
6	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	240,5743	3631	873601
7	Полы. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м2	240,5743	3423	823515
8	Полы. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м2	240,5743	3922	943638
	Кровля				
9	Сверление отверстий для крепления профилей	отверстие	164	1736	284726
10	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0984	1074675	105748
11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	781	1096	855601
12	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2	781	860	671372
13	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	781	989	772693
14	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2	781	638	498457
15	Установка стропильной системы, с антисептированием и обертыванием толем	м3	31,4	132765	4168806
16	Скрутка стропильных ног к конструкциям из проволоки 2 диам 4мм через одного элемента	т	0,06	125333	7520
17	Установка деревянного настила под металлочерепицы сеч. 100х32	м3	8,63	133225	1149735
18	Огнезащита деревянных конструкций	м3	40,03	10488	419823
19	Устройство гидроизоляционной из материала "ТАЙВЕК СОФТ" 1,5х50м под спадающий брус сеч. 50х50мм	м2	898,56	6057	5442636
20	Устройство покрытия кровли металлочерепицей МП МОНТЕРРЕЙ	м2	864	9536	8239517
21	Карнизы. Сборка	м2	164	3651	598750

22	Антисептирование огнезащитными пастами деревянных покрытий карниза	м2	164	872	142987
23	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2	781	135	105101
	ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД				
24	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	11	3652	40169
25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	114	4017	457940
26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	58	4514	261840
27	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	183	216	39490
28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	28	2414	67586
29	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	17	2514	42731
30	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	11	2823	31051
31	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	5	3086	15432
32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	5	3521	17605
33	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	66	216	14242
	ОБЩИЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В3				
34	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3623	3623
35	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	15897	15897
36	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	водомер	1	1396	1396
	ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД				
37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	260	4047	1052310
38	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	33	4782	157814
39	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	9	5622	50599
40	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	460	216	99265
41	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	33	222	7330

42	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	8898	26695
43	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	2357	9428
44	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	26776	107105
	ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД				
45	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	118,3889	3652	432319
46	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	77,79842	4017	312517
47	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	42,28175	4514	190880
48	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	238,46907	216	51460
49	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	25,36905	2823	71612
50	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	25,36905	216	5475
51	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	23,67778	2823	66838
52	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	43,97302	3086	135717
53	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	67,6508	216	14599
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
54	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	водомер	2	1396	2792
55	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	3623	14493
56	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	78	2414	188277
57	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	20	2514	50272
58	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	30	2823	84684
59	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	128	216	27622
60	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	8	3664	29314
61	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	65	4008	260494

62	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	73	216	15753
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ				
63	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	77	2357	181491
64	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	68	2745	186636
65	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	10	10025	100245
66	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	91	12654	1151491
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36078431**
		2%			**36 800 000**
		12%			**41 216 000**

Генеральный подрядчик _____ Субподрядчик _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Ритм Строй ЭК"**

Подрядчик : **ТОО "Евра-Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Здание общежития ГККП "Мангистауский политехнический колледж"**

(наименование, адрес)

Объект : **текущий ремонт. Усиление фундаментов, перекрытия подвального этажа, торкретирование полов. Наружная отделка. Замена рулонной кровли на скатную. Внутренние сантехнические и электромонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 06/06** от **27.04.2020 год**

Акт выполненных работ №2

за **ИЮЛЬ 2020** (месяц, год) на **2-1-1 текущий ремонт. Усиление фундаментов, перекрытия подвального помещения, торкретирование полов. Замена рулонной кровли на скатную. Наружная отделка. Внутренние сантехнические и электромонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД									
1	1	E11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4.0093	2734,26 526,88	21,45 9,69	10962 2112	86 39	8764	2108 1046	14116
2	2	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	102,68 99,11	1,02 0	6777 6542	67 0	168	6411 1055	14242
3	3	E11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2856,35 508,71	0 0	2856 509	0 0	2348	499 268	3623
4	4	E11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13516,05 1169,19	154,84 58,64	13516 1169	155 59	12192	1203 1178	15897
5	5	E11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	669,3 620,54	28,83 15,63	669 621	29 16	20	623 103	1396
			Итого по разделу: 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД									49274
			Раздел: 5. ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
6	6	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	207,192	2867,42 881,05	40,53 17,03	594107 182547	8397 3529	403163	182355 62117	838578
7	7	E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	33	3384,23 1045,15	48,51 19,92	111680 34490	1601 657	75589	34444 11690	157814
8	8	E11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	9	4045,95 1155,08	70,52 28,33	36414 10396	635 255	25383	10438 3748	50599

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		460	102,68	1,02	47232	470	1169	44681	99265
				м трубопровода		99,11	0	45592	0		7353	
10	10	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		33	108,54	1,02	3582	34	277	3205	7330
				м трубопровода		99,11	0	3271	0		543	
11	11	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		3	4510,63	269,75	13532	809	1517	11185	26695
				шт.		3735,37	69,21	11206	208		1977	
12	12	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише		4	1119,78	16,79	4479	67	102	4250	9428
				шт.		1077,41	6,88	4310	28		698	
13	13	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		4	23367,9	120,42	93472	482	87362	5700	107105
				кран		1407,1	46,89	5628	188		7934	
			Итого по разделу: 5. ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									1296816
			Раздел: 6. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
14	14	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		280	1778,42	14,16	497957	3966	36088	448776	1022472
				м трубопровода		1635,37	0,11	457903	32		75739	
15	15	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		184	1989,29	17,01	366029	3130	38086	318351	739131
				м трубопровода		1765,29	0,19	324813	35		54750	
16	16	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		100	2292,14	20,1	229214	2010	34587	188794	451449
				м трубопровода		1926,17	0,3	192617	30		33441	
17	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		564	102,68	1,02	57910	577	1434	54782	121708
				м трубопровода		99,11	0	55900	0		9015	
18	18	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		60	2087,86	21,45	125272	1287	92372	31550	169368
				м трубопровода		526,88	9,69	31613	581		12546	
19	19	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		60	102,68	1,02	6161	61	153	5828	12948
				м трубопровода		99,11	0	5947	0		959	
20	20	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		56	2087,86	21,45	116920	1201	86213	29447	158077
				м трубопровода		526,88	9,69	29505	543		11709	
21	21	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		104	2331,92	21,45	242519	2231	185492	54687	320983
				м трубопровода		526,88	9,69	54796	1008		23777	
22	22	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		160	102,68	1,02	16429	164	407	15541	34527
				м трубопровода		99,11	0	15858	0		2558	
			Итого по разделу: 6. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									3030661
			ИТОГО:					2597689	27462	1092886	1454858	4376751
								1477345	7208		324204	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты							0		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		87535				
			НДС									4 464 286
			Итого с НДС			12 %		535714				
												5 000 000

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Ритм Строй ЭК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Евра-Азия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Здание общежития ГККП "Мангистауский политехнический колледж"**
(наименование, адрес)

Объект : **текущий ремонт. Усиление фундаментов, перекрытия подвального этажа, торкретирование полов. Наружная отделка. Замена рулонной кровли на скатную. Внутренние сантехнические и электромонтажные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **ИЮНЬ 2020** (месяц, год) на **2-1-1 текущий ремонт. Усиление фундаментов, перекрытия подвального помещения, торкретирование полов. Замена рулонной кровли на скатную. Наружная отделка. Внутренние сантехнические и электромонтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Перекрытия подвального помещения									
1	1	Е12-040101-0101	Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка		56,56	3640,06	1177,31	205882	66589	0	120759	352772
				м2 перекрытия		2462,74	502,62	139293	28428		26131	
2	2	Е11-060301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство		56,56	1604,91	18,91	90774	1069	25749	58577	161299
				м2 площади горизонтальной проекции ростверков		1130,75	7,35	63955	415		11948	
3	3	Е11-460101-0605 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия монолитные железобетонные. Устройство на месте разобранных		11,312	50096,64	8743,85	566693	98910	313847	167188	792592
				м3		13608,23	3986,68	153936	45097		58711	
4	4	Е11-460101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами		1,35	119853,59	6464,99	161802	8728	80353	64470	244374
				м3		53868	2983,55	72722	4028		18102	
5	5	Е11-460101-0107 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 80 мм		348,15	3850,68	810,65	1340616	282227	284657	815529	2328637
				м2 поверхности		2222,41	566,24	773732	197136		172492	
			Итого по разделу: 1. Перекрытия подвального помещения									3879674
			Раздел: 2. Полы - усиление торкретированием									
6	6	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		240,5743	2081,31	625,75	500711	150541	0	308179	873601
				м2		1455,56	323,63	350170	77856		64711	
7	7	Е12-020101-0101	Полы. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм		240,5743	1961,73	194,69	471941	46838	48676	290573	823515
				м2 поверхности		1564,7	112,84	376427	27146		61001	
8	8	Е12-020101-0102	Полы. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя		240,5743	2459,34	374,49	591655	90093	161816	282084	943638
				м2 поверхности		1412,23	216,3	339746	52037		69899	
			Итого по разделу: 2. Полы - усиление торкретированием									2640754
			Раздел: 3. Кровля									
9	9	Е11-460301-0101	Сверление отверстий для крепления профилей		164	926,02	392,59	151867	64385	1073	111768	284726
				отверстие		526,88	284,44	86409	46649		21091	
10	10	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0984	629586,93	2347,55	61951	231	22312	35963	105748
				т		400491,56	1136,27	39408	112		7833	
11	11	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		781	794,09	25,68	620182	20058	416906	172041	855601
				м2 изолируемой поверхности		234,59	4,84	183218	3784		63378	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	781	651,56 152,86	22,31 4,09	508869 119387	17422 3191	372060	112772 49731	671372
13	13	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	781	643,43 266,04	102,81 30,32	502519 207774	80294 23680	214451	212938 57237	772693
14	14	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	781	544,13 34,49	53,41 16,41	424964 26934	41714 12816	356317	36570 36923	498457
15	15	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропильной системы, с антисептированием и обертыванием толем	м3 древесины в конструкции	31,4	97602,19 27463,49	1470,35 678,63	3064709 862354	46169 21309	2156186	795296 308800	4168806
16	16	Е11-080201-0702	Скрутка стропильных ног к конструкциям из проволоки 2 диам 4мм через одного элемента	т металлических изделий	0,06	65092,8 53103,18	4283,89 1687,91	3906 3186	257 101	462	3057 557	7520
17	17	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка деревянного настила под металлочерепицы сеч. 100х32	м3 древесины в конструкции	8,63	97258,14 28435,94	1091,17 562,64	839338 245402	9417 4856	584519	225232 85166	1149735
18	18	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	40,03	8747,5 1040,46	60,21 29,91	350162 41650	2410 1197	306102	38562 31098	419823
19	19	Е11-130601-0101	Устройство гидроизоляционной из материала "ТАЙВЕК СОФТ" 1,5х50м под спадающий брус сеч. 50х50мм	м2	898,56	3562,15 2434,2	1043,73 531,38	3200802 2187272	937855 477476	75674	1838676 403158	5442636
20	20	Е11-120101-0705	Устройство покрытия кровли металлочерепицей МП МОНТЕРРЕЙ	м2 кровли	864	6701,72 2281,01	100,99 32,42	5790284 1970794	87254 28008	3732236	1838898 610335	8239517
21	21	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	164	1818,55 1716,62	38,88 18,84	298243 281526	6376 3090	10340	256155 44352	598750
22	22	Е11-100116-0202	Антисептирование огнезащитными пастами деревянных покрытий карниза	м2 перекрытия	164	675,68 144,69	3,04 1,54	110812 23729	499 253	86583	21584 10592	142987
23	23	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	781	74,32 54,8	2,18 1,07	58042 42800	1701 837	13541	39274 7785	105101
			Итого по разделу: 3. Кровля									23463472
			Раздел: 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД									
24	24	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	1778,42 1635,37	14,16 0,11	19563 17989	156 1	1418	17630 2975	40169
25	25	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	114	1989,29 1765,29	17,01 0,19	226779 201243	1939 22	23596	197239 33921	457940
26	26	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	58	2292,14 1926,17	20,1 0,3	132944 111718	1166 18	20060	109501 19396	261840
27	27	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	183	102,68 99,11	1,02 0	18790 18138	187 0	465	17775 2925	39490
28	28	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1709,16 526,88	21,45 9,69	47857 14753	601 271	32503	14724 5006	67586

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
				м трубопровода	17	1801,58	21,45	30627	365	21305	8939	42731
						526,88	9,69	8957	165		3165	
30	30	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
				м трубопровода	11	2087,86	21,45	22966	236	16935	5784	31051
						526,88	9,69	5796	107		2300	
31	31	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
				м трубопровода	5	2331,92	21,45	11660	107	8918	2629	15432
						526,88	9,69	2634	48		1143	
32	32	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка									
				м трубопровода	0,9907	2734,26	21,45	2709	21	2166	521	3488
						526,88	9,69	522	10		258	
			Итого по разделу: 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД									959726
			ИТОГО:					20430619	2065817	9391226	8220887	30943627
								8973574	1060144		2292120	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		618873				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31562500
			НДС			12 %		3787500				
			Итого с НДС									35350000

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)