Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Сарканский районный отдел образования" Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8 БИН 101240008570 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ12070103KSN0920000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283922705

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс" Алматинская область, г.Талдыкорган, Гагарина, 154/156 БИН/ИИН 061240010790 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768560000005140498 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87282308190 сот 87017182074

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущие работы по ремонту внутреннего туалета в КГУ "Средняя школа №54 с дошкольным мини- центром Сарканского районного отдела образования"

(наименование, адрес)

Объект : Текущие работы по ремонту внутреннего туалета в КГУ "Средняя школа №54 с дошкольным мини- центром Сарканского районного отдела образования"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___171____ от __14.05.2020г. _____

**Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь месяц 2020 года.**

Текущие работы по ремонту внутреннего туалета в КГУ "Средняя школа №54 с дошкольным мини- центром Сарканского районного отдела образования"

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 1 Устройство стен из гиспокартона

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110-0402-0703 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С двумя дверными проемами. Устройство НР = 90 % К=2.000: | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15 | 5421,87 | 60 | 81328 | 900 | 50531 | 27257 | 117272 |
| | | | | | 1993,13 | 25,93 | 29897 | 389 | – | 8687 | |
| 2 | 1110-0402-0701 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР = 90 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 7 | 4810,57 | 53,43 | 33674 | 374 | 20159 | 11973 | 49299 |
| | | | | | 1877,29 | 23,14 | 13141 | 162 | – | 3652 | |

Раздел 2 Дверные блоки

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1206-0101-0901 | Демонтаж коробок дверных в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 2 | 2248,5 | 121,5 | 4497 | 243 | – | 3146 | 8254 |
| | | | | | 2127 | 58 | 4254 | 116 | – | 611 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1206-0101-1001 | Снятие полотен дверных НР = 72 % К=2,000; | м2 | 2,8 | 386,43 | – | 1082 | – | – | 779 | 2010 |
| | | | | | 386,43 | – | 1082 | – | – | 149 | |
| 5 | 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=2,000; | м2 | 2,8 | 1868,57 | 80,71 | 5232 | 226 | 1527 | 3227 | 9136 |
| | | | | | 1242,5 | 37,86 | 3479 | 106 | – | 677 | |
| 6 | 2109-0102-0502 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 2,8 | 9864 | | 27619 | | 27619 | – | 29829 |
| | | | | | – | | – | | – | 2210 | |
| 7 | 2109-0404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000; | шт. | 4 | 500 | | 2000 | | 2000 | – | 2160 |
| | | | | | – | | – | | – | 160 | |
| 8 | 2109-0404-1005 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 2 | 3731 | | 7462 | | 7462 | – | 8059 |
| | | | | | – | | – | | – | 597 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,82 | 3217,38 | 47,52 | 9073 | 134 | 1902 | 5686 | 15940 |
| | | | | | 2495,39 | 25,18 | 7037 | 71 | – | 1181 | |
| 10 | 1115-0203-0601 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,82 | 1538,3 | 20,21 | 4338 | 57 | 1373 | 2342 | 7214 |
| | | | | | 1031,21 | 6,74 | 2908 | 19 | – | 534 | |
| 11 | 1115-0405-0107 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 2,82 | 1125,89 | 6,38 | 3175 | 18 | 577 | 2071 | 5666 |
| | | | | | 914,89 | 3,19 | 2580 | 9 | – | 420 | |

Раздел 3 Внутренняя отделка

3.1 Потолки

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1146-0201-0802 | Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 % | м2 | 13,33 | 234,13 | – | 3121 | – | – | 2622 | 6202 |
| | | | | | 234,13 | – | 3121 | – | – | 459 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1115-0203-0106 | Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 13,33 | 1296,17 | 63,77 | 17278 | 850 | 3726 | 10731 | 30250 |
| | | | | | 952,89 | 53,41 | 12702 | 712 | – | 2241 | |
| 14 | 1115-0405-0108 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 13,33 | 1425,96 | 6,98 | 19008 | 93 | 3049 | 12731 | 34278 |
| | | | | | 1190,25 | 3,6 | 15866 | 48 | – | 2539 | |
| | 3.2 Стены | | | | | | | | | | |
| 15 | 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 % | м2 облицовки | 16 | 834,75 | 58,31 | 13356 | 933 | – | 9271 | 24437 |
| | | | | | 776,44 | 28,31 | 12423 | 453 | – | 1810 | |
| 16 | 1146-0201-0802 | Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 % | м2 | 39 | 234,13 | – | 9131 | – | – | 7670 | 18145 |
| | | | | | 234,13 | – | 9131 | – | – | 1344 | |
| 17 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 39 | 1223,46 | 34,18 | 47715 | 1333 | 11496 | 28827 | 82665 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 894,51 | 29,44 | 34886 | 1148 | – | 6123 | |
| 18 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 23 | 700,17 | 4,74 | 16104 | 109 | 4137 | 9531 | 27686 |
| | | | | 515,57 | 2,43 | 11858 | 56 | – | 2051 | |
| 19 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 16 | 3707,56 | 36,06 | 59321 | 577 | 32933 | 20883 | 86620 |
| | | | | 1613,19 | 18,31 | 25811 | 293 | – | 6416 | |
| 3.3 Полы | | | | | | | | | | |
| 20 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 15 | 889,8 | 33,2 | 13347 | 498 | – | 9442 | 24612 |
| | | | | 856,6 | 17,67 | 12849 | 265 | – | 1823 | |
| 21 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 14 | 3405,79 | 77,86 | 47681 | 1090 | 27685 | 18266 | 71223 |
| | | | | 1350,43 | 37,57 | 18906 | 526 | – | 5276 | |

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1215-0101-0402 | Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 % | прибор | 4 | 789,5 | 6,75 | 3158 | 27 | – | 2264 | 5856 |
| | | | | | 782,75 | 3,5 | 3131 | 14 | – | 434 | |
| 23 | 1117-0301-0101 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным НР = 98 % | комплект | 4 | 3921,75 | 185,5 | 15687 | 742 | 2140 | 12926 | 30902 |
| | | | | | 3201,25 | 96,25 | 12805 | 385 | – | 2289 | |
| 24 | 2303-0102-0401 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96 | комплект | 4 | 7714 | | 30856 | | 30856 | – | 33324 |
| | | | | | – | | – | | – | 2468 | |
| 25 | 2303-0102-0601 | Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96 | комплект | 4 | 6518 | | 26072 | | 26072 | – | 28158 |
| | | | | | – | | – | | – | 2086 | |
| 26 | 1215-0101-0401 | Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 % | прибор | 2 | 635 | 6 | 1270 | 12 | – | 910 | 2354 |
| | | | | | 629 | 3 | 1258 | 6 | – | 174 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 % | комплект | 2 | 3168 | 93,5 | 6336 | 187 | 439 | 5690 | 12988 |
| | | | | 2855 | 48 | 5710 | 96 | – | 962 | |
| 28 2303-0102-3207 | Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 2 | 7676 | | 15352 | | 15352 | – | 16580 |
| | | | | – | | – | | – | 1228 | |
| 29 1117-0201-0103 | Установка смесителей НР = 98 % | шт. | 2 | 1057 | – | 2114 | – | 64 | 2009 | 4453 |
| | | | | 1025 | – | 2050 | – | – | 330 | |
| 30 2303-0102-3330 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 | 2774 | | 5548 | | 5548 | – | 5992 |
| | | | | – | | – | | – | 444 | |

Раздел 5 Автономный септик

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 108,17 | 216,2 | 216,2 | 23386 | 23386 | – | 4554 | 30175 |
| | | | | – | 58,47 | – | 6325 | – | 2235 | |
| 32 1101-0107-1802 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 3,35 | 158,21 | – | 530 | – | – | 382 | 985 |
| | | | | 158,21 | – | 530 | – | – | 73 | |
| 33 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 3,26 | 866,56 | – | 2825 | – | – | 2034 | 5248 |
| | | | | 866,56 | – | 2825 | – | – | 389 | |
| 34 1101-0104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 105,31 | 15,96 | 15,96 | 1681 | 1681 | – | 505 | 2361 |
| | | | | – | 6,66 | – | 701 | – | 175 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 1101-0201-0203 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 105,31 | 103,62 | 103,62 | 10912 | 10912 | – | 3203 | 15244 |
| | | | | – | 42,24 | – | 4448 | – | 1129 | |
| 36 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 2,95 | 171,86 | 163,73 | 507 | 483 | – | 120 | 677 |
| | | | | 8,14 | 48,47 | 24 | 143 | – | 50 | |
| 37 4102-0101-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,800; | т | 5,31 | 499 | | 2650 | | – | – | 2862 |
| | | | | – | | – | | – | 212 | |
| 38 1101-0102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 2,95 | 17,97 | 15,25 | 53 | 45 | – | 19 | 78 |
| | | | | 2,71 | 6,1 | 8 | 18 | – | 6 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1123-0601-0107 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 2,59 | 29079,54 / 10851,35 | 7387,26 / 3179,54 | 75316 / 28105 | 19133 / 8235 | 28078 / – | 35977 / 8903 | 120196 |
| 40 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (ошукатуривание стен и днища выгреба прим.) НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 17,593 | 1194,62 / 874,89 | 80,49 / 65,25 | 21017 / 15392 | 1416 / 1148 | 4209 / – | 13232 / 2740 | 36989 |
| 41 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 1852 / – | | 3704 / – | | 3704 / – | – / 296 | 4000 |
| 42 | 2104-0301-0103 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 7640 / – | | 15280 / – | | 15280 / – | – / 1222 | 16502 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2104-0302-0115 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 39438 / – | 39438 / – | 39438 / – | – / 3155 | 42593 |
| 44 | 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 27089 / – | 54178 / – | 54178 / – | – / 4334 | 58512 |
| 45 | 2104-0302-0101 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 11798 / – | 11798 / – | 11798 / – | – / 944 | 12742 |
| 46 | 2113-0814-2208 | Скобы ходовые (МН1 прим.) | шт. | 9 | 595 / – | 5355 / – | 5355 / – | – / 428 | 5783 |
| 47 | 2113-0814-2208 | Скобы ходовые (опорные М1 прим.) | шт. | 8 | 595 / – | 4760 / – | 4760 / – | – / 381 | 5141 |
| 48 | 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 19383 | 19383 | 19383 | – | 20934 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 1551 | |
| 49 1123-0201-0101 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка (диаметр 100 м прим.) НР = 99 % | км трубопровода | 0,002 | 622000 / 486000 | 3500 / 2000 | 1244 / 972 | 7 / 4 | 265 / – | 966 / 177 | 2387 |
| 50 2301-1201-0101 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 2 | 688 / – | | 1376 / – | | 1376 / – | – / 110 | 1486 |
| 51 1120-0701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 % | зонт | 1 | 658 / 493 | 43 / 15 | 658 / 493 | 43 / 15 | 122 / – | 498 / 92 | 1248 |
| 52 2305-0301-0803 | Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 1 | 2464 / – | | 2464 / – | | 2464 / – | – / 197 | 2661 |
| 53 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,55 | 15298,18 | 1125,45 | 8414 | 619 | 7033 | 826 | 9979 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1385,45 | 265,45 | 762 | 146 | – | 739 | |
| 54 | 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка (установка соединительных элементов для повышения сейсмичности прим.) НР = 118 % | т стальных элементов | 0,0463 | 517516,2 / 268250,54 | 12656,59 / 1576,67 | 23961 / 12420 | 586 / 73 | 10955 / – | 14742 / 3096 | 41799 |
| 55 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 0,042 | 19476,19 / 5285,71 | 2476,19 / 595,24 | 818 / 222 | 104 / 25 | 492 / – | 230 / 84 | 1132 |
| 56 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка (сосна прим.) НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,0038 | 94736,84 / 26578,95 | 1052,63 / 526,32 | 360 / 101 | 4 / 2 | 255 / – | 93 / 36 | 489 |
| 57 | 1110-0116-0101 | Стены. Антисептирование водными растворами (утепленной крышки прим.) НР = 90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 0,25333 | 102,63 / 75 | 3,95 / – | 26 / 19 | 1 / – | 6 / – | 17 / 3 | 46 |
| 58 | 2113-0814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 827 / – | | 827 / – | | 827 / – | – / 66 | 893 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1110-0102-0208 | Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку (обивка утепленной крышки прим.) НР = 90 % | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п | 0,255 | 2623,53 | 7,84 | 669 | 2 | 570 | 88 | 818 |
| | | | | | 380,39 | 3,92 | 97 | 1 | – | 61 | |

Раздел 6 Прокладка труб

6.1 Водопроводная сеть

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1116-0501-0202 | Прокладка на сварных соединениях трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм НР = 98 % | м трубопрово да | 15 | 1683,27 | 18,93 | 25249 | 284 | 170 | 24302 | 53515 |
| | | | | | 1653 | 0,2 | 24795 | 3 | – | 3964 | |
| 61 | 2301-0601-0102 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные | м | 15 | 142 | | 2130 | | 2130 | – | 2300 |
| | | | | | – | | – | | – | 170 | |

6.2 Канализационная сеть

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1116-0501-0102 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 150 мм НР = 98 % | м трубопрово да | 25 | 2750,4 | 3,44 | 68760 | 86 | 47380 | 20896 | 96828 |
| | | | | | 851,76 | 1,12 | 21294 | 28 | – | 7172 | |

| | |
|---|---|
| Итого по смете | 1 398 167 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 354 944 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 67 195 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 26 189 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 536 875 |
| - перевозка грузов, тенге | 2 650 |
| - накладные расходы, тенге | 332 938 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 29 966 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 103 565 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 27 963 |
| Итого по акту | 1 426 130 |
| Налог на добавленную стоимость (12 %) | 171 136 |
| Итого по акту с НДС | 1 597 266 |
| Итого по акту с учетом понрижающего коэффициента скидки подрядчика с НДС | 1 597 120 |
| В том числе НДС | 171 120 |

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс" Алматинская область, г.Талдыкорган, Гагарина, 154/156 БИН/ИИН 061240010790 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768560000005140498 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87282308190 сот 87017182074

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Искакова Карлыгаш Динисламовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Заказчик: Государственное учреждение "Сарканский районный отдел образования" Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8 БИН 101240008570 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ12070103KSN0920000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283922705

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Имангазиева Панар Анварбековна

(должность, подпись, расшифровка подписи).

Имангазиева

Технический надзор

Бестюбаев Ж