33	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бе[illegible]ых поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 ммК=11,000;	6746	761,63	17,11	5138179	115452	1159421	0,37	3840,2078
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				299,53	14,09	2020696	95036	54,8	0,0187	194,08618
36	11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75 мм. С одним дверным проемом. УстройствоК=11,000;	459,36	3044,81	20,5	1398663	9419	235276	1,0614	487,5647
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				849,14	7,35	390062	3376	59,8	0,0074	3,39926
37	21-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95К=11,000;	473,1408	9139,62		4324327				
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**13599186**				**17819**
										385
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 559 749				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				184 186				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				147 133				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 324 327				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 051 043				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 650 229				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				663 570				
		Итого, тенге				16 313 799				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 305 104				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**17 618 903**				
ИТОГО:						19 683 607				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						19 683 607				
Итого с временными			0,9%	177 152		19 860 759				
Итого с зимними удорожаниями			0,49%	97 318		19 958 077				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			1,048			20 916 065				
Итого с НДС			12%	2 509 928		23 425 992				

Инженер эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

К.Аширов

А. Тайталиев

Б. Бесбаев

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

С. Садыбаев