1	2	3	4	5	6	7	8
				ТИП1			
53	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**155,7000**		**984,42**	**153273,52**
		Итого оплата труда:				**329,84**	**51356,84**
		Итого эксплуатация машин:				**26,79**	**4170,56**
		Итого материалов:				**640,79**	**99770,97**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		310,05	48275,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,56	16123,92
		Сметная стоимость:				**1398,03**	**217672,87**
				ТИП2			
54	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**182,0000**		**1194,80**	**217454,18**
		Итого оплата труда:				**631,05**	**114850,97**
		Итого эксплуатация машин:				**83,40**	**15178,47**
		Итого материалов:				**491,56**	**89464,83**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		593,19	107959,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,04	26033,13
		Сметная стоимость:				**1931,03**	**351447,22**
55	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**182,0000**		**639,30**	**116352,01**
		Итого оплата труда:				**380,38**	**69229,36**
		Итого эксплуатация машин:				**41,19**	**7495,69**
		Итого материалов:				**224,12**	**40790,14**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		357,56	65075,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,75	14514,21
		Сметная стоимость:				**1076,60**	**195941,81**
56	**С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,4004**		**82405,00**	**32994,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6592,40	2639,60
		Сметная стоимость:				**88997,40**	**35634,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**182,0000**		**929,32**	**169135,69**
		Итого оплата труда:				**326,67**	**59453,36**
		Итого эксплуатация машин:				**26,13**	**4755,73**
		Итого материалов:				**589,52**	**107293,48**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		307,07	55886,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,91	18001,75
		Сметная стоимость:				**1335,29**	**243023,60**
58	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**137,0000**		**1663,67**	**227922,28**
		Итого оплата труда:				**1159,22**	**158813,03**
		Итого эксплуатация машин:				**69,13**	**9470,70**
		Итого материалов:				**466,70**	**63937,50**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1089,67	149284,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,27	30176,52
		Сметная стоимость:				**2973,60**	**407383,05**
59	**С122-060301-0619 2206-0301-0619 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 330х330 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**137,0000**		**1658,00**	**227146,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,64	18171,68
		Сметная стоимость:				**1790,64**	**245317,68**
60	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**280,0000**		**571,28**	**159957,67**
		Итого оплата труда:				**284,88**	**79765,78**
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**436,97**
		Итого материалов:				**285,57**	**79960,38**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		267,79	74979,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,13	18795,00
		Сметная стоимость:				**906,19**	**253732,51**
				ТИПЗ			
61	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2790,4400**		**984,42**	**2746952,95**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**329,84**	**920412,12**
		Итого эксплуатация машин:				**26,79**	**74744,45**
		Итого материалов:				**640,79**	**1788085,49**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		310,05	865187,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,56	288971,23
		Сметная стоимость:				**1398,03**	**3901111,57**
62	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**2790,4400**		**839,52**	**2342635,77**
		Итого оплата труда:				**30,33**	**84639,63**
		Итого эксплуатация машин:				**22,76**	**63513,20**
		Итого материалов:				**797,18**	**2224485,75**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		28,51	79561,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,44	193775,76
		Сметная стоимость:				**937,48**	**2615972,78**
				ТИП4			
63	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**387,2000**		**984,42**	**381165,76**
		Итого оплата труда:				**329,84**	**127715,91**
		Итого эксплуатация машин:				**26,79**	**10371,50**
		Итого материалов:				**640,79**	**248113,81**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		310,05	120052,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,56	40097,50
		Сметная стоимость:				**1398,03**	**541316,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**14694156,95**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14694156,95**
Материалы -			Тенге				**7979788,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**4059811,49**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2352037,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**3816222,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1480830,38**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19991210,13**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3777,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4059811,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**19991210,13**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3777,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4059811,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
				Отопление квартир			
64	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1841,0000**		**1858,25**	**3421041,50**
		Итого оплата труда:				**369,71**	**680641,26**
		Итого эксплуатация машин:				**17,29**	**31831,99**
		Итого материалов:				**1477,73**	**2720501,24**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		362,32	667028,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,65	327045,60
		Сметная стоимость:				**2398,22**	**4415115,54**
65	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**199,0000**		**1573,93**	**313212,74**
		Итого оплата труда:				**369,71**	**73572,85**
		Итого эксплуатация машин:				**17,29**	**3440,83**
		Итого материалов:				**1193,41**	**237488,94**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		362,32	72101,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,90	30825,13
		Сметная стоимость:				**2091,15**	**416139,26**
66	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**321,7200**		**18829,36**	**6057781,53**
		Итого оплата труда:				**847,32**	**272599,93**
		Итого эксплуатация машин:				**149,24**	**48012,46**
		Итого материалов:				**17904,61**	**5760270,11**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		830,37	267147,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1572,78	505994,36
		Сметная стоимость:				**21232,51**	**6830923,82**
67	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**222,0000**		**273,93**	**60813,53**
		Итого оплата труда:				**162,90**	**36164,87**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**111,03**	**24648,66**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		159,65	35441,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,69	7700,41
		Сметная стоимость:				**468,27**	**103955,50**
68	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**222,0000**		**181,93**	**40389,53**
		Итого оплата труда:				**162,90**	**36164,87**
		Итого материалов:				**19,03**	**4224,66**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		159,65	35441,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,33	6066,49
		Сметная стоимость:				**368,91**	**81897,58**
69	**С123-041008-0432 2304-1008-0432 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**222,0000**		**9919,00**	**2202018,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		793,52	176161,44
		Сметная стоимость:				**10712,52**	**2378179,44**
70	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2040,0000**		**79,95**	**163100,86**
		Итого оплата труда:				**77,55**	**158211,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**2233,80**
		Итого материалов:				**1,30**	**2655,26**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		76,00	155047,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,48	25451,87
		Сметная стоимость:				**168,43**	**343600,29**
71	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**827,0000**		**87,97**	**72748,61**
		Итого оплата труда:				**41,22**	**34089,02**
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**1849,25**
		Итого материалов:				**44,76**	**37012,61**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,44	23521,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,31	7701,60
		Сметная стоимость:				125,72	103971,63

1	2	3	4	5	6	7	8
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**827,0000**		**186,54**	**154268,36**
		Итого оплата труда:				**48,37**	**40003,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**2633,50**
		Итого материалов:				**135,47**	**112036,11**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		33,38	27602,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,59	14549,65
		Сметная стоимость:				**237,51**	**196420,30**
73	С123-040905-1004 2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**120,0000**		**3573,00**	**428760,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,84	34300,80
		Сметная стоимость:				**3858,84**	**463060,80**
74	С123-040905-1814 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**120,0000**		**256,00**	**30720,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,48	2457,60
		Сметная стоимость:				**276,48**	**33177,60**
75	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**120,0000**		**1574,09**	**188891,20**
		Итого оплата труда:				**1253,19**	**150382,26**
		Итого эксплуатация машин:				**31,00**	**3719,52**
		Итого материалов:				**302,75**	**36330,40**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1228,12	147374,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,18	26901,27
		Сметная стоимость:				**3026,39**	**363167,08**
76	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**88,0000**		**251,00**	**22088,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,08	1767,04
		Сметная стоимость:				**271,08**	**23855,04**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**13155833,84**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**227016,96**
	Материалы -		Тенге				**149048,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				74092,34
		Накладные расходы -	Тенге				51123,71
		Сметная прибыль -	Тенге				22251,25
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				300391,93
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				74092,34
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12928816,88
		Материалы -	Тенге				8784344,47
		Всего заработная плата -	Тенге				1407737,83
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2683586,00
		Местные материалы -	Тенге				1774,80
		Сдача и испытание -	Тенге				18036,87
		Накладные расходы -	Тенге				1379583,07
		Сметная прибыль -	Тенге				1144672,00
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				15453071,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1155,32
		Сметная заработная плата -	Тенге				1407737,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15753463,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1215,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				1481830,16
		РАЗДЕЛ 7.Внутреннее газоснабжение					
77	**Е11-160301-0304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**156,0000**		**2306,03**	**359741,04**
		Итого оплата труда:				**351,25**	**54794,30**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**3185,41**
		Итого материалов:				**1941,95**	**302944,21**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		344,22	53698,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,02	33075,16
		Сметная стоимость:				**2862,27**	**446514,61**
78	**Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**90,0000**		**1739,71**	**156574,25**
		Итого оплата труда:				**351,25**	**31612,09**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**1837,74**
		Итого материалов:				**1375,63**	**123806,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		344,22	30979,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,71	15004,33
		Сметная стоимость:				**2250,65**	**202558,44**
79	**Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**174,0000**		**1693,08**	**294595,14**
		Итого оплата труда:				**351,25**	**61116,72**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**3552,96**
		Итого материалов:				**1328,99**	**231244,82**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		344,22	59894,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,98	28359,16
		Сметная стоимость:				**2200,28**	**382848,69**
80	**С123-040905-0202 2304-0905-0202 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**60,0000**		**1437,00**	**86220,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,96	6897,60
		Сметная стоимость:				**1551,96**	**93117,60**
81	**С123-040905-0201 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**120,0000**		**1078,00**	**129360,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,24	10348,80
		Сметная стоимость:				**1164,24**	**139708,80**
82	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,0000**		**1890,42**	**64274,39**
		Итого оплата труда:				**702,92**	**23899,33**
		Итого эксплуатация машин:				**37,67**	**1280,81**
		Итого материалов:				**1163,16**	**39547,49**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		688,86	23421,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,34	7015,66
		Сметная стоимость:				**2785,63**	**94711,39**

Пофасадный газопровод

1	2		4	5	6	7	8
83	**Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**198,0000**		**2814,44**	**557258,34**
		Итого оплата труда:				**832,37**	**164809,14**
		Итого эксплуатация машин:				**45,22**	**8954,47**
		Итого материалов:				**1952,43**	**386580,44**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		815,72	161512,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,41	57501,70
		Сметная стоимость:				**3920,57**	**776273,00**
84	**Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**2166,42**	**151649,62**
		Итого оплата труда:				**702,92**	**49204,51**
		Итого эксплуатация машин:				**37,67**	**2636,96**
		Итого материалов:				**1439,16**	**100741,29**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		688,86	48220,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,42	15989,60
		Сметная стоимость:				**3083,71**	**215859,64**
85	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**72,0000**		**1398,10**	**100662,97**
		Итого оплата труда:				**702,92**	**50610,36**
		Итого эксплуатация машин:				**37,67**	**2712,30**
		Итого материалов:				**670,83**	**48300,12**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		688,86	49598,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,96	12020,89
		Сметная стоимость:				**2253,92**	**162282,00**
86	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**7,0000**		**542,00**	**3794,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,36	303,52
		Сметная стоимость:				**585,36**	**4097,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1904129,75**

1	2		4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1904129,75**
		Материалы -	Тенге				**1233165,21**
		Всего заработная плата -	Тенге				**436046,45**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**219374,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**427325,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**186516,42**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**2517971,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**351,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**436046,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2517971,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**351,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**436046,45**

РАЗДЕЛ 8.Электроснабжение

			Промежуточная опора П10-2				
87	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**12,0000**		**-13847,95**	**-166175,41**
		Итого оплата труда:				**-9647,12**	**-115765,44**
		Итого эксплуатация машин:				**-6813,20**	**-81758,40**
		Итого материалов:				**-672,03**	**-8064,37**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		-7717,70	-92612,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1725,25	-20703,02
		Сметная стоимость:				**-23290,90**	**-279490,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**-166175,41**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-166175,41**
		Материалы -	Тенге				**-8064,37**
		Всего заработная плата -	Тенге				**-115765,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**-92612,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-20703,02**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-279490,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-95,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-115765,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**-279490,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-95,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-115765,44**

РАЗДЕЛ 9.Средства связи

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**1050,0000**		**288,67**	**303105,54**
		Итого оплата труда:				**223,82**	**235009,42**
		Итого эксплуатация машин:				**100,00**	**105005,25**
		Итого материалов:				**0,93**	**973,29**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		161,15	169206,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,99	37784,99
		Сметная стоимость:				**485,81**	**510097,31**
89	**С123-060702-0505 2306-0702-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201**	**км**	**1,0500**		**159510,00**	**167485,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12760,80	13398,84
		Сметная стоимость:				**172270,80**	**180884,34**
90	**С123-010501-1207 2301-0501-1207 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**20,0000**		**1510,00**	**30200,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,80	2416,00
		Сметная стоимость:				**1630,80**	**32616,00**
91	**С123-010501-1204 2301-0501-1204 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**350,0000**		**521,00**	**182350,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,68	14588,00
		Сметная стоимость:				**562,68**	**196938,00**
92	**Е11-340201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2015**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	**колодец**	**7,0000**		**6234,77**	**43643,39**
		Итого оплата труда:				**4594,57**	**32161,99**
		Итого эксплуатация машин:				**2670,93**	**18696,51**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		3491,87	24443,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		778,13	5446,92
		Сметная стоимость:				**10504,77**	**73533,42**
93	**С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	**м3**	**4,3400**		**78296,00**	**339804,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6263,68	27184,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**84559,68**	**366989,01**
94	**С123-030101-0204 2303-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76**	**комплект**	**7,0000**		**34198,00**	**239386,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2735,84	19150,88
		Сметная стоимость:				**36933,84**	**258536,88**
95	**С124-040207-1201 2404-0207-1201 РСНБ РК 2015**	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,1500**		**19079,00**	**2861,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1526,32	228,95
		Сметная стоимость:				**20605,32**	**3090,80**
96	**С123-061701-0509 2306-1701-0509 РСНБ РК 2015**	**Бокс оптический настенный, ГОСТ 12434-93 серия WP 0801-ST/UPC-8-8-8**	**шт.**	**1,0000**		**11809,00**	**11809,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		944,72	944,72
		Сметная стоимость:				**12753,72**	**12753,72**
97	**Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**20,0000**		**256,70**	**5134,00**
		Итого оплата труда:				**169,03**	**3380,54**
		Итого эксплуатация машин:				**9,32**	**186,42**
		Итого материалов:				**81,62**	**1632,38**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		121,70	2433,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	605,44
		Сметная стоимость:				**408,67**	**8173,43**
98	**С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**20,0000**		**24,00**	**480,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	38,40
		Сметная стоимость:				**25,92**	**518,40**
99	**Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**16713,38**	**16713,38**
		Итого оплата труда:				**13696,12**	**13696,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1931,16**	**1931,16**
		Итого материалов:				**1624,22**	**1624,22**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		8354,63	8354,63

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2005,44	2005,44
		Сметная стоимость:				**27073,46**	**27073,46**
100	**С123-051207-3401 2305-1207-3401 РСНБ РК 2015**	**Источник бесперебойного питания AM-PBU 25,**	**шт.**	**1,0000**		**186885,00**	**186885,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14950,80	14950,80
		Сметная стоимость:				**201835,80**	**201835,80**
101	**Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**29619,97**	**29619,97**
		Итого оплата труда:				**15145,08**	**15145,08**
		Итого эксплуатация машин:				**22209,06**	**22209,06**
		Итого материалов:				**72,91**	**72,91**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		10904,46	10904,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3241,95	3241,95
		Сметная стоимость:				**43766,39**	**43766,39**
102	**С123-061703-0767 2306-1703-0767 РСНБ РК 2015**	**Муфты разветвительные для кабелей типа ТП 2МР 100(арм)-1-эп ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1,0000**		**29077,00**	**29077,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2326,16	2326,16
		Сметная стоимость:				**31403,16**	**31403,16**
103	**Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**0,1500**		**62851,44**	**9427,72**
		Итого оплата труда:				**38298,66**	**5744,80**
		Итого эксплуатация машин:				**33627,44**	**5044,12**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		27575,04	4136,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7234,12	1085,12
		Сметная стоимость:				**97660,59**	**14649,09**
104	**С123-060401-0528 2306-0401-0528 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,1500**		**1553999,00**	**233099,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124319,92	18647,99
		Сметная стоимость:				**1678318,92**	**251747,84**

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

1	2		4	5	6	7	8
105	**Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**40,0000**		**709,45**	**28377,88**
		Итого оплата труда:				**407,67**	**16306,87**
		Итого эксплуатация машин:				**370,10**	**14803,83**
		Итого материалов:				**45,83**	**1833,25**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		293,52	11740,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,24	3209,51
		Сметная стоимость:				**1083,21**	**43328,33**
106	**С123-060131-0205 2306-0131-0205 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**		**120283,00**	**4811,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9622,64	384,91
		Сметная стоимость:				**129905,64**	**5196,23**
107	**С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**20,0000**		**211,00**	**4220,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	337,60
		Сметная стоимость:				**227,88**	**4557,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1868492,00**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**838661,15**
Материалы -			Тенге				**6136,05**
Всего заработная плата -			Тенге				**289282,84**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**446282,67**
Накладные расходы -			Тенге				**206777,07**
Сметная прибыль -			Тенге				**83635,06**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1129073,28**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**220,08**
Сметная заработная плата -			Тенге				**289282,84**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**386309,88**
Всего заработная плата -			Тенге				**32161,99**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2861,85**
Местные материалы -			Тенге				**339804,64**
Накладные расходы -			Тенге				**24443,11**
Сметная прибыль -			Тенге				**32860,24**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**443613,23**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25,20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**32161,99**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**643521,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				643521,00
		Сметная прибыль -	Тенге				51481,68
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				695002,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2267689,19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				245,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				321444,83
		РАЗДЕЛ 10. Газопровод среднего давления Г2					
108	**Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1472,37**	**1472,37**
		Итого оплата труда:				**1260,77**	**1260,77**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**78,03**
		Итого материалов:				**170,26**	**170,26**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1248,16	1248,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,64	217,64
		Сметная стоимость:				**2938,17**	**2938,17**
109	**С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**29399,00**	**29399,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2351,92	2351,92
		Сметная стоимость:				**31750,92**	**31750,92**
110	**С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1489,00**	**2978,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,12	238,24
		Сметная стоимость:				**1608,12**	**3216,24**
111	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0050**		**653101,92**	**3265,51**
		Итого оплата труда:				**536284,94**	**2681,42**
		Итого эксплуатация машин:				**190999,80**	**955,00**
		Итого материалов:				**11526,12**	**57,63**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		530922,09	2654,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94721,92	473,61
		Сметная стоимость:				**1278745,93**	**6393,73**

1	2		4	5	6	7	8
112	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0200**		**932,00**	**4678,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,56	374,29
		Сметная стоимость:				**1006,56**	**5052,93**
113	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0005**		**1285114,39**	**642,56**
		Итого оплата труда:				**594510,59**	**297,26**
		Итого эксплуатация машин:				**465693,53**	**232,85**
		Итого материалов:				**362253,46**	**181,13**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		588565,48	294,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149894,39	74,95
		Сметная стоимость:				**2023574,26**	**1011,79**
114	**С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**403,00**	**403,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,24	32,24
		Сметная стоимость:				**435,24**	**435,24**
115	**Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0050**		**834828,03**	**4174,14**
		Итого оплата труда:				**255217,35**	**1276,09**
		Итого эксплуатация машин:				**701132,35**	**3505,66**
		Итого материалов:				**8177,68**	**40,89**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		232247,79	1161,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85366,07	426,83
		Сметная стоимость:				**1152441,88**	**5762,21**
116	**Е11-250211-0201 1125-0211-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**2,0000**		**10804,23**	**21608,46**
		Итого оплата труда:				**2636,27**	**5272,54**
		Итого эксплуатация машин:				**10229,42**	**20458,84**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2399,01	4798,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,26	2112,52
		Сметная стоимость:				**14259,49**	**28518,99**

1	2		4	5	6	7	8
117	**Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**8895,25**	**8895,25**
		Итого оплата труда:				**6680,20**	**6680,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1035,01**	**1035,01**
		Итого материалов:				**1180,04**	**1180,04**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		6613,40	6613,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1240,69	1240,69
		Сметная стоимость:				**16749,34**	**16749,34**
118	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,0000**		**87,97**	**87,97**
		Итого оплата труда:				**41,22**	**41,22**
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**2,24**
		Итого материалов:				**44,76**	**44,76**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,44	28,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,31	9,31
		Сметная стоимость:				**125,72**	**125,72**
119	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,0000**		**186,54**	**186,54**
		Итого оплата труда:				**48,37**	**48,37**
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**3,18**
		Итого материалов:				**135,47**	**135,47**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		33,38	33,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,59	17,59
		Сметная стоимость:				**237,51**	**237,51**
				Опора под задвижку			
120	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,2500**		**2399,60**	**599,90**
		Итого оплата труда:				**2399,60**	**599,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1727,71	431,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,18	82,55
		Сметная стоимость:				**4457,50**	**1114,37**

1	2		4	5	6	7	8
121	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,2000**		**794,12**	**158,82**
		Итого оплата труда:				**794,12**	**158,82**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		571,77	114,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,27	21,85
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**295,03**
122	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1800**		**40018,24**	**7203,28**
		Итого оплата труда:				**5262,41**	**947,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1124,31**	**202,38**
		Итого материалов:				**33876,34**	**6097,74**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4788,79	861,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3584,56	645,22
		Сметная стоимость:				**48391,60**	**8710,49**
123	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0110**		**96344,05**	**1057,86**
		Итого оплата труда:				**83114,25**	**912,59**
		Итого эксплуатация машин:				**6335,04**	**69,56**
		Итого материалов:				**7282,61**	**79,96**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		57348,83	629,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12295,43	135,00
		Сметная стоимость:				**165988,31**	**1822,55**
124	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6000**		**1076,00**	**1721,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,08	137,73
		Сметная стоимость:				**1162,08**	**1859,33**
125	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3000**		**87,97**	**26,39**
		Итого оплата труда:				**41,22**	**12,37**
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**0,67**
		Итого материалов:				**44,76**	**13,43**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,44	8,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,31	2,79

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**125,72**	**37,72**
126	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3000**		**186,54**	**55,96**
		Итого оплата труда:				**48,37**	**14,51**
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**0,96**
		Итого материалов:				**135,47**	**40,64**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		33,38	10,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,59	5,28
		Сметная стоимость:				**237,51**	**71,25**
				Ограда ГРПШ 3х3м			
127	**86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**3,0000**		**49208,00**	**147624,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**15036,00**	**45108,00**
		Итого эксплуатация машин:				**4737,00**	**14211,00**
		Итого материалов:				**29435,00**	**88305,00**
		Накладные расходы				15171,52	45514,56
		Сметная прибыль				5150,36	15451,08
		Сметная стоимость:				**69529,88**	**208589,64**
7.1	**У86-010602-0204 8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2017**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**3,0000**		**49208,00**	**147624,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**15036,00**	**45108,00**
		Итого эксплуатация машин:				**4737,00**	**14211,00**
		Итого материалов:				**29435,00**	**88305,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		15171,52	45514,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5150,36	15451,08
		Сметная стоимость:				**69529,88**	**208589,64**
128	**86-010602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**1,0000**		**36467,00**	**36467,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**4064,00**	**4064,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1569,00**	**1569,00**
		Итого материалов:				**30834,00**	**30834,00**
		Накладные расходы				4225,13	4225,13
		Сметная прибыль				3255,37	3255,37
		Сметная стоимость:				**43947,50**	**43947,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	**У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2017**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**1,0000**		**36467,00**	**36467,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**4064,00**	**4064,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1569,00**	**1569,00**
		Итого материалов:				**30834,00**	**30834,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4225,13	4225,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	3255,37
		Сметная стоимость:				**43947,50**	**43947,50**
129	**86-010605-0401**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1,0000**		**58689,00**	**58689,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**10113,00**	**10113,00**
		Итого эксплуатация машин:				**123,00**	**123,00**
		Итого материалов:				**48453,00**	**48453,00**
		Накладные расходы				9241,96	9241,96
		Сметная прибыль				5434,48	5434,48
		Сметная стоимость:				**73365,44**	**73365,44**
9.1	**У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2017**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1,0000**		**58689,00**	**58689,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**10113,00**	**10113,00**
		Итого эксплуатация машин:				**123,00**	**123,00**
		Итого материалов:				**48453,00**	**48453,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9241,96	9241,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5434,48	5434,48
		Сметная стоимость:				**73365,44**	**73365,44**
130	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,5200**		**2399,60**	**6046,99**
		Итого оплата труда:				2399,60	6046,99
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1727,71	4353,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,18	832,07
		Сметная стоимость:				**4457,50**	**11232,89**
131	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5100**		**8907,75**	**4542,95**
		Итого оплата труда:				1477,69	753,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1531,20**	**780,91**
		Итого материалов:				**6578,40**	**3354,98**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1374,25	700,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		822,56	419,51
		Сметная стоимость:				**11104,56**	**5663,33**
132	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,3300**		**3274,27**	**4354,78**
		Итого оплата труда:				**1106,21**	**1471,26**
		Итого эксплуатация машин:				**905,20**	**1203,92**
		Итого материалов:				**1636,65**	**2176,74**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1028,78	1368,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,24	457,84
		Сметная стоимость:				**4647,29**	**6180,89**
133	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,4100**		**38090,89**	**15617,27**
		Итого оплата труда:				**4292,46**	**1759,91**
		Итого эксплуатация машин:				**940,24**	**385,50**
		Итого материалов:				**33190,95**	**13608,29**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3906,14	1601,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3359,76	1377,50
		Сметная стоимость:				**45356,79**	**18596,28**
134	**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,0245**		**547923,79**	**13424,13**
		Итого оплата труда:				**58251,24**	**1427,16**
		Итого эксплуатация машин:				**16297,56**	**399,29**
		Итого материалов:				**479648,73**	**11751,39**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		53008,63	1298,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48074,59	1177,83
		Сметная стоимость:				**649007,01**	**15900,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**375381,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**335143,28**
Материалы -			Тенге				**206445,40**
Всего заработная плата -			Тенге				**95564,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**86563,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33736,52**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**455442,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				95564,64
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1057,86
	Материалы -		Тенге				79,96
	Всего заработная плата -		Тенге				912,59
		Накладные расходы -	Тенге				629,69
		Сметная прибыль -	Тенге				135,00
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1822,55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,81
		Сметная заработная плата -	Тенге				912,59
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				39180,24
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				39180,24
		Сметная прибыль -	Тенге				3134,42
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				42314,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				499580,19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27,59
		Сметная заработная плата -	Тенге				96477,23
		РАЗДЕЛ 11. Газопровод низкого давления Г1					
135	**Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**2773,85**	**2773,85**
		Итого оплата труда:				**2383,47**	**2383,47**
		Итого эксплуатация машин:				**130,05**	**130,05**
		Итого материалов:				**321,48**	**321,48**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2359,64	2359,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,68	410,68
		Сметная стоимость:				**5544,17**	**5544,17**
136	**С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**23002,00**	**23002,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1840,16	1840,16
		Сметная стоимость:				**24842,16**	**24842,16**
				Выход и вход газопровола Ду 89 мм			
137	**Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**848669,10**	**1697,34**
		Итого оплата труда:				663312,40	1326,62