1	1а	2	18	4		6	7	8
			Итого оплата труда:				**4590,42**	**4590,42**
			Итого эксплуатация машин:				**221,96**	**221,96**
			Накладные расходы	%	98		4498,61	4498,61
			Сметная прибыль	%	8		741,40	741,40
			Сметная стоимость:				**10008,87**	**10008,87**
11	78	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	1шт	2,0000		**3527,56**	**7055,13**
			Итого оплата труда:				**1946,86**	**3893,72**
			Итого эксплуатация машин:				**78,88**	**157,76**
			Итого материалов:				**1523,58**	**3047,17**
			Накладные расходы	%	98		1907,92	3815,85
			Сметная прибыль	%	8		434,84	869,68
			Сметная стоимость:				**5870,33**	**11740,65**
20	79	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	1,0000		**17330,20**	**17330,20**
			Итого оплата труда:				**13972,30**	**13972,30**
			Итого эксплуатация машин:				**392,31**	**392,31**
			Итого материалов:				**3079,24**	**3079,24**
			Накладные расходы	%	98		13692,85	13692,85
			Сметная прибыль	%	8		2481,84	2481,84
			Сметная стоимость:				**33504,90**	**33504,90**
24	80	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	1шт	9,0000		**1880,77**	**16926,90**
			Итого оплата труда:				**1491,76**	**13425,84**
			Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**991,80**
			Итого материалов:				**300,57**	**2705,10**
			Накладные расходы	%	98		1461,92	13157,32
			Сметная прибыль	%	8		267,42	2406,74
			Сметная стоимость:				**3610,11**	**32490,96**
25	81	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	22,0000		**1880,77**	**41376,87**
			Итого оплата труда:				**1491,76**	**32818,72**
			Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**2424,40**
			Итого материалов:				**300,57**	**6612,47**
			Накладные расходы	%	98		1461,92	32162,35
			Сметная прибыль	%	8		267,42	5883,14
			Сметная стоимость:				**3610,11**	**79422,35**
26	82	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	1,0000		**1856,12**	**1856,12**
			Итого оплата труда:				**1480,88**	**1480,88**
			Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**85,55**
			Итого материалов:				**300,57**	**300,57**
			Накладные расходы	%	98		1451,26	1451,26

82270

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		264,59	264,59
			Сметная стоимость:				**3571,97**	**3571,97**
38	**83**	**1118-1001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**3,0000**		**1486,52**	**4459,55**
			Итого оплата труда:				**1268,16**	**3804,48**
			Итого эксплуатация машин:				**280,42**	**841,26**
			Итого материалов:				**22,78**	**68,34**
			Накладные расходы	%	98		1242,80	3728,39
			Сметная прибыль	%	8		218,35	655,04
			Сметная стоимость:				**2947,66**	**8842,98**
40	**84**	**1118-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1190,48**	**1190,48**
			Итого оплата труда:				**1028,70**	**1028,70**
			Итого эксплуатация машин:				**201,74**	**201,74**
			Итого материалов:				**18,64**	**18,64**
			Накладные расходы	%	98		1008,12	1008,12
			Сметная прибыль	%	8		175,89	175,89
			Сметная стоимость:				**2374,49**	**2374,49**
42	**85**	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**971,08**	**971,08**
			Итого оплата труда:				**854,27**	**854,27**
			Итого эксплуатация машин:				**143,15**	**143,15**
			Итого материалов:				**14,50**	**14,50**
			Накладные расходы	%	98		837,18	837,18
			Сметная прибыль	%	8		144,66	144,66
			Сметная стоимость:				**1952,93**	**1952,93**
44	**86**	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**10,0000**		**397,44**	**3974,42**
			Итого оплата труда:				**336,22**	**3362,23**
			Итого материалов:				**61,22**	**612,19**
			Накладные расходы	%	98		329,50	3294,98
			Сметная прибыль	%	8		58,16	581,55
			Сметная стоимость:				**785,10**	**7850,96**
46	**87**	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**12,0000**		**2472,69**	**29672,26**
			Итого оплата труда:				**256,06**	**3072,70**
			Итого материалов:				**2216,63**	**26599,56**
			Накладные расходы	%	98		250,94	3011,24
			Сметная прибыль	%	8		217,89	2614,68
			Сметная стоимость:				**2941,51**	**35298,18**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
47	88	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,0000		2351,59	16461,14
			Итого оплата труда:				**741,37**	**5189,58**
			Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**304,43**
			Итого материалов:				**1580,60**	**11064,19**
			Накладные расходы	%	98		726,54	5085,78
			Сметная прибыль	%	8		246,25	1723,75
			Сметная стоимость:				**3324,38**	**23270,68**
48	89	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	40,0000		1815,31	72612,24
			Итого оплата труда:				**625,14**	**25005,44**
			Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1447,48**
			Итого материалов:				**1165,84**	**46633,68**
			Накладные расходы	%	98		612,63	24505,33
			Сметная прибыль	%	8		194,24	7769,41
			Сметная стоимость:				**2622,17**	**104886,98**
49	90	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,0000		1248,58	22474,50
			Итого оплата труда:				**625,14**	**11252,45**
			Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**651,37**
			Итого материалов:				**599,12**	**10784,15**
			Накладные расходы	%	98		612,63	11027,40
			Сметная прибыль	%	8		148,90	2680,15
			Сметная стоимость:				**2010,11**	**36182,05**
50	91	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,0000		673,58	4715,08
			Итого оплата труда:				**625,14**	**4375,95**
			Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**253,31**
			Итого материалов:				**24,12**	**168,84**
			Накладные расходы	%	98		612,63	4288,43
			Сметная прибыль	%	8		102,90	720,28
			Сметная стоимость:				**1389,11**	**9723,80**
52	92	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,0000		2969,16	23753,31
			Итого оплата труда:				**373,40**	**2987,21**
			Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**150,79**
			Итого материалов:				**2583,66**	**20669,27**
			Накладные расходы	%	98		365,93	2927,47
			Сметная прибыль	%	8		266,81	2134,46

82270

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			3601,90	28815,24
		Стоимость сантехнических работ -	В том числе:					562623,08
		Материалы -		Тенге				
		Всего заработная плата -		Тенге				562623,08
		Сдача и испытание -		Тенге				395168,22
			Накладные расходы -	Тенге				159314,75
			Накладные НУЧП -	Тенге				1673,01
			Сметная прибыль -	Тенге				156128,46
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				156128,46
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				57500,12
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				776251,66
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				151,71
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				159314,75
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				776251,66
				Тенге				151,71
								159314,75
			РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
54	93	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	12,0000		1540,22	18482,64
			Итого оплата труда:				328,90	3946,83
			Итого эксплуатация машин:				16,57	198,82
			Итого материалов:				1200,52	14406,19
			Накладные расходы	%	98		322,32	3867,89
			Сметная прибыль	%	8		149,00	1788,04
			Сметная стоимость:				2011,55	24138,57
55	94	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	8,0000		2007,52	16060,13
			Итого оплата труда:				328,90	2631,22
			Итого эксплуатация машин:				16,57	132,54
			Итого материалов:				1667,81	13342,50
			Накладные расходы	%	98		322,32	2578,59
			Сметная прибыль	%	8		186,39	1491,10
			Сметная стоимость:				2516,23	20129,83
56	95	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	м	40,0000		673,58	26943,34
			Итого оплата труда:				625,14	25005,44
			Итого эксплуатация машин:				36,19	1447,48
			Итого материалов:				24,12	964,78
			Накладные расходы	%	98		612,63	24505,33
			Сметная прибыль	%	8		102,90	4115,89
			Сметная стоимость:				1389,11	55564,56

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
58	96	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,0000		1341,58	10732,67
			Итого оплата труда:				**625,14**	**5001,09**
			Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**289,50**
			Итого материалов:				**692,12**	**5536,96**
			Накладные расходы	%	98		612,63	4901,07
			Сметная прибыль	%	8		156,34	1250,70
			Сметная стоимость:				**2110,55**	**16884,43**
59	97	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы от опления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка**	м трубопровода	103,0000		1681,59	173203,98
			Итого оплата труда:				**741,37**	**76360,90**
			Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**4479,48**
			Итого материалов:				**910,60**	**93791,58**
			Накладные расходы	%	98		726,54	74833,69
			Сметная прибыль	%	8		192,65	19843,01
			Сметная стоимость:				**2600,78**	**267880,67**
60	98	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	м трубопровода	14,0000		2351,59	32922,29
			Итого оплата труда:				**741,37**	**10379,15**
			Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**608,86**
			Итого материалов:				**1580,60**	**22128,37**
			Накладные расходы	%	98		726,54	10171,57
			Сметная прибыль	%	8		246,25	3447,51
			Сметная стоимость:				**3324,38**	**46541,37**
66	99	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	68,0000		70,76	4811,46
			Итого оплата труда:				**68,94**	**4687,76**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**74,46**
			Итого материалов:				**0,72**	**49,25**
			Накладные расходы	%	98		67,56	4594,00
			Сметная прибыль	%	8		11,07	752,44
			Сметная стоимость:				**149,38**	**10157,90**
67	100	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	217,0000		71,60	15536,51
			Итого оплата труда:				**68,94**	**14959,46**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**237,62**
			Итого материалов:				**1,56**	**339,43**
			Накладные расходы	%	98		67,56	14660,27
			Сметная прибыль	%	8		11,13	2415,74

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:					
			Теплоизоляционные работы				150,29	32612,52
71	101	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6000		239,00	14722,40
72	102	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6000		363,00	6388,80
73	103	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	113,3000		494,00	55970,20
74	104	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4000		661,00	10179,40
75	105	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120,0000		542,00	65040,00
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				450993,81
		Стоимость общестроительных работ -	В том числе:	Тенге				87260,80
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				87260,80
			Сметная прибыль -	Тенге				6980,86
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				94241,66
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				363733,01
		Материалы -		Тенге				150559,06
		Всего заработная плата -		Тенге				142971,84
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				65040,00
			Накладные расходы -	Тенге				140112,41
			Накладные НУЧП -	Тенге				140112,41
			Сметная прибыль -	Тенге				40307,63
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				544153,05
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				125,57
			Сметная заработная плата -	Тенге				142971,84
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				638394,72
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				125,57
			Сметная заработная плата -	Тенге				142971,84

РАЗДЕЛ 11. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
3	106	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,0000		970,18	970,18
			Итого оплата труда:				848,50	848,50
			Итого эксплуатация машин:				140,17	140,17
			Итого материалов:				16,57	16,57
			Накладные расходы	%	98		831,53	831,53
			Сметная прибыль	%	8		144,14	144,14
			Сметная стоимость:				1945,85	1945,85
4	107	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТР 50553-2010	шт.	1,0000		4924,00	4924,00
5	108	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2,0000		202,00	404,00
6	109	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2000		501,00	100,20
7	110	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2000		650,00	130,00
8	111	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000		1856,12	1856,12
			Итого оплата труда:				1480,88	1480,88
			Итого эксплуатация машин:				85,55	85,55
			Итого материалов:				300,57	300,57
			Накладные расходы	%	98		1451,26	1451,26
			Сметная прибыль	%	8		264,59	264,59
			Сметная стоимость:				3571,97	3571,97
9	112	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		1161,00	1161,00
10	113	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		367,00	734,00
11	114	2304-0102-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000		144199,00	432597,00
12	115	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		319,00	638,00
13	116	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,0000		792,00	1584,00

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
14	117	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		403,00	1209,00
15	118	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления патрубка и трубы	шт.	1,0000		868,00	868,00
16	119	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6000		1864,00	1118,40
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				448293,90
		Стоимость общестроительных работ -	В том числе:	Тенге				868,00
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				868,00
			Сметная прибыль -	Тенге				69,44
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				937,44
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				447425,90
		Материалы -		Тенге				317,13
		Всего заработная плата -		Тенге				2329,38
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				444599,60
		Сдача и испытание -		Тенге				27,78
			Накладные расходы -	Тенге				2282,79
			Накладные НУЧП -	Тенге				2282,79
			Сметная прибыль -	Тенге				35976,70
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				485685,39
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,28
			Сметная заработная плата -	Тенге				2329,38
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				486622,83
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,28
			Сметная заработная плата -	Тенге				2329,38
			РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)					
17	120	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднеготипа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	9,0000		1812,90	16316,07
			Итого оплата труда:				1433,25	12899,27
			Итого эксплуатация машин:				487,62	4388,55
			Итого материалов:				18,66	167,94
			Накладные расходы	%	98		1404,59	12641,28
			Сметная прибыль	%	8		257,40	2316,59
			Сметная стоимость:				3474,88	31273,93
18	121	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,5140		461,00	3924,95
19	122	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,0000		3350,60	46908,41

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**483,18**	**6764,53**
			Итого эксплуатация машин:				**33,06**	**462,81**
			Итого материалов:				**2846,44**	**39850,15**
			Накладные расходы	%	98		473,52	6629,24
			Сметная прибыль	%	8		305,93	4283,01
			Сметная стоимость:				**4130,05**	**57820,66**
20	**123**	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**		**2969,16**	**32660,80**
			Итого оплата труда:				**373,40**	**4107,42**
			Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**207,34**
			Итого материалов:				**2583,66**	**28420,25**
			Накладные расходы	%	98		365,93	4025,27
			Сметная прибыль	%	8		266,81	2934,89
			Сметная стоимость:				**3601,90**	**39620,95**
21	**124**	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,3000**		**2455,07**	**49837,87**
			Итого оплата труда:				**373,40**	**7580,05**
			Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**382,63**
			Итого материалов:				**2069,56**	**42012,12**
			Накладные расходы	%	98		365,93	7428,45
			Сметная прибыль	%	8		225,68	4581,31
			Сметная стоимость:				**3046,68**	**61847,62**
22	**125**	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**2164,30**	**62764,75**
			Итого оплата труда:				**373,40**	**10828,64**
			Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**546,62**
			Итого материалов:				**1778,80**	**51585,11**
			Накладные расходы	%	98		365,93	10612,07
			Сметная прибыль	%	8		202,42	5870,15
			Сметная стоимость:				**2732,65**	**79246,97**
23	**126**	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,2000**		**1670,54**	**2004,64**
			Итого оплата труда:				**373,40**	**448,08**
			Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**22,62**
			Итого материалов:				**1285,03**	**1542,04**
			Накладные расходы	%	98		365,93	439,12
			Сметная прибыль	%	8		162,92	195,50
			Сметная стоимость:				**2199,39**	**2639,26**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
24	127	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000		1856,12	7424,47
			Итого оплата труда:				1480,88	5923,52
			Итого эксплуатация машин:				85,55	342,20
			Итого материалов:				300,57	1202,27
			Накладные расходы	%	98		1451,26	5805,05
			Сметная прибыль	%	8		264,59	1058,36
			Сметная стоимость:				3571,97	14287,88
25	128	2304-0502-1406 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		37492,00	74984,00
26	129	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1102,00	4408,00
27	130	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		22173,00	44346,00
28	131	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		749,00	2996,00
29	132	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12,0000		1856,12	22273,40
			Итого оплата труда:				1480,88	17770,56
			Итого эксплуатация машин:				85,55	1026,60
			Итого материалов:				300,57	3606,80
			Накладные расходы	%	98		1451,26	17415,15
			Сметная прибыль	%	8		264,59	3175,08
			Сметная стоимость:				3571,97	42863,63
30	133	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	6,0000		14840,00	89040,00
31	134	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000		476,00	5712,00
32	135	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000		1161,00	6966,00
33	136	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000		273,00	3276,00
			ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
38	137	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм , Dв 54 мм	м	15,4000		468,00	7207,20

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
39	138	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1000		324,00	3920,40
40	139	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9мм, Dв 35 мм	м	22,3300		291,00	6498,03
41	140	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	31,9000		239,00	7624,10
42	141	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	1,3200		167,00	220,44
44	142	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLADГОСТ 16381-77	м2	9,1425		4938,00	45145,67
45	143	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0799		424970,00	33955,10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				580414,30
		Стоимость общестроительных работ -	В том числе:	Тенге				70615,84
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				70615,84
			Сметная прибыль -	Тенге				5649,27
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				76265,10
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				33955,10
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				33955,10
			Сметная прибыль -	Тенге				2716,41
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				36671,51
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				475843,37
		Материалы -		Тенге				168386,67
		Всего заработная плата -		Тенге				66322,06
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				235652,95
			Накладные расходы -	Тенге				64995,62
			Накладные НУЧП -	Тенге				64995,62
			Сметная прибыль -	Тенге				43267,12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				584106,10
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63,20
			Сметная заработная плата -	Тенге				66322,06
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				697042,72
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63,20
			Сметная заработная плата -	Тенге				66322,06
			РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)					
78	144	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45,0000		2455,07	110478,04
			Итого оплата труда:				373,40	16803,06

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				18,85	848,20
			Итого материалов:				2069,56	93130,32
			Накладные расходы	%	98		365,93	16467,00
			Сметная прибыль	%	8		225,68	10155,60
			Сметная стоимость:				3046,68	137100,64
79	145	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	64,0000		2164,30	138515,32
			Итого оплата труда:				373,40	23897,69
			Итого эксплуатация машин:				18,85	1206,33
			Итого материалов:				1778,80	113843,01
			Накладные расходы	%	98		365,93	23419,74
			Сметная прибыль	%	8		202,42	12954,80
			Сметная стоимость:				2732,65	174889,86
80	146	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	37,0000		1848,87	68408,07
			Итого оплата труда:				373,40	13815,85
			Итого эксплуатация машин:				18,85	697,41
			Итого материалов:				1463,36	54144,39
			Накладные расходы	%	98		365,93	13539,53
			Сметная прибыль	%	8		177,18	6555,81
			Сметная стоимость:				2391,98	88503,42
81	147	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4000		1670,54	4009,29
			Итого оплата труда:				373,40	896,16
			Итого эксплуатация машин:				18,85	45,24
			Итого материалов:				1285,03	3084,08
			Накладные расходы	%	98		365,93	878,24
			Сметная прибыль	%	8		162,92	391,00
			Сметная стоимость:				2199,39	5278,53
82	148	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		1856,12	3712,23
			Итого оплата труда:				1480,88	2961,76
			Итого эксплуатация машин:				85,55	171,10
			Итого материалов:				300,57	601,13
			Накладные расходы	%	98		1451,26	2902,52
			Сметная прибыль	%	8		264,59	529,18
			Сметная стоимость:				3571,97	7143,94
83	149	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		22173,00	44346,00

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
84	150	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		749,00	2996,00
85	151	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14,0000		1856,12	25985,64
			Итого оплата труда:				1480,88	20732,32
			Итого эксплуатация машин:				85,55	1197,70
			Итого материалов:				300,57	4207,94
			Накладные расходы	%	98		1451,26	20317,67
			Сметная прибыль	%	8		264,59	3704,26
			Сметная стоимость:				3571,97	50007,57
86	152	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000		14840,00	118720,00
87	153	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	16,0000		476,00	7616,00
88	154	2304-0502-1402 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20° С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	6,0000		12137,00	72822,00
89	155	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000		396,00	4752,00
90	156	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000		1161,00	13932,00
91	157	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	22,0000		273,00	6006,00
			ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
96	158	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	49,5000		291,00	14404,50
97	159	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	70,4000		239,00	16825,60
98	160	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм,Dв 20 мм	м	40,7000		185,00	7529,50
99	161	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	2,4000		167,00	400,80
101	162	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLADГОСТ 16381-77	м2	13,7770		4938,00	68030,83
			НАСОСЫ					

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
103	163	СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насосы циркуляционные с частотным преобразователем модели WILO Stratos 30/1-12 CAN PN 10	шт.	4,0000		296196,43	1184785,71
105	164	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,0000		391,00	1564,00
107	165	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	4,0000		10909,00	43636,00
108	166	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ11823-91	шт.	2,0000		5507,00	11014,00
109	167	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy32 мм	шт	12,0000		749,00	8988,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				1979477,53
		Стоимость оборудования -	В том числе:					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				1184785,71
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1184785,71
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				107191,23
			Сметная прибыль -	Тенге				107191,23
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8575,30
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				115766,52
		Материалы -		Тенге				687500,59
		Всего заработная плата -		Тенге				269010,86
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				79106,85
			Накладные расходы -	Тенге				336392,00
			Накладные НУЧП -	Тенге				77524,71
			Сметная прибыль -	Тенге				77524,71
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				61202,02
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				826227,32
			Сметная заработная плата -	Тенге				74,57
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				79106,85
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2126779,56
			Сметная заработная плата -	Тенге				74,57
								79106,85
			РАЗДЕЛ 14. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					
155	168	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	50,0000		641,42	32071,01
			Итого оплата труда:				633,65	31682,74
			Итого эксплуатация машин:				3,09	154,40
			Итого материалов:				5,53	276,61
			Накладные расходы	%	98		620,98	31049,09
			Сметная прибыль	%	8		100,99	5049,61

82270

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				1363,39	68169,71
156	169	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	49,9000		832,00	41516,80
157	170	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	3,0000		3653,00	10959,00
158	171	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.100 мм	шт.	15,0000		2541,00	38115,00
159	172	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	32,0000		1214,77	38872,48
			Итого оплата труда:				620,23	19847,30
			Итого эксплуатация машин:				800,76	25624,48
			Итого материалов:				--	0,00
			Накладные расходы	%	99		614,03	19648,82
			Сметная прибыль	%	8		146,30	4681,70
			Сметная стоимость:				1975,09	63203,01
160	173	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	13,0000		1790,11	23271,38
			Итого оплата труда:				914,78	11892,09
			Итого эксплуатация машин:				1179,11	15328,38
			Итого материалов:				--	--
			Накладные расходы	%	99		905,63	11773,17
			Сметная прибыль	%	8		215,66	2803,56
			Сметная стоимость:				2911,39	37848,11
161	174	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	2,0000		2425,53	4851,07
			Итого оплата труда:				1239,16	2478,31
			Итого эксплуатация машин:				1597,53	3195,07
			Итого материалов:				--	--
			Накладные расходы	%	99		1226,76	2453,53
			Сметная прибыль	%	8		292,18	584,37
			Сметная стоимость:				3944,48	7888,96
162	175	2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая, DN 110	шт.	15,0000		5349,00	80235,00
163	176	2302-0303-1106 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 45°,DN 110	шт.	17,0000		2400,00	40800,00
164	177	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110	шт.	12,0000		1298,00	15576,00
165	178	2302-0303-6806 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная 45° DN 110	шт.	2,0000		2680,00	5360,00

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
166	179	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)**	м	17,2000		641,42	11032,43
			Итого оплата труда:				633,65	10898,86
			Итого эксплуатация машин:				3,09	53,11
			Итого материалов:				5,53	95,16
			Накладные расходы	%	98		620,98	10680,89
			Сметная прибыль	%	8		100,99	1737,07
			Сметная стоимость:				1363,39	23450,38
167	180	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	17,1656		832,00	14281,78
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				356941,95
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				66994,93
		Всего заработная плата -		Тенге				34217,70
			Накладные расходы -	Тенге				33875,52
			Накладные НУЧП -	Тенге				33875,52
			Сметная прибыль -	Тенге				8069,64
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				108940,08
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35,31
			Сметная заработная плата -	Тенге				34217,70
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				289947,02
		Материалы -		Тенге				371,77
		Всего заработная плата -		Тенге				42581,60
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				246843,58
			Накладные расходы -	Тенге				41729,97
			Накладные НУЧП -	Тенге				41729,97
			Сметная прибыль -	Тенге				26534,16
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				358211,15
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37,68
			Сметная заработная плата -	Тенге				42581,60
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				467151,23
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72,99
			Сметная заработная плата -	Тенге				76799,30
			РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная					
199	181	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	13,5000		3350,60	45233,11
			Итого оплата труда:				483,18	6522,94
			Итого эксплуатация машин:				33,06	446,28
			Итого материалов:				2846,44	38426,93
			Накладные расходы	%	98		473,52	6392,48
			Сметная прибыль	%	8		305,93	4130,05
			Сметная стоимость:				4130,05	55755,63

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
200	182	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	2,0000		17330,20	34660,40
			Итого оплата труда:				**13972,30**	**27944,60**
			Итого эксплуатация машин:				**392,31**	**784,61**
			Итого материалов:				**3079,24**	**6158,48**
			Накладные расходы	%	98		13692,85	27385,71
			Сметная прибыль	%	8		2481,84	4963,69
			Сметная стоимость:				**33504,90**	**67009,79**
201	183	СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	**Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS**	шт.	2,0000		421339,29	842678,57
202	184	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного токас короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	шт	2,0000		2077,50	4154,99
			Итого оплата труда:				**1130,00**	**2260,00**
			Итого эксплуатация машин:				**18,30**	**36,60**
			Итого материалов:				**929,20**	**1858,39**
			Накладные расходы	%	72		813,60	1627,20
			Сметная прибыль	%	8		231,29	462,58
			Сметная стоимость:				**3122,38**	**6244,77**
203	185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,1200		81,98	173,80
			Итого оплата труда:				**36,65**	**77,70**
			Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**4,68**
			Итого материалов:				**43,34**	**91,88**
			Накладные расходы	%	69		25,29	53,61
			Сметная прибыль	%	8		8,58	18,19
			Сметная стоимость:				**115,85**	**245,60**
204	186	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	2,1200		235,85	499,99
			Итого оплата труда:				**32,65**	**69,22**
			Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**12,04**
			Итого материалов:				**198,17**	**420,12**
			Накладные расходы	%	69		22,53	47,76
			Сметная прибыль	%	8		20,67	43,82
			Сметная стоимость:				**279,05**	**591,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15				Тенге				**927400,85**
		Стоимость оборудования -	В том числе:	Тенге				**842678,57**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**842678,57**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4154,99**
		Материалы -		Тенге				**1858,39**
		Всего заработная плата -		Тенге				**2260,00**
			Накладные расходы -	Тенге				**1627,20**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**1627,20**

82270

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	Тенге				462,58
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				6244,77
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,00
			Сметная заработная плата -	Тенге				2260,00
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				673,79
		Материалы -		Тенге				511,99
		Всего заработная плата -		Тенге				146,92
			Накладные расходы -	Тенге				101,38
			Накладные НУЧП -	Тенге				101,38
			Сметная прибыль -	Тенге				62,01
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				837,18
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,13
			Сметная заработная плата -	Тенге				146,92
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				79893,50
		Материалы -		Тенге				44585,41
		Всего заработная плата -		Тенге				34467,54
		Сдача и испытание -		Тенге				830,15
			Накладные расходы -	Тенге				33778,19
			Накладные НУЧП -	Тенге				33778,19
			Сметная прибыль -	Тенге				9093,74
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				122765,43
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32,94
			Сметная заработная плата -	Тенге				34467,54
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				972525,94
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35,07
			Сметная заработная плата -	Тенге				36874,46
		РАЗДЕЛ 16. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная						
205	187	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности диам. 50 мм**	м	36,0000		663,58	23888,74
			Итого оплата труда:				660,29	23770,55
			Итого эксплуатация машин:				1,26	45,21
			Итого материалов:				2,40	86,41
			Накладные расходы	%	98		647,09	23295,14
			Сметная прибыль	%	8		104,85	3774,71
			Сметная стоимость:				1415,52	50958,59
206	188	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	35,9280		273,00	9808,34
207	189	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Прочистка диам.50 мм**	шт.	8,0000		2541,00	20328,00
208	190	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые:отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	20,0000		1214,77	24295,30
			Итого оплата труда:				620,23	12404,56

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**16015,30**
			Итого материалов:				--	--
			Накладные расходы	%	99		614,03	12280,51
			Сметная прибыль	%	8		146,30	2926,07
			Сметная стоимость:				**1975,09**	**39501,88**
209	**191**	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1790,11**	**21481,27**
			Итого оплата труда:				**914,78**	**10977,31**
			Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**14149,27**
			Итого материалов:				--	--
			Накладные расходы	%	99		905,63	10867,54
			Сметная прибыль	%	8		215,66	2587,90
			Сметная стоимость:				**2911,39**	**34936,72**
210	**192**	**2302-0303-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45°DN 50**	**шт.**	**8,0000**		**679,00**	**5432,00**
211	**193**	**2302-0303-1103 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**8,0000**		**709,00**	**5672,00**
212	**194**	**2302-0304-2406 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 50**	**шт.**	**8,0000**		**1491,00**	**11928,00**
213	**195**	**2302-0303-2602 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90°DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**491,00**	**1964,00**
214	**196**	**2302-0303-1702 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**649,00**	**2596,00**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16							
				Тенге				
		Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					**127393,66**
		Всего заработная плата -		Тенге				
			Накладные расходы -	Тенге				**45776,57**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**23381,87**
			Сметная прибыль -	Тенге				**23148,05**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**23148,05**
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**5513,97**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				**74438,60**
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**24,13**
		Материалы -		Тенге				**23381,87**
		Всего заработная плата -		Тенге				**81617,08**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**86,41**
			Накладные расходы -	Тенге				**23770,55**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**57728,34**
			Сметная прибыль -	Тенге				**23295,14**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**23295,14**
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**8392,98**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				**113305,20**
				Тенге				**21,03**
								23770,55

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				187743,79
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45,16
			Сметная заработная плата -	Тенге				47152,42
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				39662008,32
			В том числе:					
		Стоимость оборудования -		Тенге				2027464,29
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				2027464,29
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				4154,99
		Материалы -		Тенге				1858,39
		Всего заработная плата -		Тенге				2260,00
			Накладные расходы -	Тенге				1627,20
			Накладные НУЧП -	Тенге				1627,20
			Сметная прибыль -	Тенге				462,58
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				6244,77
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,00
			Сметная заработная плата -	Тенге				2260,00
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31247328,94
		Материалы -		Тенге				12252461,87
		Всего заработная плата -		Тенге				15527681,34
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1094846,29
			Накладные расходы -	Тенге				13883026,90
			Накладные НУЧП -	Тенге				13883026,90
			Сметная прибыль -	Тенге				3610428,47
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				48740784,31
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15825,93
			Сметная заработная плата -	Тенге				15527681,34
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3394476,54
		Материалы -		Тенге				21346,45
		Всего заработная плата -		Тенге				1862526,12
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1047537,25
			Накладные расходы -	Тенге				1285143,00
			Накладные НУЧП -	Тенге				1285143,00
			Сметная прибыль -	Тенге				374369,57
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				5053989,13
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1619,09
			Сметная заработная плата -	Тенге				1862526,12
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2988583,56
		Материалы -		Тенге				1028485,54
		Всего заработная плата -		Тенге				550864,58
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1386256,48
		Сдача и испытание -		Тенге				2530,94
			Накладные расходы -	Тенге				539847,29
			Накладные НУЧП -	Тенге				539847,29
			Сметная прибыль -	Тенге				282274,47
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3810705,31
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				508,99
			Сметная заработная плата -	Тенге				550864,58
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				59639187,80
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17956,01

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная заработная плата -	Тенге				**17943332,03**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	518 505,51
Всего по главе	Тенге	60 157 693,31
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*0,8%	Тенге	465 041,83
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	7 848 199,01
Всего по главе	Тенге	68 470 934,16
ВСЕГО	Тенге	68 470 934,16
Непредвиденные работы и затраты-2%		1 328 869,40
Итого		69 799 803,55
Итого с пониж. К=0,999905051		69 793 176,13
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	8 375 181,14
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**78 168 357,27**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
_____ Сейдак Н.К.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.