1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,05
		Сметная заработная плата	Тенге					19832,07			
		РАЗДЕЛ 8.Электроснабжение №2									
223	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,006	62779,86	21216,61	376,68	127,30	28,88	216,12	640,23
		НР - 80%; СП - 8%			36749,70	8276,10	220,50	49,66		47,42	
		Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек									
224	С123-060901-0109 2306-0901-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,006	67422,00	--	404,53	--	404,53	--	436,89
					--	--	--	--		32,36	
225	Е11-330206-0105 1133-0206-0105 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2**	ответвление	1	1969,06	224,91	1969,06	224,91	139,90	1364,47	3600,21
		НР - 80%; СП - 8%			1604,25	101,34	1604,25	101,34		266,68	
		Состав работ: 1. Установка траверс, крюков и изоляторов 2. Подвеска и закрепление проводов									
226	С123-061003-0102 2306-1003-0102 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,00086	1314282,00	--	1130,28	--	1130,28	--	1220,71
					--	--	--	--		90,42	
227	С124-040101-0504 2404-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ16 ГОСТ 30531-97**	шт.	2	212,00	--	424,00	--	424,00	--	457,92
					--	--	--	--		33,92	
228	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,0002	4251,00	--	0,85	--	0,85	--	0,92
					--	--	--	--		0,07	
229	С124-040207-1809 2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	143,00	--	143,00	--	143,00	--	154,44
					--	--	--	--		11,44	
230	С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	шт.	2	26,00	--	52,00	--	52,00	--	56,16
					--	--	--	--		4,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Е11-340101-0601 1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укрупнительная сборка и монтаж конструкций антенн 2. Установка и снятие средств подмащивания 3. Оформление стыков	т металлоконструкций антенны	0,00745	96907,24 24844,02	45278,81 16244,86	721,96 185,09	337,33 121,02	199,54	232,65 76,37	1030,97
232	С123-011307-0101 2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм**	м	2,11	288,00 --	-- --	607,68 --	-- --	607,68	-- 48,61	656,29
233	С121-050304-0107 2105-0304-0107 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,000014	213064,00 --	-- --	2,98 --	-- --	2,98	-- 0,24	3,22
234	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00009	206613,00 --	-- --	18,60 --	-- --	18,60	-- 1,49	20,08
235	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,000894	198952,00 --	-- --	177,86 --	-- --	177,86	-- 14,23	192,09
236	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,001723	273261,00 --	-- --	470,83 --	-- --	470,83	-- 37,67	508,50
237	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки	м	2,4	583,60 316,10	52,57 6,01	1400,64 758,64	126,18 14,44	515,82	556,61 156,58	2113,83
238	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	2,4	246,00 --	-- --	590,40 --	-- --	590,40	-- 47,23	637,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	2,35	388,30	51,26	912,51	120,47	126,05	501,25	1526,86
		НР - 72%; СП - 8%			283,40	12,85	665,99	30,20		113,10	
		Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки									
240	С123-010101-0105 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,35	367,00	--	862,45	--	862,45	--	931,45
					--	--	--	--		69,00	
241	С124-040201-0649 2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	**Скоба К-142 ГОСТ 51177-98**	шт.	6	50,00	--	300,00	--	300,00	--	324,00
					--	--	--	--		24,00	
242	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,000388	189206,00	--	73,41	--	73,41	--	79,28
					--	--	--	--		5,87	
243	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	2,2	294,85	28,11	648,68	61,84	387,89	175,01	889,59
		НР - 80%; СП - 8%			90,43	9,01	198,95	19,82		65,90	
		Состав работ: 1. Укладка лучей заземления 2. Сварка стыков лучей и приварка к опорам 3. Правка и рубка стали с укладкой шин в траншеи 4. Сварка стыков и приварка шин к заземлителям									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11288,40	998,02	6656,96	3046,12	15481,29
							3633,42	336,47	--	1146,76	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4862,36				
	Материалы		Тенге				641,87				
	Всего заработная плата		Тенге					1469,26			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2549,21				
		Накладные расходы	Тенге				1057,87				
		Сметная прибыль	Тенге				473,62				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6393,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,34
		Сметная заработная плата	Тенге					1469,26			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4955,91				
	Материалы		Тенге				756,21				
	Всего заработная плата		Тенге					2500,63			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1239,53				
		Накладные расходы	Тенге				1988,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				555,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7499,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,39
		Сметная заработная плата	Тенге					2500,63			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1470,13				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1470,13				
		Сметная прибыль	Тенге				117,61				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1587,74				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15481,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,73
		Сметная заработная плата	Тенге					3969,89			
		РАЗДЕЛ 9.ГП									
		Малые архитектурные формы и переносные изделия									
244	**У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2017**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента 10. Окраска конструкции	**секция**	**67,82898**	**91152,00** **18825,00**	**445,00** **105,00**	**6182747,18** **1276880,55**	**30183,90** **7122,04**	**4875682,74**	**1168442,36** **588095,16**	**7939284,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**6182747,18** **1276880,55**	**30183,90** **7122,04**	**4875682,74** **--**	**1168442,36** **588095,16**	**7939284,71**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6182747,18				
	Материалы		Тенге				4875682,74				
	Всего заработная плата		Тенге					1284002,59			
		Накладные расходы	Тенге				1168442,36				
		Сметная прибыль	Тенге				588095,16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7939284,71				
		Сметная заработная плата	Тенге					1284002,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7939284,71				
		Сметная заработная плата	Тенге					1284002,59			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**15255053,16** **3740882,44**	**297235,98** **106911,86**	**11174381,74** **42553,00**	**3279651,37** **1479372,12**	**20014076,71**
	Стоимость оборудования		Тенге				42553,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				42553,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1186440,00				
	Материалы		Тенге				296675,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					545018,65			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315587,50				
		Накладные расходы	Тенге				392413,43				
		Сметная прибыль	Тенге				126308,27				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1705161,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495,83
		Сметная заработная плата	Тенге					545018,65			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11632859,25				
	Материалы		Тенге				7539320,82				
	Всего заработная плата		Тенге					2843261,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1114784,62				
	Местные материалы		Тенге				32842,00				
		Накладные расходы	Тенге				2484931,89				
		Сметная прибыль	Тенге				1129423,29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15247214,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1569,93
		Сметная заработная плата	Тенге					2843261,78			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				518102,58				
	Материалы		Тенге				21349,41				
	Всего заработная плата		Тенге					165577,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				290617,74				
		Накладные расходы	Тенге				114248,64				
		Сметная прибыль	Тенге				50588,10				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				682939,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161,45
		Сметная заработная плата	Тенге					165577,74			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1875098,36				
	Материалы		Тенге				1090587,61				
	Всего заработная плата		Тенге					293936,14			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				472616,98				
	Сдача и испытание		Тенге				2687,21				
		Накладные расходы	Тенге				288057,42				
		Сметная прибыль	Тенге				173052,46				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2336208,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261,37
		Сметная заработная плата	Тенге					293936,14			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20014076,71				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудования:	Тенге				19971523,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2488,58
		Сметная заработная плата	Тенге					3847794,30			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				179 743,71				
		Итого	Тенге				20 151 267,42				
		Зимние удорожания 1,785%	Тенге				359 700,12				
		Итого	Тенге				20 553 520,55				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				411 070,41				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				20 964 590,96				
		скидка 10%	Тенге				2 096 459,10				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		итого со скидкой	Тенге					**18 868 131,86**				
		НДС 12%	Тенге					**2 264 175,82**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**21 132 307,69**				

Заказчик

И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

_____Акмагамбетов К

Технический надзор_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Петрострой-Люкс"

_____Нурланов Р.Н.