1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5097746,46**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1453,06**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1340321,49**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5097746,46**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1453,06**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1340321,49**
			РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
87	**275**	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**10,8000**		**2140,94**	**23122,20**
			Итого оплата труда:				**999,99**	**10799,93**
			Итого эксплуатация машин:				**12,64**	**136,49**
			Итого материалов:				**1132,80**	**12234,28**
			Накладные расходы	%	90		899,99	9719,94
			Сметная прибыль	%	8		243,28	2627,37
			Сметная стоимость:				**3284,21**	**35469,50**
88	**276**	**1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения100 мм**	**м2 поверхности**	**10,8000**		**739,60**	**7987,67**
			Итого оплата труда:				**733,68**	**7923,73**
			Итого эксплуатация машин:				**10,60**	**114,47**
			Накладные расходы	%	76		557,60	6022,03
			Сметная прибыль	%	8		103,78	1120,78
			Сметная стоимость:				**1400,97**	**15130,48**
89	**277**	**2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,1124**		**10387,00**	**11554,50**
90	**278**	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки тамбура. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**10,8000**		**1097,66**	**11854,78**
			Итого оплата труда:				**651,73**	**7038,72**
			Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**70,62**
			Итого материалов:				**441,35**	**4766,58**
			Накладные расходы	%	80		521,39	5630,98
			Сметная прибыль	%	8		129,52	1398,86
			Сметная стоимость:				**1748,58**	**18884,62**

1		2	3	4	5	6	7	8
91	**279**	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,8000**		**441,91**	**4772,67**
			Итого оплата труда:				**256,50**	**2770,19**
			Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**28,66**
			Итого материалов:				**183,94**	**1986,56**
			Накладные расходы	%	80		205,20	2216,15
			Сметная прибыль	%	8		51,77	559,11
			Сметная стоимость:				**698,88**	**7547,93**
92	**280**	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренн их поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**226,1400**		**1097,66**	**248225,83**
			Итого оплата труда:				**651,73**	**147383,06**
			Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**1478,64**
			Итого материалов:				**441,35**	**99806,91**
			Накладные расходы	%	80		521,39	117906,45
			Сметная прибыль	%	8		129,52	29290,58
			Сметная стоимость:				**1748,58**	**395422,86**
93	**285**	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтуснымии угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**29,4000**		**4655,21**	**136863,10**
			Итого оплата труда:				**1911,58**	**56200,31**
			Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**512,07**
			Итого материалов:				**2734,13**	**80383,43**
			Накладные расходы	%	80		1529,26	44960,24
			Сметная прибыль	%	8		494,76	14545,87
			Сметная стоимость:				**6679,23**	**196369,22**
			1 ЭТАЖ					
94	**287**	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**511,2600**		**669,44**	**342258,91**
			Итого оплата труда:				**483,10**	**246991,14**
			Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**2209,46**
			Итого материалов:				**183,94**	**94041,36**
			Накладные расходы	%	80		386,48	197592,91
			Сметная прибыль	%	8		84,47	43188,15
			Сметная стоимость:				**1140,40**	**583039,96**

1		2	3	4	5	6	7	8
95	289	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1896,8800		605,13	1147860,06
			Итого оплата труда:				384,79	729908,04
			Итого эксплуатация машин:				4,08	7729,98
			Итого материалов:				218,08	413662,98
			Накладные расходы	%	80		307,84	583926,43
			Сметная прибыль	%	8		73,04	138542,92
			Сметная стоимость:				986,00	1870329,41
			2-5 ЭТАЖ					
96	292	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраскаоштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	501,0000		669,44	335390,43
			Итого оплата труда:				483,10	242034,50
			Итого эксплуатация машин:				4,32	2165,12
			Итого материалов:				183,94	92154,13
			Накладные расходы	%	80		386,48	193627,60
			Сметная прибыль	%	8		84,47	42321,44
			Сметная стоимость:				1140,40	571339,48
97	294	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1146,0000		605,13	693479,62
			Итого оплата труда:				384,79	440973,92
			Итого эксплуатация машин:				4,08	4670,06
			Итого материалов:				218,08	249914,48
			Накладные расходы	%	80		307,84	352779,14
			Сметная прибыль	%	8		73,04	83700,70
			Сметная стоимость:				986,00	1129959,46
98	295	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	445,0400		4655,21	2071753,59
			Итого оплата труда:				1911,58	850727,34
			Итого эксплуатация машин:				17,42	7751,40
			Итого материалов:				2734,13	1216797,35
			Накладные расходы	%	80		1529,26	680581,87
			Сметная прибыль	%	8		494,76	220186,84
			Сметная стоимость:				6679,23	2972522,30
			ОТКОСЫ					

1		2	3	4	5	6	7	8
99	296	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	446,3000		2747,08	1226023,95
			Итого оплата труда:				1871,40	835204,03
			Итого эксплуатация машин:				38,89	17357,86
			Итого материалов:				855,54	381828,39
			Накладные расходы	%	80		1497,12	668163,23
			Сметная прибыль	%	8		339,54	151534,97
			Сметная стоимость:				4583,74	2045722,15
			ГАЛТЕЛИ					
100	299	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм**	м	2926,5760		296,00	866266,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				7127413,80
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7127413,80
			Материалы -	Тенге				2647576,45
			Всего заработная плата -	Тенге				3577954,91
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				877820,99
			Накладные расходы -	Тенге				2863127,00
			Накладные НУЧП -	Тенге				2863127,00
			Сметная прибыль -	Тенге				799243,26
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10789784,04
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3554,57
			Сметная заработная плата -	Тенге				3577954,91
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10789784,04
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3554,57
			Сметная заработная плата -	Тенге				3577954,91
			РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
101	300	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,0000		3997,25	671537,54
			Итого оплата труда:				3349,84	562773,12
			Итого эксплуатация машин:				29,46	4949,73
			Итого материалов:				639,78	107483,80
			Накладные расходы	%	80		2679,87	450218,50
			Сметная прибыль	%	8		534,17	89740,48
			Сметная стоимость:				7211,29	1211496,52
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге				671537,54
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				671537,54
			Материалы -	Тенге				107483,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				562773,12
		Накладные расходы -	Тенге				450218,50
		Накладные НУЧП -	Тенге				450218,50
		Сметная прибыль -	Тенге				89740,48
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1211496,52
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				434,11
		Сметная заработная плата -	Тенге				562773,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1211496,52
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				434,11
		Сметная заработная плата -	Тенге				562773,12
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА					
102	**301**	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**32,4000**	**3159,55**	**102369,36**
		Итого оплата труда:				**1184,05**	**38363,32**
		Итого эксплуатация машин:				**30,49**	**987,96**
		Итого материалов:				**1958,36**	**63450,72**
		Накладные расходы	%	80		947,24	30690,66
		Сметная прибыль	%	8		328,54	10644,80
		Сметная стоимость:				**4435,33**	**143704,82**
103	**302**	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	**м2**	**32,4000**	**488,57**	**15829,75**
		Итого оплата труда:				**229,07**	**7421,78**
		Итого эксплуатация машин:				**5,85**	**189,66**
		Итого материалов:				**255,71**	**8284,84**
		Накладные расходы	%	80		183,25	5937,43
		Сметная прибыль	%	8		53,75	1741,37
		Сметная стоимость:				**725,57**	**23508,55**
104	**303**	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**2,5920**	**18706,13**	**48486,28**
		Итого оплата труда:				**15872,88**	**41142,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1263,95**	**3276,16**
		Итого материалов:				**2124,18**	**5505,87**
		Накладные расходы	%	76		12063,39	31268,30
		Сметная прибыль	%	8		2461,56	6380,37
		Сметная стоимость:				**33231,08**	**86134,95**

1		2	3	4	5	6	7	8
105	304	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	2,5920		23962,00	62109,50
106	305	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	32,4000		1007,45	32641,47
			Итого оплата труда:				561,52	18193,32
			Итого эксплуатация машин:				6,54	211,85
			Итого материалов:				441,35	14299,74
			Накладные расходы	%	80		449,22	14554,66
			Сметная прибыль	%	8		116,53	3775,69
			Сметная стоимость:				1573,20	50971,82
107	306	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32,4000		605,13	19606,23
			Итого оплата труда:				384,79	12467,33
			Итого эксплуатация машин:				4,08	132,03
			Итого материалов:				218,08	7065,64
			Накладные расходы	%	80		307,84	9973,86
			Сметная прибыль	%	8		73,04	2366,41
			Сметная стоимость:				986,00	31946,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				281042,60
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				281042,60
			Материалы -	Тенге				98606,82
			Всего заработная плата -	Тенге				117588,26
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				62109,50
			Накладные расходы -	Тенге				92424,91
			Накладные НУЧП -	Тенге				92424,91
			Сметная прибыль -	Тенге				29877,40
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				403344,91
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				114,67
			Сметная заработная плата -	Тенге				117588,26
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				403344,91
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				114,67
			Сметная заработная плата -	Тенге				117588,26

РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)

108	34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	75,5000		70,76	5342,14

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**68,94**	**5204,79**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**82,67**
			Итого материалов:				**0,72**	**54,68**
			Накладные расходы	%	98		67,56	5100,69
			Сметная прибыль	%	8		11,07	835,43
			Сметная стоимость:				**149,38**	**11278,26**
			АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
109	**35**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,9500**		**81,98**	**651,74**
			Итого оплата труда:				**36,65**	**291,37**
			Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**17,56**
			Итого материалов:				**43,34**	**344,54**
			Накладные расходы	%	69		25,29	201,04
			Сметная прибыль	%	8		8,58	68,22
			Сметная стоимость:				**115,85**	**921,00**
110	**36**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**7,9500**		**235,85**	**1874,97**
			Итого оплата труда:				**32,65**	**259,59**
			Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**45,13**
			Итого материалов:				**198,17**	**1575,44**
			Накладные расходы	%	69		22,53	179,12
			Сметная прибыль	%	8		20,67	164,33
			Сметная стоимость:				**279,05**	**2218,41**
			ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
111	**37**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**75,5000**		**557,04**	**42056,82**
			Итого оплата труда:				**265,63**	**20055,06**
			Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**4652,69**
			Итого материалов:				**256,99**	**19402,67**
			Накладные расходы	%	76		201,88	15241,85
			Сметная прибыль	%	8		60,71	4583,89
			Сметная стоимость:				**819,64**	**61882,57**
112	**43**	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7,9500**		**466,80**	**3711,08**
			Итого оплата труда:				**301,89**	**2400,01**
			Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**207,41**
			Итого материалов:				**143,94**	**1144,32**
			Накладные расходы	%	76		229,43	1824,01
			Сметная прибыль	%	8		55,70	442,81

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				751,94	5977,90
113	46	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,0000		529,03	529,03
			Итого оплата труда:				326,40	326,40
			Итого материалов:				202,63	202,63
			Накладные расходы	%	98		319,87	319,87
			Сметная прибыль	%	8		67,91	67,91
			Сметная стоимость:				916,81	916,81
114	47	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000		1158,00	1158,00
115	48	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Шланг резиновый 5метров, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	5,0000		1207,00	6035,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге				61358,78
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				48294,61
			Материалы -	Тенге				22466,97
			Всего заработная плата -	Тенге				23006,03
			Накладные расходы -	Тенге				17446,02
			Накладные НУЧП -	Тенге				17446,02
			Сметная прибыль -	Тенге				5259,25
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				70999,88
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20,89
			Сметная заработная плата -	Тенге				23006,03
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				13064,17
			Материалы -	Тенге				257,31
			Всего заработная плата -	Тенге				5531,19
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7193,00
			Накладные расходы -	Тенге				5420,56
			Накладные НУЧП -	Тенге				5420,56
			Сметная прибыль -	Тенге				1478,78
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19963,51
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4,08
			Сметная заработная плата -	Тенге				5531,19
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				90963,39
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24,98
			Сметная заработная плата -	Тенге				28537,22
			РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)					
116	51	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	280,0000		1765,13	494237,13
			Итого оплата труда:				1535,00	429798,82

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**297,54**	**83310,89**
			Итого материалов:				**9,89**	**2770,24**
			Накладные расходы	%	98		1504,30	421202,85
			Сметная прибыль	%	8		261,55	73235,20
			Сметная стоимость:				**3530,98**	**988675,18**
117	**54**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**63,5000**		**70,76**	**4493,06**
			Итого оплата труда:				**68,94**	**4377,54**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**69,53**
			Итого материалов:				**0,72**	**45,99**
			Накладные расходы	%	98		67,56	4289,99
			Сметная прибыль	%	8		11,07	702,64
			Сметная стоимость:				**149,38**	**9485,69**
			ФИТИНГИ					
118	**58**	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр в трубопроводах,диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**40,0000**		**971,08**	**38843,38**
			Итого оплата труда:				**854,27**	**34170,62**
			Итого эксплуатация машин:				**143,15**	**5725,81**
			Итого материалов:				**14,50**	**579,87**
			Накладные расходы	%	98		837,18	33487,21
			Сметная прибыль	%	8		144,66	5786,45
			Сметная стоимость:				**1952,93**	**78117,04**
119	**68**	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**40,0000**		**475,01**	**19000,40**
			Итого оплата труда:				**442,61**	**17704,40**
			Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**986,00**
			Итого материалов:				**18,63**	**745,20**
			Накладные расходы	%	98		433,76	17350,31
			Сметная прибыль	%	8		72,70	2908,06
			Сметная стоимость:				**981,47**	**39258,77**
120	**69**	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**40,0000**		**5732,14**	**229285,71**
			ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ					
121	**70**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,7900**		**81,98**	**392,68**
			Итого оплата труда:				**36,65**	**175,55**
			Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**10,58**
			Итого материалов:				**43,34**	**207,59**
			Накладные расходы	%	69		25,29	121,13
			Сметная прибыль	%	8		8,58	41,11
			Сметная стоимость:				**115,85**	**554,92**

1		2	3	4	5	6	7	8
122	71	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,7900		235,85	1129,70
			Итого оплата труда:				32,65	156,41
			Итого эксплуатация машин:				5,68	27,19
			Итого материалов:				198,17	949,23
			Накладные расходы	%	69		22,53	107,92
			Сметная прибыль	%	8		20,67	99,01
			Сметная стоимость:				279,05	1336,63
123	72	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	103,7500		557,04	57793,32
			Итого оплата труда:				265,63	27559,11
			Итого эксплуатация машин:				61,63	6393,59
			Итого материалов:				256,99	26662,61
			Накладные расходы	%	76		201,88	20944,93
			Сметная прибыль	%	8		60,71	6299,06
			Сметная стоимость:				819,64	85037,30
124	73	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	67,1000		239,00	16036,90
125	74	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	8,2500		185,00	1526,25
126	75	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляцияиз вспененного каучука температурой применения от-200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	38,7750		167,00	6475,43
127	76	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,7900		466,80	2235,99
			Итого оплата труда:				301,89	1446,04
			Итого эксплуатация машин:				26,09	124,97
			Итого материалов:				143,94	689,47
			Накладные расходы	%	76		229,43	1098,99
			Сметная прибыль	%	8		55,70	266,80
			Сметная стоимость:				751,94	3601,78

1	2	3	4	5	6	7	8
128	77	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLADГОСТ 16381-77	м2	5,5085	4938,00	27200,97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12				Тенге			898650,91
			В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112791,23
		Материалы -		Тенге			28508,90
		Всего заработная плата -		Тенге			29337,12
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51239,55
		Накладные расходы -		Тенге			22272,97
		Накладные НУЧП -		Тенге			22272,97
		Сметная прибыль -		Тенге			10805,14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145869,34
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			26,34
		Сметная заработная плата -		Тенге			29337,12
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			785859,68
		Материалы -		Тенге			4141,29
		Всего заработная плата -		Тенге			486051,38
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229285,71
		Сдача и испытание -		Тенге			1114,47
		Накладные расходы -		Тенге			476330,35
		Накладные НУЧП -		Тенге			476330,35
		Сметная прибыль -		Тенге			100975,20
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1363165,24
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			437,14
		Сметная заработная плата -		Тенге			486051,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			1509034,58
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			463,48
		Сметная заработная плата -		Тенге			515388,50
		РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)					
129	92	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до50 мм	м	148,4000	70,76	10500,31
			Итого оплата труда:			68,94	10230,34
			Итого эксплуатация машин:			1,09	162,50
			Итого материалов:			0,72	107,47
			Накладные расходы	%	98	67,56	10025,73
			Сметная прибыль	%	8	11,07	1642,08
			Сметная стоимость:			149,38	22168,13
			АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ				
130	93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,9800	81,98	982,11
			Итого оплата труда:			36,65	439,07

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**26,46**
			Итого материалов:				**43,34**	**519,19**
			Накладные расходы	%	69		25,29	302,96
			Сметная прибыль	%	8		8,58	102,81
			Сметная стоимость:				**115,85**	**1387,87**
131	**94**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краскойБТ-177 серебристой**	**м2**	**11,9800**		**235,85**	**2825,43**
			Итого оплата труда:				**32,65**	**391,18**
			Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**68,01**
			Итого материалов:				**198,17**	**2374,05**
			Накладные расходы	%	69		22,53	269,91
			Сметная прибыль	%	8		20,67	247,63
			Сметная стоимость:				**279,05**	**3342,97**
			ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
132	**95**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**148,4000**		**557,04**	**82665,33**
			Итого оплата труда:				**265,63**	**39419,49**
			Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**9145,15**
			Итого материалов:				**256,99**	**38137,17**
			Накладные расходы	%	76		201,88	29958,81
			Сметная прибыль	%	8		60,71	9009,93
			Сметная стоимость:				**819,64**	**121634,08**
133	**100**	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**11,9800**		**466,80**	**5592,30**
			Итого оплата труда:				**301,89**	**3616,62**
			Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**312,55**
			Итого материалов:				**143,94**	**1724,40**
			Накладные расходы	%	76		229,43	2748,63
			Сметная прибыль	%	8		55,70	667,27
			Сметная стоимость:				**751,94**	**9008,20**
			НАСОСЫ					
134	**102**	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**17330,20**	**34660,40**
			Итого оплата труда:				**13972,30**	**27944,60**
			Итого эксплуатация машин:				**392,31**	**784,61**
			Итого материалов:				**3079,24**	**6158,48**
			Накладные расходы	%	98		13692,85	27385,71
			Сметная прибыль	%	8		2481,84	4963,69
			Сметная стоимость:				**33504,90**	**67009,79**

1		2	3	4	5	6	7	8
135	104	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного токас короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**2,0000**		**2077,50**	**4154,99**
			Итого оплата труда:				**1130,00**	**2260,00**
			Итого эксплуатация машин:				**18,30**	**36,60**
			Итого материалов:				**929,20**	**1858,39**
			Накладные расходы	%	72		813,60	1627,20
			Сметная прибыль	%	8		231,29	462,58
			Сметная стоимость:				**3122,38**	**6244,77**
136	106	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**6,0000**		**1880,77**	**11284,60**
			Итого оплата труда:				**1491,76**	**8950,56**
			Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**661,20**
			Итого материалов:				**300,57**	**1803,40**
			Накладные расходы	%	98		1461,92	8771,55
			Сметная прибыль	%	8		267,42	1604,49
			Сметная стоимость:				**3610,11**	**21660,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13				Тенге				**152665,47**
			В том числе:					
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				**4154,99**
			Материалы -	Тенге				**1858,39**
			Всего заработная плата -	Тенге				**2260,00**
			Накладные расходы -	Тенге				**1627,20**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**1627,20**
			Сметная прибыль -	Тенге				**462,58**
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**6244,77**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,00**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2260,00**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**92065,17**
			Материалы -	Тенге				**42754,81**
			Всего заработная плата -	Тенге				**43866,36**
			Накладные расходы -	Тенге				**33280,32**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**33280,32**
			Сметная прибыль -	Тенге				**10027,64**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**135373,12**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39,66**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**43866,36**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**56445,31**
			Материалы -	Тенге				**8069,36**
			Всего заработная плата -	Тенге				**47125,50**
			Сдача и испытание -	Тенге				**830,15**
			Накладные расходы -	Тенге				**46182,99**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**46182,99**
			Сметная прибыль -	Тенге				**8210,26**

1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				110838,56
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43,32
			Сметная заработная плата -	Тенге				47125,50
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				252456,45
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				84,98
			Сметная заработная плата -	Тенге				93251,86
			РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
137	**123**	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**260,0000**		**1765,13**	**458934,48**
			Итого оплата труда:				**1535,00**	**399098,91**
			Итого эксплуатация машин:				**297,54**	**77360,11**
			Итого материалов:				**9,89**	**2572,36**
			Накладные расходы	%	98		1504,30	391116,93
			Сметная прибыль	%	8		261,55	68004,11
			Сметная стоимость:				**3530,98**	**918055,52**
138	**126**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов системотопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**147,5000**		**70,76**	**10436,63**
			Итого оплата труда:				**68,94**	**10168,30**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**161,51**
			Итого материалов:				**0,72**	**106,82**
			Накладные расходы	%	98		67,56	9964,93
			Сметная прибыль	%	8		11,07	1632,12
			Сметная стоимость:				**149,38**	**22033,68**
			ФИТИНГИ					
139	**133**	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр в трубопроводах,диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**40,0000**		**971,08**	**38843,38**
			Итого оплата труда:				**854,27**	**34170,62**
			Итого эксплуатация машин:				**143,15**	**5725,81**
			Итого материалов:				**14,50**	**579,87**
			Накладные расходы	%	98		837,18	33487,21
			Сметная прибыль	%	8		144,66	5786,45
			Сметная стоимость:				**1952,93**	**78117,04**
140	**142**	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**2013,02**	**14091,15**
			Итого оплата труда:				**1787,21**	**12510,50**
			Итого эксплуатация машин:				**266,90**	**1868,33**
			Итого материалов:				**69,36**	**485,52**
			Накладные расходы	%	98		1751,47	12260,29

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		301,16	2108,12
			Сметная стоимость:				**4065,65**	**28459,56**
141	**146**	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**40,0000**		**475,01**	**19000,40**
			Итого оплата труда:				**442,61**	**17704,40**
			Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**986,00**
			Итого материалов:				**18,63**	**745,20**
			Накладные расходы	%	98		433,76	17350,31
			Сметная прибыль	%	8		72,70	2908,06
			Сметная стоимость:				**981,47**	**39258,77**
142	**147**	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**40,0000**		**4035,71**	**161428,57**
			АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
143	**148**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,6200**		**81,98**	**706,66**
			Итого оплата труда:				**36,65**	**315,92**
			Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**19,04**
			Итого материалов:				**43,34**	**373,58**
			Накладные расходы	%	69		25,29	217,99
			Сметная прибыль	%	8		8,58	73,97
			Сметная стоимость:				**115,85**	**998,62**
144	**149**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**8,6200**		**235,85**	**2032,99**
			Итого оплата труда:				**32,65**	**281,47**
			Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**48,94**
			Итого материалов:				**198,17**	**1708,21**
			Накладные расходы	%	69		22,53	194,21
			Сметная прибыль	%	8		20,67	178,18
			Сметная стоимость:				**279,05**	**2405,38**
			Теплоизоляционные работы					
145	**150**	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex**	**м2**	**122,0000**		**1721,95**	**210078,11**
			Итого оплата труда:				**724,78**	**88423,65**
			Итого эксплуатация машин:				**106,00**	**12931,39**
			Итого материалов:				**937,96**	**114430,72**
			Накладные расходы	%	76		550,84	67201,97
			Сметная прибыль	%	8		181,82	22182,41
			Сметная стоимость:				**2454,61**	**299462,49**

1		2	3	4	5	6	7	8
146	**151**	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**67,1000**		**239,00**	**16036,90**
147	**152**	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**67,1000**		**185,00**	**12413,50**
148	**153**	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**8,6200**		**466,80**	**4023,84**
			Итого оплата труда:				**301,89**	**2602,27**
			Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**224,89**
			Итого материалов:				**143,94**	**1240,76**
			Накладные расходы	%	76		229,43	1977,73
			Сметная прибыль	%	8		55,70	480,13
			Сметная стоимость:				**751,94**	**6481,70**
149	**154**	**2111-0403-2103 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция IN CLADГОСТ 16381-77**	**м2**	**9,9130**		**4938,00**	**48950,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14				Тенге				**996977,00**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**294242,39**
			Материалы -	Тенге				**117753,26**
			Всего заработная плата -	Тенге				**91623,31**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**77400,79**
			Накладные расходы -	Тенге				**69591,90**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**69591,90**
			Сметная прибыль -	Тенге				**29106,74**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**392941,04**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81,78**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**91623,31**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**702734,61**
			Материалы -	Тенге				**4489,77**
			Всего заработная плата -	Тенге				**473652,73**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**161428,57**
			Сдача и испытание -	Тенге				**1510,75**
			Накладные расходы -	Тенге				**464179,67**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**464179,67**
			Сметная прибыль -	Тенге				**93353,14**
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1260267,43**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**425,47**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная заработная плата -	Тенге				473652,73
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1653208,46
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				507,25
			Сметная заработная плата -	Тенге				565276,04
			РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
150	**168**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**135,0000**		**641,42**	**86591,74**
			Итого оплата труда:				**633,65**	**85543,40**
			Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**416,88**
			Итого материалов:				**5,53**	**746,86**
			Накладные расходы	%	98		620,98	83832,53
			Сметная прибыль	%	8		100,99	13633,94
			Сметная стоимость:				**1363,39**	**184058,21**
151	**169**	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**134,7300**		**832,00**	**112095,36**
152	**170**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**150,0000**		**663,58**	**99536,41**
			Итого оплата труда:				**660,29**	**99043,95**
			Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**188,37**
			Итого материалов:				**2,40**	**360,04**
			Накладные расходы	%	98		647,09	97063,07
			Сметная прибыль	%	8		104,85	15727,96
			Сметная стоимость:				**1415,52**	**212327,44**
153	**171**	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**149,7000**		**273,00**	**40868,10**
154	**172**	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**15,0000**		**3653,00**	**54795,00**
155	**173**	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**15,0000**		**2541,00**	**38115,00**
156	**174**	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**185,0000**		**1214,77**	**224731,52**
			Итого оплата труда:				**620,23**	**114742,18**
			Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**148141,52**
			Итого материалов:				--	--
			Накладные расходы	%	99		614,03	113594,76
			Сметная прибыль	%	8		146,30	27066,10

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**1975,09**	**365392,39**
157	**175**	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**175,0000**		**1790,11**	**313268,55**
			Итого оплата труда:				**914,78**	**160085,80**
			Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**206343,55**
			Итого материалов:				--	--
			Накладные расходы	%	99		905,63	158484,94
			Сметная прибыль	%	8		215,66	37740,28
			Сметная стоимость:				**2911,39**	**509493,77**
158	**176**	**1122-0801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**2425,53**	**36383,01**
			Итого оплата труда:				**1239,16**	**18587,34**
			Итого эксплуатация машин:				**1597,53**	**23963,01**
			Итого материалов:				--	**0,00**
			Накладные расходы	%	99		1226,76	18401,47
			Сметная прибыль	%	8		292,18	4382,76
			Сметная стоимость:				**3944,48**	**59167,23**
159	**177**	**2302-0403-2704 РСНБ РК 2015**	**Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**15,0000**		**981,00**	**14715,00**
160	**178**	**2302-0303-1106 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45°DN 100**	**шт.**	**65,0000**		**2400,00**	**156000,00**
161	**179**	**2302-0303-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110**	**шт.**	**15,0000**		**1298,00**	**19470,00**
162	**180**	**2302-0303-2606 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 110**	**шт.**	**40,0000**		**1877,00**	**75080,00**
163	**181**	**2302-0403-1405 РСНБ РК 2015**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**40,0000**		**192,00**	**7680,00**
164	**182**	**2302-0303-2602 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**80,0000**		**491,00**	**39280,00**
165	**183**	**2302-0303-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**40,0000**		**679,00**	**27160,00**
166	**184**	**2302-0303-1706 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90°DN 110**	**шт.**	**40,0000**		**2745,00**	**109800,00**
167	**185**	**2302-0304-2406 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 50**	**шт.**	**40,0000**		**1491,00**	**59640,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**1515209,70**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**574383,08**
		Всего заработная плата -	Тенге				**293415,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**290481,17**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**290481,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69189,14**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**934053,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**302,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293415,32**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**940826,61**
		Материалы -	Тенге				**1106,90**
		Всего заработная плата -	Тенге				**184587,35**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**754698,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**180895,60**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**180895,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89737,78**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1211460,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**163,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184587,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**2145513,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**478002,67**
		РАЗДЕЛ 16. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная					
168	**215**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности диам. 50 мм**	**м**	**72,0000**	**663,58**	**47777,48**
		Итого оплата труда:				**660,29**	**47541,10**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**90,42**
		Итого материалов:				**2,40**	**172,82**
		Накладные расходы	%	98		647,09	46590,27
		Сметная прибыль	%	8		104,85	7549,42
		Сметная стоимость:				**1415,52**	**101917,17**
169	**216**	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**71,8560**	**273,00**	**19616,69**
170	**217**	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**комплект**	**20,0000**	**7332,62**	**146652,34**
		Итого оплата труда:				**514,09**	**10281,80**
		Итого эксплуатация машин:				**30,31**	**606,28**
		Итого материалов:				**6801,82**	**136036,46**
		Накладные расходы	%	98		503,81	10076,16
		Сметная прибыль	%	8		626,91	12538,28

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**8463,34**	**169266,79**
171	**218**	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 50 мм**	**шт**	**12,0000**		**3653,00**	**43836,00**
172	**219**	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**1790,11**	**28641,70**
			Итого оплата труда:				**914,78**	**14636,42**
			Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**18865,70**
			Итого материалов:				--	--
			Накладные расходы	%	99		905,63	14490,05
			Сметная прибыль	%	8		215,66	3450,54
			Сметная стоимость:				**2911,39**	**46582,29**
173	**220**	**2302-0303-2602 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**16,0000**		**491,00**	**7856,00**
174	**221**	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отоды, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**1214,77**	**19436,24**
			Итого оплата труда:				**620,23**	**9923,65**
			Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**12812,24**
			Итого материалов:				--	**0,00**
			Накладные расходы	%	99		614,03	9824,41
			Сметная прибыль	%	8		146,30	2340,85
			Сметная стоимость:				**1975,09**	**31601,50**
175	**222**	**2302-0303-1103 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45DN 50**	**шт.**	**16,0000**		**709,00**	**11344,00**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	**325160,45**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**48077,94**
Всего заработная плата -	Тенге	**24560,06**
Накладные расходы -	Тенге	**24314,46**
Накладные НУЧП -	Тенге	**24314,46**
Сметная прибыль -	Тенге	**5791,39**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**78183,79**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**25,34**
Сметная заработная плата -	Тенге	**24560,06**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**277082,51**
Материалы -	Тенге	**136209,28**
Всего заработная плата -	Тенге	**57822,90**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**82652,69**
Накладные расходы -	Тенге	**56666,44**
Накладные НУЧП -	Тенге	**56666,44**
Сметная прибыль -	Тенге	**26699,92**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**360448,86**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51,53
			Сметная заработная плата -	Тенге				57822,90
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				438632,66
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				76,87
			Сметная заработная плата -	Тенге				82382,96
			РАЗДЕЛ 17. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ					
176	**1**	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**475,01**	**475,01**
			Итого оплата труда:				**442,61**	**442,61**
			Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**24,65**
			Итого материалов:				**18,63**	**18,63**
			Накладные расходы	%	98		433,76	433,76
			Сметная прибыль	%	8		72,70	72,70
			Сметная стоимость:				**981,47**	**981,47**
177	**14**	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307,19**
			Итого оплата труда:				**16257,60**	**16257,60**
			Итого эксплуатация машин:				**6404,00**	**6404,00**
			Итого материалов:				**1759,19**	**1759,19**
			Накладные расходы	%	72		11705,47	11705,47
			Сметная прибыль	%	8		2721,01	2721,01
			Сметная стоимость:				**36733,67**	**36733,67**
178	**16**	**1311-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Монтаж датчика температуры теплоносителя**	**шт**	**4,0000**		**7600,37**	**30401,46**
			Итого оплата труда:				**6013,28**	**24053,12**
			Итого эксплуатация машин:				**764,15**	**3056,60**
			Итого материалов:				**1160,22**	**4640,86**
			Накладные расходы	%	75		4509,96	18039,84
			Сметная прибыль	%	8		968,83	3875,30
			Сметная стоимость:				**13079,15**	**52316,61**
179	**18**	**1311-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж датчика температуры наружного воздуха**	**шт**	**1,0000**		**3199,72**	**3199,72**
			Итого оплата труда:				**2957,68**	**2957,68**
			Итого эксплуатация машин:				**271,15**	**271,15**
			Итого материалов:				**90,57**	**90,57**
			Накладные расходы	%	75		2218,26	2218,26
			Сметная прибыль	%	8		433,44	433,44
			Сметная стоимость:				**5851,42**	**5851,42**

1		2	3	4	5	6	7	8
180	**22**	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного токас короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**1,0000**		**2077,50**	**2077,50**
			Итого оплата труда:				**1130,00**	**1130,00**
			Итого эксплуатация машин:				**18,30**	**18,30**
			Итого материалов:				**929,20**	**929,20**
			Накладные расходы	%	72		813,60	813,60
			Сметная прибыль	%	8		231,29	231,29
			Сметная стоимость:				**3122,38**	**3122,38**
181	**53**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**80,0000**		**70,76**	**5660,54**
			Итого оплата труда:				**68,94**	**5515,01**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**87,60**
			Итого материалов:				**0,72**	**57,94**
			Накладные расходы	%	98		67,56	5404,71
			Сметная прибыль	%	8		11,07	885,22
			Сметная стоимость:				**149,38**	**11950,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17				Тенге				**64121,42**
			В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				**57985,87**
		Материалы -		Тенге				**7419,82**
		Всего заработная плата -		Тенге				**44398,40**
			Накладные расходы -	Тенге				**32777,17**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**32777,17**
			Сметная прибыль -	Тенге				**7261,04**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**98024,08**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43,95**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**44398,40**
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6135,55**
		Материалы -		Тенге				**76,57**
		Всего заработная плата -		Тенге				**5957,62**
			Накладные расходы -	Тенге				**5838,47**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**5838,47**
			Сметная прибыль -	Тенге				**957,92**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**12931,94**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,43**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5957,62**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**110956,02**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48,38**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**50356,02**

РАЗДЕЛ 18. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000

Антикоррозийная защита

1	2	3	4	5	6	7	8
182	**68**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,0000**	**81,98**	**2049,48**
		Итого оплата труда:				**36,65**	**916,25**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**55,21**
		Итого материалов:				**43,34**	**1083,46**
		Накладные расходы	%	69		25,29	632,21
		Сметная прибыль	%	8		8,58	214,54
		Сметная стоимость:				**115,85**	**2896,23**
183	**69**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристойкраской БТ-177**	**м2**	**25,0000**	**235,85**	**5896,13**
		Итого оплата труда:				**32,65**	**816,32**
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**141,93**
		Итого материалов:				**198,17**	**4954,20**
		Накладные расходы	%	69		22,53	563,26
		Сметная прибыль	%	8		20,67	516,75
		Сметная стоимость:				**279,05**	**6976,15**
		Теплоизоляционные работы					
184	**70**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**189,0000**	**557,04**	**105281,32**
		Итого оплата труда:				**265,63**	**50204,07**
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**11647,13**
		Итого материалов:				**256,99**	**48570,92**
		Накладные расходы	%	76		201,88	38155,09
		Сметная прибыль	%	8		60,71	11474,91
		Сметная стоимость:				**819,64**	**154911,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**113226,93**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**113226,93**
		Материалы -	Тенге				**54608,58**
		Всего заработная плата -	Тенге				**51936,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**39350,57**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**39350,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12206,20**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**164783,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51936,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**164783,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51936,64**

РАЗДЕЛ 19. ДРЕНАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8
185	76	1116-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтруб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковойсистеме	м трубопровода	24,0000	1023,84	24572,15
			Итого оплата труда:			1014,12	24338,81
			Итого эксплуатация машин:			13,36	320,68
			Итого материалов:			1,29	30,90
			Накладные расходы	%	98	993,83	23852,03
			Сметная прибыль	%	8	161,41	3873,93
			Сметная стоимость:			2179,09	52298,11
186	77	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	24,0000	589,00	14136,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19				Тенге			38708,15
			В том числе:				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38708,15
		Материалы -		Тенге			30,90
		Всего заработная плата -		Тенге			24338,81
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14136,00
			Накладные расходы -	Тенге			23852,03
			Накладные НУЧП -	Тенге			23852,03
			Сметная прибыль -	Тенге			5004,81
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67564,99
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			21,95
			Сметная заработная плата -	Тенге			24338,81
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			67564,99
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			21,95
			Сметная заработная плата -	Тенге			24338,81
		РАЗДЕЛ 20. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
187	94	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	295,0000	769,40	226973,09
			Итого оплата труда:			623,16	183832,61
			Итого эксплуатация машин:			0,93	273,85
			Итого материалов:			145,73	42989,76
			Накладные расходы	%	80	498,53	147066,09
			Сметная прибыль	%	8	101,43	29923,13
			Сметная стоимость:			1369,36	403962,31
188	95	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	168,0000	70,76	11887,14
			Итого оплата труда:			68,94	11581,52
			Итого эксплуатация машин:			1,09	183,96