1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,43	8447,72	1914,00	3632,52	823,02	2414,82	706,74	4686,40
		НР - 93%; СП - 8%			917,87	849,42	394,69	365,25		347,14	
53	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	6163,45	3222,56	36980,71	19335,35	8656,60	19449,56	60944,69
		НР - 118%; СП - 8%			1498,13	1248,98	8988,77	7493,91		4514,42	
54	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2876,25	1359,72	11505,01	5438,89	2796,66	6256,91	19182,87
		НР - 118%; СП - 8%			817,36	508,25	3269,46	2033,01		1420,95	
55	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,074	36121,00	--	147156,95	--	147156,95	--	158929,51
		СП - 8%			--	--	--	--		11772,56	
56	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,976	41003,00	--	40018,93	--	40018,93	--	43220,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3201,51	
57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	33997,63	1340,50	3399,76	134,05	3132,66	146,30	3829,74
		НР - 91%; СП - 8%			1330,49	277,16	133,05	27,72		283,68	
58	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,8	51110,35	5738,62	91998,63	10329,52	62815,54	18976,46	119853,10
		НР - 91%; СП - 8%			10474,20	1110,94	18853,56	1999,69		8878,01	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01258	197031,00	--	2478,65	--	2478,65	--	2676,94
		СП - 8%			--	--	--	--		198,29	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0528	196378,00	--	10368,76	--	10368,76	--	11198,26
		СП - 8%			--	--	--	--		829,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,924	2376,03	53,83	9323,52	211,24	8183,48	902,84	11044,47
		НР - 93%; СП - 8%			236,70	10,70	928,80	41,99		818,11	
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,6	895,28	24,27	20233,26	548,54	13050,82	6233,79	28584,41
		НР - 93%; СП - 8%			293,54	3,06	6633,90	69,10		2117,36	
		Стены									
63	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,2	30709,73	2949,50	159690,58	15337,40	117964,16	27499,00	202164,75
		НР - 93%; СП - 8%			5074,81	611,50	26389,02	3179,80		14975,17	
64	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	564,51	309,65	1129,03	619,30	147,54	582,52	1848,47
		НР - 118%; СП - 8%			181,09	65,74	362,19	131,47		136,92	
65	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,064	89749,00	--	5743,94	--	5743,94	--	6203,45
		СП - 8%			--	--	--	--		459,51	
		Кровля									
66	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	12	3093,13	120,26	37117,54	1443,16	11038,07	23015,49	64943,67
		НР - 92%; СП - 8%			2053,03	31,71	24636,31	380,52		4810,64	
67	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	13,272	2130,00	--	28269,36	--	28269,36	--	30530,91
		СП - 8%			--	--	--	--		2261,55	
68	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Прокладка полиэтиленовый пленки	м2 изолируемой поверхности	12	99,98	15,07	1199,80	180,79	--	976,55	2350,46
		НР - 92%; СП - 8%			84,92	3,54	1019,01	42,45		174,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	13,2	104,00	--	1372,80	--	1372,80	--	1482,62
		СП - 8%			--	--	--	--		109,82	
70	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Планки кровель карнизные из оцинкованного листа. Устройство	м планки	9,8	2008,88	1313,99	19687,04	12877,09	3924,29	5130,46	26802,89
		НР - 92%; СП - 8%			294,45	274,58	2885,65	2690,93		1985,40	
71	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,8	769,00	--	7536,20	--	7536,20	--	8139,10
		СП - 8%			--	--	--	--		602,90	
72	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,425	16167,51	2005,13	23038,71	2857,30	--	16331,25	42519,55
		НР - 76%; СП - 8%			14162,39	917,25	20181,40	1307,08		3149,60	
73	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	1,425	18205,00	--	25942,13	--	25942,13	--	28017,49
		СП - 8%			--	--	--	--		2075,37	
74	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	9,5	3635,82	25,70	34540,25	244,11	28296,74	5494,31	43237,32
		НР - 90%; СП - 8%			631,52	11,09	5999,40	105,39		3202,76	
75	Е11-150108-1604 1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Потолки.Обшивка потолка ПВХ панелями	м2	9,5	9646,38	77,18	91640,57	733,19	18371,19	58304,07	161940,21
		НР - 80%; СП - 8%			7635,39	36,20	72536,19	343,90		11995,57	
76	С121-130502-0401 2113-0502-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Панели пластиковые	м2	9,5	1037,00	--	9851,50	--	9851,50	--	10639,62
		СП - 8%			--	--	--	--		788,12	
77	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,42	99747,74	1643,84	41894,05	690,41	30828,22	9588,83	55601,51
		НР - 90%; СП - 8%			24703,38	663,89	10375,42	278,83		4118,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-100102-0201 1110-0102-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Карнизный щит	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхност	8,73	2416,80	24,11	21098,69	210,52	16775,99	3789,85	26879,62
		НР - 90%; СП - 8%			471,04	11,31	4112,18	98,76		1991,08	
79	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доска ветровая обшивки	м2 потолков	3,82	3635,82	25,70	13888,82	98,16	11378,27	2209,29	17385,96
		НР - 90%; СП - 8%			631,52	11,09	2412,39	42,38		1287,85	
80	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7	10201,42	67,31	7140,99	47,12	6438,35	608,41	8369,36
		НР - 90%; СП - 8%			936,47	29,26	655,53	20,48		619,95	
81	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12	354,87	3,12	4258,48	37,47	3795,20	397,90	5028,89
		НР - 90%; СП - 8%			35,48	1,36	425,81	16,30		372,51	
		Двери									
82	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2987,56	55,80	12547,75	234,38	1974,49	7200,45	21328,06
		НР - 69%; СП - 8%			2461,64	22,99	10338,88	96,56		1579,86	
83	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	46862,00	--	196820,40	--	196820,40	--	212566,03
		СП - 8%			--	--	--	--		15745,63	
		Окна									
84	Е11-100106-0202 1110-0106-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	7,37	2904,25	447,87	21404,36	3300,80	6862,33	10930,47	34921,62
		НР - 90%; СП - 8%			1525,27	122,63	11241,23	903,75		2586,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-090201-0504 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	7,37	19308,00	--	142299,96	--	142299,96	--	153683,96
		СП - 8%			--	--	--	--		11384,00	
86	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	13	307,23	2,67	3993,98	34,70	2780,40	1120,31	5523,42
		НР - 94%; СП - 8%			90,68	1,00	1178,87	12,94		409,14	
		Отделочные работы тамбура									
87	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,95	4083,63	51,55	7963,08	100,53	3190,17	3779,04	12681,49
		НР - 80%; СП - 8%			2396,09	26,37	4672,38	51,42		939,37	
88	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,95	1438,07	50,91	2804,24	99,27	1475,94	1050,06	4162,64
		НР - 80%; СП - 8%			630,27	42,85	1229,03	83,55		308,34	
89	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,95	718,65	5,38	1401,36	10,49	425,34	776,40	2351,98
		НР - 80%; СП - 8%			495,14	2,55	965,53	4,97		174,22	
90	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,92	1851,16	90,93	47982,06	2357,00	19508,49	22363,69	75973,42
		НР - 80%; СП - 8%			1007,58	70,91	26116,58	1838,04		5627,66	
91	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,92	684,00	6,26	17729,29	162,16	5832,31	9454,21	29358,17
		НР - 80%; СП - 8%			452,73	3,20	11734,81	82,94		2174,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,92**	**469,82**	**3,50**	**12177,85**	**90,76**	**4485,33**	**6115,76**	**19757,09**
		НР - 80%; СП - 8%			**293,28**	**1,66**	**7601,76**	**42,94**		**1463,49**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1406576,94**	**78586,71**	**1014403,00**	**289058,03**	**1831285,76**
							313587,23	**23786,09**	**--**	**135650,80**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1197208,78**				
	Материалы		Тенге				**394568,93**				
	Всего заработная плата		Тенге					**326937,88**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**228119,35**				
	Местные материалы		Тенге				**192919,82**				
		Накладные расходы	Тенге				**281857,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**118325,31**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1597391,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**299,61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**326937,88**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**209368,15**				
	Материалы		Тенге				**1974,49**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10435,44**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**196820,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**7200,45**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17325,49**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**233894,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10435,44**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1831285,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**309,39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**337373,32**			
		РАЗДЕЛ 4. Крыльцо главного хода и пандус									
		Земляные работы									
93	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10**	**1342,07**	**--**	**13420,73**	**--**	**--**	**9662,93**	**24930,35**
		НР - 72%; СП - 8%			**1342,07**	**--**	**13420,73**	**--**		**1846,69**	
94	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10**	**831,50**	**--**	**8315,02**	**--**	**--**	**5986,81**	**15445,98**
		НР - 72%; СП - 8%			**831,50**	**--**	**8315,02**	**--**		**1144,15**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,8	193,34	185,30	2474,70	2371,78	1,99	539,57	3255,41
		НР - 72%; СП - 8%			7,88	50,66	100,92	648,49		241,14	
96	С341-020202-1050 4102-0202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка недостающего грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12,8	124,00	--	1587,20	--		--	1714,18
		СП - 8%			--	--	--	--		126,98	
		К-1									
97	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Крыльцо железобетонный. Устройство	м3	3,5	39298,18	2436,11	137543,62	8526,39	113310,07	15811,48	165623,50
		НР - 91%; СП - 8%			4487,76	476,60	15707,16	1668,09		12268,41	
98	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10178	220232,00	--	22415,21	--	22415,21	--	24208,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1793,22	
99	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014602	420920,38	1531,58	6146,28	22,36	2386,76	3409,43	10320,17
		НР - 91%; СП - 8%			255934,80	648,60	3737,16	9,47		764,46	
100	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,85	1038,64	33,48	5037,40	162,39	3107,83	1735,26	7314,46
		НР - 94%; СП - 8%			364,37	16,26	1767,18	78,84		541,81	
101	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,85	1850,12	86,41	8973,10	419,10	2263,48	6091,92	16270,22
		НР - 94%; СП - 8%			1297,02	39,22	6290,53	190,24		1205,20	
102	С122-060301-1202 2206-0301-1202 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	4,85	2022,00	--	9806,70	--	9806,70	--	10591,24
		СП - 8%			--	--	--	--		784,54	
103	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,51	729,88	93,98	3291,77	423,84	319,49	3212,84	7024,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			565,06	38,65	2548,44	174,31		520,37	
104	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	39,18	1448,00	--	56732,64	--	56732,64	--	61271,25
		СП - 8%			--	--	--	--		4538,61	
105	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,14	97,26	1,99	402,65	8,24	280,43	79,52	520,75
		НР - 69%; СП - 8%			27,53	0,31	113,98	1,27		38,57	
106	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,14	94,67	2,80	391,94	11,57	185,29	135,48	569,62
		НР - 69%; СП - 8%			47,12	0,31	195,08	1,27		42,19	
		Пандус									
107	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	2,56	6481,22	1914,00	16591,93	4899,84	9342,34	4207,58	22463,47
		НР - 93%; СП - 8%			917,87	849,42	2349,75	2174,53		1663,96	
108	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Пандус железобетонный. Устройство**	м3	10,28	39298,18	2436,11	403985,26	25043,24	332807,85	46440,56	486459,89
		НР - 91%; СП - 8%			4487,76	476,60	46134,17	4899,41		36034,07	
109	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,556	220232,00	--	122448,99	--	122448,99	--	132244,91
		СП - 8%			--	--	--	--		9795,92	
110	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	13,23	1038,64	33,48	13741,18	442,97	8477,65	4733,49	19952,65
		НР - 94%; СП - 8%			364,37	16,26	4820,56	215,07		1477,97	
111	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	22,5	1850,12	86,41	41627,80	1944,26	10500,68	28261,48	75480,42
		НР - 94%; СП - 8%			1297,02	39,22	29182,86	882,54		5591,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С122-060301-1202 2206-0301-1202 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,5	2022,00	--	45495,00	--	45495,00	--	49134,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3639,60	
113	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	30	729,88	93,98	21896,44	2819,31	2125,21	21371,45	46729,33
		НР - 118%; СП - 8%			565,06	38,65	16951,92	1159,48		3461,43	
114	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	84,41	1448,00	--	122225,68	--	122225,68	--	132003,73
		СП - 8%			--	--	--	--		9778,05	
115	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,84	97,26	1,99	81,70	1,67	56,90	16,14	105,66
		НР - 69%; СП - 8%			27,53	0,31	23,13	0,26		7,83	
116	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,84	94,67	2,80	79,52	2,35	37,59	27,49	115,57
		НР - 69%; СП - 8%			47,12	0,31	39,58	0,26		8,56	
		Решетки Р-1-5шт									
117	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Решетки деревянные. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1495	96290,57	1234,00	14395,44	184,48	10385,20	3517,23	19345,69
		НР - 90%; СП - 8%			25590,38	550,35	3825,76	82,28		1433,01	
118	Е11-150403-0902 1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	3,6	385,02	1,23	1386,09	4,41	814,59	455,35	1988,76
		НР - 80%; СП - 8%			157,52	0,59	567,08	2,11		147,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1080494,00	47288,21	875527,57	155696,02	1335085,22
							156091,02	12187,89	--	98895,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				901535,68				
	Материалы		Тенге				496403,35				
	Всего заработная плата		Тенге					168278,91			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200165,90				
	Транспортные расходы		Тенге				1587,20				
		Накладные расходы	Тенге				155696,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				84578,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1141810,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158,44
		Сметная заработная плата	Тенге					168278,91			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				178958,32				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178958,32				
		Сметная прибыль	Тенге				14316,67				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				193274,99				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1335085,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158,44
		Сметная заработная плата	Тенге					168278,91			
		РАЗДЕЛ 5. Фасад									
119	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	207	429,36	3,06	88877,10	632,54	--	70790,93	172441,47
		НР - 80%; СП - 8%			426,30	1,18	88244,56	244,10		12773,44	
120	**Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	м2	207	2608,26	20,43	539909,39	4229,12	219891,13	253217,14	856576,65
		НР - 80%; СП - 8%			1525,55	3,54	315789,13	732,30		63450,12	
121	**С СТ Прайс лист**	**Сайдинг "Корабельная доска**	м2	207	1946,43	--	402910,71	--	402910,71	--	435143,57
		СП - 8%			--	--	--	--		32232,86	
122	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	207,45	4344,61	3,85	901288,70	797,74	841786,46	47159,30	1024323,84
		НР - 80%; СП - 8%			282,98	1,18	58704,50	244,63		75875,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1932985,90**	**5659,40**	**1464588,31**	**371167,38**	**2488485,54**
							462738,19	**1221,03**	**--**	**184332,26**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1932985,90				
	Материалы		Тенге				1061677,59				
	Всего заработная плата		Тенге					463959,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				402910,71				
		Накладные расходы	Тенге				371167,38				
		Сметная прибыль	Тенге				184332,26				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2488485,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					463959,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2488485,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425,91
		Сметная заработная плата	Тенге					463959,22			
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
123	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Крыльца Кр2-Кр-3 бетонные. Устройство**	м3	3,1	34732,79	1637,53	107671,66	5076,36	92099,65	10533,32	127661,38
		НР - 91%; СП - 8%			3385,69	348,20	10495,65	1079,44		9456,40	
124	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Стены Кр-2. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,29	1604,75	36,32	16512,90	373,72	7296,56	7326,98	25747,07
		НР - 80%; СП - 8%			859,34	30,72	8842,62	316,11		1907,19	
125	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	4,56	1850,12	86,41	8436,57	394,04	2128,14	5727,66	15297,37
		НР - 94%; СП - 8%			1297,02	39,22	5914,39	178,86		1133,14	
126	С122-060301-1202 2206-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	4,56	2022,00	--	9220,32	--	9220,32	--	9957,95
		СП - 8%			--	--	--	--		737,63	
127	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Поверхности металлические огрунтованные(ограда крыльца и пожарной лестницы). Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,02	97,26	1,99	1071,80	21,93	746,46	211,68	1386,15
		НР - 69%; СП - 8%			27,53	0,31	303,41	3,37		102,68	
128	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз**	м2	22,04	94,67	2,80	2086,58	61,60	986,41	721,26	3032,46
		НР - 69%; СП - 8%			47,12	0,31	1038,57	6,74		224,63	
129	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Дополнительное ограждение перил из арматуры АIII Ду 12мм. Монтаж**	т конструкций	0,108	130550,27	41258,03	14099,43	4455,87	916,75	7006,24	22794,13
		НР - 69%; СП - 8%			80803,83	13214,45	8726,81	1427,16		1688,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,108	196378,00 --	-- --	21208,82 --	-- --	21208,82	-- 1696,71	22905,53
131	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,1	94,67 47,12	2,80 0,31	388,16 193,20	11,46 1,25	183,50	134,17 41,79	564,12
132	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,2	97,26 27,53	1,99 0,31	797,52 225,77	16,32 2,51	555,44	157,51 76,40	1031,44
133	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Перегородка из ПВХ профилей с дверным блоком *НР - 90%; СП - 8%*	м2	15	2880,26 1098,23	3,29 --	43203,91 16473,45	49,32 --	26681,14	14826,10 4642,40	62672,41
134	С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	1,89	26296,00 --	-- --	49699,44 --	-- --	49699,44	-- 3975,96	53675,40
135	С121-090201-0501 2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Перегородка остекленая из ПВХ профилей *СП - 8%*	м2	13,11	13152,00 --	-- --	172422,72 --	-- --	172422,72	-- 13793,82	186216,54
136	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Установка ПВХ профилей для подсобных комнат с дверными и оконными блоками *НР - 90%; СП - 8%*	м2	52	2880,26 1098,23	3,29 --	149773,55 57107,95	170,99 --	92494,62	51397,15 16093,66	217264,36
137	С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	1,89	26296,00 --	-- --	49699,44 --	-- --	49699,44	-- 3975,96	53675,40
138	С121-090201-0501 2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Перегородка остекленая из ПВХ профилей *СП - 8%*	м2	50,11	13152,00 --	-- --	659046,72 --	-- --	659046,72	-- 52723,74	711770,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Покрытие кровельное электрощитовой. Монтаж**	м2 покрытия	8	663,59	197,02	5308,68	1576,14	629,49	2452,52	8382,10
		НР - 69%; СП - 8%			387,88	56,42	3103,05	451,33		620,90	
140	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	8,848	2130,00	--	18846,24	--	18846,24	--	20353,94
		СП - 8%			--	--	--	--		1507,70	
141	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	8	354,87	3,12	2838,98	24,98	2530,13	265,27	3352,59
		НР - 90%; СП - 8%			35,48	1,36	283,88	10,87		248,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1332333,44	12232,73	1207392,00	100759,87	1547740,77
							112708,73	3477,63	--	114647,46	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1312925,33				
	Материалы		Тенге				225702,04				
	Всего заработная плата		Тенге					102478,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				980143,70				
		Накладные расходы	Тенге				91301,10				
		Сметная прибыль	Тенге				112338,11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1516564,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97,70
		Сметная заработная плата	Тенге					102478,00			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19408,11				
	Материалы		Тенге				1546,24				
	Всего заработная плата		Тенге					13708,35			
		Накладные расходы	Тенге				9458,76				
		Сметная прибыль	Тенге				2309,35				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31176,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,91
		Сметная заработная плата	Тенге					13708,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1547740,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108,60
		Сметная заработная плата	Тенге					116186,36			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				10717186,17	437883,10	7608040,82	2428680,29	14197535,77
							2669675,05	118292,30	--	1051669,32	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				14197535,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2652,08
		Сметная заработная плата	Тенге					2787967,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2.Литер "В"									
		РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы									
142	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1260,14	51,36	1260,14	51,36	--	888,25	2320,25
		НР - 72%; СП - 8%			1208,77	24,90	1208,77	24,90		171,87	
143	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1878,29	102,26	1878,29	102,26	--	1313,70	3447,35
		НР - 72%; СП - 8%			1776,03	48,55	1776,03	48,55		255,36	
144	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,39	860,43	--	335,57	--	--	241,61	623,35
		НР - 72%; СП - 8%			860,43	--	335,57	--		46,17	
145	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	24	32,31	--	775,41	--	--	558,30	1440,41
		НР - 72%; СП - 8%			32,31	--	775,41	--		106,70	
146	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	31,4	100,21	2,60	3146,75	81,72	--	2236,91	5814,36
		НР - 72%; СП - 8%			97,61	1,33	3065,03	41,80		430,69	
147	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	87,6	191,11	--	16741,32	--	--	12053,75	31098,68
		НР - 72%; СП - 8%			191,11	--	16741,32	--		2303,61	
148	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	61,57	153,79	18,86	9468,76	1161,49	--	6230,63	16955,34
		НР - 72%; СП - 8%			134,92	5,63	8307,27	346,38		1255,95	
149	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	61,57	267,17	17,22	16449,82	1060,49	--	11308,02	29978,46
		НР - 72%; СП - 8%			249,95	5,14	15389,32	316,26		2220,63	
150	Е12-160101-2203 1216-0101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранно	31,47	187,60	--	5903,65	--	--	4250,63	10966,61
		НР - 72%; СП - 8%			187,60	--	5903,65	--		812,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				55959,71	2457,33	--	39081,80	102644,83
							53502,38	777,90	--	7603,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55959,71				
	Всего заработная плата		Тенге					54280,27			
		Накладные расходы	Тенге				39081,80				
		Сметная прибыль	Тенге				7603,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102644,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,36
		Сметная заработная плата	Тенге					54280,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				102644,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,36
		Сметная заработная плата	Тенге					54280,27			
		РАЗДЕЛ 8. Монтажные работы									
151	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	1,32	3997,01	571,20	5276,06	753,98	1773,65	2648,74	8558,78
		НР - 90%; СП - 8%			2082,14	147,43	2748,43	194,61		633,98	
152	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,32	20982,00	--	27696,24	--	27696,24	--	29911,94
		СП - 8%			--	--	--	--		2215,70	
153	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,3	1071,44	5,88	1392,87	7,64	1060,83	295,24	1823,15
		НР - 90%; СП - 8%			249,53	2,81	324,39	3,65		135,05	
154	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,3	1390,00	--	1807,00	--	1807,00	--	1951,56
		СП - 8%			--	--	--	--		144,56	
155	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,52	2727,73	58,84	6873,88	148,29	954,57	4024,59	11770,34
		НР - 69%; СП - 8%			2290,09	24,49	5771,03	61,71		871,88	
156	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,52	41473,00	--	104511,96	--	104511,96	--	112872,92
		СП - 8%			--	--	--	--		8360,96	
157	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Подоконыый слив из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,053	2928,48	17,02	3083,69	17,93	1860,47	1112,87	4532,28
		НР - 92%; СП - 8%			1144,63	4,13	1205,29	4,35		335,72	
		Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,8323	35588,51	9,00	100797,33	25,49	89577,88	10522,32	120225,22
		НР - 94%; СП - 8%			3952,25	--	11193,96	--		8905,57	
159	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,47	1038,64	33,48	32685,94	1053,69	20165,66	11259,48	47461,06
		НР - 94%; СП - 8%			364,37	16,26	11466,60	511,58		3515,63	
160	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25к=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,47	2035,56	68,28	64059,02	2148,87	60209,49	2552,81	71940,78
		НР - 94%; СП - 8%			54,04	32,26	1700,66	1015,10		5328,95	
161	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,47	1850,12	86,41	58223,42	2719,37	14686,96	39528,38	105571,95
		НР - 94%; СП - 8%			1297,02	39,22	40817,09	1234,38		7820,14	
162	С122-060301-0611 2206-0301-0611 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	31,47	1950,00	--	61366,50	--	61366,50	--	66275,82
		СП - 8%			--	--	--	--		4909,32	
163	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	10,5	702,31	0,94	7374,25	9,84	2638,74	3780,54	12047,17
		НР - 80%; СП - 8%			450,06	--	4725,67	--		892,38	
164	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	23	307,23	2,67	7066,27	61,40	4919,17	1982,08	9772,21
		НР - 94%; СП - 8%			90,68	1,00	2085,70	22,90		723,87	
		Отделочные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	31,47	2407,83	16,51	75774,36	519,49	34767,92	36617,01	121382,68
		НР - 90%; СП - 8%			1286,53	6,31	40486,95	198,62		8991,31	
166	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,47	830,99	7,51	26151,30	236,26	8261,32	14219,66	43600,64
		НР - 80%; СП - 8%			560,97	3,84	17653,73	120,84		3229,68	
167	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	31,47	522,98	3,50	16458,26	110,19	5959,94	8352,21	26795,30
		НР - 80%; СП - 8%			330,10	1,66	10388,12	52,14		1984,84	
168	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1823,46	90,93	9117,30	454,67	3624,71	4313,98	14505,79
		НР - 80%; СП - 8%			1007,58	70,91	5037,92	354,56		1074,50	
169	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,1	684,00	6,26	38372,41	350,98	12623,17	20462,23	63541,41
		НР - 80%; СП - 8%			452,73	3,20	25398,27	179,52		4706,77	
170	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	56,1	469,82	3,50	26357,14	196,43	9707,84	13236,65	42761,30
		НР - 80%; СП - 8%			293,28	1,66	16452,87	92,94		3167,50	
		Кровля									
171	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,034	99747,74	1643,84	103139,17	1699,73	75896,14	23606,78	136885,62
		НР - 90%; СП - 8%			24703,38	663,89	25543,29	686,46		10139,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,034	10201,42	67,31	10548,27	69,60	9510,36	898,71	12362,74
		НР - 90%; СП - 8%			936,47	29,26	968,31	30,26		915,76	
173	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	61,57	3093,13	120,26	190443,92	7404,62	56634,49	118088,63	333215,15
		НР - 92%; СП - 8%			2053,03	31,71	126404,81	1952,39		24682,60	
174	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	65,2642	2130,00	--	139012,75	--	139012,75	--	150133,77
		СП - 8%			--	--	--	--		11121,02	
175	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	61,57	116,49	18,83	7172,13	1159,48	--	5782,14	13990,61
		НР - 92%; СП - 8%			97,66	4,42	6012,65	272,28		1036,34	
176	С121-080102-0616 2108-0102-0616 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция Изоспан Д	м2	67,727	164,00	--	11107,23	--	11107,23	--	11995,81
		СП - 8%			--	--	--	--		888,58	
177	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	61,57	354,87	3,12	21849,53	192,23	19472,52	2041,57	25802,39
		НР - 90%; СП - 8%			35,48	1,36	2184,77	83,63		1911,29	
178	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Планки кровель коньковые из оцинкованного листа. Устройство	м планки	24	1213,30	13,41	29119,26	321,90	20421,31	7780,70	39851,96
		НР - 92%; СП - 8%			349,00	3,38	8376,05	81,24		2952,00	
179	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1216,00	--	29184,00	--	29184,00	--	31518,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2334,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Планки кровель карнизные из оцинкованного листа. Устройство	м планки	28	2008,88	1313,99	56248,68	36791,70	11212,26	14658,45	76579,69
		НР - 92%; СП - 8%			294,45	274,58	8244,72	7688,37		5672,57	
181	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28	769,00	--	21532,00	--	21532,00	--	23254,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1722,56	
182	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	3,7764	16167,51	2005,13	61055,00	7572,15	--	43279,53	112681,28
		НР - 76%; СП - 8%			14162,39	917,25	53482,84	3463,90		8346,76	
183	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	3,7764	11835,00	--	44693,69	--	44693,69	--	48269,19
		СП - 8%			--	--	--	--		3575,50	
184	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Прокладка рубероида	м2 изолируемой поверхности	31,47	344,18	15,07	10831,45	474,11	7684,97	2561,01	14463,85
		НР - 92%; СП - 8%			84,92	3,54	2672,36	111,34		1071,40	
		Крыльцо									
185	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,4	172,13	83,08	757,38	365,56	--	409,25	1259,96
		НР - 72%; СП - 8%			89,05	40,13	391,83	176,57		93,33	
186	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Крыльцо железобетонный. Устройство	м3	1,8	39298,18	2436,11	70736,72	4385,00	58273,75	8131,62	85177,80
		НР - 91%; СП - 8%			4487,76	476,60	8077,97	857,87		6309,47	
187	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,041	220232,00	--	9029,51	--	9029,51	--	9751,87
		СП - 8%			--	--	--	--		722,36	
188	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00764	420920,38	1531,58	3215,83	11,70	1248,79	1783,87	5399,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			255934,80	648,60	1955,34	4,96		399,98	
189	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	5,5	1850,12	86,41	10175,69	475,26	2566,83	6908,36	18450,77
		НР - 94%; СП - 8%			1297,02	39,22	7133,59	215,73		1366,72	
190	С122-060301-0632 2206-0301-0632 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	м2	5,5	2703,00	--	14866,50	--	14866,50	--	16055,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1189,32	
		Козырек									
191	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Козырек. Монтаж**	т конструкций	0,056049	96552,29	25148,16	5411,66	1409,53	127,27	2930,77	9009,83
		НР - 69%; СП - 8%			69133,40	6648,47	3874,86	372,64		667,39	
192	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,056049	491578,00	--	27552,46	--	27552,46	--	29756,65
		СП - 8%			--	--	--	--		2204,20	
193	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,003551	552091,05	2617,65	1960,48	9,30	671,87	1167,76	3378,50
		НР - 91%; СП - 8%			360267,40	1111,58	1279,31	3,95		250,26	
194	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж**	м2 покрытия	2,45	663,59	197,02	1625,78	482,69	192,78	751,08	2567,02
		НР - 69%; СП - 8%			387,88	56,42	950,31	138,22		190,15	
195	С121-050109-0222 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	2,45	2128,00	--	5213,60	--	5213,60	--	5630,69
		СП - 8%			--	--	--	--		417,09	
196	С121-100102-0110 2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	2	1162,00	--	2324,00	--	2324,00	--	2509,92

Форма 4

ЗАКАЗЧИК ГККП "Центр школьников горорда Атырау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Standart Service Group"
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Центр школьников г.Атырау" отдела образования г. Атырау
Договор №27 от 29.04.2020 г

АКТ №1

выполненных работ за август месяц 2020 гоад

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Литер "А"									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=0.8**	**Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**45,2**	**766,09**	**2,10**	**34627,29**	**95,12**	**--**	**31078,95**	**70962,73**
		НР - 90%; СП - 8%			**763,99**	**--**	**34532,16**	**--**		**5256,50**	
2	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыльца бетонные. Разборка**	**м3**	**4,09**	**16280,52**	**7315,84**	**66587,33**	**29921,79**	**--**	**42731,99**	**118064,87**
		НР - 84%; СП - 8%			**8964,68**	**3473,32**	**36665,54**	**14205,88**		**8745,55**	
3	**Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж кладка из силикатного кирпича в местах перемычек и парапета**	**м3 кладки**	**1,76**	**21919,58**	**4247,07**	**38578,46**	**7474,84**	**--**	**24879,77**	**68534,89**
		НР - 72%; СП - 8%			**17672,51**	**1961,14**	**31103,62**	**3451,62**		**5076,66**	
4	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**488**	**247,91**	**1,52**	**120981,10**	**744,00**	**--**	**86570,71**	**224155,96**
		НР - 72%; СП - 8%			**246,39**	**--**	**120237,10**	**--**		**16604,15**	
5	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**1878,29**	**102,26**	**1878,29**	**102,26**	**--**	**1313,70**	**3447,35**
		НР - 72%; СП - 8%			**1776,03**	**48,55**	**1776,03**	**48,55**		**255,36**	
6	**Е11-460201-0803 1146-0201-0803 РСНБ РК 2015**	**Отбивка штукатурки лестницы**	**м2**	**3,22**	**376,57**	**--**	**1212,54**	**--**	**--**	**1018,54**	**2409,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		185,92	
197	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,2	94,67	2,80	208,28	6,15	98,46	72,00	302,70
		НР - 69%; СП - 8%			47,12	0,31	103,67	0,67		22,42	
198	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,2	194,52	3,98	427,94	8,76	298,04	84,52	553,45
		НР - 69%; СП - 8%			55,06	0,61	121,14	1,35		41,00	
		Фасад									
199	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	74	429,36	3,06	31772,49	226,12	--	25306,90	61645,74
		НР - 80%; СП - 8%			426,30	1,18	31546,37	87,26		4566,35	
200	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	м2	74	2608,26	20,43	193011,09	1511,86	78608,42	90522,07	306215,81
		НР - 80%; СП - 8%			1525,55	3,54	112890,80	261,79		22682,65	
201	С СТ Прайс лист	**Сайдинг "Корабельная доска**	м2	74	1946,43	--	144035,71	--	144035,71	--	155558,57
		СП - 8%			--	--	--	--		11522,86	
202	С121-100102-0110 2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Начальная планка, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	26	1162,00	--	30212,00	--	30212,00	--	32628,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2416,96	
203	С121-100102-0108 2110-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Уголок наружный, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	12	654,00	--	7848,00	--	7848,00	--	8475,84
		СП - 8%			--	--	--	--		627,84	
204	С121-100102-0107 2110-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Угол внутрений, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	6	654,00	--	3924,00	--	3924,00	--	4237,92
		СП - 8%			--	--	--	--		313,92	
205	С121-100104-0107 2110-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Доборные элементы**	м2	2	1770,00	--	3540,00	--	3540,00	--	3823,20
		СП - 8%			--	--	--	--		283,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	74	4344,61	3,85	321500,91	284,57	300275,72	16822,31	365389,08
		НР - 80%; СП - 8%			282,98	1,18	20940,63	87,26		27065,86	
207	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,7	1604,75	36,32	12356,59	279,65	5460,01	5482,78	19266,52
		НР - 80%; СП - 8%			859,34	30,72	6616,93	236,54		1427,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2312088,87	73956,18	1610903,47	553979,58	3095353,93
							627229,22	20861,58	--	229285,48	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2166113,13				
		Материалы	Тенге				920171,70				
		Всего заработная плата	Тенге					636922,04			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				557392,73				
		Накладные расходы	Тенге				546273,13				
		Сметная прибыль	Тенге				216990,90				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2929377,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588,09
		Сметная заработная плата	Тенге					636922,04			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				145975,74				
		Материалы	Тенге				1274,62				
		Всего заработная плата	Тенге					11168,76			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132064,42				
		Накладные расходы	Тенге				7706,45				
		Сметная прибыль	Тенге				12294,57				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				165976,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,34
		Сметная заработная плата	Тенге					11168,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3095353,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598,43
		Сметная заработная плата	Тенге					648090,80			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2368048,58	76413,51	1610903,47	593061,38	3197998,75
							680731,60	21639,47	--	236888,80	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3197998,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								658,79
		Сметная заработная плата	Тенге					702371,08			

ОТДЕЛ 3.Литер "Б"

РАЗДЕЛ 9. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1260,14 1208,77	51,36 24,90	3780,41 3626,32	154,08 74,70	--	2664,74 515,61	6960,76
209	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1878,29 1776,03	102,26 48,55	3756,59 3552,06	204,52 97,11	--	2627,40 510,72	6894,71
210	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,99	860,43 860,43	-- --	851,82 851,82	-- --	--	613,31 117,21	1582,35
211	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	39,48	32,31 32,31	-- --	1275,56 1275,56	-- --	--	918,40 175,52	2369,47
212	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	48,7	100,21 97,61	2,60 1,33	4880,47 4753,72	126,75 64,83	--	3469,35 667,99	9017,81
213	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	90,5	191,11 191,11	-- --	17295,55 17295,55	-- --	--	12452,79 2379,87	32128,21
214	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	86,03	153,79 134,92	18,86 5,63	13230,43 11607,51	1622,92 483,99	--	8705,88 1754,90	23691,22
215	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	86,03	267,17 249,95	17,22 5,14	22984,86 21503,06	1481,80 441,90	--	15800,37 3102,82	41888,05
216	Е12-160101-2203 1216-0101-2203 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 наружной площади разобранно	71	187,60 187,60	-- --	13319,32 13319,32	-- --	--	9589,91 1832,74	24741,96
217	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	2,05	32869,71 5568,07	1599,39 476,97	67382,91 11414,54	3278,75 977,79	52689,62	8922,48 6104,43	82409,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				148757,90 89199,46	6868,82 2140,32	52689,62 --	65764,64 17161,80	231684,35
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				148757,90				
		Материалы	Тенге				52689,62				
		Всего заработная плата	Тенге					91339,78			
		Накладные расходы	Тенге				65764,64				
		Сметная прибыль	Тенге				17161,80				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				231684,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99,29
		Сметная заработная плата	Тенге					91339,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				231684,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99,29
		Сметная заработная плата	Тенге					91339,78			
		РАЗДЕЛ 10. Монтажные работы									
218	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	3,96	3997,01	571,20	15828,17	2261,93	5320,94	7946,22	25676,34
		НР - 90%; СП - 8%			2082,14	147,43	8245,29	583,84		1901,95	
219	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	3,96	20982,00	--	83088,72	--	83088,72	--	89735,82
		СП - 8%			--	--	--	--		6647,10	
220	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	3,9	1071,44	5,88	4178,60	22,92	3182,49	885,71	5469,45
		НР - 90%; СП - 8%			249,53	2,81	973,18	10,94		405,14	
221	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	3,9	1390,00	--	5421,00	--	5421,00	--	5854,68
		СП - 8%			--	--	--	--		433,68	
222	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,52	2727,73	58,84	6873,88	148,29	954,57	4024,59	11770,34
		НР - 69%; СП - 8%			2290,09	24,49	5771,03	61,71		871,88	
223	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,52	41473,00	--	104511,96	--	104511,96	--	112872,92
		СП - 8%			--	--	--	--		8360,96	
224	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	2,73	1763,09	91,18	4813,24	248,92	1306,40	3029,15	8469,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1193,38	39,49	3257,92	107,81		627,39	
225	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,73	6643,00 --	-- --	18135,39 --	-- --	18135,39	-- 1450,83	19586,22
226	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,053	2928,48 1144,63	17,02 4,13	3083,69 1205,29	17,93 4,35	1860,47	1112,87 335,72	4532,28
		Полы									
227	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,383	35588,51 3952,25	9,00 --	155984,43 17322,72	39,45 --	138622,26	16283,35 13781,42	186049,20
228	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	48,7	1038,64 364,37	33,48 16,26	50581,68 17744,62	1630,59 791,67	31206,46	17424,11 5440,46	73446,26
229	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25к=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	48,7	2035,56 54,04	68,28 32,26	99131,68 2631,79	3325,38 1570,87	93174,52	3950,49 8246,57	111328,75
230	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	48,7	1850,12 1297,02	86,41 39,22	90101,07 63164,68	4208,24 1910,21	22728,15	61170,39 12101,72	163373,18
231	С122-060301-0611 2206-0301-0611 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	48,7	1950,00 --	-- --	94965,00 --	-- --	94965,00	-- 7597,20	102562,20
232	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	30	307,23 90,68	2,67 1,00	9216,87 2720,48	80,08 29,86	6416,31	2585,32 944,18	12746,36
		Отделочные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 к=0.3	Потолок. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,7	452,46	6,67	22035,01	325,02	7235,89	11662,61	36393,43
		НР - 80%; СП - 8%			297,21	2,14	14474,10	104,17		2695,81	
234	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	48,7	522,98	3,50	25469,24	170,52	9223,04	12925,09	41465,88
		НР - 80%; СП - 8%			330,10	1,66	16075,68	80,68		3071,55	
235	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	1823,46	90,93	27351,90	1364,00	10874,14	12941,95	43517,36
		НР - 80%; СП - 8%			1007,58	70,91	15113,76	1063,68		3223,51	
236	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 к=0.3	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,5	452,46	6,67	40948,01	603,99	13446,58	21672,83	67630,50
		НР - 80%; СП - 8%			297,21	2,14	26897,45	193,59		5009,67	
237	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	90,5	469,82	3,50	42519,10	316,89	15660,59	21353,25	68982,14
		НР - 80%; СП - 8%			293,28	1,66	26541,62	149,94		5109,79	
238	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	10,5	702,31	0,94	7374,25	9,84	2638,74	3780,54	12047,17
		НР - 80%; СП - 8%			450,06	--	4725,67	--		892,38	
		Кровля									
239	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,893	99747,74	1643,84	89074,74	1467,95	65546,67	20387,67	118219,40
		НР - 90%; СП - 8%			24703,38	663,89	22060,12	592,85		8756,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,893	10201,42	67,31	9109,87	60,11	8213,50	776,16	10676,91
		НР - 90%; СП - 8%			936,47	29,26	836,27	26,13		790,88	
241	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	86,03	3093,13	120,26	266101,84	10346,26	79133,76	165001,86	465592,00
		НР - 92%; СП - 8%			2053,03	31,71	176621,83	2728,02		34488,30	
242	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	95,14918	2130,00	--	202667,75	--	202667,75	--	218881,17
		СП - 8%			--	--	--	--		16213,42	
243	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	86,03	116,49	18,83	10021,41	1620,11	--	8079,22	19548,68
		НР - 92%; СП - 8%			97,66	4,42	8401,30	380,45		1448,05	
244	С121-080102-0616 2108-0102-0616 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция Изоспан Д	м2	94,633	164,00	--	15519,81	--	15519,81	--	16761,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1241,59	
245	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	86,03	354,87	3,12	30529,73	268,60	27208,40	2852,62	36052,94
		НР - 90%; СП - 8%			35,48	1,36	3052,72	116,86		2670,59	
246	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Планки кровель коньковые из оцинкованного листа. Устройство	м планки	10,7	1213,30	13,41	12982,34	143,52	9104,50	3468,90	17767,33
		НР - 92%; СП - 8%			349,00	3,38	3734,32	36,22		1316,10	
247	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,7	1216,00	--	13011,20	--	13011,20	--	14052,10
		СП - 8%			--	--	--	--		1040,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Планки кровель карнизные из оцинкованного листа. Устройство	м планки	21,5	2008,88	1313,99	43190,95	28250,77	8609,41	11255,59	58802,26
		НР - 92%; СП - 8%			294,45	274,58	6330,77	5903,57		4355,72	
249	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,5	769,00	--	16533,50	--	16533,50	--	17856,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1322,68	
250	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	5,91	16167,51	2005,13	95550,00	11850,29	--	67731,70	176344,24
		НР - 76%; СП - 8%			14162,39	917,25	83699,71	5420,95		13062,54	
251	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	5,91	11835,00	--	69944,85	--	69944,85	--	75540,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5595,59	
252	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Прокладка рубероидом	м2 изолируемой поверхности	49,25	344,18	15,07	16951,03	741,98	12026,85	4007,93	22635,67
		НР - 92%; СП - 8%			84,92	3,54	4182,20	174,24		1676,72	
253	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	7,5	1086,20	28,00	8146,47	210,00	3604,91	4033,70	13154,59
		НР - 92%; СП - 8%			577,54	7,05	4331,56	52,90		974,41	
254	С121-100102-0101 2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7,5	1766,00	--	13245,00	--	13245,00	--	14304,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1059,60	
255	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхност	16,5	3604,78	34,23	59478,87	564,82	45701,38	12129,78	77337,34
		НР - 90%; СП - 8%			800,77	16,05	13212,67	264,86		5728,69	
		Крыльцо									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,4	172,13	83,08	757,38	365,56	--	409,25	1259,96
		НР - 72%; СП - 8%			89,05	40,13	391,83	176,57		93,33	
257	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Крыльцо железобетонный. Устройство	м3	1,8	39298,18	2436,11	70736,72	4385,00	58273,75	8131,62	85177,80
		НР - 91%; СП - 8%			4487,76	476,60	8077,97	857,87		6309,47	
258	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,041	220232,00	--	9029,51	--	9029,51	--	9751,87
		СП - 8%			--	--	--	--		722,36	
259	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00764	420920,38	1531,58	3215,83	11,70	1248,79	1783,87	5399,68
		НР - 91%; СП - 8%			255934,80	648,60	1955,34	4,96		399,98	
260	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,5	1850,12	86,41	10175,69	475,26	2566,83	6908,36	18450,77
		НР - 94%; СП - 8%			1297,02	39,22	7133,59	215,73		1366,72	
261	С122-060301-0632 2206-0301-0632 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	5,5	2703,00	--	14866,50	--	14866,50	--	16055,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1189,32	
		Козырек									
262	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Козырек. Монтаж	т конструкций	0,056049	96552,29	25148,16	5411,66	1409,53	127,27	2930,77	9009,83
		НР - 69%; СП - 8%			69133,40	6648,47	3874,86	372,64		667,39	
263	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,056049	491578,00	--	27552,46	--	27552,46	--	29756,65
		СП - 8%			--	--	--	--		2204,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,003551	552091,05 360267,40	2617,65 1111,58	1960,48 1279,31	9,30 3,95	671,87	1167,76 250,26	3378,50
265	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,45	663,59 387,88	197,02 56,42	1625,78 950,31	482,69 138,22	192,78	751,08 190,15	2567,02
266	С121-050109-0222 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	2,45	2128,00 --	-- --	5213,60 --	-- --	5213,60	-- 417,09	5630,69
267	С121-100102-0110 2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	2	1162,00 --	-- --	2324,00 --	-- --	2324,00	-- 185,92	2509,92
268	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,2	94,67 47,12	2,80 0,31	208,28 103,67	6,15 0,67	98,46	72,00 22,42	302,70
269	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,2	194,52 55,06	3,98 0,61	427,94 121,14	8,76 1,35	298,04	84,52 41,00	553,45
		Фасад									
270	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями *НР - 80%; СП - 8%*	м2	91	429,36 426,30	3,06 1,18	39071,57 38793,50	278,07 107,31	--	31120,65 5615,38	75807,60
271	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля *НР - 80%; СП - 8%*	м2	91	2608,26 1525,55	20,43 3,54	237351,47 138825,17	1859,18 321,93	96667,12	111317,68 27893,53	376562,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			376,57	--	1212,54	--		178,49	
7	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Расчистка от краски Пожарной лестницы**	м2	7,6	191,11	--	1452,44	--	--	1045,76	2698,06
		НР - 72%; СП - 8%			191,11	--	1452,44	--		199,86	
8	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	480	153,79	18,86	73818,53	9055,01	--	48574,01	132183,94
		НР - 72%; СП - 8%			134,92	5,63	64763,52	2700,38		9791,40	
9	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	48	267,17	17,22	12824,28	826,76	--	8815,74	23371,22
		НР - 72%; СП - 8%			249,95	5,14	11997,52	246,56		1731,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				351960,27	48219,79	--	246029,17	645828,60
							303740,49	20652,99	--	47839,16	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				351960,27				
	Всего заработная плата		Тенге					324393,47			
		Накладные расходы	Тенге				246029,17				
		Сметная прибыль	Тенге				47839,16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				645828,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352,83
		Сметная заработная плата	Тенге					324393,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				645828,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352,83
		Сметная заработная плата	Тенге					324393,47			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		Кровля									
10	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,5	99747,74	1643,84	149621,62	2465,76	110100,79	34245,81	198576,82
		НР - 90%; СП - 8%			24703,38	663,89	37055,07	995,83		14709,39	
11	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	480	3093,13	120,26	1484701,67	57726,42	441522,77	920619,47	2597746,83
		НР - 92%; СП - 8%			2053,03	31,71	985452,48	15220,86		192425,69	
12	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	530,88	2130,00	--	1130774,40	--	1130774,40	--	1221236,35
		СП - 8%			--	--	--	--		90461,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	С СТ Прайс лист	**Сайдинг "Корабельная доска** *СП - 8%*	м2	91	1946,43 --	-- --	177125,00 --	-- --	177125,00	-- 14170,00	191295,00
273	С121-100102-0110 2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Начальная планка, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	33	1162,00 --	-- --	38346,00 --	-- --	38346,00	-- 3067,68	41413,68
274	С121-100102-0108 2110-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Уголок наружный, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	12	654,00 --	-- --	7848,00 --	-- --	7848,00	-- 627,84	8475,84
275	С121-100102-0107 2110-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Угол внутрений, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	6	654,00 --	-- --	3924,00 --	-- --	3924,00	-- 313,92	4237,92
276	С121-100104-0107 2110-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Доборные элементы** *СП - 8%*	м2	5,5	1770,00 --	-- --	9735,00 --	-- --	9735,00	-- 778,80	10513,80
277	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	91	4344,61 282,98	3,85 1,18	395359,23 25751,31	349,94 107,31	369257,98	20686,90 33283,69	449329,81
278	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,1	1604,75 859,34	36,32 30,72	14603,24 7820,00	330,50 279,55	6452,74	6479,64 1686,63	22769,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2960541,58 788406,74	80270,02 24948,42	2091864,82 --	694317,71 292388,74	3947248,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2814565,84				
		Материалы	Тенге				1157581,95				
		Всего заработная плата	Тенге					802186,40			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				800943,84				
		Накладные расходы	Тенге				686611,26				
		Сметная прибыль	Тенге				280094,17				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3781271,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741,43
		Сметная заработная плата	Тенге					802186,40			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				145975,74				
		Материалы	Тенге				1274,62				
		Всего заработная плата	Тенге					11168,76			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132064,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7706,45				
		Сметная прибыль	Тенге				12294,57				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165976,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,34
		Сметная заработная плата	Тенге					11168,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3947248,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751,77
		Сметная заработная плата	Тенге					813355,16			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**3109299,48**	**87138,84**	**2144554,44**	**760082,35**	**4178932,38**
							877606,20	**27088,74**	**--**	**309550,55**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				4178932,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								851,06
		Сметная заработная плата	Тенге					904694,94			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**21574463**				**21574463,00**
		Временные здания и сооружения 1,2%					258894				
		Итого:					21833357				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%					294750				
		Итого:					22128107				
		Непредвиденные затраты 2%					442562				
		Итого					22570669				
		С К=1,0498961					23696857				
	0,97045718420	С понижающим коэффициентом 0,97045418417					22996785,71				
		НДС 12%					2759614,29				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					25756400,00				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГККП "Центр школьников города Атырау"
_____Тусипкалиева А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Standart Service Group"
_____Гюлов Г.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "БКА-Групп"
_____Неренов Ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-100109-0102 1110-0109-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Лестницы. Устройство	м2 горизонтальной проекции	2,72	21620,70	195,07	58808,31	530,60	42669,48	14271,94	78926,67
		НР - 90%; СП - 8%			5738,32	91,72	15608,22	249,49		5846,42	
14	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14	10201,42	67,31	142819,90	942,32	128767,02	12168,22	167387,17
		НР - 90%; СП - 8%			936,47	29,26	13110,55	409,69		12399,05	
15	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	480	354,87	3,12	170339,07	1498,66	151807,89	15916,07	201155,55
		НР - 90%; СП - 8%			35,48	1,36	17032,51	652,01		14900,41	
16	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Прокладка полиэтиленовый пленки	м2 изолируемой поверхности	480	99,98	15,07	47992,00	7231,44	--	39062,04	94018,37
		НР - 92%; СП - 8%			84,92	3,54	40760,56	1698,18		6964,32	
17	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	528	104,00	--	54912,00	--	54912,00	--	59304,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4392,96	
18	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Планки кровель коньковые из оцинкованного листа. Устройство	м планки	51	1213,30	13,41	61878,43	684,04	43395,28	16533,99	84685,41
		НР - 92%; СП - 8%			349,00	3,38	17799,10	172,63		6272,99	
19	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51	1216,00	--	62016,00	--	62016,00	--	66977,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4961,28	
20	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Планки кровель карнизные из оцинкованного листа. Устройство	м планки	113	2008,88	1313,99	227003,59	148480,79	45249,47	59157,30	309053,75
		НР - 92%; СП - 8%			294,45	274,58	33273,33	31028,08		22892,87	
21	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98	769,00	--	75362,00	--	75362,00	--	81390,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6028,96	
22	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	76	116,49	18,83	8853,04	1431,22	--	7137,28	17269,55
		НР - 92%; СП - 8%			97,66	4,42	7421,82	336,10		1279,23	
23	С121-080102-0616 2108-0102-0616 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция Изоспан Д**	м2	83,6	164,00	--	13710,40	--	13710,40	--	14807,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1096,83	
24	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	15	873,00	--	13095,00	--	13095,00	--	14142,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1047,60	
25	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	52	1550,07	108,42	80603,68	5637,67	2545,82	67995,23	160486,83
		НР - 92%; СП - 8%			1392,70	28,61	72420,19	1487,67		11887,91	
26	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	85	884,83	13,87	75210,33	1178,66	46204,98	25925,03	109226,19
		НР - 92%; СП - 8%			327,37	4,15	27826,69	352,70		8090,83	
27	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	52	2096,00	--	108992,00	--	108992,00	--	117711,36
		СП - 8%			--	--	--	--		8719,36	
28	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	85	1570,00	--	133450,00	--	133450,00	--	144126,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10676,00	
29	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	7	1902,00	--	13314,00	--	13314,00	--	14379,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1065,12	
30	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	7	2027,00	--	14189,00	--	14189,00	--	15324,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1135,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	97	108,74	28,16	10548,23	2731,51	682,43	7214,48	19183,72
		НР - 92%; СП - 8%			73,55	7,29	7134,29	707,53		1421,02	
32	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение кровли	т	0,461	521309,00	--	240323,45	--	240323,45	--	259549,32
		СП - 8%			--	--	--	--		19225,88	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19	97,26	1,99	1847,92	37,81	1286,99	364,96	2389,91
		НР - 69%; СП - 8%			27,53	0,31	523,12	5,81		177,03	
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19	94,67	2,80	1798,77	53,11	850,35	621,78	2614,19
		НР - 69%; СП - 8%			47,12	0,31	895,31	5,81		193,64	
35	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	18311,29	982,30	36622,58	1964,60	20338,36	13622,73	54264,93
		НР - 90%; СП - 8%			7159,81	408,38	14319,62	816,75		4019,62	
36	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Жалюзи. Установка	м3	0,018	127204,90	1545,67	2289,69	27,82	1255,16	916,19	3462,34
		НР - 90%; СП - 8%			55927,95	626,76	1006,70	11,28		256,47	
37	Е11-150403-0107 1115-0403-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Блоки оконные, подготовленные под окраску. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,92	217,77	0,58	418,12	1,10	83,42	267,31	740,27
		НР - 80%; СП - 8%			173,75	0,28	333,60	0,54		54,83	
38	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192,00	--	1192,00	--	1287,36
		СП - 8%			--	--	--	--		95,36	
39	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	588,00	--	2352,00	--	2352,00	--	2540,16
		СП - 8%			--	--	--	--		188,16	
		Вход в подвал									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Перекрытия по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	5,5	4031,40	168,56	22172,69	927,05	14316,92	6577,22	31049,91
		НР - 90%; СП - 8%			1259,77	68,96	6928,72	379,31		2299,99	
41	С121-070201-0103 2107-0201-0103 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	50810,00	--	5081,00	--	5081,00	--	5487,48
		СП - 8%			--	--	--	--		406,48	
42	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	5,5	5156,73	39,72	28362,00	218,48	22427,65	5309,99	36365,76
		НР - 92%; СП - 8%			1039,25	10,16	5715,88	55,85		2693,76	
43	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,6	31656,77	2949,50	18994,06	1769,70	14179,47	3172,96	23940,38
		НР - 93%; СП - 8%			5074,81	611,50	3044,89	366,90		1773,36	
44	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,228	46847,00	--	10681,12	--	10681,12	--	11535,61
		СП - 8%			--	--	--	--		854,49	
45	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1	50927,79	9839,77	50927,79	9839,77	32261,29	9772,67	65556,50
		НР - 91%; СП - 8%			8826,73	1912,47	8826,73	1912,47		4856,04	
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03616	196378,00	--	7101,03	--	7101,03	--	7669,11
		СП - 8%			--	--	--	--		568,08	
47	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,063	696078,81	7970,66	43852,97	502,15	39273,43	4928,37	52683,84
		НР - 118%; СП - 8%			64720,39	1574,61	4077,38	99,20		3902,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,25	97,26	1,99	316,09	6,47	220,14	62,43	408,80
		НР - 69%; СП - 8%			27,53	0,31	89,48	0,99		30,28	
49	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,25	94,67	2,80	307,68	9,08	145,45	106,36	447,16
		НР - 69%; СП - 8%			47,12	0,31	153,15	0,99		33,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4612835,62	245896,26	3046130,00	1265969,84	6349109,89
							1320809,40	56966,67	--	470304,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4370160,17				
	Материалы		Тенге				1159584,57				
	Всего заработная плата		Тенге					1377776,07			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1633188,83				
	Местные материалы		Тенге				10681,12				
		Накладные расходы	Тенге				1265969,84				
		Сметная прибыль	Тенге				450890,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6087020,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1296,90
		Сметная заработная плата	Тенге					1377776,07			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				242675,45				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242675,45				
		Сметная прибыль	Тенге				19414,04				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				262089,48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6349109,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1296,90
		Сметная заработная плата	Тенге					1377776,07			
		РАЗДЕЛ 3. Тамбур									
		Фундамент									
50	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10,575	1751,52	--	18522,31	--	--	13336,07	34407,05
		НР - 72%; СП - 8%			1751,52	--	18522,31	--		2548,67	
51	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10,575	831,50	--	8793,13	--	--	6331,05	16334,12
		НР - 72%; СП - 8%			831,50	--	8793,13	--		1209,93	