3	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	3,35	13738,12 439,49	72,32 27,65	46023 1472	242 93	44309	1847 3830	51699

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Отопление и вентиляция

Тепловой узел

22	2304-0902-1711 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4977,00 --	-- --	9954 --	-- --	9954	-- 796	10750
23	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21238,02 1190,18	284,06 85,31	21238 1190	284 85	19764	1250 1799	24287
24	1118-0701-0107 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2	136733,95 12116,20	1152,47 239,76	273468 24232	2305 480	246931	24218 23815	321500
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1865,99 1477,35	88,06 10,94	3732 2955	176 22	601	2917 532	7181
26	2304-0902-1710 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4689,00 --	-- --	9378 --	-- --	9378	-- 750	10128

27	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3403,89	264,65	6808	529	1053	5216	12986
					2613,00	48,44	5226	97		962	
28	2304-0902-1714 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	26646,00	--	53292	--	53292	--	57555
					--	--	--	--		4263	
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1890,70	112,77	7563	451	1203	5877	14515
					1477,35	21,88	5909	88		1075	
30	2304-0902-1712 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD	шт.	4	6411,00	--	25644	--	25644	--	27696
					--	--	--	--		2052	
31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1865,99	88,06	3732	176	601	2917	7181
					1477,35	10,94	2955	22		532	
	2304-0902-1708 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4390,00	--	8780	--	8780	--	9482

38	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка			--	--	--	--		702		
			комплект	4	2475,99	--	9904	--	8874	1009	11786	
					257,42	--	1030	--		873		
39	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка										
			комплект	4	2093,75	--	8375	--	7022	1326	10477	
					338,14	--	1353	--		776		
40	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/										
			кг	5	542,00	--	2710	--	2710	--	2927	
					--	--	--	--		217		
		Вентиляция										
44	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка										
			решетка	59	1442,77	29,63	85124	1748	17951	64780	161897	
					1108,89	11,49	65425	678		11992		
45	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х 252 мм. Установка										
			решетка	4	1462,97	52,44	5852	210	1206	4392	11063	
					1108,89	11,49	4436	46		820		
		Изоляция										
10	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка										
			м	28	1703,26	16,61	47691	465	38128	9075	61307	
					324,92	5,80	9098	162		4541		

52	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	28	558,46	61,78	15637	1730	7196	5683	23025
					239,70	27,35	6711	766		1706	
53	2111-0403-2805 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	3925,00	--	120890	--	120890	--	130561
					--	--	--	--		9671	
54	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг	23,8	746,31	2,90	17762	69	16410	1268	20553
					53,92	0,46	1283	11		1522	
		Приточная установка KLG 040									
55	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	50340,99	2852,60	50341	2853	4415	42937	100740
					43073,42	739,89	43073	740		7462	
6	Прайс-лист ООО НЭМЗ"ТАЙРА " курс руб 5,37	Приточная установка KLG 040	шт	1	811771,39	--	811771	--		--	811771

57	Прайс-лист ООО НЭМЗ"ТАЙРА " курс руб 5,37	Автоматика СА-1 для П1	шт	1	--	--	--	--	811771	--		
					578492,84	--	578493	--				
					--	--	--	--	578493	--		578493
58	Прайс-лист ООО НЭМЗ"ТАЙРА " курс руб 5,37	УРТ-2-20-Ш-4-15/40	шт	1	172607,14	--	172607	--				
					--	--	--	--	172607	--		172607
		Вентиляторы										
59	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	9	6660,74	151,81	59947	1366	6700	51089		119918
					5764,50	27,89	51881	251		8883		
60	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	9	18697,00	--	168273	--	168273	--		181735
					--	--	--	--		13462		
61	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	9057,41	377,19	9057	377	744	7882		18294
					7935,80	106,64	7936	107		1355		
62	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--		32529
					--	--	--	--		2410		

3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1274,70	52,44	1275	52	114	1098	2562
					1108,89	11,49	1109	11		190	
64	2305-0306-1957 РСНБ РК 2015 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм /АРН 400х400/	шт.	1	4371,00	--	4371	--	4371	--	4721
					--	--	--	--		350	
65	1116-0601-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	2889,46	71,77	2889	72	1815	992	4192
					1001,61	10,94	1002	11		311	
66	2304-1009-0802 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней	шт.	1	29913,00	--	29913	--	29913	--	32306
					--	--	--	--		2393	
67	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	1865,99	88,06	5598	264	902	4376	10771
					1477,35	10,94	4432	33		798	
68	2304-0902-1708 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4390,00	--	8780	--	8780	--	9482
					--	--	--	--		702	
69	2304-0902-1709 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4688,00	--	4688	--	4688	--	5063

					--	--	--	--		375	
70	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1890,70	112,77	5672	338	902	4408	10886
					1477,35	21,88	4432	66		806	
71	2304-0902-1711 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4977,00	--	14931	--	14931	--	16125
					--	--	--	--		1194	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Сети системы водоснабжения и канализации

Горячее водоснабжение Т3

39	2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	1038,00	--	20760	--	20760	--	22421
					--	--	--	--		1661	
40	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м	80	1170,70	14,91	93656	1193	917	89721	198047
					1144,32	0,08	91546	6		14670	

41	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,92	182,00	--	13089	--	13089	--	14137
					--	--	--	--		1047	
42	2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/	м	2,5	204,00	--	510	--	510	--	551
					--	--	--	--		41	
50	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728
					--	--	--	--		128	
51	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	79,00	--	711	--	711	--	768
					--	--	--	--		57	
52	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13	28,00	--	364	--	364	--	393
					--	--	--	--		29	
53	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Техноопт"	Канализационный клапан (аэратор) диам.50мм	шт	6	580,36	--	3482	--	3482	--	3761
					--	--	--	--		279	
60	2302-0308-1201 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	280,00	--	560	--	560	--	605
					--	--	--	--		45	

	2302-1103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	4	211,00	--	844	--	844	--	912
					--	--	--	--		68	
62	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	14806,42	65,92	14806	66	13876	876	16937
					864,26	29,94	864	30		1255	
63	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7359,43	30,40	7359	30	6826	507	8495
					503,24	13,69	503	14		629	
		Сантехприборы									
64	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	21	2438,33	79,28	51205	1665	4741	44643	103516
					2133,30	35,96	44799	755		7668	
65	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	21	9819,00	--	206199	--	206199	--	222695
					--	--	--	--		16496	
66	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	21	3211,08	0,13	67433	3	51348	15760	89848
					765,80	--	16082	--		6655	
67	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	3092,31	157,33	18554	944	3264	14482	35678
					2390,94	71,95	14346	432		2643	

8	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	21085,00 --	-- --	126510 --	-- --	126510	-- 10121	136631

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5. Слаботочные средства связи

3	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	1	561,77 557,50	-- --	562 558	-- --	4	340 72	974
4	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015 прим	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТП-10/	шт.	1	2858,00 --	-- --	2858 --	-- --	2858	-- 229	3087
8	2307-0220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 /RG-11/	шт	17	383,00 --	-- --	6511 --	-- --	6511	-- 521	7032
10	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,5559	12560,00 --	-- --	6982 --	-- --	6982	-- 559	7541
11	2306-0902-0302 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0102	29178,00 --	-- --	298 --	-- --	298	-- 24	321

	РСНБ РК 2015 прим	диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /Прокладка кабельных каналов/	м	500	368,90	14,58	184449	7290	60669	84925	290923
					232,98	2,92	116490	1461		21550	
13	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015 при	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм /30х25/	м	500	159,00	--	79500	--	79500	--	85860
					--	--	--	--		6360	
15	Прайс-Лист ТОО "Астраком Казахстан"	Первичные часы, ЦП-1	шт	1	100285,71	--	100286	--		--	100286
					--	--	--	--	100286	--	
16	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	5	2018,62	--	10093	--	43	6131	17521
					2010,00	--	10050	--		1298	
17	Прайс-Лист ТОО "Астраком Казахстан"	Вторичные электронные часы,СВ-26	шт	5	13839,29	--	69196	--		--	69196
					--	--	--	--	69196	--	
18	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	10	561,77	--	5618	--	43	3401	9740
					557,50	--	5575	--		721	
19	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	135,00	--	1350	--	1350	--	1458
					--	--	--	--		108	

	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75	706,82	328,48	53012	24636	18530	12428	70674
					131,28	98,86	9846	7415		5235	
	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,0765	113072,00	--	8650	--	8650	--	9342
					--	--	--	--		692	
22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 прим	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /Прокладка кабельных каналов/	м	70	368,90	14,58	25823	1021	8493	11889	40729
					232,98	2,92	16309	205		3017	
23	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015 при	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм /30х25/	м	70	159,00	--	11130	--	11130	--	12020
					--	--	--	--		890	
24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 прим	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	368,90	14,58	5533	219	1819	2548	8728
					232,98	2,92	3495	44		646	
25	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15,3	29,00	--	444	--	444	--	479
					--	--	--	--		35	

28	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	120	706,82	328,48	84819	39417	29648	19884	113079
					131,28	98,86	15754	11863		8376	
29	2306-0408-0507 РСНБ РК2015 прим	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4 /КПСЭнг (А) - FRHS 1х2х0,5/	м	0,1224	68585	--	8395	--	8395	--	9066
					--	--	--	--	--	672	
30	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 прим	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /Прокладка кабельных каналов/	м	120	368,90	14,58	44268	1749	14561	20382	69822
					232,98	2,92	27958	351		5172	
31	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015 при	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм /30х25/	м	120	159,00	--	19080	--	19080	--	20606
					--	--	--	--		1526	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6. Пожарная сигнализация

2	2308-0303-0107 РСНБ РК 2015 прим	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24П	шт.	1	20207,00	--	20207	--	20207	--	21824
					--	--	--	--		1617	
4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015 прим	Источник питаня резервированный РИП-12, исполнение 01 /Импульс-1/	шт.	1	20808,00	--	20808	--	20808	--	22473
					--	--	--	--		1665	
6	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	115	729,00	--	83835	--	83835	--	90542

					--	--	--				
8	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5	1625,00	--	8125	--	8125	--	8775
					--	--	--	--		650	
10	2307-0201-0942	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1,00	9499,00	--	9499	--	9499	--	10259
					--	--	--	--	--	760	
12	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	19	866,00	--	16454	--	16454	--	17770
					--	--	--	--		1316	
14	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	21	1387,00	--	29127	--	29127	--	31457
					--	--	--	--		2330	
17	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	21	135,00	--	2835	--	2835	--	3062
					--	--	--	--		227	
18	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015 прим	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм,/30 х25/	м	600	159,00	--	95400	--	95400	--	103032
					--	--	--	--		7632	
20	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	5,1	141,00	--	719	--	719	--	777
					--	--	--	--		58	
12	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,8517	18675,00	--	15905	--	15905	--	17178
					--	--	--	--		1272	

РАЗДЕЛ 1.Покрытие

Покрытие проезда тип 1

2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	148,449	770,79	208,39	114423	30935	79373	14603	139348
					27,72	63,36	4115	9406		10322	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7827	92744,91	1620,81	72591	1269	71322	641	79091
					--	758,06	--	593		5859	
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1304,5	1474,10	90,36	1922957	117869	1757137	87182	2170950
					36,76	25,12	47951	32773		160811	
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1304,5	675,49	0,08	881174	106	880554	555	952267
					0,39	--	514	--		70538	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,39135	92744,91	1620,81	36296	634	35662	320	39545
					--	758,06	--	297		2929	

7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной ... горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1304,5	1418,79 36,76	90,56 25,20	1850809 47951	118136 32876	1684722	87294 155048	2093151
		Покрытие тротуара тип 1									
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	73,002	2518,43 116,64	954,79 188,84	183851 8515	69702 13786	105634	24085 16635	224571
11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	730,02	789,96 27,72	208,39 63,36	576684 20236	152129 46256	404319	71811 51880	700375
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,438012	92744,91 --	1620,81 758,06	40623 --	710 332	39913	359 3279	44261
13	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	730,02	1099,45 149,90	2,64 0,86	802620 109433	1926 627	691261	118865 73719	995204

РАЗДЕЛ 2.Озеленение

16	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	1189,16	9,52	9,52	11318	11318	--	3419	15916
					--	3,27	--	3886		1179	
		Посадка деревьев без кома									
17	1147-0104-0105 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	16	2056,97	71,57	32912	1145	11765	17940	54920
					1250,11	24,07	20002	385		4068	
18	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	16	1156,82	146,42	18509	2343	1795	13062	34097
					898,17	29,54	14371	473		2526	
19	2501-0202-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	19	1176,02	--	22344	--	22344	--	24132
					--	--	--	--		1788	
		Однорядная живая изгородь									

20	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	9,4	636,87	33,60	5987	316	1948	3395	10132
					396,02	14,35	3723	135		750	
21	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	9,4	492,96	92,19	4634	867	19	3452	8733
					398,75	18,60	3748	175		647	
22	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	32	452,63	--	14484	--	14484	--	15643
					--	--	--	--		1159	
		Итого по акту ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ПР И СП									30726403
		Временные здания и сооружения 1,5%									460896
		Итого									31187299
		Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,31%									720427
		Итого									31907726
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									638155
		Итого									32545881

	Итого с учетом понижающего коэфф. (к = 0,93 01 52 538)						**30272634**
	Налог на добавленную стоимость - 12%						3632716
	Итого по акту с учетом НДС						**33905350**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
И.о. заместителя руководителя Оспанов Р.С.

ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
Главный специалист Байгожин Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Service Pro & Co"
Эксперт Гадиев Р.И.

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор Сарсенбеков Н.Т.