БЕКІТЕМІН
Ұйғыр ауданының мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімінің басшысы
_____ Д.Табылдиев
8 мамыр 2020 жыл

Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылындағы
«Ұйғыр ауданы әкімінің аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнын
газдандыру үшін жобалау-сметалық құжаттарын жасаудың
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

№	Негізгі деректер мен талаптар тізбесі	Жалпы мәліметтер мен талаптар
1	Жобаның аталуы	Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылындағы «Ұйғыр ауданы әкімінің аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнын газдандыру үшін жобалау-сметалық құжаттарын жасау
2	Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	«Ұйғыр ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі
3	Тапсырыс беруші	«Ұйғыр ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі
4	Жүзеге асыру орны	Шонжы ауылы, Исламов көшесі 31 үй, Ұйғыр ауданы Алматы облысы, тел. 8(72778) 23224, 79008
5	Негізгі талаптар	Жобалау-сметалық құжаттарды Қазақстан Республикасы СНиП 1.02 "Кәсіпорын құрылыстары мен ғимараттарының жобалау - сметалық құжаттамаларын әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі туралы нұсқаулыққа» және Газ құбырларын жобалау және құрылғыларын ҚР ҚН 4.03-01-011 "Газ тарату жүйелері" талаптарына сәйкес орындау
6	Жұмыс шарттары	Жобалау кезінде қосу нүктесін арнайы аудандық мәдениет үйіне қалдырылған өшіретін құрылғы, резервтік отын түрін қарастыру, газ құбырын максималды тұтынуға есептеу, сызбада газды қосудың дәл пикетаж орнын белгілеу қажет
7	Жұмысты орындауға қойылатын талаптар	Газдандыру үшін жобалау - сметалық құжаттаманы әзірлеуге аттестаттау және аккредиттеу туралы куәлігінің болуы, Жобалау құжаттары жиынтығының ішінде жалпы мәліметтер көрсетілген парағы, нақты топографиялық жоспар, бойлық профилді учаскесін қосу, арнайы бұйымдар, жабдықтар мен материалдарды тану белгілерінің типті сызбасы, жобаны жасау кезінде лицензиясы бар магистральды газ құбырларын тартатын арнайы ұйымдарды тарту, Жобаны Ұйғыр ауданының уәкілетті органдарымен және тиісті инженерлік жүйелері өтетін арнайы ұйымдармен, сонымен қатар мемлекеттік сараптаманы аумақтық мемлекеттік қадағалау органдарымен келісу; Барлық құжаттар бұрыштамасымен, қол қойылып, мөрмен бекітілген ЕСКД талаптарына сәйкес рәсімделуі керек
8	Берілетін материалдардың саны	Жобалау - сметалық құжаттаманы қағаз түрінде 3 дана және 1 электронды түрде беру.
9	ЖСҚ жасау мен тапсырудың мерзімдері	Жобалау - сметалық құжаттаманы әзірлеу туралы келісім шартқа қол қойылған күннен кейін 90 жұмыс күні ішінде
10	Материалдар, жабдықтар, құрал-саймандар	Пайдаланылатын құбырлар, материалдар мен жабдықтар ГОСТ, СНиП және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы, Газ құбырының жұмыс істеу қысымы 03, Мпа; орташа қысымды газ құбырының диаметрі Dн 57 х3,0 мм; стальді газ құбыры жерден 3,6 м биіктікте, қазандыққа газ есептегіш құралын қарастыру керек

Ұйғыр ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Д.Табылдиев

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отдела культуры и
развития языков Уйгурского района
_____ Д.Табылдиев
8 мая 2020 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на разработку проектно-сметной документации для газификаций объекта
ГККП «Районный дом культуры акима Уйгурского района»
с.Шонжы, Уйгурского района Алматинской области

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование проекта	Разработка ПСД для газификаций объекта ГККП «Районный дом культуры акима Уйгурского района» с. Шонжы
2	Администратор бюджетной программы	ГУ «Отдел культуры и развития языков Уйгурского района»
3	Заказчик	ГУ «Отдел культуры и развития языков Уйгурского района»
4	Место реализации	с.Шонжы ул. Исламова дом 31, Уйгурского района Алматинской области тел.8(72778) 23224, 79008
5	Основные требования	Проектно-сметную документацию разработать согласно СНиП РК 1.02 "Инструкция о порядке разработки, согласовании, утверждения и состава проектно-сметной документации на строительства предприятий, зданий и сооружений". Проектирование газопроводов и сооружений выполнить в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-011"Газораспределительные системы"
6	Условия выполнения работ	Точку подключения принять на отводе с отключающим устройством, специально оставленного для районного дома культуры, при проектировании предусмотреть резервный вид топлива для отопления, газопровода рассчитать максимальное потребление газа; На чертежах необходимо указать точный пикетаж места подключения
7	Требование для выполнения работ	Наличие аттестационного свидетельства и свидетельство об аккредитации для разработки проектно-сметной документации для газификаций; Проект оформить в виде комплекта документов, в состав которого входит лист общих данных, подробный топографический план и продольный профиль участка подключения, типовой чертеж опознавательных знаков, спецификация изделий, оборудования материалов. Выполнить с привлечением специализированной организаций, имеющей лицензию на проектирование магистральных газопроводов; Проект согласовать с уполномоченными органами Уйгурского района и заинтересованными эксплуатирующими организациями пересекаемых инженерных систем а также с установленными территориальными органами Государственного надзора сопровождением государственной экспертизы; Все перечисленные документы должны иметь основной штамп с подписями, оформленный согласно требованиям ЕСКД;
8	Количество выдаваемых материалов	Выдать ПСД в 3-х экземплярах в бумажном носителе и 1- в электронном виде.
9	Сроки разработки и предоставления ПСД	Срок разработки проектно-сметной документации для газификаций 90 рабочих дней со дня заключения договора.
10	Использование материалов и оборудование	Использование труб, материалов и оборудования в строгом соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и нормативных документов Рабочее давление газопровода 0,3 мпа; Диаметр газопровода среднего давления Dн57х3,0 мм; Газопровод стальной надземный, проходит на высоте 3,6 м. В котельной предусмотреть счетчики учета газа.

Руководитель отдела культуры и развития языков Уйгурского района _____ Д.Табылдиев