ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №1

г. Кокшетау **«05» мая 2020г.**

ТОО «Сарыарка ЛТД», именуемый в дальнейшем "Генеральный подрядчик", в лице директора **Жуманбаев М.О.** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Kaz Строй Plast»**, именуемое в дальнейшем "Субподрядчик", в лице руководителя **Мусина М.Ш.** действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона",заключили настоящий договор (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора

По настоящему "Договору" "Субподрядчик" обязуется по заданию " Генерального подрядчика" в установленный "Договором" срок выполнить работы, указанные в Приложение № 1к «Договору» на объекте: «**Капитальный ремонт здания средней школы №26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с. М.Маметова, улица Мира, 2 «а»»**

Работы:

- Капитальный ремонт здания.

1.1. «Субподрядчик» выполняет «Работы» согласно проектно-сметной документации утвержденной государственной экспертизой и предоставляет его Генеральному подрядчику.

1.2. Работы выполняются согласно Приложение №1к "Договору", которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. "Субподрядчик" гарантирует, что он является обладателем всех необходимых (для целей настоящего Договора) лицензий и разрешений.

2. Срок действия договора

2.1. "Договор" вступает в силу с момента его подписания и действует до **«31» декабря 2020 года,** а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения.

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Генеральный подрядчик" обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием "уполномоченного представителя Субподрядчика" выполненные "Работы" в сроки и в порядке, которые предусмотрены пунктом 2.1. настоящего "Договора".

3.1.2. При обнаружении отступлений от "Договора", ухудшающих результат "Работ", или иных недостатков в "Работах" немедленно заявить об этом "Субподрядчику".

3.1.3. Оплатить выполненные "Работы" на условиях и в порядке, установленных "Договором".

3.1.4. Отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения убытков, если "Субподрядчик" не приступает своевременно к исполнению "Договора" или выполняет "Работы" настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в "Договоре" становится явно невозможным.

3.1.5. Если отступления в "Работах" от условий "Договора" или иные недостатки результата "Работ" в установленный " Генеральным подрядчиком" разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.1.6. Предоставить необходимые материалы, вспомогательные оборудования «Субподрядчику» для выполнения работ в надлежащем состояний.

3.2. "Субподрядчик" обязуется:

3.2.1. Осуществлять "Работы" в соответствии с проектно-сметной документацией и государственной экспертизой.

3.2.2. Довести до сведения " Генерального подрядчика" наименование своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим работы. "Субподрядчик" должен предоставить " Генеральному подрядчику" информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Если деятельность, осуществляемая "Субподрядчиком", подлежит лицензированию, "Заказчику" должна быть предоставлена информация о номере лицензии, сроке ее действия, а также информация об органе, выдавшем лицензию.

3.2.3.Субподрядчик обязан использовать предоставленный Генеральным подрядчиком материал и вспомогательные оборудования расчетливо, и после окончания работы предоставить Генеральному подрядчику отчет об израсходовании и возврате материала. Возвратить материалы в надлежащем состояние.

3.2.4. В течение **3-х (трех) дней** со дня получения письменного запроса "Генеральнсго подрядчика" давать письменные объяснения о выполнении "Работ", а также незамедлительно давать устные объяснения о выполнении "Работ".

3.2.5. Субподрядчик предоставляет квалифицированный и аттестованный персонал необходимые для выполнения работ. Также Субподрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом, привлекаемых для выполнения работ в рамках настоящего Договора, правил техники безопасности, пожарной безопасности, стандартов и правил внутреннего распорядка Генерального подрядчика, а также иных правил и норм, как установленных уполномоченными государственными органами, так и непосредственно Генеральным подрядчиком.

3.2.6. Немедленно предупредить "Генерального подрядчика" и до получения его указаний приостановить "Работы" при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для "Генерального подрядчика" последствий выполнения его указаний о способе выполнения "Работ"

- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения "Работ"

- иных, не зависящих от "Субподрядчика" обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых "Работ" либо создают невозможность их завершения в срок.

3.2.7. Персонал "Субподрядчика", находящийся на Объекте, должен быть в спецодежде.

3.2.8. В течение **15 рабочих дней** до указанного в "Договоре" срока выполнения "Работ" проинформировать "Генерального подрядчика" о готовности результата "Работ".

3.2.9. Выполнить все "Работы" в объеме и в сроки, предусмотренные "Договором" и сдать "Работы" " Генеральному подрядчику" в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию результата "Работ".

3.2.10. Передать "Генеральному подрядчику" вместе с результатом "Работ" информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата "Работ", если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата "Работ" для целей, указанных в "Договоре".

3.2.11. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке "Работ".

3.2.12. Использовать в соответствии с условиями "Договора" необходимые:

- новые материалы;

3.2.13. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию.

3.2.14. Предоставлять сертификаты соответствия, качества и т.д. на все используемые материалы.

3.2.15. Оформлять и предоставлять Генеральному подрядчику исполнительную документацию в соответствии с нормативными документами Республики Казахстан ежемесячно до 15 числа текущего месяца. До начала Работ подготовить в требуемом объеме всю технологическую документацию;

3.2.16. предоставить всю необходимую документацию и создать все условия для дальнейшего беспрепятственного подписания Акта рабочей комиссии в соответствующих органах;

3.2.17. обеспечить надлежащий контроль над ходом и качеством Работ и своевременно уведомлять Заказчика о необходимости участия в осуществлении контроля за ходом и качеством Работ, приемки отдельных Работ.

3.2.18. предоставлять Генеральному подрядчику на согласование спецификации материалов в случае их отклонения от технических характеристик и норм, указанных в проектно-сметной документации;

3.2.19. устранить за свой счёт все повреждения произведенные в ходе выполнения работ в т.ч. повреждение линий электропередач, связи и т.д.

3.2.20. Обеспечить доступ представителя Генерального подрядчика к объекту работ или его части в рабочее время.

3.2.21. Субподрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества, переданных Генеральным подрядчиком для исполнения настоящего договора.

3.3. "Генеральный подрядчик" вправе:

3.3.1. В любое время проверять ход и качество "Работ", не вмешиваясь в деятельность "Субподрядчика".

3.3.2. Отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения убытков, если "Субподрядчик" не приступает своевременно к исполнению "Договора" или выполняет "Работы" настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в "Договоре" становится явно невозможным.

3.3.3. Назначить "Субподрядчику" разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении "Субподрядчиком" в назначенный срок этого требования отказаться от "Договора" либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с

отнесением расходов на "Субподрядчика", а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения "Работ" станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.3.4. Если отступления в "Работах" от условий "Договора" или иные недостатки результата "Работ" в установленный "Генеральным подрядчиком" разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.3.5. Требовать безопасного и эффективного использования результата "Работ" " Генеральным подрядчиком".

3.3.6. Отказаться от оплаты работы, не предусмотренной "Договором".

4. Сроки выполнения работ

4.1. Дата начала "Работ": с момента подписания Договора. Дата окончания "Работ": **30 августа 2020г.** .

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет **189 000 000 (Сто восемьдесят девять миллионов) тенге, с учетом НДС.**

5.1.1. Предварительная оплата по договору 30%.

5.1.2. Сумма за вычетом 5% от общей суммы Договора оплачиваются в течении 10-ти (десяти) банковских дней, после подписания актов-приемки выполненных работ и материала с заказчиком.

5.2. Сумма настоящего договора является твердой и подлежит пересмотру только в случае уменьшения объема фактически выполненных Подрядчиком Работ, согласно утвержденной проектно-сметной документацией, которые нельзя было предусмотреть при заключении настоящего Договора. Все риски и непредвиденные расходы, необходимые для полного завершения Работ, в случае увеличения объема Работ, подрядчик берет на себя и завершает Работы по объекту за счет собственных средств.

5.3. Способ оплаты по "Договору": перечисление.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка каждого этапа "Работ" или конечного результата "Работ" подтверждается подписанием "Сторонами" акт выполненных работ формы 2В (2 (два) экземпляра), справку о стоимости выполненных работ КС3 и счет на оплату (1 (один) экземпляр), который оформляется в следующем порядке:

6.1.1. "Субподрядчик" по завершению выполнения "Работ" (этапа "Работ") в сроки, установленные п. 4.1"Договора" представляет " Генеральному подрядчику" заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату либо нарочно: акт выполненных работ формы 2В (2 (два) экземпляра), справку о стоимости выполненных работ КС3 и счет на оплату (1 (один) экземпляр), оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

6.1.2. "Генеральный подрядчик" обязан в течение **10 (десяти) рабочих дней** со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 "Договора", с участием "Субподрядчика" осмотреть и принять выполненные "Работы" (результат "Работ"), подписать и вернуть "Субподрядчику акт выполненных работ формы 2В (1 (один) экземпляр), справку о стоимости выполненных работ КС3 или направить "Субподрядчику" мотивированный отказ от приема "Работ" путем направления его по почте либо нарочно.

6.1.3. В случае отказа " Генеральным подрядчиком" от приемки "Работ" "Сторонами" в течение **20 (двадцати) рабочих дней** со дня получения "Субподрядчиком" мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.2. " Генеральный подрядчик ", обнаруживший недостатки в "Работах" при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

6.3. " Генеральный подрядчик ", принявший "Работы" без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки "Работ", которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

6.4. " Генеральный подрядчик ", обнаружив после приемки "Работ" отступления в них от условий "Договора" или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты "Субподрядчиком", обязан известить об этом "Субподрядчика" в течение **5 (пяти) рабочих дней** со дня их обнаружения.

6.5. При досрочном выполнении Субподрядчиком "Работ" Генеральный подрядчик принимает и оплачивает эти "Работы" на условиях "Договора".

7. Гарантия качества работ

7.1. Гарантия качества распространяется на все "Работы", выполненные "Субподрядчиком" по "Договору".

7.2. Гарантийный срок на результат выполненных "Работ" устанавливается **3 (три) год** с даты подписания "Сторонами" акта государственной комиссией.

7.3. "Субподрядчик" несет ответственность в течение гарантийного срока, установленного производителем, за качество материалов, запасных частей, узлов оборудования, используемого "Субподрядчиком" при выполнении работ по настоящему Договору, и обязан в случае их низкого качества заменить в кратчайший срок.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта "Работ" обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то "Субподрядчик" обязан их устранить за свой счет и в согласованные с " Генеральным подрядчиком" сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения "Субподрядчик" обязан направить своего представителя не позднее **10 (десяти) рабочих** дней со дня получения письменного извещения " Генеральным подрядчиком". Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

7.5. При отказе "Субподрядчика" от составления или подписания акта обнаруженных дефектов " Генеральный подрядчик " составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы "Генерального подрядчика" по проведению экспертизы возмещаются "Субподрядчиком".

7.6. "Субподрядчик" несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта "Работ" или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим " Генеральным подрядчиком" или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта "Работ", произведенного самим " Генеральным подрядчиком" или привлеченными им третьими лицами.

7.7. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата "Работ" " Генеральным подрядчиком" составляет в пределах гарантийного срока.

8. Ответственность сторон

8.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством Республики Казахстан.

8.2. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования "Сторон".

8.3. Выплата неустойки не освобождает "Стороны" от выполнения обязанностей, предусмотренных "Договором".

8.4. Ответственность "Генерального подрядчика":

8.4.1. В случае несвоевременной оплаты "Работ" "Субподрядчику" в соответствии с условиями "Договора" "Генеральный подрядчик" обязуется выплатить "Субподрядчику" пени в размере 0,1% процентов в день от стоимости несвоевременно оплаченных "Работ" за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти)процентов.

8.5. Ответственность "Субподрядчика":

8.5.1. В случае несвоевременного выполнения этапа "Работ" или нарушения других условий Договора, "Субподрядчик" обязуется выплатить "Генеральному подрядчику" пени в размере 0,1% в день от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но нѐ более 10 (десяти)процентов от такой суммы. Оплата пени не освобождает Субподрядчика от выполнения обязательств по Договору.

8.5.2. Субподрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Генеральным подрядчиком материала и вспомогательного оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.

8.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения "Работ" по "Договору", отвечает "Субподрядчик".

9. Порядок расторжения договора

9.1. Генеральный подрядчик может расторгнуть условия, содержащиеся в данном Договоре, в любое время и без объяснения причин и каких-либо дальнейших обязательств. Посредством письменного уведомления не менее чем за 7 (семь) дней до расторжения.

10. Разрешение споров из договора

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является для "Сторон" обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в п. 13 "Договора".

10.3. Направление "Сторонами" претензионных писем иным способом, чем указано в п. 10.2 "Договора" не допускается.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. Споры из "Договора" разрешаются в СМЭС города Кокшетау.

11. Форс-мажор

11.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств.

11.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна своевременно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным обстоятельством.

12. Прочие условия

12.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".

12.2. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения "Договора".

12.3. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора".

12.4. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из "Сторон".

13. Реквизиты сторон

Генеральный подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «Сарыарка ЛТД»	**ТОО «Kaz Строй Plast»**
БИН 920840000743	**БИН 100340012679**
Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул. Наурызбай батыра, д.56	**Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 179А, офис 421**
Филиал АО «Банк Центр Кредит»	**Филиал АО «АТФБанк» в г.Петропавловск**
ИИК KZ958560000000075495	**ИИК KZ61826T0KZTD2999853**
БИК KCJBKZKX	**БИК ALMNKZKA**
Директор	**Директор**
Жумабаев М.О.	**Мусин М.Ш.**

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Акмол «____» _____ 2020 г.

Заказчик **ГУ «Отдел образования Целиноградского района»Ахметов К.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствииот «____»_____2020г.
ТОО «Сарыарка ЛТД», г. Кокшетау, ул.Наурызбай Батыра 56, Жуманбаев М.О.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «____»_____2020г.
Технический надзор – ТОО «Инсект»,Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, улица Ауэзова 278, эксперт Игенбаева Майра Бокеновна –KZ18VJE00048082 от 15.07.2019г. *дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов*

Заключения о соответствии выполненных работ проектуот «____»_____2020г.
ТОО «ДанайханСтройтех» эксперт Шаймерденов Н.К. Республика Казахстан,г.Нур-Султан

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Капитальный ремонт средней школы №26 села М.Маметова Целиноградского района Акмолинской области» Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова ул.Мира 2А**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район,с.М.Маметова, ул.Мира 2А

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. **Капитальный ремонт** объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" от 11.05.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметнойдокументации) **ТОО «ДанайханСтройтех», рабочий проект** утвержденного **ТОО «СтройАрхЭкспертизаKZ», Заключение №САЭ-0005/19 от 11.09.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 г.**
окончание работ **сентябрь 2020г.**
по норме или по проекту организации строительства **4,5 месяца**;
фактически **5(пять) месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проведены внутренние и наружные отделочные работы здания , замена всех дверных и оконных блоков , замена внутренних инженерных сетей и систем : отопление , водопровод , канализация , электроосвещение и электрооборудование , система видеонаблюдения , пожарная сигнализация , ремонт и устройство чердачной кровли

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май, 2020г.;

месяц, год

окончание работ октябрь, 2020г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 4,5 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, 4,5 месяцев;

фактически, 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Объект **«Капитальный ремонт средней школы №26 села М.Маметова Целиноградского района Акмолинской области», ул.Мира 2А.**
имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	3373,40 м2	3373,40 м2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	14895,8 м3	14895,8 м3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание школы - отдельно стоящее, двух и трёхэтажное фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков. Наружные стены – кирпичные толщиной 640мм, Внутренние стены – кирпичные толщиной 380мм. Перекрытия – междуэтажные многопустотные железобетонные плиты. заменили покрытия кровли; заменили оконные и дверные блоки; внутреннею отделку помещений; наружную отделку здания с утеплением наружных стен; ремонт входных групп с устройством пандуса; устройство отмостки по периметру здания, устройство полов из линолеума и керамической плитки, монтаж внутренних водопроводных, канализационных и отопительных систем;
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **450 237 000** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **450 237 000** тенге, по договору **378 342 479,09** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **44 432,132** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **450 237 000** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **450 237 000** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **44 432,132** тысяч тенге;
9. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт средней школы №26 села М.Маметова Целиноградского района Акмолинской области», ул.Мира 2А.
принять в эксплуатацию.

ГУ «Отдел образования Целиноградского района» _____ **Ахметов К.Е.**
фамилия, имя, отчество , подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО «Инсект»: Директор_____ **Сегизбаев К.Ж.**
фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Эксперт_____ **Игенбаева М.Б.**
фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Авторский надзор:
ТОО «ДанайханСтройтех» Директор_____ **Атымтаева А.Х.**
фамилия, имя, отчество подпись М.П.

Эксперт_____ **Шаймерденов Н.К.**
фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Подрядчик: **ТОО «Сарыарка ЛТД»** _____ **Жуманбаев М.О.**
фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«___»_____2020г.

Авторский надзор**ТОО «ДанайханСтройтех», ГСЛ №16000841, директор Атымтаева А.Х. , г.Нур-Султан, Есильский р-он, ул.Е10, дом 17М.**
наименование организации, ФИО руководителя

в лице **эксперт Шаймерденова Нурлана Курмашевича, №KZ19VJE00035842 от 06.03.2018г. №KZ89VJE00043021от 10.12.2018г.**
ФИО экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Приказа №7 от 05.05.2020г., согласно договору №463 о государственных закупках услуг по авторскому надзору от 12.05.2020г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт средней школы №26 села М.Маметова Целиноградского района Акмолинской области» Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира 2А**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел образования Целиноградского района», в лице руководителя Ахметов К.Е.**
наименование организации, ФИО руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком **ТОО «Сарыарка ЛТД» ГСЛ № 19021799 от 04.11.2019г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жуманбаев Муталап Оразовича**
ФИО руководителя

б) субподрядными организациями: **ТОО «KazСтройPlast»** ГСЛ №19021799 от 04.11.2019г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мусин М.Ш.**
ФИО руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020г.** окончание работ **сентябрь 2020г.**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4,3 месяца**;
фактически**5(пять)месяцев**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области

архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ДанайханСройтех»** рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным: **ТОО «СтройАрхЭкспертизаKZ», Заключение №САЭ-0005/19 от 11.09.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация **ТОО «ДанайханСройтех» директор Атымтаева А.Х.**

подпись, дата М.П.

эксперт (ы) по авторскому надзору **Шаймерденов Н.К., Приказ №7 от 05.05.2020г. №KZ19VJE00035842 от 06.03.2018г. №KZ89VJE00043021от 10.12.2018г.**

ФИО эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.

ШАЙМЕРДЕНОВ НУРЛАН КУРМАШОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (много-квартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Ед. изм.	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	Площадь парковочных мест (м.м)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы №26 села М.Маметова Целиноградского района Акмолинской области» Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира 2А		**2-3**	**3373,40**	**14895,8**	**3373,40**	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
				Площадь озеленения –0, площадь твердого покрытия – 0.				
				Инженерные сети				
фунда-мент	стены	кровля	Холодоснабжения	электро-снабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ленточные сборные фундаментные блоки толщиной 500 мм	Наружные стены старой части – из кирпича, более новой части – из крупноразмерных блоков.	Чердачная, четырехскатная с покрытием из металлочерепицы над старой частью и Чердачная, четырехскатная с покрытием из металлочерепицы с мягким рулонным покрытием над новой частью.	Отопление здания водяное автономное (от котельной) с параметрами теплоносителя 90/70°С. Система отопления вертикальная двухтрубная с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты чугунные секционные радиаторы МС 90-500. Трубопроводы системы отопления электросварные стальные по	Проектом предусмотрено рабочее, аварийное, эвакуационное освещение. Светильники аварийного освещения приняты из числа светильников общего освещения и запитываются отдельными групповыми линиями с щитков аварийного освещения. Эвакуационное	Водоснабжение-центральное	Горячее водоснабжение предусмотрено водонагревателями Аристон, установленных в 5 точках здания.	Отвод бытовых сточных вод предусмотрен в наружные дворовые сети канализации.	Отсутствует

			ГОСТ 10704-91. Трубопроводы системы отопления, согласно СП № 209 от 16.03.2015 года, после монтажа подвергнуто гидропневматическое промывке с последующей дезинфекцией. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода от наружных сетей водоснабжения. Водопровод из полипропиленовых труб PP-H по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, стальных газопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Горячее	освещение предусмотрено в коридорах, на лестничных клетках. Светильники выбраны с учетом назначения помещений и условий окружающей среды. Нормы освещенности определены согласно СН РК 2.04-104-2012.				

			водоснабжение предусмотрено водонагревателями Аристон, установленных в 5 точках здания. Система горячего водоснабжения монтируется из полипропиленовых труб со стекловолокном PPR-FB-PPR труб по СТ ГОСТ 52134 2010.					

Заказчик: **ГУ «Отдел образования Целиноградского района»Ахметов К.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор: **эксперт ТОО «ДанайханСтройтех» Шаймерденов Н.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

№ K289VJE00043021 от 10.12.20
ШАЙМЕРДЕНОВ НУРЛАН КУРМАШОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
№ K219VJE00035842 от 06.03.2018г.

Приложение 1
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«02» ноября 2020 года

Технический надзор: ТОО «Инсект» Сегизбаев Кадыр Жилкибаевич , г.Кокшетау ул. Ауэзова 278
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Игенбаева Майра Букеновна KZ18VJE00048082 от 15.07.2019г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: договора № 462 от 27.04.2020 года
№ договора и дата

по объекту: Капитальный ремонт здания средней школы №26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с М.Маметова, улица Мира, 2А

заказчиком которого является: Руководитель ГУ «Отдел образования Целиноградского района» Ахметов Канат Есенбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялась

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Сарыарка ЛТД», лицензия ГСЛ №19021799 от 04.11.2019г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жуманбаев Муталап Оразович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май, 2020 год
(месяц, год)

окончание работ: сентябрь, 2020 год
(месяц, год)

при продолжительности, месяц:

по норме или проекту организации строительства 4,3 месяца;

фактически 5 месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 450 237 000 тысяч тенге, , в том числе строительно-монтажных работ 450 237 000 тысяч тенге, по договору 378 342 479,09 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 44 432,132 тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 450 237 000 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 450 237 000 тысяч тенге, в том числе: оборудования, инструмента и инвентаря 44 432,132 тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): ТОО «Данайхан Стройтех»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): ГУ «Отдел образования Целиноградского района»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация ТОО «Инсект» Сегизбаев Кадыр Жилкибаевич

Инсект

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати

эксперт(ы) технического надзора Игенбаева Майра Букеновна KZ18VJE00048082 от 15.07.2019г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, место печати

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 07 » октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сарыарка ЛТД»** , Акмолинская область , г.Кокшетау , ул.Наурызбай Батыра ,56

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жуманбаева Муталапа Оразовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания средней школы №26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с. М.Маметова, улица Мира, 2 «А»»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел образования Целиноградского района» , руководитель Ахметов К.Е. .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО Kaz Строй Plast

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Данайхан Стройтех» ,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ; ТОО «СтройАрхЭкспертизаKZ» , Заключение № САЭ-0005/19 от 11.09.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания средней школы №26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с. М.Маметова, улица Мира, 2 «А»» готовым к приемке в эксплуатацию , гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жуманбаев М.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ_СТРОЙ PLAST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа Маншук**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№____** от **02.07.2020**

Акт выполненных работ № 1

за _____2020 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Стены и перегородки										
13	13	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0.56	28768.94	3110	16111	1742	10894	2815	20439	
				м3 кладки		6205.58	775	3475	434		1514		
15	15	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		2.35	28768.94	3110	67607	7309	45715	11811	85772	
				м3 кладки		6205.58	775	14583	1821		6353		
			Итого по разделу: 2. Стены и перегородки									106211	106211
			Раздел: 4. ДВЕРИ и ОКНА										
26	26	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка		242.48	1244.57	179.03	301783	43410	0	203568	545780	
				м2		1065.54	100.47	258373	24361		40428		
			Итого по разделу: 4. ДВЕРИ и ОКНА									545779	
			Раздел: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)										
50	50	Е12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие		21.98	127.06	0	2793	0	0	2011	5188	
				м2 оклеенной поверхности		127.06	0	2793	0		384		
51	51	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		124	881.93	59.43	109359	7369	0	76108	200304	
				м2 облицовки		822.5	29.96	101990	3715		14837		
56	56	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		40.2	881.93	59.43	35454	2389	0	24674	64937	
				м2 облицовки		822.5	29.96	33065	1205		4810		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	E12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие		362.6	127.06	0	46073	0	0	33172	85585	
				м2 оклеенной поверхности		127.06	0	46073	0		6340		
61	61	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		62.3	881.93	59.43	54944	3702	0	38238	100637	
				м2 облицовки		822.5	29.96	51242	1867		7455		
			Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)									456652	456651
			Раздел: 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (МОНТАЖ)										
78	78	E11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		315.21	1495.96	9.6	471541	3026	132912	242426	771085	
				м2 отделываемой поверхности		1064.7	3.49	335603	1100		57117		
88	88	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм		2119.1	1488.36	25.11	3153975	53216	439728	1929731	5490402	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1255.74	9.04	2661031	19150		406696		
92	92	E12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм		98.46	3498.98	15.5	344509	1526	36430	221335	611112	
				м2		3113.48	8.7	306554	856		45268		
93	93	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 0 мм		233.57	1761.6	25.11	411456	5866	112288	212697	674086	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1255.74	9.04	293302	2111		49932		
105	105	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм		1339.13	1488.36	25.11	1993102	33629	277879	1219461	3469569	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1255.74	9.04	1681594	12102		257005		
109	109	E12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм		553.41	3498.98	15.5	1936368	8576	204759	1244049	3434851	
				м2		3113.48	8.7	1723033	4813		254433		
110	110	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм		77.82	1761.6	25.11	137087	1954	37412	70866	224589	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1255.74	9.04	97721	703		16636		
119	119	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм		677.9	1488.36	25.11	1008957	17024	140669	617321	1756380	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1255.74	9.04	851264	6126		130102		
123	123	E12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм		72	3498.98	15.5	251926	1116	26640	161854	446882	
				м2		3113.48	8.7	224171	626		33102		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	290.73	1488.36 1255.74	25.11 9.04	432710 365080	7301 2627	60329	264749 55797	753256	
			Итого по разделу: 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (МОНТАЖ)									17632208	17632212
			Раздел: 8. ПОЛЫ(демонтаж)										
146	146	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	114.4	384.79 364.9	19.89 11.16	44020 41744	2276 1277	0	30975 6000	80995	
147	147	Е12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	114.4	126.7 123.7	3.01 1.69	14495 14151	344 193	0	10328 1986	26808	
148	148	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	83.2	155.08 155.08	0 0	12903 12903	0 0	0	9290 1775	23968	
149	149	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	208.9	394.03 369.44	24.59 13.19	82313 77177	5137 2755	0	57551 11189	151053	
150	150	Е12-120101-1103	Полы. Окраска масляная демонтаж	м2	208.9	455.2 451.94	3.26 1.78	95090 94410	681 372	0	68243 13067	176400	
151	151	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	159.3	155.08 155.08	0 0	24704 24704	0 0	0	17787 3399	45891	
152	152	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	29.5	394.03 369.44	24.59 13.19	11624 10899	725 389	0	8127 1580	21331	
153	153	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	29.5	940.22 906.91	33.31 18.69	27736 26754	983 551	0	19660 3792	51188	
154	154	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	39.6	155.08 155.08	0 0	6141 6141	0 0	0	4422 845	11408	
155	155	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	465.8	394.03 369.44	24.59 13.19	183540 172086	11453 6143	0	128325 24949	336814	
156	156	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	465.8	384.79 364.9	19.89 11.16	179234 169969	9266 5200	0	126121 24428	329784	
157	157	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка		186.7	155.08	0	28954	0	0	20847	53784	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		155.08	0	28954	0		3984		
158	158	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка		51	40.94	0	2088	0	0	1503	3879	
				м		40.94	0	2088	0		287		
159	159	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж		14.9	394.03	24.59	5871	366	0	4105	10774	
				м2 стяжки		369.44	13.19	5505	196		798		
160	160	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		85.1	384.79	19.89	32745	1693	0	23042	60250	
				м2		364.9	11.16	31053	950		4463		
161	161	Е12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия		85.1	126.7	3.01	10782	256	0	7682	19942	
				м2		123.7	1.69	10526	144		1477		
162	162	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка		48.5	155.08	0	7521	0	0	5415	13972	
				м		155.08	0	7521	0		1035		
163	163	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж		21.8	394.03	24.59	8590	536	0	6006	15763	
				м2 стяжки		369.44	13.19	8054	287		1168		
164	164	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		21.8	940.22	33.31	20497	726	0	14528	37827	
				м2		906.91	18.69	19771	407		2802		
165	165	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка		37.3	155.08	0	5785	0	0	4165	10745	
				м		155.08	0	5785	0		796		
166	166	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж		390.9	394.03	24.59	154027	9612	0	107691	282655	
				м2 стяжки		369.44	13.19	144415	5155		20937		
167	167	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		390.9	384.79	19.89	150414	7776	0	105841	276755	
				м2		364.9	11.16	142638	4364		20500		
168	168	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка		220.1	155.08	0	34133	0	0	24576	63406	
				м		155.08	0	34133	0		4697		
169	169	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж		14.7	394.03	24.59	5792	361	0	4050	10629	
				м2 стяжки		369.44	13.19	5431	194		787		
170	170	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка		20	155.08	0	3102	0	0	2233	5762	
				м		155.08	0	3102	0		427		
171	171	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж		432.1	394.03	24.59	170261	10625	0	119041	312446	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		369.44	13.19	159636	5698		23144		
172	172	Е12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия		432.1	126.7	3.01	54748	1299	0	39008	101257	
				м2		123.7	1.69	53449	729		7500		
173	173	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка		46.5	155.08	0	7211	0	0	5192	13396	
				м		155.08	0	7211	0		992		
174	174	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка		238.3	40.94	0	9757	0	0	7025	18124	
				м		40.94	0	9757	0		1342		
175	175	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж		38	394.03	24.59	14973	934	0	10469	27477	
				м2 стяжки		369.44	13.19	14039	501		2035		
176	176	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		38	940.22	33.31	35728	1266	0	25325	65937	
				м2		906.91	18.69	34463	710		4884		
177	177	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка		23.1	155.08	0	3582	0	0	2579	6655	
				м		155.08	0	3582	0		493		
178	178	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка		11.3	40.94	0	463	0	0	333	859	
				м п2==тип 8==		40.94	0	463	0		64		
179	179	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж		313.6	394.03	24.59	123568	7711	0	86395	226760	
				м2 стяжки		369.44	13.19	115857	4136		16797		
180	180	Е12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия		313.6	126.7	3.01	39734	943	0	28310	73488	
				м2		123.7	1.69	38791	529		5444		
181	181	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и пластиковые . Разборка		205.2	40.94	0	8401	0	0	6049	15606	
				м		40.94	0	8401	0		1156		
182	182	Е12-120101-1103	Полы. Окраска масляная демонтаж		88.5	455.2	3.26	40285	288	0	28911	74731	
				м2		451.94	1.78	39996	158		5536		
183	183	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка		170.1	155.08	0	26379	0	0	18993	49002	
				м		155.08	0	26379	0		3630		
184	184	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж		72.7	394.03	24.59	28646	1788	0	20028	52568	
				м2 стяжки		369.44	13.19	26858	959		3894		
185	185	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		72.7	940.22	33.31	68354	2421	0	48450	126148	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		906.91	18.69	65933	1359		9344		
186	186	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж		7.5	394.03	24.59	2955	184	0	2066	5423	
				м2 стяжки		369.44	13.19	2771	99		402		
187	187	Е12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия		7.5	126.7	3.01	950	23	0	677	1758	
				м2		123.7	1.69	928	13		130		
			Итого по разделу: 8. ПОЛЫ(демонтаж)									**3293415**	
			Раздел: 9. ПОЛЫ(монтаж)										
196	196	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		495.6	1188.24	38.49	588890	19074	275385	219343	872892	
				м2 стяжки		594.09	20.61	294431	10212		64659		
197	197	Е11-110101-1106 К=6,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 52мм		495.6	966.14	41.64	478818	20638	439755	21047	539854	
				м2 стяжки		37.18	21.81	18425	10807		39989		
198	198	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		495.6	821.65	38.42	407209	19041	159299	172139	625696	
				м 2 стяжки		461.8	20.61	228870	10212		46348		
199	199	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40мм		495.6	369.2	26.03	182975	12899	158761	13010	211664	
				м2 стяжки		22.83	13.63	11315	6755		15679		
229	229	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		869.8	1188.24	38.49	1033528	33476	483312	384957	1531963	
				м2 стяжки		594.09	20.61	516739	17923		113479		
230	230	Е11-110101-1106 К=6,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 52мм		869.8	966.14	41.64	840347	36221	771790	36939	947468	
				м2 стяжки		37.18	21.81	32336	18967		70183		
231	231	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		869.8	821.65	38.42	714670	33417	279577	302111	1098124	
				м2 стяжки		461.8	20.61	401676	17923		81343		
232	232	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40мм		869.8	369.2	26.03	321129	22638	278633	22833	371479	
				м2 стяжки		22.83	13.63	19858	11855		27517		
237	237	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		21.8	1188.24	38.49	25904	839	12113	9648	38396	
				м2 стяжки		594.09	20.61	12951	449		2844		
238	238	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные.Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 50мм		21.8	905.75	39.04	19745	851	18135	868	22262	
				м2 стяжки		34.85	20.44	760	446		1649		
239	239	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		21.8	1744.78	107.62	38036	2346	15990	14463	56699	
				м2 изолируемой поверхности		903.7	17.76	19701	387		4200		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240	240	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		21.8	1080.62	53.47	23557	1166	10505	8717	34857	
				м2 изолируемой поверхности		545.26	10.13	11887	221		2582		
241	241	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		21.8	821.65	38.42	17912	838	7007	7572	27523	
				м2 стяжки		461.8	20.61	10067	449		2039		
242	242	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм		21.8	184.6	13.01	4024	284	3492	286	4655	
				м2 стяжки		11.42	6.81	249	149		345		
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ(монтаж)									6383532	
			Раздел: 10. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК										
			ИТОГО:					17384146	487961	4480293	9109909	28311586	
								12415902	236754		2119522		

2-1-3 Отопление и вентиляция работы

			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										
1	2	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		540	878.83	3.54	474566	1909	14955	329545	868439	
				м трубопровода		847.59	0	457701	0		64329		
2	3	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		180	490.64	0	88316	0	0	63587	164056	
				м трубопровода		490.64	0	88316	0		12152		
3	4	Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка		240	178.02	16.65	42724	3996	0	29306	77793	
				м труб нитки регистра		161.36	8.23	38727	1976		5762		
4	5	Е12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж		67	1837.42	88.36	123107	5920	0	86767	226663	
				шт.		1749.06	49.58	117187	3322		16790		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									1336951	
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ										
5	45	Е12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм.Разборка		75	434.01	17.35	32550	1301	0	23025	60022	
				м2 поверхности воздуховодов		416.66	9.73	31249	730		4446		
6	46	Е11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка		1	6323.91	455.81	6324	456	0	4356	11535	
				вентилятор		5868.1	182.5	5868	183		854		
7	47	Е11-201501-0104	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка		1	10654.56	772.38	10655	772	0	7365	19462	
				вентилятор		9882.18	347.58	9882	348		1442		
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ									91017	
			ИТОГО:					778242	14355	14955	543951	1427970	

2-1-8 Электромонтажные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	2	Ц13-080305-0909 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатаци и машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	10	1480.31 1449	31.31 11.29	14803 14490	313 113	0	10514 2025	27343	
2	3	Ц13-080303-1001 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	8	920.56 885.6	34.96 11.29	7364 7085	280 90	0	5166 1002	13533	
3	4	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	27	63.42 63.42	0 0	1712 1712	0 0	0	1233 236	3181	
4	5	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	510	27.58 27.58	0 0	14068 14068	0 0	0	10129 1936	26133	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**70188**	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
84	84	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1507	488.73 232.5	189.16 63.67	736512 350378	285058 95945	101077	321352 84629	1142494	
85	85	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.155	117990		18288		18288	1463	19752	
86	86	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.66	269018		177552		177552	14204	191756	
87	87	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.1	415471		41547		41547	3324	44871	
88	88	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.076	446099		33904		33904	2712	36616	
89	89	С123-060144-1003	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.48	712162		341838		341838	27347	369185	
90	90	С123-060144-1017	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.036	2609127		93929		93929	7514	101443	
91	91	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	610	299.78 210.14	10.62 4.14	182868 128185	6476 2526	48207	94112 22158	299138	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	36	333.17	13.51	11994	486	2862	6362	19824	
						240.16	5.27	8646	190		1468		
93	93	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	130	60		7800		7800		8424	
											624		
94	94	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	480	80		38400		38400		41472	
											3072		
95	95	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	36	171		6156		6156		6648	
											492		
96	96	СЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	Держатель для ПВХ трубы номинальный диаметр 23мм	шт	130	459.91		59788		59788		64571	
											4783		
97	97	СЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	Держатель для ПВХ трубы номинальный диаметр 29мм	шт	480	610.18		292886		292886		316317	
											23431		
98	98	СЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания	Держатель для ПВХ трубы номинальный диаметр 40мм	шт	36	810.54		29179		29179		31514	
											2334		
99	99	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	26	183		4758		4758		5139	
											381		
100	100	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 16прим	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм (диам.40мм). Монтаж в подливке пола	м	10	328.16	64.28	3282	643	387	1770	5456	
						225.15	20.7	2252	207		404		
101	101	С121-050301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0.0987	215703		21290		21290		22993	
											1703		
102	102	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 16прим.	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм (диам.25 мм). Монтаж в подливке пола	м	320	328.16	64.28	105012	20571	12393	56644	174588	
						225.15	20.7	72048	6625		12932		
103	103	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1.232	219528		270458		270458		292095	
											21637		
104	104	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	695	402.42	56.67	279684	39386	83819	121518	433298	
						225.15	17.69	156479	12295		32096		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									3627591	\
			ИТОГО:					2795072	353213	1686518	628800	34880497	
								755343	117991		273907		

РАЗДЕЛ 1.Кровля

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы										
			Плоская кровля										
1		1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций	44.4		1130.66	715.52	50201	31769	--	21937	77909
			НР - 72%; СП - 8%				415.14	271.06	18432	12035		5771	
			Демонтажные работы										
			Скатная кровля (старая)										
2		1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1029.432		313.78	1.56	323016	1602	--	231418	598789
			НР - 72%; СП - 8%				312.23	--	321414	--		44355	
3		1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Коньковый элемент, ендова. Разборка**	м	346		98.86	0.03	34205	11	--	24620	63531
			НР - 72%; СП - 8%				98.83	--	34194	--		4706	
4		1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от птичьего помета**	т	462		2327.52	--	1075312	--	--	774225	1997500
			НР - 72%; СП - 8%				2327.52	--	1075312	--		147963	
5		4101-0105-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	462		309.00	--	142758	--		--	154179
			СП - 8%				--	--	--	--		11421	
			Монтажные работы										
			Скатная кровля (старая)										
6		1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для устройства кобылок. Пробивка вручную**	отверстие	107		1795.16	--	192082	--	--	138299	356811
7		1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1080		336.94	16.15	363891	17444	230256	87144	487117
			НР - 72%; СП - 8%				107.58	4.48	116191	4842		36083	
8		1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	--		7173.33	129.68	--	--	--	--	--
							2601.68	40.19	--	--		--	
9		1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1029.34		319.99	3.57	329377	3673	279429	34594	393088
			Монтажные работы										
			Скатная кровля (новая)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	15.99		11557.69	2488.00	184808	39783	55588	92396	299380
			НР - 93%; СП - 8%				5593.28	620.00	89437	9914		22176	
	28	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	6.716		49936.00	--	335370	--	335370	--	362200
			СП - 8%				--	--	--	--		26830	
	29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	666.42		336.94	16.15	224541	10764	142081	53773	300578
			НР - 72%; СП - 8%				107.58	4.48	71696	2988		22265	
	30	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	38.22		107814.71	1884.25	4120678	72016	2851945	884790	5405905
			НР - 72%; СП - 8%				31311.28	841.38	1196717	32157		400437	
	31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	38.22		9156.34	76.94	349955	2940	301658	33678	414324
			НР - 72%; СП - 8%				1186.73	37.09	45357	1417		30691	
	32	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	699.74		7173.33	129.68	5019467	90741	3108227	1331007	6858512
			НР - 72%; СП - 8%				2601.68	40.19	1820499	28121		508038	
	33	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	699.74		319.99	3.57	223909	2497	189955	23517	267219
			НР - 72%; СП - 8%				44.96	1.72	31457	1205		19794	
	34	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	76		1435.00	--	109060	--	109060	--	117785
			СП - 8%				--	--	--	--		8725	
	35	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы для кровли, изоцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	8		1903.00	--	15224	--	15224	--	16442
			СП - 8%				--	--	--	--		1218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	36	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	108		926.00	--	100008	--	100008	--	108009
			СП - 8%				--	--	--	--		8001	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13193862	273240	7718801	3731398	18279278
									5059063	94452	--	1354022	
			==ПЕРЕМЫЧКИ==										
	18	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.8084	118007.74	28080.09	95397	22700	1892	55884	163384	
			НР - 72%; СП - 8%			87586.30	8426.45	70805	6812		12103		
	19	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (сустановкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0.8084	297512.09	69014.38	240509	55791	3313	132883	403263	
			НР - 72%; СП - 8%			224399.50	3902.50	181405	3155		29871		
	20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.6839544	250635.00	--	171423	--	171423	--	185137	
			СП - 8%			--	--	--	--		13714		
	21	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными к ромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0.1729496	244356.00	--	42261	--	42261	--	45642	
			СП - 8%			--	--	--	--		3381		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				549590	78491	218889	188767	797426	
								252209	9967	--	59069		
			РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ и ОКНА										
	27	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	508.0325	2112.44	179.03	1073186	90951	--	743957	1962515	
			НР - 72%; СП - 8%			1933.41	100.47	982235	51040		145371		
			==МОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ==										
	36	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	8.375	27005.54	223.61	226171	1873	206353	13633	258989	
			НР - 72%; СП - 8%			2142.69	118.17	17945	990		19184		
	37	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	457.7075	25940.91	223.50	11873349	102299	11108341	516093	13380597	
			НР - 72%; СП - 8%			1447.89	118.17	662709	54086		991155		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			==ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК==										
	38	**1206-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	**м2**	**52.5875**	**2954.28**	**49.45**	**155358**	**2601**	**--**	**110913**	**287572**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2904.82**	**24.49**	**152757**	**1288**		**21302**		
	39	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**220**	**98.86**	**0.03**	**21749**	**7**	**--**	**15654**	**40395**	
			НР - 72%; СП - 8%			**98.83**	**--**	**21742**	**--**		**2992**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**13349814**	**197731**	**11314694**	**1400250**	**15930068**	
								1837387	**107404**	**--**	**1180004**		
			РАЗДЕЛ 12.ФАСАД										
			==Демонтаж==										
	279	**1211-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	**м2**	**501.5**	**511.83**	**258.49**	**256682**	**129632**	**745**	**136038**	**424138**	
			НР - 72%; СП - 8%			**251.85**	**124.90**	**126305**	**62637**		**31418**		
	280	**1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Соскабливание окраски известковая**	**м2 фасада**	**1838.3**	**50.85**	**0.50**	**93478**	**919**	**--**	**66971**	**173285**	
			НР - 72%; СП - 8%			**50.35**	**0.25**	**92559**	**456**		**12836**		
	281	**1146-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**8.79**	**91609.18**	**49735.70**	**805245**	**437177**	**--**	**420884**	**1324219**	
			НР - 72%; СП - 8%			**41873.48**	**24629.50**	**368068**	**216493**		**98090**		
	282	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0.024**	**96390.38**	**30679.01**	**2313**	**736**	**102**	**1264**	**3864**	
			НР - 72%; СП - 8%			**61445.88**	**11723.92**	**1475**	**281**		**286**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1157718**	**568463**	**847**	**625157**	**1925506**	
								588407	**279867**	**--**	**142630**		
			РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки										
			==1 ЭТАЖ==										
	11	**1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Перегородки глухие с двойн ым металлическим каркасом с двухслойной обшивкой сдвух сторон гипсокартонными листами. Устройство.Общая толщина перегородки 155-255 мм**	**м2 перегородо к (за вычетом проемов)**	**10**	**20244.51**	**67.44**	**202445**	**674**	**172383**	**21376**	**241727**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			**2938.77**	**30.11**	**29388**	**301**		**17906**		
	12	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м 2 стен (за вычетом проемов)**	**41.19**	**2321.05**	**18.94**	**95604**	**780**	**41533**	**38607**	**144948**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1293.79**	**8.00**	**53291**	**329**		**10737**		
			==2 ЭТАЖ==										
	14	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м 2 стен (за вычетом проемов)**	**26.94**	**2321.05**	**18.94**	**62529**	**510**	**27164**	**25251**	**94802**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1293.79**	**8.00**	**34855**	**215**		**7022**		
			==3 ЭТАЖ==										
	16	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу и з ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**6.9**	**2321.05**	**18.94**	**16015**	**131**	**6957**	**6467**	**24281**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1293.79**	**8.00**	**8927**	**55**		**1799**		
	17	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1.34**	**28768.94**	**3110.00**	**38550**	**4167**	**26068**	**6735**	**48908**	
			НР - 72%; СП - 8%			**6205.58**	**775.00**	**8315**	**1039**		**3623**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**415144**	**6263**	**274105**	**98436**	**554666**	
								134776	**1940**	**--**	**41087**		
			==1 ЭТАЖ==										
			==ПОТОЛОК==										
	48	**1204-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	**м2 подшивки**	**32.09**	**312.40**	**18.50**	**10025**	**594**	**--**	**7030**	**18420**	
			НР - 72%; СП - 8%			**293.90**	**10.38**	**9431**	**333**		**1364**		
			==ОТКОСЫ==										
	52	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**55.16**	**247.83**	**--**	**13670**	**--**	**--**	**9842**	**25393**	
			НР - 72%; СП - 8%			**247.83**	**--**	**13670**	**--**		**1881**		
			==2 ЭТАЖ==										
			==ПОТОЛОК==										
	54	**1204-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	**м2 подшивки**	**121.6**	**312.40**	**18.50**	**37988**	**2250**	**--**	**26640**	**69799**	
			НР - 72%; СП - 8%			**293.90**	**10.38**	**35738**	**1263**		**5170**		
			==ОТКОСЫ==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	62	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	24.8	247.83	--	6146	--	--	4425	11417	
			НР - 72%; СП - 8%			247.83	--	6146	--		846		
			==ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ==										
			==ОТКОСЫ==										
	65	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	12.19	247.83	--	3021	--	--	2175	5612	
			НР - 72%; СП - 8%			247.83	--	3021	--		416		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				70850	2844	--	50112	130641	
								68006	1596	--	9677		
			РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (МОНТАЖ)										
			==1 Этаж==										
			==Потолки==										
	79	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	315.21	459.86	1.02	144952	322	22547	88024	251615	
			НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	122083	173		18638		
	80	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	315.21	240.92	0.42	75941	134	8764	48322	134205	
			НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	67043	71		9941		
	81	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-ак устических плит. Ремонт**	м2	278.3	1960.05	190.75	545482	53085	--	374778	993881	
			НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	492397	28127		73621		
	82	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	278.3	2765.00	--	769500	--	769500	--	831059	
			СП - 8%			--	--	--	--		61560		
	83	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	м2 поверхности	32.09	1210.42	15.77	38842	506	--	27795	71968	
			НР - 72%; СП - 8%			1194.65	8.33	38336	267		5331		
	84	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 75-80**	м3	3.30527	13647.00	--	45107	--	45107	--	48716	
			СП - 8%			--	--	--	--		3609		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85	1134-0108-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки подвесные Сайдинга. Устройство**	м2 поверхности	32.09	9005.38	549.79	288983	17643	75806	146157	469950	
			НР - 72%; СП - 8%			6093.31	232.50	195534	7461		34811		
	86	Прайс лист ТОО Вег-Астана	**Потолок Сайдинг**	м2	32.09	1593.75	--	51143	--	51143	--	55235	
			СП - 8%			--	--	--	--		4091		
			==Стены==										
	89	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2119.1	1397.28	25.11	2960968	53216	246721	1929731	5281954	
			НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	2661031	19150		391256		
	90	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	2119.1	397.24	1.02	841796	2167	151581	496233	1445072	
			НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	688048	1165		107042		
	91	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные п од окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами. Добавлять на следующий слой к норме 11-1 50405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	2119.1	198.77	0.42	421218	900	58919	260552	736312	
			НР - 72%; СП - 8%			170.54	0.23	361399	479		54542		
	92	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	557.94	3498.98	15.50	1952218	8646	206435	1254232	3462967	
			НР - 72%; СП - 8%			3113.48	8.70	1737137	4852		256516		
	93	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 0 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	--	1761.60	25.11	--	--	--	--	--	
						1255.74	9.04	--	--		--		
	94	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карниз ных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	233.57	4190.02	45.29	978664	10579	509475	334280	1417980	
			НР - 72%; СП - 8%			1963.48	24.27	458610	5668		105036		
			==Откосы==										
			==2 Этаж==										
			==Потолки==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	97	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностейза два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	309.74	1495.96	9.60	463358	2974	130604	238219	757704	
			НР - 72%; СП - 8%			1064.70	3.49	329780	1080		56126		
	98	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	309.94	459.86	1.02	142529	317	22170	86553	247408	
			НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	120042	170		18327		
	99	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	309.94	240.92	0.42	74672	132	8618	47515	131961	
			НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	65922	70		9775		
	100	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт**	м2	198.93	1960.05	190.75	389913	37945	--	267893	710430	
			НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	351968	20106		52624		
	101	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м	198.93	2765.00	--	550041	--	550041	--	594045	
			СП - 8%			--	--	--	--		44003		
	103	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт**	м2	121.6	1960.05	190.75	238342	23195	--	163755	434265	
			НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	215147	12290		32168		
	104	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	121.6	2765.00	--	336224	--	336224	--	363122	
			СП - 8%			--	--	--	--		26898		
			==Стены==										
	105	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	1488.36	25.11	520925	8789	72628	318723	906819	
			НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	439508	3163		67172		
	106	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1689.13	1397.28	25.11	2360181	42418	196661	1538184	4210234	
			НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	2121102	15265		311869		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	107	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.1**	м2 окрашиваемой поверхности	1689.13	397.24	1.02	670994	1727	120825	395547	1151864	
			НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	548442	929		85323		
	108	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. 1**	м2 окрашиваемой поверхности	1689.13	198.77	0.42	335752	717	46965	207686	586913	
			НР - 72%; СП - 8%			170.54	0.23	288070	382		43475		
	111	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	77.82	4190.02	45.29	326068	3525	169745	111374	472437	
			НР - 72%; СП - 8%			1963.48	24.27	152798	1888		34995		
			==Откосы==										
			==3 Этаж==										
			==Потолки==										
	114	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	275.77	1495.96	9.60	412541	2647	116282	212093	674604	
			НР - 72%; СП - 8%			1064.70	3.49	293612	962		49971		
	115	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	275.77	459.86	1.02	126816	282	19727	77011	220132	
			НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	106807	152		16306		
	116	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	275.77	240.92	0.42	66439	117	7667	42276	117413	
			НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	58655	62		8697		
	117	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-аку стических плит. Ремонт**	м2	75.8	1960.05	190.75	148572	14459	--	102077	270701	
			НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	134113	7661		20052		
	118	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	75.8	2765.00	--	209587	--	209587	--	226354	
			СП - 8%			--	--	--	--		16767		
			==Стены==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	120	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	677.9	1397.28	25.11	947213	17024	78925	617321	1689697	
			НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	851264	6126		125163		
	121	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	677.9	397.24	1.02	269291	693	48491	158745	462279	
			НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	220107	373		34243		
	122	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	677.9	198.77	0.42	134748	288	18848	83351	235546	
			НР - 72%; СП - 8%			170.54	0.23	115612	153		17448		
	123	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	131.37	3498.98	15.50	459660	2036	48606	295316	815374	
			НР - 72%; СП - 8%			3113.48	8.70	409018	1142		60398		
			==Откосы==										
	124	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	12.08	3936.38	45.52	47551	550	20175	19655	72583	
			НР - 72%; СП - 8%			2220.71	39.07	26826	472		5376		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18346232	307032	4368787	9943398	30552799	
								13670412	139861	--	2263170		
			РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ(демонтаж)										
			==1 этаж==										
	200	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2стяжки	495.6	21172.81	19.91	10493243	9867	10242444	175655	11522410	
			НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	240932	3033		853512		
			==Тип3==										
	210	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	161.15	1188.24	38.49	191484	6202	89544	71322	283831	
			НР - 72%; СП - 8%			594.09	20.61	95738	3321		21024		
	211	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные . Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 50 мм**	м2 стяжки	161.15	905.75	39.04	145962	6291	134054	6416	164568	
			НР - 72%; СП - 8%			34.85	20.44	5617	3294		12190		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	212	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2	161.15	1744.78	107.62	281171	17342	118198	106915	419133	
			НР - 72%; СП - 8%			903.70	17.76	145631	2862		31047		
	213	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2	161.15	1080.62	53.47	174142	8617	77656	64440	257668	
			НР - 72%; СП - 8%			545.26	10.13	87869	1632		19087		
	214	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	161.15	821.65	38.42	132409	6191	51798	55973	203452	
			НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	74420	3321		15071		
	215	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм**	м2 стяжки	161.15	184.60	13.01	29748	2097	25811	2115	34412	
			НР - 72%; СП - 8%			11.42	6.81	1840	1098		2549		
	216	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	161.15	5173.60	175.90	833725	28347	576616	174803	1089210	
			НР - 72%; СП - 8%			1419.56	87.00	228762	14019		80682		
	217	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	190.6	677.62	2.20	129155	419	49798	56995	201042	
			НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	78938	222		14892		
			==2 этаж==										
			==Тип 1.1==										
	233	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2стяжки	869.8	21172.81	19.91	18416107	17317	17975943	308282	20222340	
			НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	422847	5323		1497951		
	243	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	21.8	5173.60	175.90	112784	3835	78003	23647	147346	
			НР - 72%; СП - 8%			1419.56	87.00	30946	1897		10915		
	244	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	37.3	677.62	2.20	25275	82	9745	11154	39344	
			НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	15448	43		2914		
			==Тип 5.1==										
	245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	53.1	821.65	38.42	43630	2040	17068	18443	67039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			**461.80**	**20.61**	**24522**	**1094**		**4966**		
	246	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 75мм**	**м2 стяжки**	**53.1**	**1015.30**	**71.57**	**53912**	**3801**	**46777**	**3833**	**62365**	
			НР - 72%; СП - 8%			**62.78**	**37.48**	**3334**	**1990**		**4620**		
	247	**1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2стяжки**	**53.1**	**21172.81**	**19.91**	**1124276**	**1057**	**1097405**	**18820**	**1234544**	
			НР - 72%; СП - 8%			**486.14**	**6.12**	**25814**	**325**		**91448**		
	248	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**53.1**	**570.12**	**28.46**	**30274**	**1511**	**24**	**21279**	**55677**	
			НР - 72%; СП - 8%			**541.22**	**15.37**	**28739**	**816**		**4124**		
	249	**Прайс лист ИП АВУIKАn**	**Спортивное покрытие Armstrong System K 30мм**	**м2**	**54.162**	**5814.00**	**--**	**314898**	**--**	**314898**	**--**	**340090**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25192**		
	250	**Прайс лист ИП АВУIKАn**	**Клей**	**кг**	**21.24**	**2040.00**	**--**	**43330**	**--**	**43330**	**--**	**46796**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3466**		
	251	**Прайс лист ИП АВУIKАn**	**Сварочный шнур**	**м**	**26.55**	**357.00**	**--**	**9478**	**--**	**9478**	**--**	**10237**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**758**		
	252	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**28.1**	**345.45**	**2.93**	**9707**	**82**	**6416**	**2342**	**13013**	
			НР - 72%; СП - 8%			**114.19**	**1.55**	**3209**	**44**		**964**		
			==3 этаж==										
			==Тип 1.1==										
	253	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**335.1**	**1188.24**	**38.49**	**398178**	**12897**	**186201**	**148309**	**590206**	
			НР - 72%; СП - 8%			**594.09**	**20.61**	**199080**	**6905**		**43719**		
	254	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6,4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измеизменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 50мм**	**м2 стяжки**	**335.1**	**966.14**	**41.64**	**323753**	**13954**	**297341**	**14231**	**365022**	
			НР - 72%; СП - 8%			**37.18**	**21.81**	**12458**	**7307**		**27039**		
	255	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**335.1**	**821.65**	**38.42**	**275335**	**12874**	**107711**	**116392**	**423064**	
			НР - 72%; СП - 8%			**461.80**	**20.61**	**154750**	**6905**		**31338**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	256	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40мм**	м2 стяжки	335.1	369.20	26.03	123718	8721	107346	8797	143116	
			НР - 72%; СП - 8%			22.83	13.63	7651	4567		10601		
	257	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2стяжки	335.1	21172.81	19.91	7095007	6671	6925430	118769	7790879	
			НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	162906	2051		577102		
			==Тип 3.1==										
	261	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	16.5	1188.24	38.49	19606	635	9169	7303	29061	
			НР - 72%; СП - 8%			594.09	20.61	9802	340		2153		
	262	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 50мм**	м2 стяжки	16.5	905.75	39.04	14945	644	13726	657	16850	
			НР - 72%; СП - 8%			34.85	20.44	575	337		1248		
	263	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	16.5	1744.78	107.62	28789	1776	12102	10947	42915	
			НР - 72%; СП - 8%			903.70	17.76	14911	293		3179		
	264	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	16.5	1080.62	53.47	17830	882	7951	6598	26382	
			НР - 72%; СП - 8%			545.26	10.13	8997	167		1954		
	265	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	16.5	821.65	38.42	13557	634	5303	5731	20831	
			НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	7620	340		1543		
	266	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм**	м2 стяжки	16.5	184.60	13.01	3046	215	2643	217	3523	
			НР - 72%; СП - 8%			11.42	6.81	188	112		261		
	267	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	16.5	5173.60	175.90	85364	2902	59039	17898	111523	
			НР - 72%; СП - 8%			1419.56	87.00	23423	1435		8261		
	268	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	15.8	677.62	2.20	10706	35	4127	4725	16666	
			НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	6544	18		1234		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				41004545	177941	38703095	1583008	45994555	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2123509	75112	--	3407004		
			РАЗДЕЛ 12.ФАСАД										
			==Демонтаж==										
279	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015		**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	м2	50	511.83	258.49	25591	12924	74	13563	42287	
			НР - 72%; СП - 8%			251.85	124.90	12593	6245		3132		
			==Монтаж фасада 1838,3 м2==										
283	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.		**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая (Фасадная атмосферостойкая краска)**	м2 окрашиваемой поверхности	919.15	841.53	4.48	773490	4120	563428	149817	997172	
			НР - 72%; СП - 8%			224.06	2.33	205942	2137		73865		
284	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015 прим.		**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010 (кварцевая грунтовка), первый слой**	м2	919.15	358.15	2.96	329191	2724	269666	41153	399972	
			НР - 72%; СП - 8%			61.80	0.39	56801	356		29628		
285	1113-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.		**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010 (кварцевая грунтовка), последующий слой**	м2	919.15	261.31	2.96	240182	2724	180853	41012	303690	
			НР - 72%; СП - 8%			61.58	0.39	56605	356		22496		
286	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		**Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	1286.81	5193.32	36.20	6682811	46579	1964574	3372312	10859533	
			НР - 72%; СП - 8%			3630.42	9.41	4671658	12109		804410		
287	ТЛИМИТЦ ЕНА		**Базальтовая минплита (у 140кг/м3, толщ. 120 мм)**	м3	227.21388	27826.88	--	6322652	--	6322652	--	6828464	
			СП - 8%			--	--	--	--		505812		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				14373917	69071	9301247	3617857	19431118	
								5003599	21203	--	1439343		
			Локальная смета 2-1-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
			РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел										
7	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015		**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм.Установка**	счетчик (водомер)	1	763.31	36.68	763	37	18	524	1390	
			НР - 72%; СП - 8%			707.72	19.38	708	19		103		
8	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015		**Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч**	шт.	1	30751.00	--	30751	--	30751	--	33211	
			СП - 8%			--	--	--	--		2460		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	5130.23	347.68	20521	1391	2087	12518	35682	
			НР - 72%; СП - 8%			4260.75	85.80	17043	343		2643		
	10	2304-0102-1422 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	214087.00	--	214087	--	214087	--	231214	
			СП - 8%			--	--	--	--		17127		
	11	5104-0206-0201 РСНБ РК 2015	**Электропривод, модель MC15/230, дляклапанов CV216/316MZ, U 230 В, типа IMI**	шт.	1	72590.00	--	72590	--		--	72590	
						--	--	--	--	72590	--		
	12	2304-0102-1422 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	214087.00	--	428174	--	428174	--	462428	
			СП - 8%			--	--	--	--		34254		
	13	2304-0102-1423 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	234674.00	--	234674	--	234674	--	253448	
			СП - 8%			--	--	--	--		18774		
	14	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2615.46	--	2615	--	2195	302	3151	
			НР - 72%; СП - 8%			419.55	--	420	--		233		
	15	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем от опления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	1	24121.52	505.66	24122	506	21203	1858	28058	
			НР - 72%; СП - 8%			2412.68	168.48	2413	168		2078		
	16	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	0.16	1299.75	100.67	208	16	8	138	373	
			НР - 72%; СП - 8%			1150.58	43.15	184	7		28		
	17	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015 прим.	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок (108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм) ГОСТ 17380-2001 100/80(ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	970.00	--	1940	--	1940	--	2095	
			СП - 8%			--	--	--	--		155		
	18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	1	256.28	--	256	--	19	171	461	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			237.37	--	237	--		34		
	19	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	5274.00	--	5274	--	5274	--	5696	
			СП - 8%			--	--	--	--		422		
	20	2302-0101-0181 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	2738.00	--	5476	--	5476	--	5914	
			СП - 8%			--	--	--	--		438		
	21	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 аружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-20 01)**	шт.	2	3013.00	--	6026	--	6026	--	6508	
			СП - 8%			--	--	--	--		482		
	22	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "KAzPrOEnginEEring"	**Патрубок разгона ПДС диам. 20**	шт	1	1775.89	--	1776	--	1776	--	1918	
			СП - 8%			--	--	--	--		142		
	23	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "KAzPrOEnginEEring"	**Патрубок фланцевый диам. 80**	шт	1	5327.68	--	5328	--	5328	--	5754	
			СП - 8%			--	--	--	--		426		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1054581**	**1949**	**959036**	**15511**	**1149891**	
								21004	**538**	**72590**	**79799**		
			РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
	24	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	122	1895.99	18.44	231311	2249	1594	163790	426708	
			НР - 72%; СП - 8%			1864.50	0.14	227468	17		31608		
	25	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 7,4-20x1,9 PN 16 не армированные СТРК ГОСТ Р 52134-2010**	м	108.9	104.00	--	11326	--	11326	--	12232	
			СП - 8%			--	--	--	--		906		
	26	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-16x1,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /приминительно/**	м	11.88	104.00	--	1236	--	1236	--	1334	
			СП - 8%			--	--	--	--		99		
	30	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	2	4098.00	--	8196	--	8196	--	8852	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		656		
	31	2302-0502-1502 РСНБ РК 2015	**Муфта-пресс типа Herz, DN 20x20, T 120°C, PN 10 CT РК 1893-2009 (гильза диам.30 мм)**	шт.	15	1570.00	--	23550	--	23550	--	25434	
			СП - 8%			--	--	--	--		1884		
	32	2302-0401-1710 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой и настенным креплением DN 20x3/4 CT РК ГОСТ Р 52134-2010 (Отвод90 градусов, диам. 20)**	шт.	21	628.00	--	13188	--	13188	--	14243	
			СП - 8%			--	--	--	--		1055		
	33	2302-0401-1708 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 16x1/2 CT РК ГОСТ Р 52134-2010 (Отвод 90 градусов, диам. 15)**	ш т.	6	403.00	--	2418	--	2418	--	2611	
			СП - 8%			--	--	--	--		193		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				291224	2249	61508	163790	491414	
								227468	17	--	36401		
			РАЗДЕЛ 4. Обвязка хоз. питьевых насосов										
	34	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка**	насос	1	36726.78	1186.38	36727	1186	7043	20867	62202	
			НР - 72%; СП - 8%			28497.65	484.62	28498	485		4608		
	36	1118-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка**	бак	1	6833.33	840.25	6833	840	85	4490	12229	
			НР - 72%; СП - 8%			5907.84	327.85	5908	328		906		
	37	5104-0108-0113 РСНБ РК 2015	**Бак мембранный модели Tank GT-D-450V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1505мм, температурой до 90°C, типа Grundfos**	шт.	1	432321.00	--	432321	--		--	432321	
						--	--	--	--	432321	--		
	38	1326-0104-0152 РСНБ РК 2015	**Оборудование вспомогательное в отделочных производствах (компенсатор,укладчик ткани и другое). Монтаж оборудования**	т	0.024	76631.74	39193.87	1839	941	9	890	2947	
			НР - 72%; СП - 8%			37044.00	14438.88	889	347		218		
	39	ТЛИМИТЦЕНА ТОО"Грундфос Казахстан"	**Виброкомпенсатор Дн50 мм для напорного и всасывающего коллектора фланцевые, типа Grundfos**	шт	2	85894.20	--	171788	--	171788	--	185531	
			СП - 8%			--	--	--	--		13743		
	40	ТЛИМИТЦНЕА ТОО"Грундфос Казахстан"	**Реле давления Grundfos FF 4-4 (0,22-4,0 бар) G3/8**	шт	1	252062.40	--	252062	--	252062	--	272227	
			СП - 8%			--	--	--	--		20165		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	41	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	3322.76	48.04	9968	144	7509	1714	12616	
			НР - 72%; СП - 8%			771.82	21.51	2315	65		935		
	42	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводахиз стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2852.93	145.98	2853	146	298	1762	4985	
			НР - 72%; СП - 8%			2408.96	38.75	2409	39		369		
	43	2304-0102-1420 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	159877.00	--	159877	--	159877	--	172667	
			СП - 8%			--	--	--	--		12790		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1074269	3257	598671	29723	448632	
								40019	1262	432321	53734		
			РАЗДЕЛ 5.Противопожарный водопровод В2										
	48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2852.93	145.98	5706	292	596	3525	9969	
			НР - 72%; СП - 8%			2408.96	38.75	4818	78		738		
	49	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8186.00	--	8186	--	8186	--	8841	
			СП - 8%			--	--	--	--		655		
	50	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	3854.00	--	3854	--	3854	--	4162	
			СП - 8%			--	--	--	--		308		
	51	2302-0401-1109 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-Rприварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(50/30)**	шт.	12	85.00	--	1020	--	1020	--	1102	
			СП - 8%			--	--	--	--		82		
	52	2302-0401-1116 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (80/50)**	шт.	1	350.00	--	350	--	350	--	378	
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
	55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12	2852.93	145.98	34235	1752	3575	21148	59814	
			НР - 72%; СП - 8%			2408.96	38.75	28908	465		4431		
	56	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	**Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005**	шт.	12	5005.00	--	60060	--	60060	--	64865	
			СП - 8%			--	--	--	--		4805		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	57	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	**Стволы пожарные ручные марки РС,d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009**	шт.	12	909.00	--	10908	--	10908	--	11781	
			СП - 8%			--	--	--	--		873		
	58	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009**	шт.	24	759.00	--	18216	--	18216	--	19673	
			СП - 8%			--	--	--	--		1457		
	63	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40	538.00	--	21520	--	21520	--	23242	
			СП - 8%			--	--	--	--		1722		
			Обвязка противопожарных насосов										
	64	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка**	насос	1	36726.78	1186.38	36727	1186	7043	20867	62202	
			НР - 72%; СП - 8%			28497.65	484.62	28498	485		4608		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				200782	3230	135328	45540	203827	
								62223	1027	--	19707		
			РАЗДЕЛ 7.Канализация К1										
	116	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	2.247	46544.27	14272.79	104585	32071	21445	46772	163465	
			НР - 72%; СП - 8%			22727.82	6182.17	51069	13891		12109		
	117	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	8010.00	--	24030	--	24030	--	25952	
			СП - 8%			--	--	--	--		1922		
	118	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	7919.00	--	7919	--	7919	--	8553	
			СП - 8%			--	--	--	--		634		
	119	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	3893.00	--	3893	--	3893	--	4204	
			СП - 8%			--	--	--	--		311		
	120	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	11937.00	--	11937	--	11937	--	12892	
			СП - 8%			--	--	--	--		955		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				152364	32071	69224	46772	215066	2647034
								51069	13891	--	15931		
			Локальная смета 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										
6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015		**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	260	16376.49	212.53	4257889	55258	3908791	232861	4850009	
			НР - 72%; СП - 8%			1130.15	113.76	293840	29578		359260		
7	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015		**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	0	246.00	--	15252	--	15252	--	16472	
			СП - 8%			--	--	--	--		1220		
8	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа ной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	0	2046.27	51.84	2061622	52229	997056	744202	3030290	
			НР - 72%; СП - 8%			1004.80	21.12	1012337	21277		224466		
9	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	127	3049.15	51.84	387242	6584	253048	93810	519536	
			НР - 72%; СП - 8%			1004.80	21.12	127610	2682		38484		
10	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	3566.90	62.08	71338	1242	46257	17520	95966	
			НР - 72%; СП - 8%			1191.95	24.69	23839	494		7109		
11	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	31	4267.96	90.27	132307	2798	88672	30187	175493	
			НР - 72%; СП - 8%			1317.33	35.12	40837	1089		12999		
14	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015		**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	148.00	--	148	--	148	--	160	
			СП - 8%			--	--	--	--		12		
15	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015		**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	228.00	--	1824	--	1824	--	1970	
			СП - 8%			--	--	--	--		146		
16	2302-0101-0132 РСНБ РК 2015		**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2 ,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	304.00	--	3648	--	3648	--	3940	
			СП - 8%			--	--	--	--		292		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 прим	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм (50 мм), толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	471.00	--	3768	--	3768	--	4069	
			СП - 8%			--	--	--	--		301		
	18	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015 прим	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм (80 мм), толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	939.00	--	5634	--	5634	--	6085	
			СП - 8%			--	--	--	--		451		
	19	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	46	114.00	--	5244	--	5244	--	5664	
			СП - 8%			--	--	--	--		420		
	20	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	78	163.00	--	12714	--	12714	--	13731	
			СП - 8%			--	--	--	--		1017		
	21	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015 прим	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм (65 мм), толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	780.00	--	1560	--	1560	--	1685	
			СП - 8%			--	--	--	--		125		
	28	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	4	650.76	0.73	2603	3	203	1727	4677	
			НР - 72%; СП - 8%			599.35	0.39	2397	2		346		
	29	2304-1008-0422 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под прессовое соединение, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	2	6353.00	--	12706	--	12706	--	13722	
			СП - 8%			--	--	--	--		1016		
	30	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	8236.00	--	8236	--	8236	--	8895	
			СП - 8%			--	--	--	--		659		
	31	Прайс лист ТОО"KAzinTErCOOl"	**Термостатический комбинированный клапан с преднастройкой Eclipse F проходной диаметр 10 мм, код 3462-01.000, IMI (Швецария)**	шт	1	8105.36	--	8105	--	8105	--	8754	
			СП - 8%			--	--	--	--		648		
	37	2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	26626.00	--	26626	--	26626	--	28756	
			СП - 8%			--	--	--	--		2130		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	38	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**16**	**27246.00**	**--**	**435936**	**--**	**435936**	**--**	**470811**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34875**		
	39	2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8**	**29497.00**	**--**	**235976**	**--**	**235976**	**--**	**254854**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18878**		
	40	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**33053.00**	**--**	**33053**	**--**	**33053**	**--**	**35697**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2644**		
	41	2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**38330.00**	**--**	**38330**	**--**	**38330**	**--**	**41396**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3066**		
	42	2305-1310-0116 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3**	**60750.00**	**--**	**182250**	**--**	**182250**	**--**	**196830**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14580**		
	43	2305-1309-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**21**	**14031.00**	**--**	**294651**	**--**	**294651**	**--**	**318223**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23572**		
	44	2305-1309-0102 РСНБ РК 2015 прим	**Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 15 (20 мм), Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**15528.00**	**--**	**31056**	**--**	**31056**	**--**	**33540**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2484**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8269717**	**118113**	**6650744**	**1120307**	**10141225**
								1500860	**55121**	**--**	**751200**		
			В1.2										
	74	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**14**	**655.00**	**--**	**9170**	**--**	**9170**	**--**	**9904**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**734**		
			ПВ2										
			П2										
	79	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6.4**	**6938.04**	**51.87**	**44403**	**332**	**31362**	**9255**	**57951**
			НР - 72%; СП - 8%			**1985.81**	**22.64**	**12709**	**145**		**4293**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховод	26.1	6437.92	45.91	168030	1198	127832	28397	212141	
			НР - 72%; СП - 8%			1494.24	16.88	39000	441		15714		
	81	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховод	14.68	6139.67	48.76	90130	716	71684	12958	111335	
			НР - 72%; СП - 8%			1207.76	18.16	17730	267		8247		
	87	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	37.7	655.00	--	24694	--	24694	--	26669	
			СП - 8%			--	--	--	--		1975		
			В2										
	90	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховод	6.4	6938.04	51.87	44403	332	31362	9255	57951	
			НР - 72%; СП - 8%			1985.81	22.64	12709	145		4293		
	91	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховод	26.1	6437.92	45.91	168030	1198	127832	28397	212141	
			НР - 72%; СП - 8%			1494.24	16.88	39000	441		15714		
	96	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	37.7	655.00	--	24694	--	24694	--	26669	
			СП - 8%			--	--	--	--		1975		
			ПВ3										
			П3										
	103	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховод	13.3	6938.04	51.87	92276	690	65175	19233	120429	
			НР - 72%; СП - 8%			1985.81	22.64	26411	301		8921		
	104	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2поверхности воздуховод	5.76	6437.92	45.91	37082	264	28211	6267	46817	
			НР - 72%; СП - 8%			1494.24	16.88	8607	97		3468		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	105	**1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховод**	**12.61**	**6139.67**	**48.76**	**77421**	**615**	**61576**	**11130**	**95636**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1207.76**	**18.16**	**15230**	**229**		**7084**		
	111	**2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**21.4**	**655.00**	**--**	**14017**	**--**	**14017**	**--**	**15138**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1121**		
			В3										
	116	**1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховод**	**13.3**	**6938.04**	**51.87**	**92276**	**690**	**65175**	**19233**	**120429**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1985.81**	**22.64**	**26411**	**301**		**8921**		
	117	**1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховод**	**5.76**	**6437.92**	**45.91**	**37082**	**264**	**28211**	**6267**	**46817**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1494.24**	**16.88**	**8607**	**97**		**3468**		
			ПВ4										
			П4										
	124	**1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховод**	**3.2**	**7274.54**	**55.66**	**23279**	**178**	**15757**	**5344**	**30912**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2295.07**	**24.32**	**7344**	**78**		**2290**		
	125	**1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховод**	**1.5**	**6938.04**	**51.87**	**10407**	**78**	**7350**	**2169**	**13582**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1985.81**	**22.64**	**2979**	**34**		**1006**		
	126	**1120-0501-0106 РСНБ РК 2015 прим**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка (Дроссельного клапана)**	**заслонка**	**1**	**2196.75**	**56.60**	**2197**	**57**	**349**	**1304**	**3781**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1790.65**	**20.34**	**1791**	**20**		**280**		
	131	**2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**7.9**	**655.00**	**--**	**5175**	**--**	**5175**	**--**	**5588**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**414**		
			В4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	132	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6.8	7274.54	55.66	49467	378	33483	11356	65688	
			НР - 72%; СП - 8%			2295.07	24.32	15606	165		4866		
			ВЕ-ВЕ4										
	137	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18	5639.54	55.66	101512	1002	59199	30059	142097	
			НР - 72%; СП - 8%			2295.07	24.32	41311	438		10526		
	138	1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3.925	7818.52	70.95	30688	278	20571	7173	40889	
			НР - 72%; СП - 8%			2506.67	31.39	9839	123		3029		
			СП - 8%			--	--	--	--		1100		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1555404	11166	1162404	278152	1462564	
								381836	4485	--	146684		
			Локальная смета 2-1-8 ЭЛЕКТРОМЕНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
	1	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета вка на готовом основании**	шт.	1	18042.74	2697.74	18043	2698	--	11780	32208	
			НР - 72%; СП - 8%			15345.00	1015.59	15345	1016		2386		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18043	2698	--	11780	32208	
								15345	1016	--	2386		
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
			ВРУ-1										
	8	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	16623.18	2108.34	16623	2108	11295	2888	21072	
			НР - 72%; СП - 8%			3220.00	790.44	3220	790		1561		
	9	Лимитцена ТОО "Компания ВЭЛС"	**Пункт распределительный ПР8501-093-54У1**	шт	1	178007.19	--	178007	--		--	178007	
						--	--	--	--	178007	--		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6235.25	122.76	6235	123	2712	2475	9407	
			НР - 72%; СП - 8%			3400.00	37.64	3400	38		697		
	11	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	**ВА 57-39 3Р 200А**	шт	1	42220.71	--	42221	--	42221	--	45598	
			СП - 8%			--	--	--	--		3378		
	12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5298.64	122.04	5299	122	2125	2225	8125	
			НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	3052	38		602		
	13	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	**ВА 51-35 3Р 100А**	шт	1	38760.00	--	38760	--	38760	--	41861	
			СП - 8%			--	--	--	--		3101		
	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5298.64	122.04	5299	122	2125	2225	8125	
			НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	3052	38		602		
	15	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	**ВА 51-35 3Р 80А**	шт	1	35499.64	--	35500	--	35500	--	38340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2840		
	16	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5298.64	122.04	5299	122	2125	2225	8125	
			НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	3052	38		602		
	17	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	**ВА 51-35 3Р 32А**	шт	1	24352.50	--	24353	--	24353	--	26301	
			СП - 8%			--	--	--	--		1948		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	9	2927.70	22.06	26349	199	12416	9888	39137	
			НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	13734	--		2899		
	19	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	**ВА 51-35 3Р 20А**	шт	9	20828.04	--	187452	--	187452	--	202449	
			СП - 8%			--	--	--	--		14996		
	20	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1517.25	95.18	1517	95	21	1036	2757	
			НР - 72%; СП - 8%			1400.70	37.64	1401	38		204		
	21	2307-0501-0604 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные совстроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 (M) CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	31746.00	--	31746	--	31746	--	34286	
			СП - 8%			--	--	--	--		2540		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				604659	2891	392851	22962	695798	728006
								30911	979	178007	35970		
			Локальная смета 2-1-1. АР (Включить)										
			ОТКОСЫ										
			==Монтаж пластиковых откосов==										
	3	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиком**	м откоса	766.87	513.95	5.30	394137	4065	43548	313508	764256	
			НР - 90%; СП - 8%			451.87	2.37	346524	1818		56612		
	4	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	774.48	442.55	1.17	342747	909	269766	65297	440687	
			НР - 90%; СП - 8%			93.06	0.62	72072	480		32644		
	5	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0.23234	2819989.00	--	655196	--	655196	--	707612	
			СП - 8%			--	--	--	--		52416		
	6	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	191	1422.00	--	271602	--	271602	--	293330	
			СП - 8%			--	--	--	--		21728		
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)										
			==1 ЭТАЖ==										
			==ПОТОЛОК==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	871.19	242.18	--	210983	--	--	151908	391922	
			НР - 72%; СП - 8%			242.18	--	210983	--		29031		
			==СТЕНЫ==										
	8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	764.59	193.31	--	147801	--	--	106417	274556	
			НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	147801	--		20337		
	9	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски масляной**	м2	1580.5	279.10	--	441121	--	--	317607	819426	
			НР - 72%; СП - 8%			279.10	--	441121	--		60698		
			==2 ЭТАЖ==										
			==ПОТОЛОК==										
	10	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	508.87	242.18	--	123237	--	--	88731	228925	
			НР - 72%; СП - 8%			242.18	--	123237	--		16957		
			==СТЕНЫ==										
	11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	646.99	193.31	--	125068	--	--	90049	232327	
			НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	125068	--		17209		
	12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски масляной**	м2	1113	279.10	--	310641	--	--	223661	577046	
			НР - 72%; СП - 8%			279.10	--	310641	--		42744		
			==3 ЭТАЖ==										
			==ПОТОЛОК==										
	13	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	351.57	242.18	--	85143	--	--	61303	158161	
			НР - 72%; СП - 8%			242.18	--	85143	--		11716		
			==СТЕНЫ==										
	14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	91.1	193.31	--	17610	--	--	12679	32713	
			НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	17610	--		2423		
	15	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски масляной**	м2	583	279.10	--	162716	--	--	117156	302262	
			НР - 72%; СП - 8%			279.10	--	162716	--		22390		
			==ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ==										
			==ПОТОЛОК==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	16	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	89.28	242.18	--	21622	--	--	15568	40164	
			НР - 72%; СП - 8%			242.18	--	21622	--		2975		
			==СТЕНЫ==										
	17	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	329.86	193.31	--	63765	--	--	45910	118449	
			НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	63765	--		8774		
	18	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски масляной**	м2	230.58	279.10	--	64355	--	--	46336	119546	
			НР - 72%; СП - 8%			279.10	--	64355	--		8855		
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(МОНТАЖ)										
			==1 ЭТАЖ==										
			==Потолок==										
	19	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт**	м2	311.4	1960.05	190.75	610360	59399	--	419352	1112089	
			НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	550961	31473		82377		
	20	2203-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**	м2	311.4	3262.00	--	1015787	--	1015787	--	1097050	
			СП - 8%			--	--	--	--		81263		
			==СТЕНЫ==										
	21	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку**	м2	2345.09	412.02	96.18	966220	225547	--	615462	1708217	
			НР - 72%; СП - 8%			315.84	48.67	740673	114136		126535		
			==2 ЭТАЖ==										
			==Потолок==										
	22	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт**	м2	269.2	1960.05	190.75	527646	51349	--	362523	961382	
			НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	476297	27208		71214		
	23	2203-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**	м2	269.2	3262.00	--	878130	--	878130	--	948381	
			СП - 8%			--	--	--	--		70250		
			==СТЕНЫ==										
	24	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку**	м2	1759.99	412.02	96.18	725148	169273	--	461904	1282017	
			НР - 72%; СП - 8%			315.84	48.67	555875	85659		94964		
			==3 ЭТАЖ==										
			==СТЕНЫ==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	25	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку**	м2	674.1	412.02	96.18	277741	64834	--	176916	491030	
			НР - 72%; СП - 8%			315.84	48.67	212908	32808		36373		
			==ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ==										
			==СТЕНЫ==										
	26	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку**	м2	2345.09	412.02	96.18	966220	225547	--	615462	1708217	
			НР - 72%; СП - 8%			315.84	48.67	740673	114136		126535		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9404996	800921	3134029	4307749	14809765	14809765
								5470044	407717	--	1097020		
			РАЗДЕЛ 1.Кровля										
			Монтажные работы										
			Скатная кровля (старая)										
	8	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1029.432		7173.33	129.68	7384457	133494	4572711	1958129	10089993
			НР - 72%; СП - 8%				2601.68	40.19	2678252	41371		747407	
	10	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	108		1435.00	--	154980	--	154980	--	167378
			СП - 8%				--	--	--	--		12398	
	11	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	40		1903.00	--	76120	--	76120	--	82210
			СП - 8%				--	--	--	--		6090	
	12	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	38		1172.00	--	44536	--	44536	--	48099
			СП - 8%				--	--	--	--		3563	
	13	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	160		926.00	--	148160	--	148160	--	160013
			СП - 8%				--	--	--	--		11853	
	14	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лобовая доска. Обшивка досками. /применительно/**	м2 обшивки стен	36.65		2529.57	20.59	92709	755	71713	14860	116174
			НР - 72%; СП - 8%				552.29	10.85	20241	398		8605	
	15	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подшивка рейками. Обшивка досками. /применительно/**	м2обшивки стен	293.2		2529.57	20.59	741669	6038	573701	118880	929393

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				**552.29**	**10.85**	**161930**	**3181**		**68844**	
	16	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**		**102.62**	**3117.16**	**14.49**	**319883**	**1487**	**188925**	**119509**	**474542**
			НР - 92%; СП - 8%				**1261.66**	**4.19**	**129471**	**429**		**35151**	
	17	**2113-0809-0302 РСНБ РК 2015**	**Лента бутиловая ПСУЛ**	**мII2Водосточная система**		**216**	**85.00**	**--**	**18360**	**--**	**18360**	**--**	**19829**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1469**	
	18	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**		**261**	**1932.56**	**116.91**	**504398**	**30512**	**13252**	**338470**	**910297**
			НР - 72%; СП - 8%				**1764.88**	**36.26**	**460634**	**9463**		**67429**	
	19	**2110-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**		**153**	**1365.00**	**--**	**208845**	**--**	**208845**	**--**	**225553**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16708**	
	20	**2110-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**		**108**	**1835.00**	**--**	**198180**	**--**	**198180**	**--**	**214034**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15854**	
	21	**2110-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм**	**шт.**		**12**	**1731.00**	**--**	**20772**	**--**	**20772**	**--**	**22434**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1662**	
	22	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**238**	**538.00**	**--**	**128044**	**--**	**128044**	**--**	**138288**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10244**	
	23	**2110-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**		**4**	**4208.00**	**--**	**16832**	**--**	**16832**	**--**	**18179**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1347**	
	24	**2110-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**		**8**	**3418.00**	**--**	**27344**	**--**	**27344**	**--**	**29532**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2188**	
	25	**2110-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**		**36**	**1674.00**	**--**	**60264**	**--**	**60264**	**--**	**65085**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4821**	
	26	**2110-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**		**34**	**913.00**	**--**	**31042**	**--**	**31042**	**--**	**33525**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2483**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Монтажные работы										
			Скатная кровля (новая)										
37		1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лобовая доска. Обшивка досками.**	м2 обшивки стен	23.925	2529.57	20.59	60520	493	46814	9701	75838	
			НР - 72%; СП - 8%			552.29	10.85	13213	260		5618		
38		1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подшивка рейками. Обшивка досками.**	м2обшивки стен	191.4	2529.57	20.59	484159	3941	374510	77605	606705	
			НР - 72%; СП - 8%			552.29	10.85	105708	2077		44941		
39		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	78.72	3117.16	14.49	245383	1141	144924	91675	364022	
			НР - 92%; СП - 8%			1261.66	4.19	99318	329		26965		
40		2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	152	85.00	--	12920	--	12920	--	13954	
			СП - 8%			--	--	--	--		1034		
			Водосточная система										
41		1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	180	1932.56	116.91	347861	21043	9139	233428	627791	
			НР - 72%; СП - 8%			1764.88	36.26	317679	6526		46503		
42		2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	99	1365.00	--	135135	--	135135	--	145946	
			СП - 8%			--	--	--	--		10811		
43		2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	81	1835.00	--	148635	--	148635	--	160526	
			СП - 8%			--	--	--	--		11891		
44		2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм**	шт.	8	1731.00	--	13848	--	13848	--	14956	
			СП - 8%			--	--	--	--		1108		
45		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	200	538.00	--	107600	--	107600	--	116208	
			СП - 8%			--	--	--	--		8608		
46		2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	1	4208.00	--	4208	--	4208	--	4545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		337	
	47	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	5		3418.00	--	17090	--	17090	--	18457
			СП - 8%				--	--	--	--		1367	
	48	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	24		1674.00	--	40176	--	40176	--	43390
			СП - 8%				--	--	--	--		3214	
	49	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	21		913.00	--	19173	--	19173	--	20707
			СП - 8%				--	--	--	--		1534	
			Слуховые окна /4 штук/										
	50	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4		20445.07	1130.18	81780	4521	40957	27628	118161
			НР - 72%; СП - 8%				9075.62	517.55	36302	2070		8753	
	51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкциидеревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1.49		9156.34	76.94	13643	115	11760	1313	16152
			НР - 72%; СП - 8%				1186.73	37.09	1768	55		1196	
	52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройствов один слой**	м2 изолируемой поверхности	44.21		336.94	16.15	14896	714	9426	3567	19940
			НР - 72%; СП - 8%				107.58	4.48	4756	198		1477	
	53	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	м2	44.21		781.65	19.27	34557	852	19138	10823	49010
			НР - 72%; СП - 8%				329.49	10.52	14567	465		3630	
	54	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	44.21		319.99	3.57	14147	158	12002	1486	16883
			НР - 72%; СП - 8%				44.96	1.72	1987	76		1251	
	55	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	44.21		6204.09	129.68	274283	5733	169000	72955	375017
			НР - 72%; СП - 8%				2251.75	40.19	99550	1777		27779	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	56	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	9.22		1435.00	--	13231	--	13231	--	14289
			СП - 8%				--	--	--	--		1058	
	57	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	22.42		1903.00	--	42665	--	42665	--	46078
			СП - 8%				--	--	--	--		3413	
			Ограждение кровли										
	58	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	242.3		112.29	24.24	27207	5872	1693	19719	50680
			НР - 92%; СП - 8%				81.07	7.40	19642	1792		3754	
	59	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0.7269		558159.00	--	405726	--	405726	--	438184
			СП - 8%				--	--	--	--		32458	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12735435	216869	8353551	3099748	17101997
									4165020	70468	--	1266816	
			РАЗДЕЛ 2.==Утепление крыши==										
	66	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок**	м2 слоя	725		330.80	1.76	239830	1276	200934	27572	288794
			НР - 72%; СП - 8%				51.89	0.93	37620	674		21392	
	67	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной в один слой**	м2 утепляемого покрытия	725		668.80	53.82	484882	39023	--	419657	976902
			НР - 92%; СП - 8%				614.98	14.19	445859	10290		72363	
	68	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты , на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	725		528.56	52.45	383208	38027	--	327033	767061
			НР - 92%; СП - 8%				476.11	14.19	345181	10290		56819	
	69	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	73		13647.00	--	996231	--	996231	--	1075929
			СП - 8%				--	--	--	--		79698	
			Утепление парапета										
	70	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок**	м2 слоя	96		330.80	1.76	31757	169	26607	3651	38240
			НР - 72%; СП - 8%				51.89	0.93	4981	89		2833	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной в один слой**	м2 утепляемого покрытия	96		668.80	53.82	64205	5167	--	55568	129355
			НР - 92%; СП - 8%				614.98	14.19	59038	1363		9582	
	72	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	5		13647.00	--	68235	--	68235	--	73694
			СП - 8%				--	--	--	--		5459	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2268348	83662	1292007	833481	3349975
									892679	22706	--	248146	
			РАЗДЕЛ 3.==Полы 1 этаж==										
	73	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	м3 грунта	346.15		5148.23	0.59	1782059	203	--	1283013	3310278
			НР - 72%; СП - 8%				5147.64	0.31	1781856	107		245206	
	74	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	м3	24.73		1665.00	--	41175	--	41175	--	44469
			СП - 8%				--	--	--	--		3294	
	75	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	49.45		9896.00	--	489357	--	489357	--	528506
			СП - 8%				--	--	--	--		39149	
	76	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция рубероидом насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	494.5		200.27	0.59	99034	290	76600	20960	129593
			НР - 94%; СП - 8%				44.78	0.31	22144	153		9600	
	77	2110-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93**	м2	494.5		439.00	--	217086	--	217086	--	234452
			СП - 8%				--	--	--	--		17367	
	78	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.104		268507.00	--	27925	--	27925	--	30159
			СП - 8%				--	--	--	--		2234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2656636	493	852143	1303973	4277457
									1804000	261	--	316850	
			РАЗДЕЛ 1.ВИТРАЖИ										
			==НАРУЖНЫЕ ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой и ли алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	16.184	9855.59	630.13	159503	10198	81	111319	292488	
			НР - 72%; СП - 8%			9220.47	332.81	149224	5386		21666		
	2	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) част и, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	16.184	33693.00	--	545288	--	545288	--	588911	
			СП - 8%			--	--	--	--		43623		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				704790	10198	545368	111319	881,399	
								149224	5386	--	65290		
			РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки										
	13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0.56	28768.94	3110.00	16111	1742	10894	2815	20439	
			НР - 72%; СП - 8%			6205.58	775.00	3475	434		1514		
			==2 ЭТАЖ==										
	15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2.35	28768.94	3110.00	67607	7309	45715	11811	85772	
			НР - 72%; СП - 8%			6205.58	775.00	14583	1821		6353		
			==3 ЭТАЖ==										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83718	9050	56608	14627	106,211	
								18058	2255	--	7867		
			РАЗДЕЛ 3.ВОДОСТОК										
	25	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Участок для озеленения. Очистка участка о т мусора**	м2	645	48.83	0.00	31497	0	0	22678	58509	
			НР - 72%; СП - 8%			48.83	0.00	31497	0		4334		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31496	-2	1	22678	58507	
								31497	-1	--	4334		
			РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ и ОКНА										
			==МОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ==										
	28	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	150.15	2115.36	102.43	317621	15380	75228	168860	525400	
			НР - 72%; СП - 8%			1511.91	50.05	227013	7515		38919		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадьюболее 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. У становка блоков на распорных дюбелях**	м2	10.29	1793.71	142.97	18457	1471	3724	10084	30824	
			НР - 72%; СП - 8%			1288.82	72.21	13262	743		2283		
	30	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блокидверные внутренние однопольные с глухими полотнам и ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 18-9, с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	21.09	12969.00	--	273516	--	273516	--	295398	
			СП - 8%			--	--	--	--		21881		
	31	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 18-10, ДГ 21-11, ДГ 21-12, ДГ 21-13, ДГ 21-14, ДГ 21-15, ДГ 21-19с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	139.35	9454.00	--	1317415	--	1317415	--	1422808	
			СП - 8%			--	--	--	--		105393		
	33	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	23.61	3665.02	63.63	86531	1502	11397	53889	151654	
			НР - 72%; СП - 8%			3118.69	29.14	73632	688		11234		
	34	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3.65	23189.00	--	84640	--	84640	--	91411	
			СП - 8%			--	--	--	--		6771		
	35	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	19.96	66143.00	--	1320241	--	1320241	--	1425860	
			СП - 8%			--	--	--	--		105619		
			==ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК==										
	38	1206-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	м2	-2.73	2954.28	49.45	-8065	-135	0	-5758	-14928	
			НР - 72%; СП - 8%			2904.82	24.49	-7930	-67		-1106		
	40	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	213.95	1171.81	6.66	250710	1424	181611	49615	324351	
			НР - 72%; СП - 8%			316.30	3.56	67673	761		24026		
	41	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	213.95	1133.00	--	242405	--	242405	--	261798	
			СП - 8%			--	--	--	--		19392		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	42	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	218	1625.75	6.97	354413	1519	220251	96029	486477	
			НР - 72%; СП - 8%			608.45	1.66	132642	362		36035		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4257882	21162	3730427	372714	5001043	
								506291	9997	--	370447		
			РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (МОНТАЖ)										
			==1 Этаж==										
			==Потолки==										
	81	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-ак устических плит. Ремонт**	м2	-22.21	1960.05	190.75	-43533	-4237	-1	-29909	-79317	
			НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	-39295	-2245		-5875		
	82	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	-22.21	2765.00	--	-61411	0	-61411	0	-66324	
			СП - 8%			--	--	0	0		-4913		
	87	1115-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	277.68	628.71	2.86	174580	794	14745	114814	312545	
			НР - 72%; СП - 8%			572.75	1.52	159041	422		23152		
			==Стены==										
	90	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	-20.2	397.24	1.02	-8019	-21	-1437	-4732	-13772	
			НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	-6562	-11		-1020		
	91	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные п од окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами. Добавлять на следующий слой к норме 11-1 50405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	-20.2	198.77	0.42	-4011	-8	-566	-2478	-7014	
			НР - 72%; СП - 8%			170.54	0.23	-3437	-5		-519		
	93	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 0 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	-61.23	1761.60	25.11	-107864	-1537	-29436	-55759	-176712	
			НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	-76890	-554		-13090		
	94	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карниз ных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	-61.23	4190.02	45.29	-256554	-2773	-133557	-87631	-371719	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			1963.48	24.27	-120224	-1486		-27535		
			==Откосы==										
	95	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски ил и оклейки обоями**	м2	46.47	3936.38	45.52	182924	2115	77612	75819	279443	
			НР - 72%; СП - 8%			2220.71	39.07	103196	1816		20699		
	96	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	46.47	397.24	1.02	18460	47	3324	10912	31722	
			НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	15088	26		2350		
			==2 Этаж==										
			==Потолки==										
	100	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт**	м2	-53.88	1960.05	190.75	-105607	-10278	-1	-72558	-192418	
			НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	-95329	-5446		-14253		
	101	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м	-53.88	2765.00	--	-148978	0	-148978	0	-160896	
			СП - 8%			--	--	0	0		-11918		
	106	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	0	1397.28	25.11	-7	0	-1	-4	-16	
			НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	-6	0		-1		
	107	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.1**	м2 окрашиваемой поверхности	0	397.24	1.02	4	0	6	-1	3	
			НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	-2	0		0		
	108	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. 1**	м2 окрашиваемой поверхности	0	198.77	0.42	4	0	-2	4	4	
			НР - 72%; СП - 8%			170.54	0.23	6	0		1		
	109	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	0	3498.98	15.50	-3	0	-5	1	-2	
			НР - 72%; СП - 8%			3113.48	8.70	2	0		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	110	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	-35.24	1761.60	25.11	-62080	-885	-16942	-32092	-101704	
			НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	-44253	-319		-7534		
	111	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	-35.24	4190.02	45.29	-147655	-1596	-76866	-50435	-213938	
			НР - 72%; СП - 8%			1963.48	24.27	-69193	-855		-15847		
			==Откосы==										
	112	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями.**	м2	32.22	3936.38	45.52	126831	1467	53813	52496	193673	
			НР - 72%; СП - 8%			2220.71	39.07	71551	1259		14346		
	113	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	32.22	397.24	1.02	12799	33	2305	7545	21972	
			НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	10462	18		1628		
			==3 Этаж==										
			==Стены==										
			==Откосы==										
	124	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	2.37	3936.38	45.52	9329	108	3958	3856	14240	
			НР - 72%; СП - 8%			2220.71	39.07	5263	93		1055		
	125	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	14.45	397.24	1.02	5740	15	1034	3384	9854	
			НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	4692	8		730		
			==Лестничные клетки==										
			==Потолки==										
	126	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	41.85	1495.96	9.60	62606	402	17646	32348	102550	
			НР - 72%; СП - 8%			1064.70	3.49	44558	146		7596		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	127	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз .**	м2 окрашиваемой поверхности	41.85	459.86	1.02	19245	43	2995	11745	33469	
			НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	16208	23		2479		
	128	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	41.85	240.92	0.42	10083	18	1163	6425	17828	
			НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	8902	10		1321		
	129	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт**	м2	24	1960.05	190.75	47041	4578	0	32320	85710	
			НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	42463	2426		6349		
	130	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	24	2765.00	--	66360	0	66360	0	71669	
			СП - 8%			--	--	0	0		5309		
			==Стены==										
	131	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	290.73	1488.36	25.11	432708	7300	60328	268545	757353	
			НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	365079	2628		56100		
	132	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесям и на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	581.46	1397.28	25.11	812460	14600	67699	529500	1449318	
			НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	730161	5256		107357		
	133	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	581.46	397.24	1.02	230981	593	41594	136162	396515	
			НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	188794	320		29371		
	134	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	581.46	198.77	0.42	115578	244	16169	71495	202038	
			НР - 72%; СП - 8%			170.54	0.23	99164	134		14966		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	135	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	158.47	3498.98	15.50	554483	2456	58634	356236	983577	
			НР - 72%; СП - 8%			3113.48	8.70	493393	1379		72858		
	136	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	0	3936.38	45.52	0	0	0	0	0	
			НР - 72%; СП - 8%			2220.71	39.07	0	0		0		
	137	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	0	397.24	1.02	0	0	0	0	0	
			НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	0	0		0		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1936471	13560	20096	1377937	3,579,581	
								1902816	4960	--	265152		
			РАЗДЕЛ 7.СЦЕНА										
	138	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	2.52786	142618.15	1771.54	360519	4478	176909	130421	530214	
			НР - 72%; СП - 8%			70863.00	794.33	179132	2008		39275		
	139	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил из досок**	м2 покрытия	34	1738.49	38.58	59109	1312	43238	10907	75617	
			НР - 72%; СП - 8%			428.21	17.33	14559	589		5601		
	140	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2.52786	9085.84	55.68	22968	141	15460	5353	30586	
			НР - 72%; СП - 8%			2914.38	26.57	7367	67		2266		
	141	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	м2 покрытия	35	2783.72	27.43	97430	960	88536	6086	111798	
			НР - 72%; СП - 8%			226.69	14.82	7934	519		8281		
	142	2108-0104-0112 РСНБ РК 2015	**Уголок полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 40 мм**	м	16	517.00	--	8272	0	8272	0	8934	
			СП - 8%			--	--	--	0		662		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				548297	6891	332415	152767	757,150	
								208992	3183	0	56085		
			РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ(монтаж)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			==1 этаж==										
	201	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	495.6	727.62	28.46	360608	14105	78275	198609	603955	
			НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	268229	7617		44737		
	202	2206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2	505.512	9755.00	--	4931270	0	4931270	0	5325771	
			СП - 8%			--	--	0	0		394502		
	203	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	338.9	302.01	2.94	102352	996	62396	28359	141168	
			НР - 72%; СП - 8%			114.96	1.26	38960	427		10457		
			==Тип2==										
	204	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14.4	1188.24	38.49	17111	554	8002	6373	25362	
			НР - 72%; СП - 8%			594.09	20.61	8555	297		1879		
	205	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14.4	1056.71	45.55	15217	656	13975	669	17156	
			НР - 72%; СП - 8%			40.66	23.85	586	343		1271		
	206	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14.4	821.65	38.42	11832	553	4629	5002	18180	
			НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	6650	297		1347		
	207	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	14.4	184.60	13.01	2658	187	2306	189	3075	
			НР - 72%; СП - 8%			11.42	6.81	164	98		228		
	208	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14.4	5173.60	175.90	74500	2533	51525	15620	97329	
			НР - 72%; СП - 8%			1419.56	87.00	20442	1253		7210		
	209	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19.5	677.62	2.20	13214	43	5095	5831	20568	
			НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	8076	23		1524		
			==Тип3==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	217	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	190.6	677.62	2.20	129154	419	49796	56995	201042	
			НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	78939	221		14892		
			==Тип4==										
			==Тип2==										
	218	1207-0101-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Полы мозаичные. Заделка выбоин.Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2**	место	233.8	5563.00	77.87	1300630	18206	152959	819815	2290081	
			НР - 72%; СП - 8%			4830.90	39.22	1129464	9170		169636		
			==Тип5==										
	220	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	160.62	821.65	38.42	131973	6171	51628	56331	203370	
			НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	74174	3310		15064		
	221	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 70мм**	м2 стяжки	160.62	923.00	65.07	148252	10452	128633	10644	171608	
			НР - 72%; СП - 8%			57.08	34.07	9168	5472		12712		
	222	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2стяжки	160.62	21172.81	19.91	3400777	3198	3319495	57482	3734920	
			НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	78084	983		276661		
	223	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	**Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщины 10мм**	м2 стяжки	160.62	24702.55	17.37	3967723	2790	3941403	17816	4304382	
			НР - 72%; СП - 8%			146.49	6.08	23529	977		318843		
	224	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	160.62	570.12	28.46	91573	4571	71	64904	168995	
			НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	86931	2469		12518		
	225	Прайс лист ИП АВУIKАn	**Спортивное покрытие Armstrong System K 30мм**	м2	163.8324	5814.00		952522	0	952522	0	1028724	
			СП - 8%			--		0	0		76202		
	226	Прайс лист ИП АВУIKАn	**Клей**	кг	64.248	2040.00		131066	0	131066	0	141551	
			СП - 8%			--		0	0		10485		
	227	Прайс лист ИП АВУIKАn	**Сварочный шнур**	м	80.31	357.00		28671	0	28671	0	30964	
			СП - 8%			--		0	0		2294		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	228	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	47.4	345.45	2.93	16374	139	10823	3950	21950	
			НР - 72%; СП - 8%			114.19	1.55	5413	73		1626		
			==2 этаж==										
			==Тип 1.1==										
	229	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	-15.66	1188.24	38.49	-18611	-603	-8705	-6931	-27585	
			НР - 72%; СП - 8%			594.09	20.61	-9303	-323		-2043		
	230	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6,4	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 52мм**	м2 стяжки	-15.66	966.14	41.64	-15132	-649	-13896	-669	-17064	
			НР - 72%; СП - 8%			37.18	21.81	-585	-345		-1264		
	231	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	-15.66	821.65	38.42	-12868	-603	-5037	-5441	-19772	
			НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	-7230	-327		-1464		
	232	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40мм**	м2 стяжки	-15.66	369.20	26.03	-5783	-411	-5016	-411	-6689	
			НР - 72%; СП - 8%			22.83	13.63	-358	-213		-496		
	233	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2стяжки	-15.66	21172.81	19.91	-331569	-313	-323646	-5549	-364087	
			НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	-7611	-96		-26969		
	234	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	854.14	727.62	28.46	621489	24309	134903	342292	1040884	
			НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	462278	13128		77103		
	235	2206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствам и толщиной 2,5 мм, класс 33, 34**	м2	871.2228	9755.00		8498778	0	8498778	0	9178681	
			СП - 8%			--		0	0		679902		
	236	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	545.3	302.01	2.94	164687	1603	100395	45631	227143	
			НР - 72%; СП - 8%			114.96	1.26	62689	687		16825		
			==Тип 3.1==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	244	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	37.3	677.62	2.20	25275	82	9745	11154	39344	
			НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	15448	43		2914		
			==Тип 5.1==										
	245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	-2	821.65	38.42	-1643	-77	-643	-695	-2525	
			НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	-924	-41		-187		
	246	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 75мм**	м2 стяжки	-2	1015.30	71.57	-2031	-143	-1762	-144	-2349	
			НР - 72%; СП - 8%			62.78	37.48	-126	-75		-174		
	247	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2стяжки	-2	21172.81	19.91	-42346	-40	-41334	-709	-46499	
			НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	-972	-12		-3444		
	248	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	51.1	570.12	28.46	29133	1454	22	20535	53642	
			НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	27656	785		3973		
	249	Прайс лист ИП АВУКАn	**Спортивное покрытие Armstrong System K 30мм**	м2	52.3464	5814.00		304342	0	304342	0	328690	
			СП - 8%			--		0	0		24347		
	250	Прайс лист ИП АВУКАn	**Клей**	кг	20.528	2040.00		41877	0	41877	0	45227	
			СП - 8%			--		0	0		3350		
	251	Прайс лист ИП АВУКАn	**Сварочный шнур**	м	25.66	357.00		9161	0	9161	0	9893	
			СП - 8%			--		0	0		733		
	252	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	28.1	345.45	2.93	9707	82	6416	2342	13013	
			НР - 72%; СП - 8%			114.19	1.55	3209	44		964		
			==3 этаж==										
			==Тип 1.1==										
	258	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	335.1	727.62	28.46	243827	9537	52929	134289	408366	
			НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	181362	5150		30249		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	259	2206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствам толщиной 2,5 мм,класс 33,34**	м2	341.802	9755.00		3334279	0	3334279	0	3601021	
			СП - 8%			--		0	0		266742		
	260	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	229.8	302.01	2.94	69402	676	42308	19229	95722	
			НР - 72%; СП - 8%			114.96	1.26	26418	290		7090		
			==Тип 3.1==										
	268	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	15.8	677.62	2.20	10706	35	4128	4725	16666	
			НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	6544	18		1234		
			==Лестничные клетки==										
	269	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м 2 стяжки	156.37	821.65	38.42	128480	6008	50261	54690	197824	
			НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	72212	3223		14654		
	270	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 15мм**	м2 стяжки	156.7	-92.30	-6.51	-14463	-1020	-12549	-1029	-16731	
			НР - 72%; СП - 8%			-5.71	-3.41	-895	-534		-1239		
	271	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	156.37	5173.60	175.90	808995	27505	559512	171159	1058567	
			НР - 72%; СП - 8%			1419.56	87.00	221978	13604		78412		
	272	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	163	677.62	2.20	110453	359	42587	48885	172086	
			НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	67507	189		12747		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				29793616	133345	26703607	2181950	34,533,708	
								2956664	68197	0	2558045		

РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

==Демонтаж==

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	273	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0.23959	58718.14	23790.53	14068	5700	1197	6636	22361	
			НР - 72%; СП - 8%			29931.44	8539.06	7171	2046		1656		
			==Монтаж==										
	274	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	90.71	862.07	104.07	78198	9440	3778	50332	138813	
			НР - 72%; СП - 8%			716.35	48.98	64980	4443		10282		
	275	Прайс лист ТОО"Эдел Строй"	**Ораждение с вертикальными ригелями из нержавеющей стали ОГЛ1 - 8,ОГЛ10,ОГ-1**	м	84.54	21420.00	--	1810847	--	1810847	--	1956653	
			СП - 8%			--	--	0	--		145806		
	276	Прайс лист ТОО"Эдел Строй"	**Ораждение с пристенного поручня из нержавеющей стали ОГЛ 9**	м	6.17	5100.00	--	31467	--	31467	--	33985	
			СП - 8%			--	--	0	--		2517		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1934580	15140	1847288	56969	2,151,813	
								72151	6489	--	160262		
			РАЗДЕЛ 11.ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ										
	277	1110-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Ограждение отопительных приборов. Установка элементов обшивки щитов**	м2 щитов	5.868	1242.84	498.51	7293	2925	2048	2565	10647	
			НР - 72%; СП - 8%			395.30	211.80	2320	1243		789		
	278	Прайс лист ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	**Фанера с наружными слоями из шпона лиственных пород, толщина 15мм, размеры 600х1630мм**	м	6	18214.29	--	109286	--	109286	--	118029	
			СП - 8%			--	--	--	--		8743		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				116579	2925	111334	2565	128,676	
								2320	1243	--	9531		
			РАЗДЕЛ 12.ФАСАД										
			==Демонтаж==										
	279	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	м2	50	511.83	258.49	25592	12924	73	13620	42348	
			НР - 72%; СП - 8%			251.85	124.90	12593	6245		3137		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	280	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Соскабливание окраски известковая**	м2 фасада	-104.8	50.85	0.50	-5329	-52	0	-3820	-9880	
			НР - 72%; СП - 8%			50.35	0.25	-5277	-26		-732		
			==Монтаж фасада 1838,3 м2==										
	283	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая (Фасадная атмосферостойкая краска)**	м2 окрашиваемой поверхности	814.35	841.53	4.48	685295	3651	499185	134573	885458	
			НР - 72%; СП - 8%			224.06	2.33	182458	1888		65589		
	284	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой на основе акрилового сополимера, первый слой**	м2	814.35	358.15	2.96	291654	2417	238915	36963	354908	
			НР - 72%; СП - 8%			61.80	0.39	50322	313		26289		
	285	1113-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой на основе акрилового сополимера, последующий слой**	м2	814.35	261.31	2.96	212798	2410	160240	36840	269609	
			НР - 72%; СП - 8%			61.58	0.39	50148	318		19971		
	286	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	446.69	5193.32	36.20	2319797	16166	681963	1186886	3787219	
			НР - 72%; СП - 8%			3630.42	9.41	1621668	4203		280535		
	287	ТЛИМИТЦ ЕНА	**Базальтовая минплита (у 140кг/м3, толщ. 120 мм)**	м3	-12.95	27826.88	--	-360359	0	-360359	0	-389188	
			СП - 8%			--	--	0	0		-28829		
			==Монтаж фасада 25,34 м2==										
	288	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	25.34	841.53	4.48	21324	114	15533	4130	27491	
			НР - 72%; СП - 8%			224.06	2.33	5678	59		2036		
			==Монтаж фасада 260 м2==										
	290	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11прим.	**Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой**	м2 поверхности облицовки	60.03	10407.71	96.44	624775	5789	158525	337664	1040397	
			НР - 72%; СП - 8%			7670.50	34.87	460460	2093		77958		
			==Отмостка==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	292	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	14.22	2330.79	2038.24	33144	28984	31	8343	44807	
			НР - 72%; СП - 8%			290.38	517.78	4129	7363		3319		
	293	2101-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	14.22	2634.00	--	37455		37455		40452	
			СП - 8%			--	--	0			2996		
	294	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	14.22	19559.10	1413.27	278130	20097	234058	21061	323726	
			НР - 72%; СП - 8%			1686.02	351.27	23975	4995		24534		
			==Стремянки==										
	297	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8.6	93.47	2.12	804	18	486	219	1104	
			НР - 72%; СП - 8%			34.91	0.39	300	3		82		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4165077	92523	1666089	1776483	6,418,482	
								2406464	27443		476884		
			РАЗДЕЛ 13.КРЫЛЬЦА КР1-КР6										
			==Корызьки==										
			==КР-5==										
	298	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.1301	118007.74	28080.09	15353	3653	305	8994	26294	
			НР - 72%; СП - 8%			87586.30	8426.45	11395	1096		1948		
	299	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0.1301	788649.31	69014.38	102603	8979	64430	21386	133908	
			НР - 72%; СП - 8%			224399.50	3902.50	29194	508		9919		
	300	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из профлиста с полимерным покрытием. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	4.57	813.44	72.64	3717	332	479	2176	6365	
			НР - 72%; СП - 8%			635.97	25.46	2906	116		472		
			==КР-4==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	303	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.1308	118007.74	28080.09	15435	3673	306	9042	26436	
			НР - 72%; СП - 8%			87586.30	8426.45	11456	1102		1958		
	304	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0.1308	788649.31	69014.38	103155	9027	64777	21501	134628	
			НР - 72%; СП - 8%			224399.50	3902.50	29351	510		9972		
	305	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из профлиста с полимерным покрытием. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	2.45	813.44	72.64	1993	178	257	1167	3413	
			НР - 72%; СП - 8%			635.97	25.46	1558	62		253		
			==КР-3==										
	308	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.1615	118007.74	28080.09	19058	4535	378	11164	32641	
			НР - 72%; СП - 8%			87586.30	8426.45	14145	1361		2418		
	309	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0.1615	788649.31	69014.38	127367	11146	79981	26547	166227	
			НР - 72%; СП - 8%			224399.50	3902.50	36241	630		12313		
	310	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из профлиста с полимерным покрытием. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	5.36	813.44	72.64	4360	389	562	2553	7466	
			НР - 72%; СП - 8%			635.97	25.46	3409	136		553		
			==Крыльца (лист 34)==										
	314	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Ступени и подступенки. Облицовка тротуарными плитами**	м2 поверхности облицовки	89.76	11661.54	86.76	1046740	7788	39744	722193	1910448	
			НР - 72%; СП - 8%			11132.00	42.76	999208	3838		141515		
	315	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	90.6576	2431.00	--	220389		220389	0	238020	
			СП - 8%			--	--	0			17631		
			==Ограждения (лист 34)==										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	316	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	24	862.07	104.07	20690	2498	1000	13262	36668	
			НР - 72%; СП - 8%			716.35	48.98	17192	1176		2716		
	317	Прайс лист ТОО"Эдел Строй"	**Ораждение в три горизонтальных ригеля из нержавеющей стали ОГК1-ОГК4**	м	24	13260.00	--	318240		318240	0	343699	
			СП - 8%			--	--	0			25459		
			==Пандус (лист 34)==										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1999100	52197	790848	839985	3,066,216	
								1156057	10537	0	227127		
			РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
	27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	24	2816.25	109.30	67590	2623	7152	41962	118316	
			НР - 72%; СП - 8%			2408.96	19.38	57815	465		8764		
	28	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	1261.00	--	11349	--	11349	--	12257	
			СП - 8%			--	--	--	--		908		
	29	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	15	812.00	--	12180	--	12180	--	13155	
			СП - 8%			--	--	--	--		974		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91119	2623	30684	41962	143729	
								57814	465	--	10645		
			РАЗДЕЛ 4. Обвязка хоз. питьевых насосов										
	36	1118-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка**	бак	1	6833.33	840.25	6833	840	85	4490	12229	
			НР - 72%; СП - 8%			5907.84	327.85	5908	328		906		
	37	5104-0108-0113 РСНБ РК 2015	**Бак мембранный модели Tank GT-D-450V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1505 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos**	шт.	1	432321.00	--	432321	--		--	432321	
						--	--	--	--	432321	--		
	39	ТЛИМИТЦЕНА ТОО"Грудфос Казахстан"	**Виброкомпенсатор Дн50 мм для напорного и всасывающего коллектора фланцевые, типа Grundfos**	шт	2	85894.20	--	171788	--	171788	--	185531	
			СП - 8%			--	--	--	--		13743		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40	ТЛИМИТЦНЕА ТОО"Грундфос Казахстан"	**Реле давления Grundfos FF 4-4 (0,22-4,0 бар) G3/8**	шт	1	252062.40	--	252062	--	252062	--	272227	
			СП - 8%			--	--	--	--		20165		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				863005	840	423935	4491	902,311	
								5908	328	432321	34814		
			РАЗДЕЛ 5.Противопожарный водопровод В2										
	48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	-2	2852.93	145.98	-5706	-292	-596	-3525	-9969	
			НР - 72%; СП - 8%			2408.96	38.75	-4818	-78		-738		
	49	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	-1	8186.00	--	-8186		-8186	--	-8841	
			СП - 8%			--	--	--	--		-655		
	50	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	-1	3854.00	--	-3854		-3854	--	-4162	
			СП - 8%			--	--	--	--		-308		
			Обвязка противопожарных насосов										
	66	1308-0201-3801 РСНБ РК 2015	**Бак низкого давления. Монтаж оборудования**	шт.	1	47714.26	1903.60	47714	1904	22561	17282	70196	
			НР - 72%; СП - 8%			23250.00	752.80	23250	753		5200		
	67	5104-0108-0105 РСНБ РК 2015	**Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos**	шт.	1	47256.00	--	47256			--	47256	
						--	--	--	--	47256	--		
	68	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	5023.60	63.71	40189	510	32275	5494	49337	
			НР - 72%; СП - 8%			925.46	28.34	7404	227		3655		
	69	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	8	114.80	1.33	918	11	3	651	1695	
			НР - 72%; СП - 8%			113.04	0.00	904	0		126		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				118332	2132	42202	19903	145,514	
								26739	902	47256	7280		
			РАЗДЕЛ 6.Горячее водоснабжение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	73	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	21	1895.99	18.44	39816	387	274	28193	73450
			НР - 72%; СП - 8%			1864.50	0.14	39155	3		5441	
	74	Прайс лист ТОО "KAzPrOEnginEEring"	**Труба полипропиленовая со стекловолокном PPR-FB-PPR диаметром 20 мм**	м	20.79	373.39	--	7763	--	7763	--	8384
			СП - 8%			--	--	--	--		621	
	75	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	4	14240.90	609.89	56964	2440	185	39998	104719
			НР - 72%; СП - 8%			13584.80	303.39	54339	1214		7757	
	76	Прайс лист ТОО"TECHnOdOM OPErATOr"	**Водонагреватель Ariston ABS ANDRIS LUX ECO 15 V, в комплекте с пред.клапаном**	шт	2	47949.11	--	95898	--	95898	--	103570
			СП - 8%			--	--	--	--		7672	
	77	Прайс лист ТОО"TECHnOdOM OPErATOr"	**Водонагреватель Horizont 50l**	шт	1	109063.50	--	109064	--	109064	--	117789
			СП - 8%			--	--	--	--		8725	
	78	Прайс лист ТОО"TECHnOdOM OPErATOr"	**Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 150V,в комплекте с пред.клапаном**	шт	1	232878.75	--	232879	--	232879	--	251509
			СП - 8%			--	--	--	--		18630	
	79	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	894.42	2.92	894	3	72	591	1604
			НР - 72%; СП - 8%			819.67	0.85	820	1		119	
	80	2304-1010-2810 РСНБ РК 2015	**Редуктор давления R 3/4", Tmax 30°C, типа Watts**	шт.	1	20738.00	--	20738	--	20738	--	22398
			СП - 8%			--	--	--	--		1659	
	81	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	-1	14118.30	198.41	-14118	-198	-12586	-1012	-16341

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			1333.45	72.70	-1333	-73		-1210		
	82	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	10	858.18	0.00	8582	0	3970	3320	12854	
			НР - 72%; СП - 8%			461.18	0.00	4612	0		952		
	83	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12	2852.93	145.98	34235	1752	3576	21148	59814	
			НР - 72%; СП - 8%			2408.96	38.75	28908	465		4431		
	84	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	856.00	--	8560	--	8560	--	9245	
			СП - 8%			--	--	--	--		685		
	85	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1338.00	--	2676	--	2676	--	2890	
			СП - 8%			--	--	--	--		214		
	86	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	1	3217.93	400.08	3218	400	70	2120	5765	
			НР - 72%; СП - 8%			2747.47	196.70	2747	197		427		
	87	Прайс лист ТОО "KAzPrOEnginEEring"	**Автоматический воздухоотводчик типа EOLO**	шт	1	4984.34	--	4984	--	4984	--	5383	
			СП - 8%			--	--	--	--		399		
	88	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	шт.	11	1285.68	0.15	14142	2	416	9882	25947	
			НР - 72%; СП - 8%			1247.75	0.00	13725	0		1922		
	89	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	11	6520.00	--	71720	--	71720	--	77458	
			СП - 8%			--	--	--	--		5738		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				698014	4785	550258	104240	866,441	
								142972	1806	--	64180		

РАЗДЕЛ 7.Канализация К1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, ддиаметр 20 мм наметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34**	**1046.24**	**4.38**	**35572**	**149**	**171**	**25419**	**65871**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1036.84**	**1.52**	**35253**	**52**		**4879**		
	91	**2301-0604-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**33.932**	**1261.00**	**--**	**42788**	**--**	**42788**	**--**	**46211**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3423**		
	92	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7**	**1085.34**	**1.80**	**7597**	**13**	**16**	**5453**	**14094**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1081.28**	**0.66**	**7569**	**5**		**1044**		
	93	**2301-0604-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**6.986**	**572.00**	**--**	**3996**	**--**	**3996**	**--**	**4316**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**320**		
	97	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2**	**721.00**	**--**	**1442**	**--**	**1442**	**--**	**1557**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**115**		
	98	**2302-0401-2209 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**1169.00**	**--**	**0**	**--**	**0**	**--**	**0**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**0**		
	99	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая DN 110**	**шт.**	**5**	**721.00**	**--**	**3605**	**--**	**3605**	**--**	**3893**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**288**		
	100	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**11**	**3824.88**	**118.57**	**42074**	**1304**	**2535**	**28034**	**75716**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3475.88**	**63.72**	**38235**	**701**		**5609**		
	101	**2303-0102-3201 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**11**	**5932.00**	**--**	**65252**	**--**	**65252**	**--**	**70472**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5220**		
	102	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТВ15 СТ РК 1971 23289-94**	**шт.**	**11**	**780.00**	**--**	**8580**	**--**	**8580**	**--**	**9266**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**686**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	103	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	7	4677.89	235.85	32745	1651	3823	20278	57265	
			НР - 72%; СП - 8%			3895.88	127.48	27271	892		4242		
	104	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	7	18003.00	--	126021	--	126021	--	136103	
			СП - 8%			--	--	--	--		10082		
	105	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (гильза ф 150 мм)**	м трубопровода	1.4	10623.78	149.18	14873	209	12260	1795	18002	
			НР - 72%; СП - 8%			1717.53	63.58	2405	89		1333		
	106	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	170.00	--	1190	--	1190	--	1285	
			СП - 8%			--	--	--	--		95		
	107	2302-0401-1209 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	1634.00	--	4902	--	4902	--	5294	
			СП - 8%			--	--	--	--		392		
	108	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	7	2764.32	1763.04	19350	12341	0	7776	29297	
			НР - 72%; СП - 8%			1001.28	541.62	7009	3791		2170		
	109	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	3255.00	--	6510	--	6510	--	7031	
			СП - 8%			--	--	--	--		521		
	110	2302-0302-5102 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	1089.00	--	3267	--	3267	--	3528	
			СП - 8%			--	--	--	--		261		
	111	2302-0302-5120 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x100x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	3871.00	--	7742	--	7742	--	8361	
			СП - 8%			--	--	--	--		619		
	112	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10.2	538.00	--	5488	--	5488	--	5927	
			СП - 8%			--	--	--	--		439		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	114	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	10	748.38	91.69	7484	917	2660	3162	11497	
			НР - 72%; СП - 8%			390.67	48.44	3907	484		852		
	115	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	1560.00	--	17160	--	17160	--	18533	
			СП - 8%			--	--	--	--		1373		
	121	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	15736.00	--	15736	--	15736	--	16995	
			СП - 8%			--	--	--	--		1259		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 7	Тенге				473375	16584	335143	91917	610,521	
								121647	6014	0	45223		

См 2-1-3 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

	6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	-21.305	16376.49	212.53	-348901	-4528	-320295	-19081	-397421	
			НР - 72%; СП - 8%			1130.15	113.76	-24078	-2424		-29439		
	12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1134.5	115.11	1.33	130592	1509	840	92336	240762	
			НР - 72%; СП - 8%			113.04	0.00	128244	0		17834		
	13	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	51	115.98	1.33	5915	68	82	4151	10871	
			НР - 72%; СП - 8%			113.04	0.00	5765	0		805		
	28	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	-4	650.76	0.73	-2603	-3	-203	-1727	-4677	
			НР - 72%; СП - 8%			599.35	0.39	-2397	-2		-346		
	29	2304-1008-0422 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	-2	6353.00	--	-12706		-12706	0	-13722	
			СП - 8%			--	--	0			-1016		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	-1	8236.00	--	-8236		-8236	0	-8895	
			СП - 8%			--	--	0			-659		
	31	Прайс лист ТОО"KAzinT ErCOOl"	**Термостатический комбинированный клапан с преднастройкой Eclipse F проходной диаметр 10 мм, код 3462-01.000, IMI (Швецария)**	шт	-1	8105.36	--	-8105		-8105	0	-8754	
			СП - 8%			--	--	0			-648		
	35	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	53	741.14	2.92	39280	155	1241	27310	71917	
			НР - 72%; СП - 8%			714.81	0.85	37885	45		5327		
	36	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	4	844.48	2.92	3378	12	148	2319	6153	
			НР - 72%; СП - 8%			804.50	0.85	3218	3		456		
	37	2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	-1	26626.00	--	-26626		-26626	0	-28756	
			СП - 8%			--	--	0			-2130		
	43	2305-1309-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	-19	14031.00	--	-266589		-266589	0	-287916	
			СП - 8%			--	--	0			-21327		
	44	2305-1309-0102 РСНБ РК 2015 прим	**Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 15 (20 мм), Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.		15528.00	--	0		0	0	0	
			СП - 8%			--	--	0			0		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-494601	-2788	-640450	105307	- 420,437	
								148637	-2377	0	-31144		
			РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ										
			ПВ1										
			П1										
	48	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 м3/час. Установка**	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900	189373	
			НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028		
	49	Прайс ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	**ПВ1 Кухня. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS040-R-FRHVS/VVS040-L-SFRV**	шт	1	2503536.70	--	2503537	0		0	2503537	
						--	--	0	0	2503537	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	50	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	8	1999.78	68.91	15998	551	987	10529	28649	
			НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	14460	163		2122		
	51	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим.Вентиляционная решетка RAR 200х500)**	м2	0.8	33025.00	--	26420		26420	0	28534	
			СП - 8%			--	--	0			2114		
	55	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка (Дроссельного клапана)**	заслонка	1	3256.25	64.25	3256	64	709	1803	5464	
			НР - 72%; СП - 8%			2483.26	20.34	2483	20		405		
	56	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель клапан 500х500**	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0	33564	
			СП - 8%			--	--	0			2486		
	57	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015 прим	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм.Установка**	глушитель шума	1	3388.61	109.02	3389	109	260	2203	6039	
			НР - 72%; СП - 8%			3019.57	40.69	3020	41		447		
	58	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	44	2232.06	157.70	98211	6939	42392	37833	146927	
			НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	48880	3666		10883		
	59	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2	48.4	4262.00	--	206281		206281	0	222783	
			СП - 8%			--	--	0			16502		
	60	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	51.2	655.00	--	33536		33536	0	36219	
			СП - 8%			--	--	0			2683		
			В1.1										
	61	1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т.Установка**	вентилятор	1	16916.01	1139.51	16916	1140	1106	10891	30032	
			НР - 72%; СП - 8%			14670.26	456.25	14670	456		2225		
	62	2305-0404-0112 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	комплект	1	62155.00	--	62155		62155	0	67127	
			СП - 8%			--	--	0			4972		
	63	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	3	24835.13	281.11	74505	843	58531	11089	92442	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			**5043.68**	**90.09**	**15131**	**270**		**6848**		
	64	**1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9.4514**	**8817.23**	**51.06**	**83335**	**483**	**64084**	**13626**	**104718**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1985.81**	**16.59**	**18769**	**157**		**7757**		
	65	**1120-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**3769.36**	**141.04**	**3769**	**141**	**459**	**2317**	**6573**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3168.89**	**49.40**	**3169**	**49**		**487**		
	66	**2305-0302-0403 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм (прим. Обратный клапан диам. 500)**	**шт.**	**1**	**16533.00**	**--**	**16533**		**16533**	**0**	**17856**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**1323**		
	67	**2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**		**655.00**	**--**	**0**		**0**	**0**	**0**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**0**		
			В1.2										
	68	**1120-1401-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т.Установка**	**вентилятор**	**1**	**16916.01**	**1139.51**	**16916**	**1140**	**1106**	**10891**	**30032**	
			НР - 72%; СП - 8%			**14670.26**	**456.25**	**14670**	**456**		**2225**		
	69	**2305-0404-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-35) №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1**	**48161.00**	**--**	**48161**		**48161**	**0**	**52014**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**3853**		
	70	**1120-0701-0408 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**24835.13**	**281.11**	**49670**	**562**	**39021**	**7393**	**61628**	
			НР - 72%; СП - 8%			**5043.68**	**90.09**	**10087**	**180**		**4565**		
	71	**1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12.67775**	**8817.23**	**51.06**	**111783**	**647**	**85960**	**18278**	**140465**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1985.81**	**16.59**	**25176**	**210**		**10405**		
	72	**1120-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**3769.36**	**141.04**	**3769**	**141**	**459**	**2317**	**6573**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3168.89**	**49.40**	**3169**	**49**		**487**		
	73	**2305-0302-0402 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм (прим. Обратный клапан диам. 315)**	**шт.**	**1**	**14130.00**	**--**	**14130**		**14130**	**0**	**15260**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**1130**		
			ПВ2										
			П2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900	189373	
			НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028		
	76	Прайс ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	**ПВ2 Спорт Зал. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS040-R-FRHVS/VVS040-L-SFRV**	шт	1	2883333.35	--	2883333	0		0	2883333	
							--	0	0	2883333	0		
	77	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	5	1999.78	68.91	9999	345	617	6580	17906	
			НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	9038	102		1326		
	78	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Вентиляционная решетка RAR 200х500)**	м2	0.5	33025.00	--	16513		16513	0	17834	
			СП - 8%			--	--	0			1321		
	82	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка (Дроссельного клапана)**	заслонка	1	3256.25	64.25	3256	64	709	1803	5464	
			НР - 72%; СП - 8%			2483.26	20.34	2483	20		405		
	83	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель клапан 500х500**	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0	33564	
			СП - 8%			--	--	0			2486		
	84	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015 прим	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка.Глушитель шума**	глушитель шума	1	3388.61	109.02	3389	109	260	2203	6039	
			НР - 72%; СП - 8%			3019.57	40.69	3020	41		447		
	85	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	32.5	2232.06	157.70	72542	5125	31312	27945	108525	
			НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	36104	2708		8039		
	86	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2	35.75	4262.00	--	152367		152367	0	164556	
			СП - 8%			--	--	0			12189		
			В2										
	88	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	5	1999.78	68.91	9999	345	617	6580	17906	
			НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	9038	102		1326		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	89	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Вентиляционная решетка RAR 200x500)**	м2	0.5	33025.00	--	16513		16513	0	17834	
			СП - 8%			--	--	0			1321		
	92	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм.Установка**	клапан	1	3769.36	141.04	3769	141	459	2317	6573	
			НР - 72%; СП - 8%			3168.89	49.40	3169	49		487		
	93	2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм**	шт.	1	16533.00	--	16533		16533	0	17856	
			СП - 8%			--	--	0			1323		
	94	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	18	2232.06	157.70	40177	2839	17342	15477	60106	
			НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	19996	1500		4452		
	95	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2	19.8	4262.00	--	84388		84388	0	91139	
			СП - 8%			--	--	0			6751		
			ПВ3										
			П3										
	97	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900	189373	
			НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028		
	98	Прайс ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	**ПВ3 Актовый Зал. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS030-R-FRHVS/VVS030-R-FRHVS**	шт	1	2574600.04	--	2574600	0		0	2574600	
						--	--		0	2574600	0		
	99	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	решетка	6	3462.92	178.76	20778	1073	2880	12416	35849	
			НР - 72%; СП - 8%			2804.23	69.75	16825	419		2655		
	100	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Приточная решетка потолоной установки 300х300 SAD)**	м2	0.54	33025.00	--	17834		17834	0	19260	
			СП - 8%			--	--	0			1427		
	101	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка гибкого воздуховода**	м2	3.768	9533.27	38.51	35921	145	510	25447	66277	
			НР - 72%; СП - 8%			9359.33	20.34	35266	77		4909		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	102	Прайс ТОО"KAzinTErCOOl"	**Гибкий изолированный воздуховод**	м	6	1096.50	--	6579		6579	0	7105	
			СП - 8%			--	--	0			526		
	106	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015 прм	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм.Установка (Дроссельного клапана)**	заслонка	1	3256.25	64.25	3256	64	709	1803	5464	
			НР - 72%; СП - 8%			2483.26	20.34	2483	20		405		
	107	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель клапан 200х700**	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0	33564	
			СП - 8%			--	--	0			2486		
	108	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015 прим	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 400х400 мм. Установка**	глушитель шума	1	3388.61	109.02	3389	109	260	2203	6039	
			НР - 72%; СП - 8%			3019.57	40.69	3020	41		447		
	109	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	18.5	2232.06	157.70	41293	2917	17824	15907	61776	
			НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	20552	1541		4576		
	110	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводноти 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2	20.35	4262.00	--	86732		86732	0	93670	
			СП - 8%			--	--	0			6939		
			В3										
	112	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	решетка	6	3462.92	178.76	20778	1073	2880	12416	35849	
			НР - 72%; СП - 8%			2804.23	69.75	16825	419		2655		
	113	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Приточная решетка потолоной установки 300х300 SAD)**	м2	0.54	33025.00	--	17834		17834	0	19260	
			СП - 8%			--	--	0			1427		
	114	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка гибкого воздуховода**	м2	3.768	9533.27	38.51	35921	145	510	25447	66277	
			НР - 72%; СП - 8%			9359.33	20.34	35266	77		4909		
	115	Прайс ТОО"KAzinTErCOOl"	**Гибкий изолированный воздуховод**	м	6	1096.50	--	6579		6579	0	7105	
			СП - 8%			--	--	0			526		
	118	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм.Установка**	клапан	1	3769.36	141.04	3769	141	459	2317	6573	
			НР - 72%; СП - 8%			3168.89	49.40	3169	49		487		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	119	2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм (прим. Обратный клапан Коп 200х700)**	шт.	1	16533.00	--	16533		16533	0	17856
			СП - 8%			--	--	0			1323		
			ПВ4										
			П4										
	120	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900	189373
			НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028		
	121	Прайс ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	**ПВ4 Кабинет технологии. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS010s-FPVHS/VVS010s-L-SFPV**	шт	1	1337126.30	--	1337126	0		0	1337126
						0.00	0.00		0	1337126	0		
	122	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	5	1999.78	68.91	9999	345	617	6580	17906
			НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	9038	102		1326		
	123	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	**Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм (прим. Вентиляционная решетка RAR 200х200)**	м2	0.2	30341.00	--	6068		6068	0	6554
			СП - 8%			--	--	0			485		
	127	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм**	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0	33564
			СП - 8%			--	--	0			2486		
	128	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка**	глушитель шума	1	25846.37	65.64	25846	66	23226	1854	29917
			НР - 72%; СП - 8%			2555.02	20.34	2555	20		2216		
	129	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	7	2232.06	157.70	15624	1104	6744	6019	23375
			НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	7776	583		1731		
	130	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузи водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2	7.7	4262.00	--	32817		32817	0	35443
			СП - 8%			--	--	0			2625		
	133	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	фильтр	1	19085.21	439.54	19085	440	1202	12645	34269

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			**17443.55**	**119.15**	**17444**	**119**		**2538**		
	134	**Прайс ТОО"KAzinTErCOOl"**	**Фильтр карманный воздушный ФЯК 200х200**	**шт**	**1**	**6375.00**	**--**	**6375**		**6375**	**0**	**6885**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**510**		
	135	**1120-0401-0105 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм.Установка**	**клапан**	**1**	**1974.93**	**56.60**	**1975**	**57**	**209**	**1245**	**3478**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1708.88**	**20.34**	**1709**	**20**		**258**		
	136	**2305-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм (прим. Клапан обратный прямоугольного сечения 200х200)**	**шт.**	**1**	**7933.00**	**--**	**7933**		**7933**	**0**	**8568**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**635**		
			ВЕ-ВЕ4										
	139	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**7**	**1999.78**	**68.91**	**13998**	**482**	**863**	**9213**	**25068**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1807.54**	**20.34**	**12653**	**142**		**1857**		
	140	**2305-0306-1828 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (прим. Решетка вентиляционная АМР 150х150)**	**шт.**	**7**	**2290.00**	**--**	**16030**		**16030**	**0**	**17312**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**1282**		
	141	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2**	**3.3**	**2232.06**	**157.70**	**7366**	**520**	**3179**	**2837**	**11020**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1110.90**	**83.31**	**3666**	**275**		**816**		
	142	**2111-0403-2604 РСНБ РК 2015**	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтинтерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**3.63**	**14341.00**	**--**	**52058**		**52058**	**0**	**56222**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**4165**		
	144	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**4**	**4229.72**	**10.32**	**16919**	**41**	**703**	**11658**	**30863**	
			НР - 72%; СП - 8%			**4043.72**	**4.07**	**16175**	**16**		**2286**		
	145	**2305-0310-0102 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм**	**шт.**	**4**	**21974.00**	**--**	**87896**		**87896**	**0**	**94928**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**7032**		
	146	**1120-0701-0104 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4**	**4575.53**	**63.50**	**18302**	**254**	**14056**	**2933**	**22934**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			**998.00**	**20.34**	**3992**	**81**		**1699**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**11822355**	**58981**	**1627947**	**620613**	**12,694,523**	
								836830	**25133**	**9298596**	**251550**		
			См 2-1-5 Видеонаблюдение										
			МОНТАЖ УСТРОЙСТВ										
1	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**		**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**4**	**4865.06**	**5.66**	**19460**	**23**	**--**	**13995**	**36132**	
			НР - 72%; СП - 8%			**4859.40**	**--**	**19438**	**--**		**2676**		
2	**Прайс ТОО СТК Ком**		**Купольная IP видеокамера 2mp объектив 2,7mm IPC-HDW1420SP Dahua**	**шт**	**4**	**46895.36**	**--**	**187581**	**--**		**--**	**187581**	
						--	**--**	**--**	**--**	**187581**	**--**		
3	**1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**		**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**3**	**5670.48**	**10.28**	**17011**	**31**	**--**	**12226**	**31576**	
			НР - 72%; СП - 8%			**5660.20**	**--**	**16981**	**--**		**2339**		
4	**Прайс ТОО СТК Ком**		**Уличная цилиндрическая IP видеокамера 1mp 1/4 1MP CMOS объектив 2,8mm DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 Dahua**	**шт**	**3**	**41925.71**	**--**	**125777**	**--**		**--**	**125777**	
						--	**--**	**--**	**--**	**125777**	**--**		
5	**1310-0105-0502 РСНБ РК 2015**		**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**318**	**735.75**	**72.91**	**233970**	**23185**	**61245**	**113098**	**374833**	
			НР - 72%; СП - 8%			**470.25**	**23.72**	**149540**	**7541**		**27765**		
6	**2306-0409-0102 РСНБ РК 2015**		**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0.318**	**81227.00**	**--**	**25830**	**--**	**25830**	**--**	**27897**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2066**		
7	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**		**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**450**	**467.64**	**15.82**	**210439**	**7120**	**54720**	**108333**	**344273**	
			НР - 72%; СП - 8%			**330.22**	**4.14**	**148599**	**1863**		**25502**		
8	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**		**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**450**	**45.00**	**--**	**20250**	**--**	**20250**	**--**	**21870**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1620**		
9	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**		**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**12**	**841.37**	**51.45**	**10096**	**617**	**4256**	**3832**	**15043**	
			НР - 72%; СП - 8%			**435.29**	**8.28**	**5223**	**99**		**1114**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	12	183.00	--	2196	--	2196	--	2372	
			СП - 8%			--	--	--	--		176		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1167355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			См 2-1-6. ЭО										
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ЩО-1.1										
	7	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	5614.83	104.36	5615	104	680	3505	9849	
			НР - 72%; СП - 8%			4830.00	37.64	4830	38		730		
	8	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим	**Корпус модульный пластиковый IP66 на 9 модулей КМПн-9**	шт.	1	11552.00	--	11552		11552	--	12476	
			СП - 8%			--	--				924		
	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2927.70	22.06	17566	132	8278	6592	26091	
			НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	9156	0		1933		
	10	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556.00	--	1556		1556	--	1680	
			СП - 8%			--	--				124		
	11	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	492.00	--	984		984	--	1063	
			СП - 8%			--	--				79		
	12	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	518.00	--	1554		1554	--	1678	
			СП - 8%			--	--				124		
			ЩО-2.1										
	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6898	5494	21743	
			НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	7630	0		1611		
	16	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556.00	--	1556		1556	--	1680	
			СП - 8%			--	--				124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	492.00	--	984		984	--	1063	
			СП - 8%			--	--				79		
	18	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	518.00	--	1036		1036	--	1119	
			СП - 8%			--	--				83		
	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6898	5494	21743	
			НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	7630	0		1611		
	22	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556.00	--	1556		1556	--	1680	
			СП - 8%			--	--				124		
	23	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	492.00	--	984		984	--	1063	
			СП - 8%			--	--				79		
	24	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	518.00	--	1036		1036	--	1119	
			СП - 8%			--	--				83		
			ЩО-3.1										
	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6898	5494	21743	
			НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	7630	0		1611		
	28	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556.00	--	1556		1556	--	1680	
			СП - 8%			--	--	0			124		
	29	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	492.00	--	984		984	--	1063	
			СП - 8%			--	--	0			79		
	30	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	518.00	--	1036		1036	--	1119	
			СП - 8%			--	--				83		
			ЩАО-1, ЩАО-2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	32	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим	**Корпус модульный пластиковый IP66 на 8 модулей КМПн-8**	шт.	2	11552.00	--	23104		23104	--	24952	
			СП - 8%			--	--				1848		
	33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2927.70	22.06	11711	88	5519	4395	17394	
			НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	6104	0		1288		
	34	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1481.00	--	1481		1481	--	1599	
			СП - 8%			--	--				118		
	35	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	518.00	--	1554		1554	--	1678	
			СП - 8%			--	--				124		
			Аппараты напряжением до 1000В										
	36	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1821.48	193.48	1821	193	18	1213	3278	
			НР - 72%; СП - 8%			1610.00	75.28	1610	75		243		
	37	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	10355.00	--	10355		10355	--	11183	
			СП - 8%			--	--				828		
			Светотехническое оборудование										
	38	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	287	2528.55	1079.06	725694	309690	37106	430253	1248423	
			НР - 72%; СП - 8%			1320.20	761.94	378897	218677		92476		
	39	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, настенные светодиодные 36W 6000K с опаловым рассеивателем, степень защиты IP20 LEDOS LED 36W**	шт.	287	17814.00	--	5112618		5112618	--	5521627	
			СП - 8%			--	--				409009		
	40	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	13	2528.55	1079.06	32871	14028	1681	19489	56549	
			НР - 72%; СП - 8%			1320.20	761.94	17163	9905		4189		
	41	2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, настенные мощность 8 Вт, степень защиты IP65 LED 3512 8W**	шт.	13	12805.00	--	166465		166465	--	179782	
			СП - 8%			--	--				13317		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	42	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	30	2190.53	853.74	65716	25612	3879	39075	113174	
			НР - 72%; СП - 8%			1207.50	601.54	36225	18046		8383		
	43	2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные настенный 25W 5500K степень защиты IP40 LED NIKA ROUND**	шт.	30	13960.00	--	418800		418800	--	452304	
			СП - 8%			--	--				33504		
	44	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	13	2748.60	967.18	35732	12573	12066	14862	54642	
			НР - 72%; СП - 8%			853.30	734.54	11093	9549		4048		
	45	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	**Светильники пыле-влагозащищенный промышленный мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 LZG 2x18W**	шт.	13	17814.00	--	231582		231582	--	250109	
			СП - 8%			--	--				18527		
	46	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	8	12583.78	6757.72	100670	54062	9256	42343	154454	
			НР - 72%; СП - 8%			4669.00	2682.19	37352	21458		11441		
	47	2307-0106-0509 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки LED ZY228 , мощность 150 Вт, световой поток 10258 лм**	шт.	8	89718.00	--	717744		717744	--	775164	
			СП - 8%			--	--				57420		
	48	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	6	2190.53	853.74	13143	5122	776	7815	22635	
			НР - 72%; СП - 8%			1207.50	601.54	7245	3609		1677		
	49	2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED CT РК 2595-2014**	шт.	6	7360.00	--	44160		44160	--	47693	
			СП - 8%			--	--				3533		
	50	1308-0305-0308 РСНБ РК 2015	**Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке**	шт.	7	1196.48	548.65	8375	3841	365	5067	14517	
			НР - 72%; СП - 8%			595.70	409.57	4170	2867		1075		
	51	Прайс ТОО ТЕК LED	**Накладной светильник аварийного освещения с аккумулятором с люминесцентной лампой типа T5 EXIT-ONE SIDE(DC-502) Teksan**	шт	7	16939.29	--	118575		118575	--	128061	
			СП - 8%			--	--				9486		
	52	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	19	1539.85	149.10	29257	2833	1340	18637	51726	
			НР - 72%; СП - 8%			1320.20	42.16	25084	801		3832		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	53	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	**Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	19	26171.00	--	497249		497249	--	537029	
			СП - 8%			--	--				39780		
			Изделия электроустановочные										
	55	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	89	483.65	3.81	43045	339	1152	30016	78905	
			НР - 72%; СП - 8%			466.90	1.51	41554	134		5845		
	56	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	4	483.65	3.81	1935	15	52	1349	3546	
			НР - 72%; СП - 8%			466.90	1.51	1868	6		263		
	57	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	89	220.00	--	19580		19580	--	21146	
			СП - 8%			--	--				1566		
	58	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	237.00	--	948		948	--	1024	
			СП - 8%			--	--				76		
	59	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201**	шт.	1	55.00	--	55		55	--	59	
			СП - 8%			--	--				4		
	60	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	шт.	2	525.00	--	1050		1050	--	1134	
			СП - 8%			--	--				84		
			Провода и кабели										
	61	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	1605	488.73	189.16	784412	303602	107647	342254	1216799	
			НР - 72%; СП - 8%			232.50	63.67	373163	102190		90133		
	62	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1.31	171891.00	--	225177		225177	--	243191	
			СП - 8%			--	--				18014		
	63	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.3	269018.00	--	80705		80705	--	87162	
			СП - 8%			--	--				6456		
			Трубы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	64	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1353	467.64	15.82	632717	21404	164525	325720	1035112	
			НР - 72%; СП - 8%			330.22	4.14	446788	5601		76675		
	65	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1353	32.00	--	43296		43296	--	46760	
			СП - 8%			--	0.00	0			3464		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10295068	753971	8115907	1309066	12532466	
								1425190	392957	--	924867		
			См 2-1-8. ЭМ										
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
			ВРУ-1										
	6	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1	61012.94	8992.45	61013	8992	870	39265	108301	
			НР - 72%; СП - 8%			51150.00	3385.30	51150	3385		8022		
	7	Лимитцена ТОО "Компания ВЭЛС"	**Вводно-распределительная панель ВРУ 1-16-40 УХЛ4**	шт.	1	482507.14	--	482507				482507	
						--	--			482507			
			ВРУ-2										
	24	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	16623.18	2108.34	16623	2108	11295	2888	21072	
			НР - 72%; СП - 8%			3220.00	790.44	3220	790		1561		
	25	Лимитцена ТОО "Компания ВЭЛС"	**Пункт распределительный ПР8501-051-54У1**	шт	1	118593.75	--	118594				118594	
						--	--			118594			
	26	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5298.64	122.04	5299	122	2125	2225	8125	
			НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	3052	38		602		
	27	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	**А 3726 ФУЗ 32А**	шт	1	21374.46	--	21374		21374		23084	
			СП - 8%			--	--				1710		
	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2927.70	22.06	11711	88	5519	4395	17394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			**1526.00**		**6104**			**1288**		
	29	**ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"**	**АЕ 2046 3Р 20 А**	**шт**	**4**	**7103.57**	**--**	**28414**		**28414**		**30687**	
			СП - 8%			**--**	**--**				**2273**		
	31	**ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"**	**Шкаф автоматического включения резерва ШАВР 3-100-2(У)**	**шт**	**1**	**91581.43**	**--**	**91581**		**91581**		**98908**	
			СП - 8%			**--**	**--**				**7327**		
			ЩСВ										
	32	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**3743.07**	**99.32**	**3743**	**99**	**424**	**2346**	**6576**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3220.00**	**37.64**	**3220**	**38**		**487**		
	33	**2307-0201-0110 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**5879.00**	**--**	**5879**		**5879**		**6349**	
			СП - 8%			**--**	**--**				**470**		
	34	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**5298.64**	**122.04**	**26493**	**610**	**10623**	**11123**	**40625**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3052.00**	**37.64**	**15260**	**188**		**3009**		
	35	**2307-0204-1521 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1945.00**	**--**	**1945**		**1945**		**2101**	
			СП - 8%			**--**	**--**				**156**		
	36	**2307-0204-0748 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**1483.00**	**--**	**5932**		**5932**		**6407**	
			СП - 8%			**--**	**--**				**475**		
	37	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**2927.70**	**22.06**	**8783**	**66**	**4139**	**3296**	**13046**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1526.00**	**--**	**4578**			**966**		
	38	**2307-0204-0640 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**	**1550.00**	**--**	**4650**		**4650**		**5022**	
			СП - 8%			**--**	**--**				**372**		
			ЩС-1.1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	39	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576	
			НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487		
	40	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	10131.00	--	10131		10131		10941	
			СП - 8%			--	--				810		
	41	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	5298.64	122.04	21195	488	8499	8898	32500	
			НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	12208	151		2407		
	42	2307-0204-1530 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1945.00	--	1945		1945		2101	
			СП - 8%			--	--				156		
	43	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1602.00	--	1602		1602		1730	
			СП - 8%			--	--				128		
	44	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1602.00		3204		3204		3460	
			СП - 8%			--					256		
	45	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6899	5494	21743	
			НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	7630			1611		
	46	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3293.00	--	3293		3293		3556	
			СП - 8%			--	--				263		
	47	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	492.00	--	984		984		1063	
			СП - 8%			--	--				79		
	48	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	3180.00	--	6360		6360		6869	
			СП - 8%			--	--				509		
			ЩС-1.2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	49	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576	
			НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487		
	50	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378	
			СП - 8%			--	--				695		
	51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6899	5494	21743	
			НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	7630			1611		
	52	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1481.00	--	1481		1481		1599	
			СП - 8%			--	--				118		
	53	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	3293.00	--	9879		9879		10669	
			СП - 8%			--	--				790		
	54	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3180.00	--	3180		3180		3434	
			СП - 8%			--	--				254		
			ЩС-2.1										
	55	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576	
			НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487		
	56	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378	
			СП - 8%			--	--				695		
	57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2927.70	22.06	11711	88	5519	4395	17394	
			НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	6104			1288		
	58	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1481.00	--	1481		1481		1599	
			СП - 8%			--	--				118		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	59	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	3180.00	--	9540		9540		10303	
			СП - 8%			--	--				763		
			ЩС-2.2										
	60	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576	
			НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487		
	61	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378	
			СП - 8%			--	--				695		
	62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6899	5494	21743	
			НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	7630			1611		
	63	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1481.00	--	1481		1481		1599	
			СП - 8%			--	--				118		
	64	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	3180.00	--	6360		6360		6869	
			СП - 8%			--	--				509		
	65	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	3293.00	--	6586		6586		7113	
			СП - 8%			--	--				527		
			ЩС-3.1										
	66	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576	
			НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487		
	67	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378	
			СП - 8%			--	--				695		
	68	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5298.64	122.04	10597	244	4249	4449	16250	
			НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	6104	75		1204		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	69	2307-0204-1530 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1945.00	--	1945		1945		2101	
			СП - 8%			--	--				156		
	70	2307-0204-1624 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3149.00	--	3149		3149		3401	
			СП - 8%			--	--				252		
	71	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2927.70	22.06	5855	44	2759	2197	8697	
			НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	3052			644		
	72	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	3293.00	--	6586		6586		7113	
			СП - 8%			--	--				527		
			Установочные изделия										
	73	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	101	590.95	4.58	59686	462	684	42258	110100	
			НР - 72%; СП - 8%			579.60	1.51	58540	152		8156		
	74	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	78	302.00	--	23556		23556		25440	
			СП - 8%			--	--				1884		
	75	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	**Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011**	шт.	18	1459.00	--	26262		26262		28363	
			СП - 8%			--	--				2101		
	76	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	8	392.00	--	3136		3136		3387	
			СП - 8%			--	--				251		
	77	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	101	5212.32	41.98	526444	4240	219002	218305	804330	
			НР - 72%; СП - 8%			3002.00	--	303202			59580		
	78	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201**	шт.	111	55.00	--	6105		6105	--	6593	
			СП - 8%			--	--				488		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	79	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54**	шт.	10	--	--						
						--	--						
	80	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5212.32	41.98	5212	42	2168	2161	7964	
			НР - 72%; СП - 8%			3002.00	--	3002			590		
	81	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	шт.	1	525.00	--	525		525		567	
			СП - 8%			--	--				42		
	82	1308-0303-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Контактор переменного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции**	шт.	2	14840.40	227.72	29681	455	12526	12132	45158	
			НР - 72%; СП - 8%			8350.00	75.28	16700	151		3345		
	83	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	**Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК**	шт.	2	8261.00	--	16522		16522		17844	
			СП - 8%			--	--				1322		
			Кабели и провода										
	84	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	-175	488.73	189.16	-85528	-33103	-11737	-37317	-132673	
			НР - 72%; СП - 8%			232.50	63.67	-40688	-11142		-9828		
	86	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	-0.175	269018.00	--	177552		177552		191756	
			СП - 8%			--	--	--			14204		
			Трубы										
	91	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	-161	299.78	10.62	-48265	-1710	-12722	-24839	-78952	
			НР - 72%; СП - 8%			210.14	4.14	-33833	-667		-5848		
			Заземление										
	104	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	-635	402.42	56.67	-255376	-35963	-76533	-110957	-395639	
			НР - 72%; СП - 8%			225.15	17.69	-142880	-11226		-29307		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	105	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	3170.90	175.42	9513	526	5835	2383	12848	
			НР - 72%; СП - 8%			1050.70	52.70	3152	158		952		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1615476	-51276	745413	217815	1931866	
								320238	-17718	601101	98575		
			Дополнительные работы смета №2. РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ										
			Архитектурные решения 2-1-1										
			ВИТРАЖИ										
			==НАРУЖНЫЕ ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ==										
	387	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой и ли алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	5.386	9855.59	630.13	53082	3394	27	37150	97339	
			НР - 72%; СП - 8%			9220.47	332.81	49661	1793		7219		
	388	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) част и, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	5.386	33693.00	--	181470	--	181470	--	195988	
			СП - 8%			--	--	--	--		14518		
	389	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	7.56	2090.65	39.77	15805	301	3548	8705	26471	
			НР - 72%; СП - 8%			1581.61	17.59	11957	133		1961		
	390	2109-0302-0904 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88**	м2	7.56	60028.00	--	453812	--	453812	--	490117	
			СП - 8%			--	--	--	--		36305		
			==ВНУТРЕННИЕ ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ==										
	391	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	20.28	1350.66	35.58	27391	722	5191	15701	46540	
			НР - 72%; СП - 8%			1059.12	16.20	21479	329		3447		
	392	2109-0302-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88**	м2	20.28	60774.00	--	1232497	--	1232497	--	1331097	
			СП - 8%			--	--	--	--		98600		
			===ДВЕРИ и ОКНА===										
	393	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	194	490.00	--	95060	--	95060	--	102665	
			СП - 8%			--	--	--	--		7605		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	394	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	58	5436.00	--	315288	--	315288	--	340511	
			СП - 8%			--	--	--	--		25223		
	395	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	шт.	28	491.00	--	13748	--	13748	--	14848	
			СП - 8%			--	--	--	--		1100		
	396	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	7	10342.00	--	72394	--	72394	--	78186	
			СП - 8%			--	--	--	--		5792		
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)										
			==1 ЭТАЖ==										
			==ПОТОЛОК==										
	401	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	22.21	242.18	--	5379	--	--	3873	9992	
			НР - 72%; СП - 8%			242.18	--	5379	--		740		
			==ОТКОСЫ==										
	404	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	47.67	193.31	--	9215	--	--	6635	17118	
			НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	9215	--		1268		
			==2 ЭТАЖ==										
			==ПОТОЛОК==										
	405	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	53.88	242.18	--	13049	--	--	9395	24239	
			НР - 72%; СП - 8%			242.18	--	13049	--		1795		
			==ОТКОСЫ==										
	408	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	32.22	193.31	--	6228	--	--	4484	11570	
			НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	6228	--		857		
			==3 ЭТАЖ==										
			==ОТКОСЫ==										
	412	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	14.45	193.31	--	2793	--	--	2011	5189	
			НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	2793	--		384		
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(МОНТАЖ)										
			==1 Этаж==										
			==Потолки==										
	416	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	22.21	1495.96	9.60	33225	213	9365	17082	54332	
			НР - 72%; СП - 8%			1064.70	3.49	23647	78		4025		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	417	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	22.21	459.86	1.02	10213	23	1589	6202	17729	
			НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	8602	12		1313		
	418	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	22.21	240.92	0.42	5351	9	618	3405	9456	
			НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	4724	5		700		
			==2 Этаж==										
			==Потолки==										
	419	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностейза два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	53.88	1495.96	9.60	80602	517	22719	41439	131805	
			НР - 72%; СП - 8%			1064.70	3.49	57366	188		9763		
	420	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	м2 окрашиваемой поверхности	53.88	459.86	1.02	24777	55	3854	15046	43010	
			НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	20868	30		3186		
	421	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	53.88	240.92	0.42	12981	23	1498	8260	22940	
			НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	11460	12		1699		
			==СТЕНЫ==										
			==Лестничные клетки===										
	423	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт**	м2	23.5	1960.05	190.75	46061	4483	0	31647	83924	
			НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	41579	2375		6217		
	424	2203-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**	м2	23.5	3262.00	--	76657	--	76657	--	82790	
			СП - 8%			--	--	--	--		6133		
			==Тип2==										
	431	1207-0101-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Полы мозаичные. Заделка выбоин.Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2**	место	36.2	5563.00	77.87	201381	2819	23683	126935	354581	
			НР - 72%; СП - 8%			4830.90	39.22	174879	1420		26265		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	432	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	137.5	1986.66	13.61	273166	1871	227051	32374	329983	
			НР - 72%; СП - 8%			321.77	5.24	44243	721		24443		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3,922,422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					===См 2-1-2. Водопровод и канализация===								
					==Противопожарный водопровод В2==								
	433	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	97	3212.48	38.43	311611	3728	242781	48074	388460	
			НР - 72%; СП - 8%			671.15	17.20	65102	1668		28775		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								388,460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					===Дополнительные работы===								
	448	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	м2	36	569.84	171.39	20514	6170	0	12821	36002	
			НР - 72%; СП - 8%			398.45	96.18	14344	3462		2667		
	449	1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	2989.48	53.95	107621	1942	13683	66862	188442	
			НР - 72%; СП - 8%			2555.45	24.09	91996	867		13959		
			==Спортзал===										
	450	1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22.82	2989.48	53.95	68220	1231	8673	42383	119451	
			НР - 72%; СП - 8%			2555.45	24.09	58315	550		8848		
	451	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	22.82	1592.78	20.09	36347	458	10971	18060	58760	
			НР - 72%; СП - 8%			1091.94	7.23	24918	165		4353		
	452	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	22.82	768.91	4.86	17547	111	4985	9007	28678	
			НР - 72%; СП - 8%			545.61	2.58	12451	59		2124		
					==Кровля==								
					Монтажные работы								
			Скатная кровля (новая)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	491	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	212	1673.50	1113.07	354782	235971	49992	92043	482572	
			НР - 72%, СП - 8%			324.62	278.39	68819	59019		35746		
	492	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	212	926.00	--	196312	--	196312	--	212017	
			СП - 8%			--	--	--	--		15705		
	493	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	212	926.00	--	196312	--	196312	--	212017	
			СП - 8%			--	--	--	--		15705		
			Слуховые окна /4 штук/										
	511	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка**	решетка	4	2024.15	55.13	8097	221	1589	4574	13684	
			НР - 72%, СП - 8%			1571.78	16.28	6287	65		1014		
	512	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм**	м2	4	3518.00	--	14072	--	14072	--	15198	
			СП - 8%			--	--	--	--		1126		
			==Утепление крыши==										
	521	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок**	м2 слоя	718	330.80	1.76	237514	1264	198994	27306	286006	
			НР - 72%, СП - 8%			51.89	0.93	37257	668		21186		
	522	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной в один слой**	м2 утепляемого покрытия	718	668.80	53.82	480198	38643	0	325256	869891	
			НР - 72%, СП - 8%			614.98	14.19	441556	10188		64436		
	523	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты , на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	718	528.56	52.45	379506	37659	0	253465	683609	
			НР - 72%, СП - 8%			476.11	14.19	341847	10188		50638		
	524	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 75-80**	м3	71.8	13647.00	--	979855	--	979855	--	1058243	
			СП - 8%			--	--	--	--		78388		
			==Общестроительные работы==										
	528	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0.6	69072.10	35775.90	41443	21466	0	22037	68559	
			НР - 72%, СП - 8%			33296.20	17716.50	19978	10630		5078		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	529	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0.69	102668.08	716.04	70841	494	25854	32219	111306	
			НР - 72%; СП - 8%			64482.04	372.00	44493	257		8245		
	530	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. (Короба)Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	36.7	1611.07	15.15	59126	556	17281	29897	96145	
			НР - 72%; СП - 8%			1125.04	6.40	41289	235		7122		
			==Полы 1 этаж==										
	531	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	м3 грунта	382.88	5148.23	0.59	1971154	226	0	1419154	3661533	
			НР - 72%; СП - 8%			5147.64	0.31	1970928	119		271225		
	532	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	м3	47.6	1665.00	--	79254	--	79254	--	85594	
			СП - 8%			--	--	--	--		6340		
	533	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	74.6535	9896.00	--	738771	--	738771	--	797873	
			СП - 8%			--	--	--	--		59102		
	534	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция рубероидом насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	478.6	200.27	0.59	95849	282	74135	15538	120298	
			НР - 72%; СП - 8%			44.78	0.31	21432	148		8911		
	535	2110-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93**	м2	478.6	439.00	--	210105	--	210105	--	226914	
			СП - 8%			--	--	--	--		16808		
	536	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.114	268507.00	--	30610	--	30610	--	33059	
			СП - 8%			--	--	--	--		2449		
			Монтаж фасада 1733,5 м2==										
	583	1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	1733.5	1244.00	5.89	2156481	10216	662046	1072436	3487230	
			НР - 72%; СП - 8%			856.20	3.04	1484219	5275		258313		
	538	2108-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0.0	72.00	--	0	--	0	--	0	
			СП - 8%			--	--	--	--		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	539	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	200.00	193.31		38663	0	0	27914	71903	
			НР - 72%; СП - 8%			193.31		38663	0		5326		
	540	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2	200.00	5513.63	0.37	1102743	74	147978	687377	1933330	
			НР - 72%; СП - 8%			4773.38		954691	0		143210		
	541	1212-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Фасады простые (откосы). Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов**	м2	200.00	659.12	1.49	131826	298	23146	78147	226771	
			НР - 72%; СП - 8%			541.90	0.78	108382	156		16798		
			==Монтаж фасада. (здание котельной)										
	542	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	50.66	841.53	4.48	42632	227	31054	8258	54961	
			НР - 72%; СП - 8%			224.06	2.33	11351	118		4071		
			==Цоколь===										
	543	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	19.5349	63894.71	2248.44	1248177	43923	685369	388389	1767492	
			НР - 72%; СП - 8%			26561.92	1051.72	518884	20545		130925		
	544	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22	821.65	38.42	18076	845	7071	7641	27775	
			НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	10160	453		2057		
	545	1109-0701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Устройство каркаса для облицовки стен сплитерной плиткой**	т конструкций	1.99	160823.51	19725.62	320039	39254	10274	208033	570318	
			НР - 72%; СП - 8%			135935.00	9258.64	270511	18425		42246		
	546	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.89	248189.00	--	220888	--	220888	--	238559	
			СП - 8%			--	--	--	--		17671		
	547	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1.1	217839.00	--	239623	--	239623	--	258793	
			СП - 8%			--	--	--	--		19170		
			==Отмостка===										
	548	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	**Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т	0.875	36281.12	3922.00	31746	3432	392	20838	56791	
			НР - 72%; СП - 8%			31911.12	1164.91	27922	1019		4207		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	549	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.875	224070.00	--	196061	--	196061	--	211746	
			СП - 8%			--	--	--	--		15685		
	550	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	188	915.80	19.97	172170	3754	107596	44210	233691	
			НР - 72%; СП - 8%			323.51	3.10	60820	583		17310		
						==Двери==							
	551	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	5.79	1746.71	188.13	10113	1089	2388	5183	16520	
			НР - 72%; СП - 8%			1146.19	97.00	6636	562		1224		
	552	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	11.3	1504.67	189.60	17003	2142	3535	8972	28053	
			НР - 72%; СП - 8%			1002.24	100.51	11325	1136		2078		
	553	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	5.79	25594.00	--	148189	--	148189	--	160044	
			СП - 8%			--	--	--	--		11855		
	554	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	11.3	31177.00	--	352300	--	352300	--	380484	
			СП - 8%			--	--	--	--		28184		
						==Канализация. Септик==							
	555	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	9.75	160.99	151.35	1570	1476	0	368	2092	
			НР - 72%; СП - 8%			9.64	42.73	94	417		155		
	556	4101-0103-1015 РСНБ РК 2015 К=1,6	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	15.6	768.00	--	11981	--	11981	--	12939	
			СП - 8%			--	--	--	--		958		
	557	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	25.36	160.99	151.35	4083	3838	0	956	5442	
			НР - 72%; СП - 8%			9.64	42.73	244	1084		403		
	558	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	1.04	3307.92		3440	0	0	2477	6391	
			НР - 72%; СП - 8%			3307.92		3440	0		473		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	559	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	23.82	16.34	16.34	389	389	0	121	551	
			НР - 72%, СП - 8%				7.04	0	168		41		
	560	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	23.82	179.18	81.01	4268	1930	0	2382	7182	
			НР - 72%, СП - 8%			98.17	40.69	2338	969		532		
	561	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2.58	916.86		2365	0	0	1703	4394	
			НР - 72%, СП - 8%			916.86		2365	0		325		
	562	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1.99	32703.87	7589.06	65081	15102	22599	24571	96824	
			НР - 72%, СП - 8%			13758.38	3390.65	27379	6747		7172		
	563	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24150.00	--	24150	--	24150	--	26082	
			СП - 8%			--	--	--	--		1932		
	564	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	6	1173.00	--	7038	--	7038	--	7601	
			СП - 8%			--	--	--	--		563		
	565	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12.85	915.80	19.97	11768	257	7354	3022	15973	
			НР - 72%, СП - 8%			323.51	3.10	4157	40		1183		
					==Отопление==								
	566	1118-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка**	бак	1	18484.70	672.20	18485	672	12675	3888	24162	
			НР - 72%, СП - 8%			5137.25	262.28	5137	262		1790		
	567	Прайс-лист ТОО "Алматерм KZ"	**Бак расширительный 150 л WRV Wester**	шт	1	47094.14	--	47094	--		--	47094	
						--	--	--	--	47094	--		
			Дополнительные работы смета №1										
			РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы										
			Скатная кровля (старая)										
	2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	-9	313.78	1.56	-2824	-14	0	-2023	-5235	
			НР - 72%, СП - 8%			312.23	0.00	-2810	0		-388		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы										
	8	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	-9	7173.33	129.68	-64560	-1167	-39978	-17119	-88214	
			НР - 72%; СП - 8%			2601.68	40.19	-23415	-362		-6534		
	9	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	-9	319.99	3.57	-2880	-32	-2443	-302	-3437	
			НР - 72%; СП - 8%			44.96	1.72	-405	-15		-255		
			Водосточная система										
	17	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	-24	1932.56	116.91	-46381	-2806	-1218	-31124	-83706	
			НР - 72%; СП - 8%			1764.88	36.26	-42357	-870		-6200		
	19	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	-24	1835.00	--	-44040	--	-44040	--	-47563	
			СП - 8%			--	--	--	--		-3523		
	38	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	-102.62	3117.16	14.49	-319883	-1487	-188924	-119390	-474414	
			НР - 92%; СП - 8%			1261.66	4.19	-129472	-430		-35142		
			РАЗДЕЛ 5.Ограждение кровли										
	56	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	242.3	112.29	24.24	27208	5873	1691	19721	50684	
			НР - 92%; СП - 8%			81.07	7.40	19643	1793		3754		
	57	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0.7269	558159.00	--	405748	--	405748	--	438208	
			СП - 8%			--	--	--	--		32460		
			РАЗДЕЛ 6.Ремонтные работы мягкой кровли										
	58	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	18	189.30	0.23	3407	4	0	2450	6326	
			НР - 72%; СП - 8%			189.07	0.00	3403	0		469		
	59	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	м2	18	997.19	55.17	17949	993	6579	7721	27724	
			НР - 72%; СП - 8%			576.54	19.22	10378	346		2054		
	60	1208-0101-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие рулонное. Ремонт отдельных мест с промазкой битумными составами с заменой двух слоев**	м2 покрытия	18	1876.51	22.30	33777	401	22933	7601	44688	
			НР - 72%; СП - 8%			580.18	6.29	10443	113		3310		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	61	1208-0101-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами**	м2 слоя	87.42	667.48	10.50	58351	918	49362	5932	69427	
			НР - 72%; СП - 8%			92.33	1.92	8071	168		5143		
	62	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий	46.5	678.98	16.85	31573	784	13785	15886	51257	
			НР - 72%; СП - 8%			365.68	5.67	17004	264		3797		
	63	1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов**	м	46.5	2356.40	5.00	109573	233	81280	20295	140258	
			НР - 72%; СП - 8%			603.44	2.75	28060	128		10389		
	1	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	81.77	8445.62	95.19	690598	7784	162631	376266	1152214	
			НР - 72%; СП - 8%			6361.54	29.45	520183	2408		85349		
			Крыльца КР3,КР5										
			==КР-5==										
	2	2110-0104-0112 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	4.57	3289.00	--	15031	--	15031	--	16233	
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
			==КР-4==										
	3	2110-0104-0112 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	2.45	3289.00	--	8058	--	8058	--	8703	
			СП - 8%			--	--	--	--		645		
			==КР-3==										
	4	2110-0104-0112 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	5.36	3289.00	--	17629	--	17629	--	19039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1410		
			==Дополнительные работы==										
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	6,89	28768,94	3110,00	198127	21418	145900	34613	251360	
			НР - 72%; СП - 8%			6205,58	775,00	42737	5337		18619		
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	7,56	28768,94	3110,00	217493	23512	145900	37997	275930	
			НР - 72%; СП - 8%			6205,58	775,00	46914	5859		20439		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21 595 141	
			ИТОГО :	Тенге								17905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6861699				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						301024			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						93435			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10497701		
			- Накладные расходы	Тенге								5237202	
			- Сметная прибыль	Тенге								1831812	
			ИТОГО ПО АКТУ									335987264	
			ИТОГО за вычетом стоимости материалов									169492162,0	
			Временные здания и сооружения 1,2%			1,20%		2033905,9					
			Итого с ВЗиС									171526068,0	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%			2,20%		3773573,5					
			Итого с зимним удорожанием									175299641,5	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%		3505992,8					
			Итого с непредвиденными затратами									*178805634,3*	
			Скидки Генподрядчика 17%			*17%*		*30396957,8*					
			Итого с учетом скидки Генподрядчика									*148408676,5*	
			НДС 12%			*12%*		17809041,18					
			Итого с учетом НДС									166 217 717,6	

ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор _____ Жумашев Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____ Мусин М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)