«Утверждаю»
Заместитель руководителя ГУ
«Управление строительства г. Шымкент»

_____Исмаилов А.
«____» _____ 2020 г.

Задание на проектирование
по объекту:
«Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в жилом массиве Сайрам г.Шымкент»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для проектирования	Постановление акимата города Шымкент от 28.10.2019 г №836
2.	Вид строительства	Новое строительство
3.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
4.	Требования по вариантной и конкурсной разработке	1-категория
5.	Источник финансирования	Бюджетные средства
6.	Заказчик	ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
7.	Особые условия строительства	Учесть климатические и сейсмические условия района в соответствии с утвержденными СН РК и СП РК. Инженерно-геологические условия площадки уточнить при изысканиях. Согласно пунктам 2.6 и 2.8 протокола заседания Правительства РК №1 от 14.01.2014 г. на стадии проектирования принять меры по применению качественных материалов и оборудования в первую очередь отечественного производства.
8.	Основные требования к объемно - планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке здания	Посадку, фасад и архитектуру согласовать с заказчиком. Все материалы дополнительно согласовать с Заказчиком.
9.	Требования к материалам и конструкциям	Согласно рабочему проекту.
10.	Требования по энергосбережению	В проекте применять энергосберегающие технологии и оборудования в соответствии с требованиями СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий», МСП 2.04.-101-2001 «Пректирование тепловой защиты зданий» принять меры для предельного сбережения тепла, как и при воздухообмене, максимального использования естественного освещения. Предусмотреть возможность применения энергосберегающих и долговечных ламп в освещении.
11.	Основные требования к инженерному оборудованию	Вентиляция – согласно СНиП. Водоснабжение – согласно ТУ. Канализация – согласно ТУ. Газоснабжение – согласно ТУ.

		Электроснабжение – согласно ТУ. Радиофикация – согласно СНиП. Телефонизация – согласно ТУ. Видеонаблюдение - согласно СНиП РК 3.02-10-2010. Предусмотреть умных приборов (счетчики) учета тепла, воды и электричества
12.	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	Проектирование в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП РК 3.06-101 2012.
13.	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	В проекте дать мероприятия по отводу талых и ливневых вод, сбору твердых бытовых отходов и максимальному озеленению территории. Размещение малых архитектурных форм решить генпланом.
14.	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС, по защитным мероприятиям	Согласно требований действующих нормативных материалов
15.	Требования о необходимости выполнения: - демонстрационных материалов, их составе и форме, - научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства, -экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту, -требования по энергосбережению.	Эскизный проект Не предъявляются Выполнить раздел ОВОС и получить заключение экологической экспертизы и органов Санэпиднадзора При проектировании получить протокол дозиметрического контроля Ограждающие конструкции предусмотреть с учетом экономного энергопотребления и тепловой защиты.
16.	Особые условия проектирования	До сдачи ПСД в экспертизу согласовать 1 экземпляр в бумажном варианте с заказчиком. После получения положительного заключения экспертизы ПСД выдать в 4-х экземплярах, в электронной версии на диске (PDF, DWG) – 2 экземпляр в срок не позднее 15 календарных дней после получения заключения экспертизы. При разработке проектно-сметной документации заказчиком будут внесены изменения.

Главный специалист
ГУ «Управление строительства г. Шымкент» **О.Базарбеков**