Байтақ-Арқа
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Заказ: 07-17

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) в селе Елтай Индерского района Атырауской области»

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ – 337 445 780 тг

Директор ТОО «Байтақ-Арқа» **Сызранцев М.Ю.**

Главный инженер проекта **Мун. Н.И.**

Уральск-2019

Заказчик ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 337445,78 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 36154,91 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			2820,26	2820,26
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			202,5	202,5
		-Итого по разделу I			3022,76	3022,76
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	221508,78	59719,51	4578,65	285806,94
4.		-в том числе в текущих ценах на 2019	108058,28	29132,88	2233,6	139424,75
5.		-в том числе в текущих ценах на 2020	113450,5	30586,63	2345,05	146382,18
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. - 139424,751.3,24% = 4517,362			4517,36	4517,36
7.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 146382,185.3,24% = 4742,783			4742,78	4742,78
9.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. - 139424,751.1,12% = 1561,557			1561,56	1561,56

1	2	3	4	5	6	7
10.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 146382,185.1,12% = 1639,48			1639,48	1639,48
		-Итого по разделу III			12461,18	12461,18
		Итого по сводному сметному расчету:	221508,78	59719,51	20062,59	301290,88
		В том числе:				
		В 2019 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				3022,76
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2019	108058,28	29132,88	2233,6	139424,75
		Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г.				4517,36
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г.				1561,56
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				17823,17
		Всего в 2019 году				166349,6
		В 2020 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2020	113450,5	30586,63	2345,05	146382,18
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				4742,78
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				1639,48
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				18331,73
		Всего в 2020 году				171096,18
		Всего по годам	221508,78	59719,51	20062,59	301290,88
11.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	36154,9	36154,9
		Всего по сводному сметному расчету	221508,78	59719,51	56217,5	337445,78

Руководитель проектной организации Сызранцев М.Ю.

Главный инженер проекта Мун Н.И.

Инженер сметчик Сламихина Н.Н.

ФОРМА 1

Заказчик ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 320103,769 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 34296,832 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

" " 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
в селе Елтай Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	1-1	-Вынос проекта в натуру	-	-	1287,462	1287,462
		Всего по главе	-	-	1287,462	1287,462
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	2-1	-Электроснабжение	200076,891	58265,749	-	258342,64
3.	2-2	-Транспорт привозных материалов	3357,449	-	-	3357,449
		Всего по главе	203434,34	58265,749	-	261700,089
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	203434,34	58265,749	1287,462	262987,551
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 2,4%	4882,424	-	-	4882,424
		Всего по главе	4882,424	-	-	4882,424
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	208316,765	58265,749	1287,462	267869,976
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

1	2	3	4	5	6	7
5.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9.0,9%	3562,217	-	-	3562,217
6.	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.6 Сметный расчет на основе ПОС	-Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	-	-	3179,73	3179,73
		Всего по главе	3562,217	-	3179,73	6741,947
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	211878,981	58265,749	4467,192	274611,922
7.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	4237,58	-	-	4237,58
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	216116,561	58265,749	4467,192	278849,502
8.		- в том числе на 2019 год - 50 %	108058,28	29132,875	2233,596	139424,751
9.		- в том числе на 2020 год - 50 %	108058,28	29132,875	2233,596	139424,751
10.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2019 год - 50 %, К=1	108058,28	29132,875	2233,596	139424,751
11.		-НДС на 2019 год, - 12 %	-	-	16730,97	16730,97
12.		-Итого в текущих ценах на 2019 год	108058,28	29132,875	18964,566	156155,721
13.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,049901	113450,497	30586,634	2345,055	146382,185
14.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	17565,862	17565,862
15.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	113450,497	30586,634	19910,917	163948,048
16.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	34296,832	34296,832
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	221508,777	59719,509	38875,483	320103,769

Руководитель проектной организации Сызранцев М.Ю.

Главный инженер проекта Мун Н.И.

Инженер сметчик Сламихина Н.Н.

Смета № 1-1
на выполнение изыскательских (топографо-геодезических) работ
Вынос проекта в натуру
Объект: «Разработка ПСД на строительство
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры в селе Елтай Индерского
района Атырауской области»

Технико -экономические показатели:
Общая протяженность - 28 973 м

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ, Единица измерения	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр-ва	Количество	Расчет стоим	Стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
	сети электроснабжения - 28973м -	Проложение теодолитных ходов (1:1000-1:2000): 1 категория сложности СЦИРК 8.03-04-2017	28,973	16 936	490 686,7
		Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 50м: 1 категория сложности СЦИРК 8.03-04-2017, 1601-0204-07	28,973	14 118	409 040,8
2	Итого:				899 727,5
3	Внутренний транспорт	СЦИРК 8.03-04-2017,		22,5%	202 438,7
4	Итого полевых работ:				1 102 166,2
5	Составление технического отчета и акта	т.79, П.8 -8,5%		1 102 166,2*0,085*1,2	112 420,9
6	ВСЕГО:				1 214 587,1
		В. Прочие начисления			
7	Общие расходы по организации и ликвидации работ	6%			72 875,2
	итого				1 287 462,3
	НДС	12 %			154 495,5
8	ВСЕГО по смете с НДС:				1 441 957,8

Составил: **Сламихина Н.Н.**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э907040'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''6'''''*
2 Ю''Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области'340'2-1'Электроснабжение''2'№2-1-1'Электроснабжение'РП''в ценах 2 квартала 2019г*
3 Р Демонтаж*
4 Е11-330303-0302'22''Опоры железобетонные. Демонтаж'опора*
5 Е11-330208-0102#к=0,3(Н53=0)(Н5=0,3)(Н3=0,3)(Н4=0,3)'22+88''Траверсы,изолятор. Демонтаж'комплект*
6 Е11-330204-0101#к=0,3(Н53=0)(Н5=0,3)(Н3=0,3)(Н4=0,3)'0,66''Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж'км линии*
7 Р Оборудование и материалы*
8 П КТПНГ*
9 Ц13-080101-2601'2''Линейная ячейка. Монтаж оборудования'шт.*
10 51-080301-0602 примен'2''Линейная ячейка КРН'шт.*
11 Е11-330208-0201'2''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы'подстанция*
12 Е11-330208-0202'2''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
13 Е11-330208-0203'3''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы'подстанция*
14 Е11-330208-0205'3''Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
15 51-080102-0106'2''Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric'шт.*
16 51-080102-0109'3''Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric'шт.*
17 51-080101-0106'2''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
18 51-080101-0107'3''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
19 Е11-330208-0103'5''Разъединители. Установка с помощью механизмов'комплект*
20 51-080301-1103'5''Разъединитель РЛНД10/400'шт.*
21 Ц13-370101-0108'1''Блочно-модульное здание. Монтаж'шт.*
22 СТПрайс(=14)УФ АО "Alageum Electrik"'1'29113000:1,12'Блочно-модульное здание из панелей типа "Сэндвич" 6750х2500, в т.ч отоплением, освещением,вентиляцией,кондиционированием,пожарной сигнализацией в т.ч. камера КСО-2-10 с вакуумным выключателем - шт 29113000:1,12'шт*
23 П Фундамент КТПНГ -5шт*
24 Н43=5*
25 Е11-010104-0101'2,7''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
26 Е11-270401-0101(РС100328=1)(РС249133РС249132)'2,7''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
27 Е11-270401-0104(РС100249РС100081)(РС100081=1)(РС249133РС249132)'1,35''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1000 фр 40-70 . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
28 Е11-330101-0112'4.0,3''Лежень. Установка'м3*
29 С121-049999-9917'4.0,3''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
30 Е11-080101-0307(РС144636РС144635)'18,9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, к ирпичу, бетону'м2 поверхности*
31 Е11-330101-0201'1.0,173''Рама Р-1. Установка'т*
32 С121-060801-0203'1.0,173''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т'т*
33 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'1.0,173'18808'Окраска'тн*
34 Н43=1*
35 П Заземление КТПНГ*
36 Ц13-080208-0104'26''Заземлитель из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
37 Ц13-080208-0202(РС125715РС279800)'84,4''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования'м*
38 Р Ограждение 10х5 - 1шт*
39 Е11-010205-0402'0,8''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
40 Е11-010205-0502'0,8''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
41 Е11-110101-1303(РС144679РС249074)'1,6''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
42 Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'0,88''Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство'м3*
43 Е11-080101-0307'9,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция

боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно
й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п
оверхности*
44 Е11-090305-0301'0,2884+0,0152''Установка опор'т*
45 С123-010201-0173'2,784.10''Трубы стальные электросварн
ые прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОС
Т 10705-80'м*
46 С121-050101-0403'0,0152''Прокат толстолистовой горячек
атаный с обрезными кромками из углеродистой стали
обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ
14637-89'т*
47 Е11-090601-0102(РС279826)'0,3078+0,08582+0,0581+0,0281
5''Монтаж м-ий ограждения. Монтаж'т конструкций*
48 С121-050201-0502'0,18696+0,1044+0,0464+0,0348+0,03762+
0,0174+0,0136+0,0064''Уголок стальной горячекатаны
й равнополочный из углеродистой стали обыкновенног
о качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной
от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
49 С121-050101-0403'0,003+0,00082+0,00055''Прокат толстол
истовой горячекатаный с обрезными кромками из угле
родистой стали обыкновенного качества толщиной от
4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
50 С121-050304-0103'0,0012''Прокат стальной горячекатаный
круглый из углеродистой обыкновенной и низколегир
ованной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2
590-2006)'т*
51 С121-050301-3001'0,01344+0,0038+0,00253''Сталь арматур
ная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамет
ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
52 С123-010201-0120'3,6''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107
05-80'м*
53 R-150543#С123-010201-0120'Т''Трубы стальные электросва
рные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм Г
ОСТ 10705-80'м*
54 С121-050301-3002'0,01152''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25
мм СТ РК 2591-2014'т*
55 Е11-090306-0103(РС127727)(РС144748)'21,6+1,503+1,503''
Сетка. Монтаж'м2*
56 С121-050308-0131'34,4+8,544+6,942+1,503''Сетки стальны
е плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм,
размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
57 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,2884+0,0152
+0,3078+0,08582+0,0581+0,02815'18808'Окраска м-ий
ограждения'тн*
58 С121-090404-0311'1''Замок навесной 'шт.*
59 R-277575#С121-090404-0311'Т''Замок навесной'шт.*
60 Р Ограждение 4х4 - 5шт*
61 Н43=5*
62 Е11-010205-0402'0,7''Ямы для стоек и столбов. Копание
вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7
м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
63 Е11-010205-0502'0,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
64 Е11-110101-1303(РС144679РС249074)'1,28''Покрытия щебен
очные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
65 Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'0,7''Фундаменты-стол
бы бетонные,В15. Устройство'м3*
66 Е11-080101-0307'7,68''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн
ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
поверхности*
67 Е11-090305-0301'0,23072+0,01216''Установка опор'т*
68 С123-010201-0173'2,784.8''Трубы стальные электросварны
е прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ
10705-80'м*
69 С121-050101-0403'0,01216''Прокат толстолистовой горяче
катаный с обрезными кромками из углеродистой стали
обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОС
Т 14637-89'т*
70 Е11-090601-0102(РС279826)'0,1036+0,02815+0,0212+0,0041
8+0,00704''Монтаж м-ий ограждения. Монтаж'т констр
укций*
71 С121-050201-0502'0,0532+0,04+0,0136+0,0064+0,0136+0,00
64''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из
углеродистой стали обыкновенного качества, ширина
полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОС
Т 535-2005'т*
72 С121-050101-0403'0,002''Прокат толстолистовой горячека
таный с обрезными кромками из углеродистой стали о
быкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ
14637-89'т*
73 С121-050304-0103'0,0012+0,0012''Прокат стальной горяче
катаный круглый из углеродистой обыкновенной и низ
колегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005
(ГОСТ 2590-2006)'т*
74 С121-050301-3001'0,0084''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
75 С123-010201-0120'2,2''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107
05-80'м*
76 R-150543#С123-010201-0120'Т''Трубы стальные электросва
рные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм Г
ОСТ 10705-80'м*
77 С121-050301-3002'0,00704''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25
мм СТ РК 2591-2014'т*
78 Е11-090306-0103(РС127727)(РС144748)'21,6+1,503+1,503''
Сетка. Монтаж'м2*
79 С121-050308-0131'21,6+1,503+1,503''Сетки стальные плет
еные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, разме
ром стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
80 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,23072+0,012
16+0,1036+0,02815+0,0212+0,00418+0,00704'18808'Окр
аска м-ий ограждения'тн*
81 С121-090404-0311'1''Замок навесной 'шт.*
82 R-277575#С121-090404-0311'Т''Замок навесной'шт.*
83 Н43=1*
84 Р КЛ-10кВ*
85 Е11-010101-0314'331,8''Разработка грунта 2 группы в от
вал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"
с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3*

86 Е11-010205-0302(Н5.1,2)'10,2''Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/''м3*
87 Е11-010205-0502'5,9''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
88 Е11-010104-0402'93,3''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
89 Е11-010201-0501'93,3''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
90 Е11-010104-0102'242,8''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м'м3 грунта*
91 Е11-230101-0101'49,7''Основание песчаное. Устройство'м3 основания*
92 Ц13-080201-0202'3680-2040-5,2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
93 Ц13-080201-0401'3680-2040-5,2''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
94 С121-030101-0103'3200''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
95 Ц13-100904-0101#к=0,3(Н53=1)(Н5=0,3)(Н3=0,3)(Н4=0,3)'0,827''Прокладка сигнальной ленты'км*
96 С121-130809-1301 примен'827''Сигнальная лента ЛСЭ-250'100 м*
97 R-147184'Т''Сигнальная лента ЛСЭ-250'100 м*
98 Ц13-080201-0703'5,2''Кабель до 35 кВ . Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
99 С123-060109-1010'3,680-2,040''Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73'км*
100 R-188805#С123-060109-1010'Т''Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73'км*
101 Ц13-080301-1401'18''Наконечник.Присоединение'шт.*
102 С124-040207-1801'18''Наконечник ТА240-20-20'шт.*
103 R-242730#24-040207-1801'Т''Наконечник ТА240-20-20'шт.*
104 С123-061703-1403'35''Муфта кабельная GUST-12/150-240/800-12'шт.*
105 R-278915#С123-061703-1403'Т''Муфта кабельная GUST-12/150-240/800-12'шт.*
106 П Переход через реку Урал методом ГНБ кожух (труба) ПЭ 100 SDR 11 - 110х10 - L=2040м*
107 Е11-221401-0601'2040''Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп'м*
108 С123-010501-1513'2040.1,02''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
109 С121-010102-0304'0,58125''Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ'т*
110 С124-030101-1701'0,019375''Полимер для стабилизации буровых скважин'т*
111 Ц13-080206-2208'2040''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
112 С123-060109-1010'2,040''Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73'км*
113 R-188805#С123-060109-1010'Т''Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73'км*
114 Е11-010101-0314'60''Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3*
115 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)'72''Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой'м2*
116 С121-130810-0101'72.1,1''Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм'1000м2*
117 Е11-010104-0402'60''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
118 Р Двухцепная ВЛ-10кВ*
119 П Железобетонные элементы*
120 Е11-330202-0101'6''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
121 С121-040405-0102'6''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
122 R-271825#21-040405-0102'Т''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
123 П Стальные конструкции*
124 С124-040207-1921'6''Траверсы ТМ2006'шт.*
125 R-267929#24-040207-1921'Т''Траверсы ТМ2006'шт.*
126 С124-040207-1919 примен'6''Траверсы ТМ2007'шт.*
127 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ2007'шт.*
128 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'12'1636:1,12'Хомут Х51 1636:1,12'шт*
129 С124-040201-0409'2''Крепление подкоса У51'шт.*
130 R-241285#С124-040201-0409'Т''Крепление подкоса У51'шт.*
131 С124-040207-2501 прмен'4''Стяжка СМ-1'100 шт.*
132 R-242794#24-040207-2501'Т''Стяжка СМ-1'100 шт.*
133 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'2'2010:1,12'Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12'м*
134 С121-130201-0901'0,000126''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
135 П Линейная арматура*
136 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'12'3273:1,12'Изолятор фарфоровый IF27 3273:1,12'шт*
137 С124-040109-0404'12''Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
138 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'18'1100:1,12'Зажим плашечный CD150 1100:1,12'шт*
139 С124-040207-4703'24''Вязка спиральная СВ70'комплект*
140 R-268085#24-040207-4703'Т''Вязка спиральная СВ70'комплект*
141 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'24'5500:1,12'Соединитель UU7-16 5500:1,12'шт*
142 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'24'12010:1,12'Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12'шт*

143 С124-040207-3232'24''Зажим натяжной болтового типа PAZ 3'шт.*
144 R-268004#24-040207-3232'Т''Зажим натяжной болтового типа PAZ 3'шт.*
145 Р ВЛ-10кВ ПС (ф1)*
146 П Железобетонные элементы*
147 Е11-330202-0101'16''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
148 Е11-330202-0102'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
149 Е11-330202-0103'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
150 С121-040405-0102'23''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
151 R-271825#21-040405-0102'Т''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
152 Е11-330101-0112'5.0,52''Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка'м3*
153 С121-049999-9917'5.0,52''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
154 П Стальные конструкции*
155 С124-040207-1919'1''Траверсы ТМ68'шт.*
156 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ68'шт.*
157 С124-040207-1935'1''Траверса ТМ67'шт.*
158 R-267943#24-040207-1935'Т''Траверса ТМ67'шт.*
159 С124-040205-2103 примен'3''Кронштейн У52'шт.*
160 R-242313#24-040205-2103'Т''Кронштейн У52'шт.*
161 С124-040207-2501прмен'5''Стяжка Г1'100 шт.*
162 R-242794#24-040207-2501'Т''Стяжка Г1'100 шт.*
163 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'2,5'2010:1,12'Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12'м*
164 С124-040207-1921'18''Траверса ТМ63'шт.*
165 R-267929#24-040207-1921'Т''Траверса ТМ63'шт.*
166 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'18'1636:1,12'Хомут Х51 1636:1,12'шт*
167 С124-040207-1919 примен.'1''Траверсы ТМ65'шт.*
168 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ65'шт.*
169 С124-040207-1921'1''Траверса ТМ66'шт.*
170 R-267929#24-040207-1921'Т''Траверса ТМ66'шт.*
171 П Линейная арматура*
172 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'58'5412:1,12'Изолятор фарфоровый IF27 5412:1,12'шт*
173 С124-040109-0404'58''Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
174 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'24'862:1,12'Зажим плашечный CD35 862:1,12'шт*
175 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'12'12010:1,12'Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12'шт*
176 С124-040207-3232'12''Зажим натяжной болтового типа PAZ 3'шт.*
177 R-268004#24-040207-3232'Т''Зажим натяжной болтового типа PAZ 3'шт.*
178 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'12'5500:1,12'Соединитель UU7-16 5500:1,12'шт*
179 С124-040207-4703'116''Вязка спиральная СВ70'комплект*
180 R-268085#24-040207-4703'Т''Вязка спиральная СВ70'комплект*
181 П Стандартные изделия*
182 С121-130201-0903'0,0033''Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87'т*
183 П Кабельно-проводниковая продукция*
184 Е11-330204-0205'3,1865:3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
185 С123-061201-0704'3,1865''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005'км*
186 Р ВЛ-10кВ ПС (ф2)*
187 П Железобетонные элементы*
188 Е11-330202-0101'16''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
189 Е11-330202-0102'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
190 Е11-330202-0103'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
191 С121-040405-0102'23''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
192 R-271825#21-040405-0102'Т''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
193 Е11-330101-0112'5.0,52''Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка'м3*
194 С121-049999-9917'5.0,52''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
195 П Стальные конструкции*
196 С124-040207-1919'1''Траверсы ТМ68'шт.*
197 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ68'шт.*
198 С124-040207-1935'1''Траверса ТМ67'шт.*
199 R-267943#24-040207-1935'Т''Траверса ТМ67'шт.*
200 С124-040205-2103 примен'3''Кронштейн У52'шт.*
201 R-242313#24-040205-2103'Т''Кронштейн У52'шт.*
202 С124-040207-2501прмен'5''Стяжка Г1'100 шт.*
203 R-242794#24-040207-2501'Т''Стяжка Г1'100 шт.*
204 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'2,5'2010:1,12'Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12'м*
205 С124-040207-1921'18''Траверса ТМ63'шт.*
206 R-267929#24-040207-1921'Т''Траверса ТМ63'шт.*

207 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'18'1636:1,12'Хому
т Х51 1636:1,12'шт*
208 С124-040207-1919 примен.'1''Траверсы ТМ65'шт.*
209 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ65'шт.*
210 С124-040207-1921'1''Траверса ТМ66'шт.*
211 R-267929#24-040207-1921'Т''Траверса ТМ66'шт.*
212 П Линейная арматура*
213 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'58'5412:1,12'Изол
ятор фарфоровый IF27 5412:1,12'шт*
214 С124-040109-0404'58''Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ
РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
215 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'24'862:1,12'Зажим
плашечный CD35 862:1,12'шт*
216 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'12'12010:1,12'Изо
лятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12'шт
*
217 С124-040207-3232'12''Зажим натяжной болтового типа PAZ
3'шт.*
218 R-268004#24-040207-3232'Т''Зажим натяжной болтового ти
па PAZ 3'шт.*
219 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'12'5500:1,12'Соед
инитель UU7-16 5500:1,12'шт*
220 С124-040207-4703'116''Вязка спиральная СВ70'комплект*
221 R-268085#24-040207-4703'Т''Вязка спиральная СВ70'компл
ект*
222 П Стандартные изделия*
223 С121-130201-0903'0,0033''Болты строительные с гайками
ГОСТ 1759.0-87'т*
224 П Кабельно-проводниковая продукция*
225 Е11-330204-0205'3,1098:3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением
проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 прово
да при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощь
ю механизмов'км линии*
226 С123-061201-0704'3,1098''Провод самонесущий изолирован
ный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70
-20 ГОСТ Р 52373-2005'км*
227 Р ВЛ-10кВ РП (Ф1)*
228 П Железобетонные элементы*
229 Е11-330202-0101'227''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ
(с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
230 Е11-330202-0102'23''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ
(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Уста
новка'опора*
231 Е11-330202-0103'18''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ
(с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Уст
ановка'опора*
232 С121-040405-0102'318''Стойки железобетонные вибрирован
ные для опор высоковольтных линий электропередачи,
марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
233 R-271825#21-040405-0102'Т''Стойки железобетонные вибри
рованные для опор высоковольтных линий электропере
дачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
234 С121-040405-0101'9''Стойки железобетонные вибрированны
е для опор высоковольтных линий электропередачи, м
арка СВ105-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
235 R-271824#21-040405-0101'Т''Стойки железобетонные вибри
рованные для опор высоковольтных линий электропере
дачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
236 Е11-330101-0112'103.0,52''Плиты опорные и подкладные с
борные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка
'м3*
237 С121-049999-9917'103.0,52''Блоки и плиты фундаментные,
подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятни
ки, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона кла
сса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-8
0)'м3*
238 П Стальные конструкции*
239 С124-040207-1919 примен.'19''Траверсы ТМ65'шт.*
240 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ65'шт.*
241 С124-040207-1921'18''Траверса ТМ66'шт.*
242 R-267929#24-040207-1921'Т''Траверса ТМ66'шт.*
243 С124-040205-2103 примен'57''Кронштейн У52'шт.*
244 R-242313#24-040205-2103'Т''Кронштейн У52'шт.*
245 С124-040207-2501прмен'103''Стяжка Г1'100 шт.*
246 R-242794#24-040207-2501'Т''Стяжка Г1'100 шт.*
247 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'52,3'2010:1,12'Пр
оводник заземляющий ЗП1 2010:1,12'м*
248 С124-040207-1921'220''Траверса ТМ63'шт.*
249 R-267929#24-040207-1921'Т''Траверса ТМ63'шт.*
250 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'226'1636:1,12'Хом
ут Х51 1636:1,12'шт*
251 С124-040207-1919'17''Траверсы ТМ68'шт.*
252 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ68'шт.*
253 С124-040207-1935'18''Траверса ТМ67'шт.*
254 R-267943#24-040207-1935'Т''Траверса ТМ67'шт.*
255 С124-040207-1901 примен.'2''Траверса ТМ69'шт.*
256 R-242745#24-040207-1901'Т''Траверса ТМ69'шт.*
257 С124-040207-1901 примен.'2''Траверса ТМ70'шт.*
258 R-242745#24-040207-1901'Т''Траверса ТМ70'шт.*
259 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'6'3500:1,12'Кронш
тейн У1 3500:1,12'шт*
260 С124-040207-1921 примен.'2''Траверса ТМ71'шт.*
261 R-267929#24-040207-1921'Т''Траверса ТМ71'шт.*
262 С124-040207-1901примен.'2''Траверса ТМ72'шт.*
263 R-242745#24-040207-1901'Т''Траверса ТМ72'шт.*
264 С124-040207-1935примен.'2''Траверса ТМ73'шт.*
265 R-267943#24-040207-1935'Т''Траверса ТМ73'шт.*
266 С124-040207-1919'4''Траверсы ТМ64'шт.*
267 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ64'шт.*
268 С124-040207-1919 примен.'6''Траверсы ТМ2001'шт.*
269 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ2001'шт.*
270 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'6'909:1,12'Хомут
Х1 909:1,12'шт*
271 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'4,6'1293:1,12'Про
водник заземляющий ЗП6 1293:1,12'м*
272 С124-040207-4931 примен'4''Кронштейн КС2'шт.*
273 R-268145#24-040207-4931'Т''Кронштейн КС2'шт.*
274 С124-040207-0715'4''Хомут Х15'шт.*
275 R-242662#24-040207-0715'Т''Хомут Х15'шт.*
276 С124-040207-1919 примен.'1''Траверсы ТМ2005'шт.*
277 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ2005'шт.*
278 С124-040207-1935 примен.'1''Траверса ТМ2004'шт.*
279 R-267943#24-040207-1935'Т''Траверса ТМ2004'шт.*
280 С124-040207-1919 примен.'2''Траверсы ТМ2007'шт.*

281 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ2007'шт.*
282 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'3'16800:1,12'Плита ПМ-1 16800:1,12'шт*
283 С124-040207-2501 прмен'3''Стяжка СМ-1'100 шт.*
284 R-242794#24-040207-2501'Т''Стяжка СМ-1'100 шт.*
285 П Линейная арматура*
286 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'772'5412:1,12'Изолятор фарфоровый IF27 5412:1,12'шт*
287 С124-040109-0404'772''Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
288 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'352'862:1,12'Зажим плашечный CD35 862:1,12'шт*
289 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'237'12010:1,12'Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12'шт*
290 С124-040207-3232'231''Зажим натяжной болтового типа PAZ 3'шт.*
291 R-268004#24-040207-3232'Т''Зажим натяжной болтового типа PAZ 3'шт.*
292 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'237'5500:1,12'Соединитель UU7-16 5500:1,12'шт*
293 С124-040207-4703'1012''Вязка спиральная СВ70'комплект*
294 R-268085#24-040207-4703'Т''Вязка спиральная СВ70'комплект*
295 С124-040207-3261'9''Зажим ответвительный RP150'шт.*
296 R-278169#24-040207-3261'Т''Зажим ответвительный RP150'шт.*
297 С124-040207-4702'532''Вязка спиральная СВ35'комплект*
298 R-268084#24-040207-4702'Т''Вязка спиральная СВ35'комплект*
299 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'12'3273:1,12'Лента металлическая F207 3273:1,12'шт*
300 С124-040207-2608'12''Скрепа NC20'100 шт.*
301 R-278142#24-040207-2608'Т''Скрепа NC20'100 шт.*
302 С124-040207-3147 примен'4''Зажим ответвительный Р72'шт.*
303 R-278152#24-040207-3147'Т''Зажим ответвительный Р72'шт.*
304 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'11'1100:1,12'Зажим плашечный CD150 1100:1,12'шт*
305 С124-040207-3156'4''Зажимы ответвительные Р4'шт.*
306 R-278160#24-040207-3156'Т''Зажимы ответвительные Р4'шт.*
307 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'6'3541:1,12'Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12'шт*
308 С124-040207-0717'14''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
309 С124-040207-3145'3''Зажим ответвительный Р71'шт.*
310 R-278150#24-040207-3145'Т''Зажим ответвительный Р71'шт.*
311 С124-040207-3201'2''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
312 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'6'7802:1,12'Зажим анкерный DN-35 7802:1,12'шт*
313 П Стандартные изделия*
314 С121-130201-0903'0,069''Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87'т*
315 П Кабельно-проводниковая продукция*
316 Е11-330204-0205'(33,200+2,700+10,500):3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
317 С123-061201-0704'33,200''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005'км*
318 С123-061201-0703'2,700''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005'км*
319 С123-061201-0702'10,500''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005'км*
320 Р ВЛ-04КВ КТПНГ 1*
321 П Кабельно-проводниковая продукция*
322 Е11-330204-0103'3,0944+0,1622''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
323 С123-061201-0319'3,0944''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
324 С123-061201-0313'0,1622''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
325 П Железобетонные элементы*
326 Е11-330202-0101'89''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
327 Е11-330202-0102'16''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
328 Е11-330202-0103'5''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
329 С121-040405-0202'136''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СВ95-2 СТ РК 2387-2013'шт.*
330 R-271833#21-040405-0202'Т''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013'шт.*
331 Е11-330101-0112'45.0,52''Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка'м3*
332 С121-049999-9917'45.0,52''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятник и, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
333 П Стальные конструкции*
334 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'44,8'1293:1,12'Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12'м*
335 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'26'3500:1,12'Кронштейн У4 3500:1,12'шт*
336 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'45'12522:1,12'Стяжка Г11 12522:1,12'шт*

337 П Линейная арматура*
338 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'242'3273:1,12'Лента металлическая F207 3273:1,12'шт*
339 С124-040207-2608'242''Скрепа NC20'100 шт.*
340 R-278142#24-040207-2608'Т''Скрепа NC20'100 шт.*
341 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'41'3290:1,12'Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12'шт*
342 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'130'862:1,12'Зажим плашечный CD35 862:1,12'шт*
343 С124-040207-3201'41''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
344 С124-040207-0717'227''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
345 С124-040207-3145 примен.'109''Зажим ответвительный Р71'шт.*
346 R-278150#24-040207-3145'Т''Зажим ответвительный Р71'шт.*
347 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'93'3541:1,12'Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12'шт*
348 С124-040207-3147 примен'3''Зажим ответвительный Р72'шт.*
349 R-278152#24-040207-3147'Т''Зажим ответвительный Р72'шт.*
350 Р ВЛ-04КВ КТПНГ 2*
351 П Железобетонные элементы*
352 Е11-330202-0101'94''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
353 Е11-330202-0102'16''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
354 Е11-330202-0103'3''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
355 С121-040405-0202'135''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СВ95-2 СТ РК 2387-2013'шт.*
356 R-271833#21-040405-0202'Т''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013'шт.*
357 Е11-330101-0112'41.0,52''Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка'м3*
358 С121-049999-9917'41.0,52''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
359 П Стальные конструкции*
360 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'47'1293:1,12'Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12'м*
361 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'22'3500:1,12'Кронштейн У4 3500:1,12'шт*
362 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'41'12522:1,12'Стяжка Г11 12522:1,12'шт*
363 П Линейная арматура*
364 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'262'3273:1,12'Лента металлическая F207 3273:1,12'шт*
365 С124-040207-2608'262''Скрепа NC20'100 шт.*
366 R-278142#24-040207-2608'Т''Скрепа NC20'100 шт.*
367 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'132'862:1,12'Зажим плашечный CD35 862:1,12'шт*
368 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'108'3541:1,12'Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12'шт*
369 С124-040207-3145 примен.'115''Зажим ответвительный Р71'шт.*
370 R-278150#24-040207-3145'Т''Зажим ответвительный Р71'шт.*
371 С124-040207-0717'254''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
372 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'38'3290:1,12'Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12'шт*
373 С124-040207-3201'38''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
374 С124-040207-3147 примен'8''Зажим ответвительный Р72'шт.*
375 R-278152#24-040207-3147'Т''Зажим ответвительный Р72'шт.*
376 П Кабельно-проводниковая продукция*
377 Е11-330204-0103'3,2897+0,2261''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
378 С123-061201-0319'3,2897''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
379 С123-061201-0313'0,2261''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
380 Р ВЛ-04КВ КТПНГ 3*
381 П Кабельно-проводниковая продукция*
382 Е11-330204-0103'2,504+1,394''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
383 С123-061201-0319'2,504''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
384 С123-061201-0313'1,394''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
385 П Железобетонные элементы*
386 Е11-330202-0101'100''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
387 Е11-330202-0102'23''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
388 Е11-330202-0103'5''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
389 С121-040405-0202'161''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013'шт.*
390 R-271833#21-040405-0202'Т''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи

напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СВ95-2 СТ РК 23
87-2013'шт.*
391 Е11-330101-0112'61.0,52''Плиты опорные и подкладные сб
орные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка'
м3*
392 С121-049999-9917'61.0,52''Блоки и плиты фундаментные,
подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятник
и, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона клас
са В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80
)'м3*
393 П Стальные конструкции*
394 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'58,4'1293:1,12'Пр
оводник заземляющий ЗП6 1293:1,12'м*
395 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'33'3500:1,12'Крон
штейн У4 3500:1,12'шт*
396 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'61'12522:1,12'Стя
жка Г11 12522:1,12'шт*
397 П Линейная арматура*
398 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'302'3273:1,12'Лен
та металлическая F207 3273:1,12'шт*
399 С124-040207-2608'302''Скрепа NC20'100 шт.*
400 R-278142#24-040207-2608'Т''Скрепа NC20'100 шт.*
401 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'53'3290:1,12'Крон
штейн анкерный CS10.3 3290:1,12'шт*
402 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'156'862:1,12'Зажи
м плашечный CD35 862:1,12'шт*
403 С124-040207-3201'53''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОС
Т Р 51177-98'шт.*
404 С124-040207-0717'283''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р
51177-98'шт.*
405 С124-040207-3145 примен.'128''Зажим ответвительный Р71
'шт.*
406 R-278150#24-040207-3145'Т''Зажим ответвительный Р71'шт
.*
407 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'115'3541:1,12'Ком
плект промежуточной подвески ES800 3541:1,12'шт*
408 С124-040207-3147 примен'9''Зажим ответвительный Р72'шт
.*
409 R-278152#24-040207-3147'Т''Зажим ответвительный Р72'шт
.*
410 Р ВЛ-04КВ КТПНГ 4*
411 П Кабельно-проводниковая продукция*
412 Е11-330204-0103'2,1966''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированн
ые (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеск
а с помощью механизмов'км линии*
413 С123-061201-0319'2,1966''Провод самонесущий изолирован
ный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50
+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
414 П Железобетонные элементы*
415 Е11-330202-0101'62''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ
(с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
416 Е11-330202-0102'9''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан
овка'опора*
417 Е11-330202-0103'5''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Уста
новка'опора*
418 С121-040405-0202'95''Стойки железобетонные вибрированн
ые для опор воздушных линий электропередачи напряж
ением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013'шт.*
419 R-271833#21-040405-0202'Т''Стойки железобетонные вибри
рованные для опор воздушных линий электропередачи
напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СВ95-2 СТ РК 23
87-2013'шт.*
420 Е11-330101-0112'29.0,52''Плиты опорные и подкладные сб
орные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка'
м3*
421 С121-049999-9917'29.0,52''Блоки и плиты фундаментные,
подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятник
и, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона клас
са В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80
)'м3*
422 П Стальные конструкции*
423 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'29,6'1293:1,12'Пр
оводник заземляющий ЗП6 1293:1,12'м*
424 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'19'3500:1,12'Крон
штейн У4 3500:1,12'шт*
425 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'29'12522:1,12'Стя
жка Г11 12522:1,12'шт*
426 П Линейная арматура*
427 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'164'3273:1,12'Лен
та металлическая F207 3273:1,12'шт*
428 С124-040207-2608'164''Скрепа NC20'100 шт.*
429 R-278142#24-040207-2608'Т''Скрепа NC20'100 шт.*
430 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'23'3290:1,12'Крон
штейн анкерный CS10.3 3290:1,12'шт*
431 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'88'862:1,12'Зажим
плашечный CD35 862:1,12'шт*
432 С124-040207-3201'23''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОС
Т Р 51177-98'шт.*
433 С124-040207-0717'153''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р
51177-98'шт.*
434 С124-040207-3145 примен.'75''Зажим ответвительный Р71'
шт.*
435 R-278150#24-040207-3145'Т''Зажим ответвительный Р71'шт
.*
436 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'65'3541:1,12'Комп
лект промежуточной подвески ES800 3541:1,12'шт*
437 С124-040207-3147 примен'1''Зажим ответвительный Р72'шт
.*
438 R-278152#24-040207-3147'Т''Зажим ответвительный Р72'шт
.*
439 Р ВЛ-04КВ КТПНГ 5*
440 П Кабельно-проводниковая продукция*
441 Е11-330204-0103'0,9321+0,7319+0,1795''Провода ВЛ 0,38
кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км л
инии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
442 С123-061201-0313'0,9321''Провод самонесущий изолирован
ный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35
+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
443 С123-061201-0319'0,7319''Провод самонесущий изолирован
ный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50
+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
444 С123-061201-0309'0,1795''Провод самонесущий изолирован

ный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х25
+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
445 П Железобетонные элементы*
446 Е11-330202-0101'49''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(
с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
447 Е11-330202-0102'13''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(
с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан
овка'опора*
448 Е11-330202-0103'7''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Уста
новка'опора*
449 С121-040405-0202'96''Стойки железобетонные вибрированн
ые для опор воздушных линий электропередачи напряж
ением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СВ95-2 СТ РК 2387-201
3'шт.*
450 R-271833#21-040405-0202'Т''Стойки железобетонные вибри
рованные для опор воздушных линий электропередачин
апряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013'
шт.*
451 Е11-330101-0112'47.0,52''Плиты опорные и подкладные сб
орные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка'
м3*
452 С121-049999-9917'47.0,52''Блоки и плиты фундаментные,п
одкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники
, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс
а В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)
'м3*
453 П Стальные конструкции*
454 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'34,4'1293:1,12'Пр
оводник заземляющий ЗП6 1293:1,12'м*
455 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'27'3500:1,12'Крон
штейн У4 3500:1,12'шт*
456 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'47'12522:1,12'Стя
жка Г11 12522:1,12'шт*
457 П Линейная арматура*
458 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'162'3273:1,12'Лен
та металлическая F207 3273:1,12'шт*
459 С124-040207-2608'162''Скрепа NC20'100 шт.*
460 R-278142#24-040207-2608'Т''Скрепа NC20'100 шт.*
461 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'35'3290:1,12'Крон
штейн анкерный CS10.3 3290:1,12'шт*
462 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'89'862:1,12'Зажим
плашечный CD35 862:1,12'шт*
463 С124-040207-3201'33''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОС
Т Р 51177-98'шт.*
464 С124-040207-0717'143''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р
51177-98'шт.*
465 С124-040207-3147 примен'5''Зажим ответвительный Р72'шт
.*
466 R-278152#24-040207-3147'Т''Зажим ответвительный Р72'шт
.*
467 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'54'3541:1,12'Комп
лект промежуточной подвески ES800 3541:1,12'шт*
468 С124-040207-3145 примен.'64''Зажим ответвительный Р71'
шт.*
469 R-278150#24-040207-3145'Т''Зажим ответвительный Р71'шт
.*
470 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'2'7802:1,12'Зажим
анкерный DN35 7802:1,12'шт*
471 К'Сламихина Н.Н.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э907520'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''6'''''*
2 Ю''Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуника
      ционной инфраструктуры в селе Елтай Индерского рай
      она Атырауской области'340'2-2'Транспорт привозных
       материалов''2'№2-2-1'Транспорт привозных материал
      ов'РП''в ценах 2 квартала 2019г*
3 С341-020101-1138'112,348''Перевозка строительных грузо
      в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
      . Класс груза 1. Расстояние перевозки 138 км'т*
4 С341-010304-1138'606,172''Перевозка строительных грузо
      в бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузо
      подъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перево
      зки 138 км'т*
5 С341-010302-2138'83,72''Перевозка строительных грузов
      бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузопо
      дъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевоз
      ки 138 км'т*
6 С341-010304-3138'75,507''Перевозка строительных грузов
       бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоп
      одъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевоз
      ки 138 км'т*
7 К'Сламихина Н.Н.*
```

Наименование стройки- Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на С Т Р О Й К У

Наименование объекта-

Основание:

Сметная стоимость 235309,467 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 10342 чел-ч
Сметная заработная плата 13932,329 тыс.тенге

Составлена в ценах 2 квартала 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7576,6110132	1247,76	9453813,56
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2765,10747946	1619,65	(4478515,56)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			9453814
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	48,44082	3242	157045,14
2	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	182,68050736	4765	870472,62
3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,330075	10295	3398,12
4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,558126	4531	11590,87
5	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	86,7	4044	350614,8
6	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	9,75	617	6015,75
7	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	3,6388	10475	38116,43
8	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,160638	4339	18053,01
9	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,256225	4820	1235
10	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	27,01966	298	8051,86
11	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,277208	39	49,81

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
12	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0928	3603	334,36
	РСНБ РК 2015					
13	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,779975	9089	16178,19
	РСНБ РК 2015					
14	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при проклад-	маш.-ч	3,83728	3021	11592,42
	РСНБ РК 2015	ке и монтаже кабеля на базе автомобиля				
15	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания дав-	маш.-ч	2,449125	2804	6867,35
	РСНБ РК 2015	лением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин				
16	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,828918	6040	5006,66
	РСНБ РК 2015					
17	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	31,30515	4956	155148,32
	РСНБ РК 2015					
18	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологи-	маш.-ч	89,62696	5319	476725,8
	РСНБ РК 2015	ческого оборудования, 10 т				
19	3105-0104-0301	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологическо-	маш.-ч	1,46	5046	7367,16
	РСНБ РК 2015	го оборудования, до 16 т				
20	3105-0103-0301	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологи-	маш.-ч	3,11	8066	25085,26
	РСНБ РК 2015	ческого оборудования, 16 т				
21	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	108,7008	6251	679488,7
	РСНБ РК 2015					
22	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	52,87404	3792	200498,36
	РСНБ РК 2015					
23	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	52,87404	15	793,11
	РСНБ РК 2015					
24	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомоби-	маш.-ч	740,92	3797	2813273,24
	РСНБ РК 2015	ле				
25	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	136,013175	5688	773642,94
	РСНБ РК 2015					
26	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,3144952	28	148,81
	РСНБ РК 2015					
27	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	17,4271376	91	1585,87
	РСНБ РК 2015					
28	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,5843	753	2698,98
	РСНБ РК 2015					
29	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,408	120	48,96
	РСНБ РК 2015					
30	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4086	12	4,9
	РСНБ РК 2015					
31	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,819	54	44,23
	РСНБ РК 2015					
32	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	32,5296	3757	122213,71
	РСНБ РК 2015					
33	3304-0101-0402	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	117,468	8595	1009637,46
	РСНБ РК 2015					
34	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	156,95550746	3450	541496,5
	РСНБ РК 2015					
35	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	9,7965	15	146,95
	РСНБ РК 2015					
36	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	3,83728	665	2551,79
	РСНБ РК 2015					
37	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,204	3929	801,52
	РСНБ РК 2015					

1	2	3	4	5	6	7
38	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,312	4411	1376,23
39	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,32972	176	3754,03
40	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	9,795	7729	75705,56
41	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,9885208	182	361,91
42	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	303,79753364	2733	830278,66
43	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	88,16696	3676	324101,74
44	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,2910992	26	163,57
45	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,204	763	155,65
46	3204-0101-0801 РСНБ РК 2015	Установки горизонтального направленного бурения, с тяговым усилием 12 тс	маш.-ч	185,028	16170	2991902,76
47	3305-0101-0301 РСНБ РК 2015	Илососные машины, 7 м3	маш.-ч	23,256	5508	128094,05
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			12673919
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			4478516
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,58125	37019	21517,29
2	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1472	6667	981,38
3	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	6662	490,32
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2384	6214	1481,42
5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,75	5225	35268,75
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	68,17	1550	105663,5
7	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,4676	31143	139134,47
8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,2	46608	149145,6
9	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	180,72	0	-
10	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016348	0	-
11	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,16348	0	-
12	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	239	669,2
13	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0132	237584	3136,11

1	2	3	4	5	6	7
		(ГОСТ 2590-2006)				
14	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2106	225393	47467,77
15	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,65912	363	239,26
16	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,4221216	70	239,55
17	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	174,419	1255	218895,84
18	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,05271007	4169	219,75
19	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0131616	1812379	23853,81
20	2105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Медь для присадки	кг	0,54	1434	774,36
21	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	30,5	0	-
22	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00156354	60047	93,89
23	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03066	47461	1455,15
24	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	342	224	76608
25	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0035916	31810	114,25
26	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,01512	142611	2156,28
27	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00768	142611	1095,25
28	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,02076	82187	1706,2
29	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01200838	499577	5999,11
30	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,2896	192	247,6
31	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,3421872	307	412,05
32	2113-0406-0103 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0068	2288730	15563,36
33	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,51118	284	2417,18
34	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,880944	144	270,86
35	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,02439	380367	9277,15
36	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	84,07759334	1373	115438,54
37	2113-0702-1110	Смазка графитомедистая	кг	22,44	306	6866,64

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
38	2113-0702-1116	Смазка N 9	т	0,00034	773758	263,08
	РСНБ РК 2015					
39	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,1116	856	95,53
	РСНБ РК 2015					
40	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,041985	53700	2254,59
	РСНБ РК 2015					
41	2113-0803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,06	2827	169,62
	РСНБ РК 2015					
42	2113-0803-1001	Ветошь	кг	17,43248167	90	1568,92
	РСНБ РК 2015					
43	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3285	6932	2277,16
	РСНБ РК 2015					
44	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00028187	1863719	525,33
	РСНБ РК 2015					
45	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,189	304	57,46
	РСНБ РК 2015					
46	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки	кг	8,2986	652	5410,69
	РСНБ РК 2015	ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм				
47	М	Сигнальная лента ЛСЭ-250	100 м	0,1582148	1755	277,67
48	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,2896	284	366,25
	РСНБ РК 2015					
49	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0117948	234325	2763,82
	РСНБ РК 2015					
50	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0064	247751	1585,61
	РСНБ РК 2015					
51	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02307301	219558	5065,86
	РСНБ РК 2015					
52	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	1,08012	2807	3031,9
	РСНБ РК 2015					
53	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка	т	0,000026	5882369	152,94
	РСНБ РК 2015	ПОС30 ГОСТ 21930-76				
54	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,032028	76297	2443,64
	РСНБ РК 2015					
55	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008738	463325	404,85
	РСНБ РК 2015					
56	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00134814	57921	78,09
	РСНБ РК 2015					
57	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0044644	483751	2159,66
	РСНБ РК 2015					
58	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00169123	530146	896,6
	РСНБ РК 2015					
59	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00108	584743	631,52
	РСНБ РК 2015					
60	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина	м	11	546	6006
		стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80				
61	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина	м	139,2	2543	353985,6
	РСНБ РК 2015	стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80				
62	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10	м	2080,8	2516	5235292,8
	РСНБ РК 2015	питьевая ГОСТ 18599-2001				
63	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБ 3x240-10 ГОСТ 18410-73	км	2,04	7844748	16003285,92
64	2306-1201-0309	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-	км	0,1795	598733	107472,57
	РСНБ РК 2015	передачи СИП-2 3x25+1x35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005				

1	2	3	4	5	6	7
65	2306-1201-0313 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро- передачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,7144	718856	1951262,73
66	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро- передачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	11,8166	1047545	12378420,25
67	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро- передачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	10,5	201531	2116075,5
68	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро- передачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,7	254584	687376,8
69	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро- передачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	39,4963	335622	13255827,2
70	2306-1702-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	102	1468	149736
71	2306-1704-0401 РСНБ РК 2015	Шины и ленты из цветных металлов	т	0,01233	0	-
72	2401-0102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2,8	4935	13818
73	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,019375	484151	9380,43
74	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	900	73	65700
75	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,5304	245	129,95
76	2404-0205-2103	Кронштейн У52	шт.	60	11481	688860
77	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1074	16	17184
78	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	248,88	12	2986,56
79	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	135	352	47520
80	2404-0207-1901	Траверса ТМ72	шт.	4	9267	37068
81	2404-0207-2501	Стяжка СМ-1	100 шт.	7,484	4267	31934,23
82	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	16,32	121	1974,72
83	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	4848	45	218160
84	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	190	1816	345040
85	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,13709696	380	52,1
86	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90,61452356	423	38329,94
87	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88,263	623	54987,85
88	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	70177	28,07
89	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,03513086	544454	19127,14
90	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бе- тона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	180,72	51467	9301116,24
91	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	235883	943,53
92	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	3,68372	0	-

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
93	АВС 249074	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,0992	0	-
94	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	88,8860712	86	7644,2
95	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	323,2	526	170003,2
96	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	5,095	0	-
97	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002358	603578	142,32
98	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	109,22	434	47401,48
99	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,45344	1611	15229,49
100	2404-0207-1919	Траверсы ТМ2007	шт.	53	31902	1690806
101	2404-0207-1921	Траверса ТМ71	шт.	278	15382	4276196
102	2404-0207-1935	Траверса ТМ2004	шт.	22	13294	292468
103	2404-0207-3232	Зажим натяжной болтового типа PAZ 3	шт.	255	5939	1514445
104	2404-0207-4703	Вязка спиральная СВ70	комплект	1244	539	670516
105	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	364	46409	16892876
106	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачинапряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	487	40106	19531622
107	2106-0801-0203 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	0,865	453660	392415,9
108	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,85138	892	2543,43
109	2109-0404-0311	Замок навесной	шт.	5	2265	11325
110	2404-0207-2608	Скрепа NC20	100 шт.	11,32	6120	69278,4
111	2404-0207-3145	Зажим ответвительный Р71	шт.	491	4705	2310155
112	2404-0207-3147	Зажим ответвительный Р72	шт.	26	4421	114946
113	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09037	235884	21316,84
114	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10972	256388	28130,89
115	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,11358	240293	267585,48
116	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00294492	388896	1145,27
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06177	228022	14084,92
118	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04672	220373	10295,83
119	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	2080,8	0	-
120	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	49982	449838
121	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных	шт.	6	46409	278454

1	2	3	4	5	6	7
		линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013				
122	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	136	40106	5454416
123	2109-0404-0311	Замок навесной	шт.	1	2265	2265
124	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87	т	0,0756	526735	39821,17
125	2113-0809-1301	Сигнальная лента ЛСЭ-250	100 м	8,27	1755	14513,85
	примен					
126	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,0792	81824	6480,46
127	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	546	1965,6
128	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,64	7844748	12865386,72
129	2306-1703-1403	Муфта кабельная GUST-12/150-240/800-12	шт.	35	14810	518350
130	2404-0201-0409	Крепление подкоса У51	шт.	2	3149	6298
131	2404-0205-2103	Кронштейн У52	шт.	3	11481	34443
	примен					
132	2404-0207-0715	Хомут Х15	шт.	4	1541	6164
133	2404-0207-1801	Наконечник ТА240-20-20	шт.	18	2662	47916
134	2404-0207-1901	Траверса ТМ69	шт.	2	9267	18534
	примен.					
135	2404-0207-1919	Траверсы ТМ2007	шт.	6	31902	191412
	примен					
136	2404-0207-1921	Траверсы ТМ2006	шт.	6	15382	92292
137	2404-0207-1935	Траверса ТМ67	шт.	1	13294	13294
138	2404-0207-2501	Стяжка СМ-1	100 шт.	0,04	4267	170,68
	прмен					
139	2404-0207-2608	Скрепа NC20	100 шт.	0,12	6120	734,4
140	2404-0207-3145	Зажим ответвительный Р71	шт.	3	4705	14115
141	2404-0207-3147	Зажим ответвительный Р72	шт.	4	4421	17684
	примен					
142	2404-0207-3156	Зажимы ответвительные Р4	шт.	4	2853	11412
143	2404-0207-3232	Зажим натяжной болтового типа PAZ 3	шт.	24	5939	142536
144	2404-0207-3261	Зажим ответвительный RP150	шт.	9	4877	43893
145	2404-0207-4702	Вязка спиральная СВ35	комплект	532	499	265468
146	2404-0207-4703	Вязка спиральная СВ70	комплект	24	539	12936
147	2404-0207-4931	Кронштейн КС2	шт.	4	7235	28940
	примен					
148	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Зажим анкерный DN-35 7802:1,12	шт	6	6966,07	41796,43
149	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Зажим анкерный DN35 7802:1,12	шт	2	6966,07	13932,14
150	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Зажим плашечный CD150 1100:1,12	шт	29	982,14	28482,14
151	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	995	769,64	765794,64
152	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12	шт	285	10723,21	3056116,07
153	СПРАЙСУФ АО	Изолятор фарфоровый IF27 3273:1,12	шт	12	2922,32	35067,86

1	2	3	4	5	6	7
	"Alageum Electrik"					
154	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Изолятор фарфоровый IF27 5412:1,12	шт	888	4832,14	4290942,86
155	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12	шт	441	3161,61	1394268,75
156	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн У1 3500:1,12	шт	6	3125	18750
157	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн У4 3500:1,12	шт	127	3125	396875
158	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12	шт	190	2937,5	558125
159	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Лента металлическая F207 3273:1,12	шт	1144	2922,32	3343135,71
160	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Плита ПМ-1 16800:1,12	шт	3	15000	45000
161	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12	м	59,3	1794,64	106422,32
162	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12	м	218,8	1154,46	252596,79
163	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Соединитель UU7-16 5500:1,12	шт	285	4910,71	1399553,57
164	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Стяжка Г11 12522:1,12	шт	223	11180,36	2493219,64
165	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Хомут Х1 909:1,12	шт	6	811,61	4869,64
166	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Хомут Х51 1636:1,12	шт	274	1460,71	400235,71
167	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,865	18808	16268,92
168	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	2,81872	18808	53014,49
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			151807236
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5108-0101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный мас-	шт.	2	1014569	2029138

1	2	3	4	5	6	7
		ляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85				
2	5108-0101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	1380357	4141071
3	5108-0102-0106	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2	3698698	7397396
4	5108-0102-0109	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	3	3921226	11763678
5	51-080301-0602 примен	Линейная ячейка КРН	шт.	2	3271758	6543516
6	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД10/400	шт.	5	79440	397200
7	ПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	Блочно-модульное здание из панелей типа "Сэндвич" 6750х2500, в т.ч отоплением, освещением,вентиляцией,кондиционированием,пожарной сигнализацией в т.ч. камера КСО-2-10 с вакуумным выключателем - шт 29113000:1,12	шт	1	25993750	25993750
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			58265749
		Транспортные расходы				
1	4101-0302-2138	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 138 км	т	83,72	5633	471594,76
2	4101-0304-1138	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 138 км	т	606,172	3061	1855492,49
3	4101-0304-3138	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 138 км	т	75,507	5018	378894,13
4	4102-0101-1138	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 138 км	т	112,348	3585	402767,58
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			3108749
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			235309467

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Электроснабжение

ОСНОВАНИЕ: РП

Сметная стоимость	258342,64 тыс.тенге
Сметная заработная плата	13932,329 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,342 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж										
1.	1133-0303 -0302 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные. Демонтаж НР - 80%; СП - 8%	опора	22	4301,08 2170	2131,08 828,61	94624 47740	46884 18229	-- --	52776 11792		159191
2.	1133-0208 -0102 РСНБ РК 2015 к=0,3	-Траверсы,изолятор. Демонтаж НР - 80%; СП - 8%	комплект	110	1751,92 1571,54	180,38 89,03	192711 172870	19842 9794	-- --	146131 27107		365950
3.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,66	10425,79 6095,46	4330,33 1796,87	6881 4023	2858 1186	-- --	4167 884		11932
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	294216 224633	69583 29209	-- --	203074 39783		537073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				294216				
Всего заработная плата			Тенге					253842			
Накладные расходы			Тенге				203074				
Сметная прибыль			Тенге				39783				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				537073				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								204
Сметная заработная плата			Тенге					253842			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				537073				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								204
Сметная заработная плата			Тенге					253842			

РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы

4.				2	53950,09	КТПНГ 8543,48	107900	17087	1779	68347	190347
1308-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-Линейная ячейка. Монтаж оборудования	шт.			44517	2946,43	89034	5893	--	14100	
	НР - 72%; СП - 8%										
5.				2	3271758	--	6543516	--	--	--	6543516
5108-0301 -0602 РСНБ РК 2015 примен	-Линейная ячейка КРН	шт.			--	--	--	--	6543516	--	
6.				2	11512,69	6691,69	23025	13383	2604	11054	36805
1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция			3519	3389,61	7038	6779	--	2726	
	НР - 80%; СП - 8%										
7.				2	36344,78	9074,61	72690	18149	21266	31858	112912
1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция			16637,5	3274,04	33275	6548	--	8364	
	НР - 80%; СП - 8%										
8.				3	14792	8292,48	44376	24877	6510	20473	70037
1133-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция			4329,52	4200,88	12989	12603	--	5188	
	НР - 80%; СП - 8%										
9.				3	59042,48	18753,69	177127	56261	44141	78575	276159
1133-0208 -0205 РСНБ РК	-Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами	подстанция			25575	7164,71	76725	21494	--	20456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%									
10.	5108-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2	3698698 ---	-- --	7397396 --	-- --	-- 7397396	-- --	7397396
11.	5108-0102 -0109 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	3	3921226 ---	-- --	11763678 --	-- --	-- 11763678	-- --	11763678
12.	5108-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1014569 ---	-- --	2029138 --	-- --	-- 2029138	-- --	2029138
13.	5108-0101	-Трансформатор	шт.	3	1380357	--	4141071	--	--	--	4141071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0107 РСНБ РК 2015	распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85			--	--	--	--	4141071	--	
14.	1133-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	комплект	5	14860,42 10588,34	4143,69 1728,56	74302 52942	20718 8643	642 --	49268 9886	133455
15.	5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД10/400	шт.	5	79440 --	-- --	397200 --	-- --	-- 397200	-- --	397200
16.	1337-0101 -0108 РСНБ РК 2015	-Блочно-модульное здание. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	159981,59 105503,2	37325,58 10262,07	159982 105503	37326 10262	17153 --	70617 18448	249046
17.	ПрайсУФ АО "Alageum Electrik"	-Блочно-модульное здание из панелей типа "Сэндвич" 6750х2500, в т.ч отоплением, освещением,вентиляцией, кондиционированием,пожарной сигнализацией в т.ч. камера КСО-2-10 с вакуумным выключателем - шт 29113000:1,12	шт	1	25993750 --	-- --	25993750 --	-- --	-- 25993750	-- --	25993750
						Фундамент КТПНГ -5шт					
18.	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,5	42,7 --	42,7 15,86	576 --	576 214	-- --	154 58	789
19.	1127-0401 -0101 РСНБ РК	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.	м3 материала	13,5	2732,58 143,86	1034,43 232,94	36890 1942	13965 3145	20983 --	5494 3391	45774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Устройство НР - 108%; СП - 8%	основания в плотном теле								
20.	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1000 фр 40-70 . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	6,75	7021,45 219,89	1570,54 360,53	47395 1484	10601 2434	35310 --	4231 4130	55756
21.	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	-Лежень. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	6	12964,3 3013,2	9951,1 2241,7	77786 18079	59707 13450	-- --	25224 8241	111250
22.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	6	51467 --	-- --	308802 --	-- --	308802 --	-- 24704	333506
23.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	94,5	874,99 281,54	20,15 2,7	82687 26605	1904 255	54178 --	24980 8613	116280
24.	1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Рама Р-1. Установка НР - 80%; СП - 8%	т	0,865	46296,37 21451	18917,58 5582,03	40046 18555	16364 4828	5127 --	18707 4700	63453
25.	2106-0801-0203 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса	т	0,865	453660 --	-- --	392416 --	-- --	392416 --	-- 31393	423809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сборочной единицы 0,5 до 1 т СП - 8%									
26.	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска СП - 8%	тн	0,865	18808 ---	-- ---	16269 ---	-- ---	16269 ---	-- 1302	17570
						Заземление КТПНГ					
27.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	26	3250,99 914,2	170,63 45,86	84526 23769	4436 1192	56321 --	17972 8200	110698
28.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	84,4	603,16 182,84	25,3 7,21	50907 15432	2135 608	33340 --	11549 4996	67452
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	60063450 ---	297490 ---	1016841 ---	438503 ---	60680847
					--	--	483372	98349	58265749	178896	

Стоимость оборудования	Тенге	58265749				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	58265749				
Стоимость монтажных работ	Тенге	403314				
Материалы	Тенге	108592				
Всего заработная плата	Тенге		251694			
Накладные расходы	Тенге	168485				
Сметная прибыль	Тенге	45744				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	617543				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					190
Сметная заработная плата	Тенге		251694			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1001971				
Материалы	Тенге	190760				
Всего заработная плата	Тенге		330027			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	16269				
Местные материалы	Тенге	308802				
Накладные расходы	Тенге	270017				
Сметная прибыль	Тенге	101759				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1373748				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					235
Сметная заработная плата	Тенге		330027			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	392416				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	392416				
Сметная прибыль	Тенге	31393				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	423809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				60680849				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								425
	Сметная заработная плата		Тенге					581721			
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение 10х5 - 1шт									
29.				0,8	2646	--	2117	--	--	1524	3932
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2646	--	2117	--	--	291	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				0,8	875,77	--	701	--	--	504	1301
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		875,77	--	701	--	--	96	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				1,6	792,05	145,71	1267	233	590	494	1903
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		277,2	51,57	444	83	--	141	
		НР - 94%; СП - 8%									
32.				0,88	40056,11	1153,44	35249	1015	29366	4646	43087
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3		5532,1	270,03	4868	238	--	3192	
		НР - 91%; СП - 8%									
33.				9,6	874,99	20,15	8400	193	5504	2538	11813
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		281,54	2,7	2703	26	--	875	
		НР - 93%; СП - 8%									
34.				0,3036	105475,42	6453,44	32022	1959	2355	19208	55329
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Установка опор	т		91264	427,81	27708	130	--	4098	
		НР - 69%; СП - 8%									
35.				27,84	2543	--	70797	--	70797	--	76461
	2301-0201 -0173	-Трубы стальные электросварные	м		--	--	--	--	--	5664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
36.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0152	235884 ---	-- --	3585 ---	-- --	3585 ---	-- 287	3872
37.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж м-ий ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,47987	58336,5 52611,4	2547,09 487,55	27994 25247	1222 234	1525 --	17582 3646	49222
38.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,44758	240293 ---	-- --	107550 ---	-- --	107550 ---	-- 8604	116154
39.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,00437	235884 ---	-- --	1031 ---	-- --	1031 ---	-- 82	1113
40.	2105-0304 -0103 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,0012	237584 ---	-- --	285 ---	-- --	285 ---	-- 23	308
41.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,01977	228022 ---	-- --	4508 ---	-- --	4508 ---	-- ---	4869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	361	
		СП - 8%									
42.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	546	--	1966	--	1966	--	2123
					--	--	--	--	--	157	
		СП - 8%									
43.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01152	220373	--	2539	--	2539	--	2742
					--	--	--	--	--	203	
		СП - 8%									
44.	1109-0306 -0103 РСНБ РК 2015	-Сетка. Монтаж	м2	24,606	624,07	20,83	15356	513	--	10389	27804
					603,24	8,67	14843	213	--	2060	
		НР - 69%; СП - 8%									
45.	2105-0308 -0131 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	51,389	1255	--	64493	--	64493	--	69653
					--	--	--	--	--	5159	
		СП - 8%									
46.	ТТЕХ.ЧАСТ Ь кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий ограждения	тн	0,78347	18808	--	14736	--	14736	--	15914
					--	--	--	--	--	1179	
		СП - 8%									
47.	2109-0404 -0311 РСНБ РК 2015	-Замок навесной	шт.	1	2265	--	2265	--	2265	--	2446
					--	--	--	--	--	181	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	396861	5136	313095	56885	490046
			Тенге		--	--	78630	923	--	36299	

Стоимость общестроительных работ Тенге 246461
Материалы Тенге 35460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					11178			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				198727				
		Накладные расходы	Тенге				9707				
		Сметная прибыль	Тенге				20493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				276662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11178			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				77637				
		Материалы	Тенге				3880				
		Всего заработная плата	Тенге					68375			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2265				
		Накладные расходы	Тенге				47179				
		Сметная прибыль	Тенге				9985				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				134801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					68375			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				72763				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72763				
		Сметная прибыль	Тенге				5821				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				78584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				490046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					79553			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение 4х4 - 5шт									
48.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	2646	--	9261	--	--	6668	17203
					2646	--	9261	--	--	1274	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	875,77	--	3065	--	--	2207	5694
					875,77	--	3065	--	--	422	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,4	792,05	145,71	5069	933	2362	1978	7611
					277,2	51,57	1774	330	--	564	
		НР - 94%; СП - 8%									
51.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	3,5	40056,11	1153,44	140196	4037	116797	18480	171370
					5532,1	270,03	19362	945	--	12694	
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 15										
52.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,4	874,99	20,15	33600	774	22015	10151	47250
					281,54	2,7	10811	104	--	3500	
		НР - 93%; СП - 8%									
53.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Установка опор	т	1,2144	105475,42	6453,44	128089	7837	9421	76832	221315
					91264	427,81	110831	520	--	16394	
		НР - 69%; СП - 8%									
54.	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	111,36	2543	--	283188	--	283188	--	305844
					--	--	--	--	--	22655	
		СП - 8%									
55.	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0608	235884	--	14342	--	14342	--	15489
					--	--	--	--	--	1147	
		СП - 8%									
56.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,82085	58336,5	2547,09	47886	2091	2609	30075	84197
					52611,4	487,55	43186	400	--	6237	
		НР - 69%; СП - 8%									
57.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,666	240293	--	160035	--	160035	--	172838
					--	--	--	--	--	12803	
		СП - 8%									
58.	2105-0101-0403	-Прокат толстолистовой горячекатаный с	т	0,01	235884	--	2359	--	2359	--	2548
					--	--	--	--	--	189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
59.	2105-0304 -0103 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,012	237584	--	2851	--	2851	--	3079
					--	--	--	--	--	228	
		СП - 8%									
60.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	228022	--	9577	--	9577	--	10343
					--	--	--	--	--	766	
		СП - 8%									
61.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	546	--	6006	--	6006	--	6486
					--	--	--	--	--	480	
		СП - 8%									
62.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	220373	--	7757	--	7757	--	8378
					--	--	--	--	--	621	
		СП - 8%									
63.	1109-0306 -0103 РСНБ РК 2015	-Сетка. Монтаж	м2	123,03	624,07	20,83	76779	2563	--	51945	139022
					603,24	8,67	74216	1067	--	10298	
		НР - 69%; СП - 8%									
64.	2105-0308 -0131 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	123,03	1255	--	154403	--	154403	--	166755
					--	--	--	--	--	12352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
65.	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий ограждения СП - 8%	тн	2,03525	18808	--	38279	--	38279	--	41341
					--	--	--	--	--	3062	
66.	2109-0404 -0311 РСНБ РК 2015	-Замок навесной	шт.	5	2265	--	11325	--	11325	--	12231
					--	--	--	--	--	906	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1134067	18234	843326	198336	1438994
			Тенге		--	--	272507	3365	--	106592	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				580794				
Материалы			Тенге				141174				
Всего заработная плата			Тенге					45652			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				389602				
Накладные расходы			Тенге				39483				
Сметная прибыль			Тенге				49622				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				669899				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								41
Сметная заработная плата			Тенге					45652			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				264079				
Материалы			Тенге				12030				
Всего заработная плата			Тенге					230220			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				11325				
Накладные расходы			Тенге				158852				
Сметная прибыль			Тенге				33834				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				456765				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								188
Сметная заработная плата			Тенге					230220			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				289194				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				289194				
Сметная прибыль			Тенге				23136				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				312330				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1438994				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								229
Сметная заработная плата			Тенге					275872			
		РАЗДЕЛ 5. КЛ-10кВ									
67.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	331,8	204,09	193,23	67718	64112	--	14105	88369
					10,87	48,18	3606	15984	--	6546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
68.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,2	2014,32	--	20546	--	--	14793	38166
					2014,32	--	20546	--	--	2827	
		НР - 72%; СП - 8%									
69.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,9	875,77	--	5167	--	--	3720	9598
					875,77	--	5167	--	--	711	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	93,3	34,97	34,97	3263	3263	--	873	4467
					--	12,99	--	1212	--	331	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	93,3	160,61	75,18	14985	7014	--	8117	24950
					85,43	35,41	7970	3304	--	1848	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	242,8	49,9	49,9	12115	12115	--	3241	16585
					--	18,54	--	4501	--	1228	
		НР - 72%; СП - 8%									
73.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание песчаное. Устройство	м3 основания	49,7	2920,31	158,59	145139	7882	84738	54317	215413
					1056,72	47,22	52519	2347	--	15956	
		НР - 99%; СП - 8%									
74.	1308-0201 -0202 РСНБ РК	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без	м кабеля	1634,8	351,8	172,96	575121	282751	27729	254926	896451
					161,88	54,7	264641	89423	--	66404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	покрытий НР - 72%; СП - 8%									
75.	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1634,8	462,33 --- 80,94	381,39 --- 138,9	755814 --- 132321	623493 --- 227078	-- --- --	258767 --- 81166	1095747
76.	2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	3,2	46608 --- --	-- --- --	149146 --- --	-- --- --	149146 --- --	-- --- 11932	161077
77.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	-Прокладка сигнальной ленты НР - 72%; СП - 8%	км	0,827	27948,01 --- 8990,1	18957,91 --- 4421,45	23113 --- 7435	15678 --- 3657	-- --- --	7986 --- 2488	33587
78.	2113-0809 -1301 РСНБ РК 2015 примен	-Сигнальная лента ЛСЭ-250 СП - 8%	100 м	8,27	1755 --- --	-- --- --	14514 --- --	-- --- --	14514 --- --	-- --- 1161	15675
79.	1308-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ . Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	5,2	953,25 --- 215,84	488,66 --- 166,74	4957 --- 1122	2541 --- 867	1294 --- --	1432 --- 511	6900
80.	2306-0109 -1010 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73 СП - 8%	км	1,64	7844748 --- --	-- --- --	12865387 --- --	-- --- --	12865387 --- --	-- --- 1029231	13894618
81.	1308-0301 -1401 РСНБ РК 2015	-Наконечник.Присоединение НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	1319,72 --- 1218,87	33,69 --- 2,95	23755 --- 21940	606 --- 53	1209 --- --	15835 --- 3167	42757
82.	2404-0207 -1801 РСНБ РК 2015	-Наконечник ТА240-20-20 СП - 8%	шт.	18	2662 --- --	-- --- --	47916 --- --	-- --- --	47916 --- --	-- --- 3833	51749
83.	2306-1703	-Муфта кабельная	шт.	35	14810 ---	-- ---	518350 ---	-- ---	518350 ---	-- ---	559818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1403 РСНБ РК 2015	GUST-12/150-240/800-12			--	--	--	--	--	41468	
		СП - 8%									
					Переход через реку Урал методом ГНБ кожух (труба) ПЭ100 SDR 11 - 110х10 - L=2040м						
84.	1122-1401 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	2040	2640,23	2097,42	5386063	4278738	14411	2354558	8359871
					535,74	630,11	1092914	1285427	--	619250	
		НР - 99%; СП - 8%									
85.	2301-0501 -1513 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2080,8	2516	--	5235293	--	5235293	--	5654116
					--	--	--	--	--	418823	
		СП - 8%									
86.	2101-0102 -0304 РСНБ РК 2015	-Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,58125	37019	--	21517	--	21517	--	23239
					--	--	--	--	--	1721	
		СП - 8%									
87.	2403-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,019375	484151	--	9380	--	9380	--	10131
					--	--	--	--	--	750	
		СП - 8%									
88.	1308-0206 -2208 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2040	586,51	35,98	1196474	73399	190591	690636	2038079
					457,1	13,1	932484	26732	--	150969	
		НР - 72%; СП - 8%									
89.	2306-0109 -1010 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	2,04	7844748	--	16003286	--	16003286	--	17283549
					--	--	--	--	--	1280263	
		СП - 8%									
90.	1101-0101 -0314	-Разработка грунта 2 группы в отвал	м3	60	204,09	193,23	12246	11594	--	2551	15980
					10,87	48,18	652	2891	--	1184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%									
91.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой НР - 92%; СП - 8%	м2	72	93,99 81,41	12,58 3,12	6767 5861	906 225	-- --	5599 989	13356
92.	2113-0810 -0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм СП - 8%	1000м2	0,0792	81824 --	-- --	6480 --	-- --	6480 --	-- 518	6999
93.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м3	60	34,97 --	34,97 12,99	2098 --	2098 780	-- --	561 213	2872
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	43126611 2549179	5386191 1664479	35191241 --	3692017 3745488	50564119

Стоимость монтажных работ	Тенге	31966257			
Материалы	Тенге	220823			
Всего заработная плата	Тенге		1707752		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	29387023			
Накладные расходы	Тенге	1229581			
Сметная прибыль	Тенге	2655667			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	35851505			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1259
Сметная заработная плата	Тенге		1707752		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	5925061			
Материалы	Тенге	99149			
Всего заработная плата	Тенге		2505906		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	78291			
Местные материалы	Тенге	170663			
Накладные расходы	Тенге	2462436			
Сметная прибыль	Тенге	671000			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	9058497			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1701
Сметная заработная плата	Тенге		2505906		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	5235293			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5235293			
Сметная прибыль	Тенге	418823			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				5654116				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				50564118				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2960
	Сметная заработная плата		Тенге					4213658			
		РАЗДЕЛ 6. Двухцепная ВЛ-10кВ									
						Железобетонные элементы					
94.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		6	7364,92	3101,23	44190	18607	4047	24749	74454
					3589,38	1566,67	21536	9400	--	5515	
		НР - 80%; СП - 8%									
95.	2104-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	46409	--	278454	--	278454	--	300730
					--	--	--	--	--	22276	
		СП - 8%									
						Стальные конструкции					
96.	2404-0207 -1921 РСНБ РК 2015	-Траверсы ТМ2006	шт.	6	15382	--	92292	--	92292	--	99675
					--	--	--	--	--	7383	
		СП - 8%									
97.	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015 примен	-Траверсы ТМ2007	шт.	6	31902	--	191412	--	191412	--	206725
					--	--	--	--	--	15313	
		СП - 8%									
98.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Хомут Х51 1636:1,12	шт	12	1460,71	--	17529	--	17529	--	18931
					--	--	--	--	--	1402	
		СП - 8%									
99.	2404-0201 -0409 РСНБ РК 2015	-Крепление подкоса У51	шт.	2	3149	--	6298	--	6298	--	6802
					--	--	--	--	--	504	
		СП - 8%									
100.	2404-0207 -2501 РСНБ РК 2015 прмен	-Стяжка СМ-1	100 шт.	0,04	4267	--	171	--	171	--	184
					--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%									
101.				2	1794,64	--	3589	--	3589	--	3876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	287	
102.				0,000126	499577	--	63	--	63	--	68
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5	
						Линейная арматура					
103.				12	2922,32	--	35068	--	35068	--	37873
	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Изолятор фарфоровый IF27 3273:1,12 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2805	
104.				12	73	--	876	--	876	--	946
	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	70	
105.				18	982,14	--	17679	--	17679	--	19093
	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD150 1100:1,12 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1414	
106.				24	539	--	12936	--	12936	--	13971
	2404-0207-4703 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная СВ70 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1035	
107.				24	4910,71	--	117857	--	117857	--	127286
	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Соединитель UU7-16 5500:1,12 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9429	
108.				24	10723,21	--	257357	--	257357	--	277946
	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20589	
109.				24	5939	--	142536	--	142536	--	153939
	2404-0207-3232 РСНБ РК 2015	-Зажим натяжной болтового типа PAZ 3 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11403	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1218306	18607	1178164	24749	1342499
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	21536	9400	--	99444	

Стоимость монтажных работ Тенге 876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				876				
		Сметная прибыль	Тенге				70				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				946				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1217430				
		Материалы	Тенге				4046				
		Всего заработная плата	Тенге					30936			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				894786				
		Местные материалы	Тенге				278454				
		Накладные расходы	Тенге				24749				
		Сметная прибыль	Тенге				99374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1341553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					30936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1342499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					30936			

РАЗДЕЛ 7. ВЛ-10кВ ПС (ф1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Железобетонные элементы					
110.				16	7364,92	3101,23	117839	49620	10789	65997	198543
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка			3589,38	1566,67	57430	25067	--	14707	
		НР - 80%; СП - 8%									
111.				2	14857,25	7168,4	29715	14337	1349	17020	50473
	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка			7014,54	3622,8	14029	7246	--	3739	
		НР - 80%; СП - 8%									
112.				1	22770,64	11539,33	22771	11539	675	13112	38753
	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка			10557	5833,09	10557	5833	--	2871	
		НР - 80%; СП - 8%									
113.				23	46409	--	1067407	--	1067407	--	1152800
	2104-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	85393	
		СП - 8%									
114.				2,6	12964,3	9951,1	33707	25873	--	10930	48208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3		3013,2	2241,7	7834	5828	--	3571	
115.				2,6	51467	--	133814	--	133814	--	144519
	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	10705	
						Стальные конструкции					
116.				1	31902	--	31902	--	31902	--	34454
	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015	-Траверсы ТМ68 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2552	
117.				1	13294	--	13294	--	13294	--	14358
	2404-0207 -1935 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ67 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1064	
118.				3	11481	--	34443	--	34443	--	37198
	2404-0205 -2103 РСНБ РК 2015 примен	-Кронштейн У52 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2755	
119.				0,05	4267	--	213	--	213	--	230
	2404-0207 -2501 РСНБ РК 2015 прмен	-Стяжка Г1 СП - 8%	100 шт.		--	--	--	--	--	17	
120.				2,5	1794,64	--	4487	--	4487	--	4846
	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	359	
121.				18	15382	--	276876	--	276876	--	299026
	2404-0207 -1921 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ63 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	22150	
122.				18	1460,71	--	26293	--	26293	--	28396
	ТПРАЙСУФ	-Хомут Х51 1636:1,12	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АО "Alageum Electrik"	СП - 8%			--	--	--	--	--	2103	
123.	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015 примен.	-Траверсы ТМ65	шт.	1	31902	--	31902	--	31902	--	34454
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2552	
124.	2404-0207 -1921 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ66	шт.	1	15382	--	15382	--	15382	--	16613
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1231	
						Линейная арматура					
125.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Изолятор фарфоровый IF27 5412:1,12	шт	58	4832,14	--	280264	--	280264	--	302685
		СП - 8%			--	--	--	--	--	22421	
126.	2404-0109 -0404 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	58	73	--	4234	--	4234	--	4573
		СП - 8%			--	--	--	--	--	339	
127.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	24	769,64	--	18471	--	18471	--	19949
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1478	
128.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12	шт	12	10723,21	--	128679	--	128679	--	138973
		СП - 8%			--	--	--	--	--	10294	
129.	2404-0207 -3232 РСНБ РК 2015	-Зажим натяжной болтового типа PAZ 3	шт.	12	5939	--	71268	--	71268	--	76969
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5701	
130.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Соединитель UU7-16 5500:1,12	шт	12	4910,71	--	58929	--	58929	--	63643
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4714	
131.	2404-0207 -4703 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная СВ70	комплект	116	539	--	62524	--	62524	--	67526
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5002	
						Стандартные изделия					
132.				0,0033	526735	--	1738	--	1738	--	1877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	139	
						Кабельно-проводниковая продукция					
133.	1133-0204 -0205 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	1,0621667	146076,08 62688	80609,27 26926,04	155157 66585	85620 28600	2952 --	76148 18504	249810
134.	2306-1201 -0704 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	3,1865	335622 --	-- --	1069460 --	-- --	1069460 --	-- 85557	1155016
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	3690768 156436	186989 72574	3347345 --	183207 309918	4183892

Стоимость монтажных работ	Тенге	1073694				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1073694				
Сметная прибыль	Тенге	85895				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1159589				
Стоимость общестроительных работ	Тенге	2617074				
Материалы	Тенге	15763				
Всего заработная плата	Тенге		229009			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1056665				
Местные материалы	Тенге	1201221				
Накладные расходы	Тенге	183207				
Сметная прибыль	Тенге	224023				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3024304				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					173
Сметная заработная плата	Тенге		229009			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	4183893				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					173
Сметная заработная плата	Тенге		229009			

РАЗДЕЛ 8. ВЛ-10кВ ПС (ф2)

						Железобетонные элементы					
135.	1133-0202 -0101 РСНБ РК	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	16	7364,92 3589,38	3101,23 1566,67	117839 57430	49620 25067	10789 --	65997 14707	198543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	одностоечные. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%									
136.				2	14857,25	7168,4	29715	14337	1349	17020	50473
	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка			7014,54	3622,8	14029	7246	--	3739	
		НР - 80%; СП - 8%									
137.				1	22770,64	11539,33	22771	11539	675	13112	38753
	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка			10557	5833,09	10557	5833	--	2871	
		НР - 80%; СП - 8%									
138.				23	46409	--	1067407	--	1067407	--	1152800
	2104-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	85393	
		СП - 8%									
139.				2,6	12964,3	9951,1	33707	25873	--	10930	48208
	1133-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3		3013,2	2241,7	7834	5828	--	3571	
		НР - 80%; СП - 8%									
140.				2,6	51467	--	133814	--	133814	--	144519
	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	10705	
		СП - 8%									
						Стальные конструкции					
141.				1	31902	--	31902	--	31902	--	34454
	2404-0207 -1919 РСНБ РК	-Траверсы ТМ68	шт.		--	--	--	--	--	2552	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142.	2015 2404-0207 -1935 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ67 СП - 8%	шт.	1	13294 -- -- -- -- -- 1064	-- -- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
152.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12 СП - 8%	шт	24	769,64 -- --	-- -- --	18471 -- --	-- -- --	18471 -- --	-- 1478	19949
153.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12 СП - 8%	шт	12	10723,21 -- --	-- -- --	128679 -- --	-- -- --	128679 -- --	-- 10294	138973
154.	2404-0207 -3232 РСНБ РК 2015	-Зажим натяжной болтового типа PAZ 3 СП - 8%	шт.	12	5939 -- --	-- -- --	71268 -- --	-- -- --	71268 -- --	-- 5701	76969
155.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Соединитель UU7-16 5500:1,12 СП - 8%	шт	12	4910,71 -- --	-- -- --	58929 -- --	-- -- --	58929 -- --	-- 4714	63643
156.	2404-0207 -4703 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная СВ70 СП - 8%	комплект	116	539 -- --	-- -- --	62524 -- --	-- -- --	62524 -- --	-- 5002	67526
						Стандартные изделия					
157.	2113-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0033	526735 -- --	-- -- --	1738 -- --	-- -- --	1738 -- --	-- 139	1877
						Кабельно-проводниковая продукция					
158.	1133-0204 -0205 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	1,0366	146076,08 62688	80609,27 26926,04	151422 64982	83560 27912	2880 --	74315 18059	243797
159.	2306-1201 -0704 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	3,1098	335622 -- --	-- -- --	1043717 -- --	-- -- --	1043717 -- --	-- 83497	1127215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	3661291	184928	3321530	181374	4150078
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	154833	71885	--	307413	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1047951				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1047951				
		Сметная прибыль	Тенге				83836				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1131787				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2613340				
		Материалы	Тенге				15692				
		Всего заработная плата	Тенге					226718			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1056665				
		Местные материалы	Тенге				1201221				
		Накладные расходы	Тенге				181375				
		Сметная прибыль	Тенге				223577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3018291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					226718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4150079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					226718			

РАЗДЕЛ 9. ВЛ-10кВ РП (Ф1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Железобетонные элементы					
160.				227	7364,92	3101,23	1671837	703979	153069	936339	2816830
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка			---	---	---	---	---	---	
					3589,38	1566,67	814789	355634	--	208654	
		НР - 80%; СП - 8%									
161.				23	14857,25	7168,4	341717	164873	15510	195727	580439
	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка			---	---	---	---	---	---	
					7014,54	3622,8	161334	83324	--	42996	
		НР - 80%; СП - 8%									
162.				18	22770,64	11539,33	409872	207708	12138	236017	697560
	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка			---	---	---	---	---	---	
					10557	5833,09	190026	104996	--	51671	
		НР - 80%; СП - 8%									
163.				318	46409	--	14758062	--	14758062	--	15938707
	2104-0405 -0102 РСНБ РК	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1180645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%									
164.	2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	9	49982 -- --	-- -- --	449838 -- --	-- -- --	449838 -- --	-- 35987	485825
165.	1133-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	53,56	12964,3 3013,2 --	9951,1 2241,7 --	694368 161387 --	532981 120065 --	-- -- --	225162 73562 --	993092
166.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	53,56	51467 -- --	-- -- --	2756573 -- --	-- -- --	2756573 -- --	-- 220526	2977098
						Стальные конструкции					
167.	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015 примен.	-Траверсы ТМ65 СП - 8%	шт.	19	31902 -- --	-- -- --	606138 -- --	-- -- --	606138 -- --	-- 48491	654629
168.	2404-0207 -1921 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ66 СП - 8%	шт.	18	15382 -- --	-- -- --	276876 -- --	-- -- --	276876 -- --	-- 22150	299026
169.	2404-0205 -2103 РСНБ РК 2015 примен	-Кронштейн У52 СП - 8%	шт.	57	11481 -- --	-- -- --	654417 -- --	-- -- --	654417 -- --	-- 52353	706770
170.	2404-0207	-Стяжка Г1	100 шт.	1,03	4267	--	4395	--	4395	--	4747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-2501 РСНБ РК 2015 прмен СП - 8%			--	--	--	--	--	352	
171.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12 СП - 8%	м	52,3	1794,64 --	-- --	93860 --	-- --	93860 --	-- 7509	101369
172.	2404-0207-1921	-Траверса ТМ63 РСНБ РК 2015 СП - 8%	шт.	220	15382 --	-- --	3384040 --	-- --	3384040 --	-- 270723	3654763
173.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Хомут Х51 1636:1,12 СП - 8%	шт	226	1460,71 --	-- --	330121 --	-- --	330121 --	-- 26410	356531
174.	2404-0207-1919	-Траверсы ТМ68 РСНБ РК 2015 СП - 8%	шт.	17	31902 --	-- --	542334 --	-- --	542334 --	-- 43387	585721
175.	2404-0207-1935	-Траверса ТМ67 РСНБ РК 2015 СП - 8%	шт.	18	13294 --	-- --	239292 --	-- --	239292 --	-- 19143	258435
176.	2404-0207-1901	-Траверса ТМ69 РСНБ РК 2015 примен. СП - 8%	шт.	2	9267 --	-- --	18534 --	-- --	18534 --	-- 1483	20017
177.	2404-0207-1901	-Траверса ТМ70 РСНБ РК 2015 примен. СП - 8%	шт.	2	9267 --	-- --	18534 --	-- --	18534 --	-- 1483	20017
178.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн У1 3500:1,12 СП - 8%	шт	6	3125 --	-- --	18750 --	-- --	18750 --	-- 1500	20250
179.	2404-0207-1921	-Траверса ТМ71 РСНБ РК 2015 примен. СП - 8%	шт.	2	15382 --	-- --	30764 --	-- --	30764 --	-- 2461	33225
180.	2404-0207	-Траверса ТМ72	шт.	2	9267	--	18534	--	18534	--	20017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1901 РСНБ РК 2015 примен.	СП - 8%			--	--	--	--	--	1483	
181.	2404-0207 -1935 РСНБ РК 2015 примен.	-Траверса ТМ73	шт.	2	13294	--	26588	--	26588	--	28715
					--	--	--	--	--	2127	
182.	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015	-Траверсы ТМ64	шт.	4	31902	--	127608	--	127608	--	137817
					--	--	--	--	--	10209	
183.	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015 примен.	-Траверсы ТМ2001	шт.	6	31902	--	191412	--	191412	--	206725
					--	--	--	--	--	15313	
184.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Хомут Х1 909:1,12	шт	6	811,61	--	4870	--	4870	--	5259
			СП - 8%		--	--	--	--	--	390	
185.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12	м	4,6	1154,46	--	5311	--	5311	--	5735
			СП - 8%		--	--	--	--	--	425	
186.	2404-0207 -4931 РСНБ РК 2015 примен	-Кронштейн КС2	шт.	4	7235	--	28940	--	28940	--	31255
			СП - 8%		--	--	--	--	--	2315	
187.	2404-0207 -0715 РСНБ РК 2015	-Хомут Х15	шт.	4	1541	--	6164	--	6164	--	6657
			СП - 8%		--	--	--	--	--	493	
188.	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015 примен.	-Траверсы ТМ2005	шт.	1	31902	--	31902	--	31902	--	34454
			СП - 8%		--	--	--	--	--	2552	
189.	2404-0207 -1935 РСНБ РК 2015 примен.	-Траверса ТМ2004	шт.	1	13294	--	13294	--	13294	--	14358
			СП - 8%		--	--	--	--	--	1064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015 примен.	-Траверсы ТМ2007 СП - 8%	шт.	2	31902	--	63804	--	63804	--	68908
					--	--	--	--	--	5104	
191.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Плита ПМ-1 16800:1,12 СП - 8%	шт	3	15000	--	45000	--	45000	--	48600
					--	--	--	--	--	3600	
192.	2404-0207 -2501 РСНБ РК 2015 прмен	-Стяжка СМ-1 СП - 8%	100 шт.	0,03	4267	--	128	--	128	--	138
					--	--	--	--	--	10	
						Линейная арматура					
193.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Изолятор фарфоровый IF27 5412:1,12 СП - 8%	шт	772	4832,14	--	3730414	--	3730414	--	4028847
					--	--	--	--	--	298433	
194.	2404-0109 -0404 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	772	73	--	56356	--	56356	--	60864
					--	--	--	--	--	4508	
195.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12 СП - 8%	шт	352	769,64	--	270914	--	270914	--	292587
					--	--	--	--	--	21673	
196.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12 СП - 8%	шт	237	10723,21	--	2541402	--	2541402	--	2744714
					--	--	--	--	--	203312	
197.	2404-0207 -3232 РСНБ РК 2015	-Зажим натяжной болтового типа PAZ 3 СП - 8%	шт.	231	5939	--	1371909	--	1371909	--	1481662
					--	--	--	--	--	109753	
198.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Соединитель UU7-16 5500:1,12 СП - 8%	шт	237	4910,71	--	1163839	--	1163839	--	1256946
					--	--	--	--	--	93107	
199.	2404-0207 -4703 РСНБ РК	-Вязка спиральная СВ70 СП - 8%	комплект	1012	539	--	545468	--	545468	--	589105
					--	--	--	--	--	43637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200.	2015			9	4877	--	43893	--	43893	--	47404
	2404-0207 -3261 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный RP150 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3511	
201.				532	499	--	265468	--	265468	--	286705
	2404-0207 -4702 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная CB35 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	21237	
202.				12	2922,32	--	35068	--	35068	--	37873
	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Лента металлическая F207 3273:1,12 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	2805	
203.				0,12	6120	--	734	--	734	--	793
	2404-0207 -2608 РСНБ РК 2015	-Скрепа NC20 СП - 8%	100 шт.		--	--	--	--	--	59	
204.				4	4421	--	17684	--	17684	--	19099
	2404-0207 -3147 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим ответвительный P72 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1415	
205.				11	982,14	--	10804	--	10804	--	11668
	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD150 1100:1,12 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	864	
206.				4	2853	--	11412	--	11412	--	12325
	2404-0207 -3156 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные P4 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	913	
207.				6	3161,61	--	18970	--	18970	--	20487
	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	1518	
208.				14	16	--	224	--	224	--	242
	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	18	
209.				3	4705	--	14115	--	14115	--	15244
	2404-0207 -3145 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный P71 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1129	
210.				2	1816	--	3632	--	3632	--	3923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	291	
211.				6	6966,07	--	41796	--	41796	--	45140
	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим анкерный DN-35 7802:1,12 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3344	
						Стандартные изделия					
212.				0,069	526735	--	36345	--	36345	--	39252
	2113-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2908	
						Кабельно-проводниковая продукция					
213.				15,4666667	146076,08	80609,27	2259310	1246757	42979	1108824	3637585
	1133-0204 -0205 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии		---	---	---	---	---	---	
					62688	26926,04	969574	416456	--	269451	
214.				33,2	335622	--	11142650	--	11142650	--	12034062
	2306-1201 -0704 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	891412	
215.				2,7	254584	--	687377	--	687377	--	742367
	2306-1201 -0703 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	54990	
216.				10,5	201531	--	2116076	--	2116076	--	2285362
	2306-1201 -0702 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	169286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	54249735	2856298	49096329	2702069	61507945
			Тенге		--	--	2297111	1080476	--	4556145	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				14002459				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14002459				
		Сметная прибыль	Тенге				1120197				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				15122655				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40247277				
		Материалы	Тенге				223694				
		Всего заработная плата	Тенге					3377587			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16905701				
		Местные материалы	Тенге				17964473				
		Накладные расходы	Тенге				2702069				
		Сметная прибыль	Тенге				3435948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46385294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2553
		Сметная заработная плата	Тенге					3377587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				61507949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2553
		Сметная заработная плата	Тенге					3377587			

РАЗДЕЛ 10. ВЛ-04КВ КТПНГ 1

Кабельно-проводниковая продукция

217.				3,2566	72239,19	23428,83	235254	76298	15523	140578	405899
1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии			44043,8	9915,15	143433	32290	--	30067	
	НР - 80%; СП - 8%										
218.				3,0944	1047545	--	3241523	--	3241523	--	3500845
2306-1201 -0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км			--	--	--	--	--	259322	
	СП - 8%										
219.				0,1622	718856	--	116598	--	116598	--	125926
2306-1201 -0313 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км			--	--	--	--	--	9328	
	СП - 8%										

Железобетонные элементы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%		89	7364,92 3589,38	3101,23 1566,67	655478 319455	276009 139434	60014 --	367111 81807	1104396
221.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%		16	14857,25 7014,54	7168,4 3622,8	237716 112233	114694 57965	10789 --	136158 29910	403784
222.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%		5	22770,64 10557	11539,33 5833,09	113853 52785	57697 29165	3371 --	65560 14353	193767
223.	2104-0405 -0202 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СВ95-2 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	136	40106 --	-- --	5454416 --	-- --	5454416 --	-- 436353	5890769
224.	1133-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	23,4	12964,3 3013,2	9951,1 2241,7	303365 70509	232856 52456	-- --	98372 32139	433875
225.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	23,4	51467 --	-- --	1204328 --	-- --	1204328 --	-- 96346	1300674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Стальные конструкции					
226.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12 СП - 8%	м	44,8	1154,46	--	51720	--	51720	--	55858
					--	--	--	--	--	4138	
227.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн У4 3500:1,12 СП - 8%	шт	26	3125	--	81250	--	81250	--	87750
					--	--	--	--	--	6500	
228.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Стяжка Г11 12522:1,12 СП - 8%	шт	45	11180,36	--	503116	--	503116	--	543365
					--	--	--	--	--	40249	
						Линейная арматура					
229.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Лента металлическая F207 3273:1,12 СП - 8%	шт	242	2922,32	--	707202	--	707202	--	763778
					--	--	--	--	--	56576	
230.	2404-0207-2608 РСНБ РК 2015	-Скрепа NC20 СП - 8%	100 шт.	2,42	6120	--	14810	--	14810	--	15995
					--	--	--	--	--	1185	
231.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12 СП - 8%	шт	41	2937,5	--	120438	--	120438	--	130073
					--	--	--	--	--	9635	
232.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12 СП - 8%	шт	130	769,64	--	100054	--	100054	--	108058
					--	--	--	--	--	8004	
233.	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	41	1816	--	74456	--	74456	--	80412
					--	--	--	--	--	5956	
234.	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	-Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	227	16	--	3632	--	3632	--	3923
					--	--	--	--	--	291	
235.	2404-0207-3145 РСНБ РК 2015 примен.	-Зажим ответвительный Р71 СП - 8%	шт.	109	4705	--	512845	--	512845	--	553873
					--	--	--	--	--	41028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12 СП - 8%	шт	93	3161,61	--	294029	--	294029	--	317552
					--	--	--	--	--	23522	
237.	2404-0207 -3147 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим ответвительный Р72 СП - 8%	шт.	3	4421	--	13263	--	13263	--	14324
					--	--	--	--	--	1061	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	14039346	757555	12583377	807779	16034896
			Тенге		--	--	698414	311309	--	1187770	

Стоимость монтажных работ	Тенге	3358122	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3358122	
Сметная прибыль	Тенге	268650	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	3626771	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	10681225	
Материалы	Тенге	89697	
Всего заработная плата	Тенге		1009724
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2476815	
Местные материалы	Тенге	6658744	
Накладные расходы	Тенге	807779	
Сметная прибыль	Тенге	919120	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	12408124	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		766
Сметная заработная плата	Тенге		1009724
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	16034895	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		766
Сметная заработная плата	Тенге		1009724

РАЗДЕЛ 11. ВЛ-04КВ КТПНГ 2

					Железобетонные элементы						
238.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	94	7364,92	3101,23	692303	291516	63385	387735	1166441
				3589,38	1566,67	337402	147267	--	86403	
239.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	16	14857,25	7168,4	237716	114694	10789	136158	403784
				7014,54	3622,8	112233	57965	--	29910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%		3	22770,64 10557	11539,33 5833,09	68312 31671	34618 17499	2023 --	39336 8612	116260
241.	2104-0405 -0202 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СВ95-2 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	135	40106 --	-- --	5414310 --	-- --	5414310 --	-- 433145	5847455
242.	1133-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	21,32	12964,3 3013,2	9951,1 2241,7	276399 64241	212157 47793	-- --	89628 29282	395309
243.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	21,32	51467 --	-- --	1097276 --	-- --	1097276 --	-- 87782	1185059
						Стальные конструкции					
244.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12 СП - 8%	м	47	1154,46 --	-- --	54260 --	-- --	54260 --	-- 4341	58601
245.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн У4 3500:1,12 СП - 8%	шт	22	3125 --	-- --	68750 --	-- --	68750 --	-- 5500	74250
246.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Стяжка Г11 12522:1,12 СП - 8%	шт	41	11180,36 --	-- --	458395 --	-- --	458395 --	-- 36672	495066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Линейная арматура					
247.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Лента металлическая F207 3273:1,12 СП - 8%	шт	262	2922,32	--	765648	--	765648	--	826900
					--	--	--	--	--	61252	
248.	2404-0207-2608 РСНБ РК 2015	-Скрепа NC20 СП - 8%	100 шт.	2,62	6120	--	16034	--	16034	--	17317
					--	--	--	--	--	1283	
249.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12 СП - 8%	шт	132	769,64	--	101593	--	101593	--	109720
					--	--	--	--	--	8127	
250.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12 СП - 8%	шт	108	3161,61	--	341454	--	341454	--	368770
					--	--	--	--	--	27316	
251.	2404-0207-3145 РСНБ РК 2015 примен.	-Зажим ответвительный P71 СП - 8%	шт.	115	4705	--	541075	--	541075	--	584361
					--	--	--	--	--	43286	
252.	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	-Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	254	16	--	4064	--	4064	--	4389
					--	--	--	--	--	325	
253.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12 СП - 8%	шт	38	2937,5	--	111625	--	111625	--	120555
					--	--	--	--	--	8930	
254.	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) PA 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	38	1816	--	69008	--	69008	--	74529
					--	--	--	--	--	5521	
255.	2404-0207-3147 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим ответвительный P72 СП - 8%	шт.	8	4421	--	35368	--	35368	--	38197
					--	--	--	--	--	2829	
						Кабельно-проводниковая продукция					
256.	1133-0204-0103	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод	км линии	3,5158	72239,19	23428,83	253979	82371	16759	151767	438205
					44043,8	9915,15	154849	34860	--	32460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%									
257.	2306-1201 -0319 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,2897	1047545	--	3446109	--	3446109	--	3721797
					--	--	--	--	--	275689	
		СП - 8%									
258.	2306-1201 -0313 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2261	718856	--	162533	--	162533	--	175536
					--	--	--	--	--	13003	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	14216210	735357	12780458	804624	16222501
			Тенге		--	--	700396	305384	--	1201668	

Стоимость монтажных работ	Тенге	3608642						
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3608642						
Сметная прибыль	Тенге	288691						
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	3897333						
Стоимость общестроительных работ	Тенге	10607568						
Материалы	Тенге	92955						
Всего заработная плата	Тенге		1005780					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2567274						
Местные материалы	Тенге	6511586						
Накладные расходы	Тенге	804624						
Сметная прибыль	Тенге	912975						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	12325167						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							764
Сметная заработная плата	Тенге		1005780					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	16222501						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							764
Сметная заработная плата	Тенге		1005780					

РАЗДЕЛ 12. ВЛ-04КВ КТПНГ 3

Кабельно-проводниковая продукция

259.	1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с	км линии	3,898	72239,19	23428,83	281588	91326	18579	168266	485842
					44043,8	9915,15	171683	38649	--	35988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%									
260.	2306-1201 -0319 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	2,504	1047545 ---	-- --	2623053 ---	-- --	2623053 ---	-- 209844	2832897
261.	2306-1201 -0313 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	1,394	718856 ---	-- --	1002085 ---	-- --	1002085 ---	-- 80167	1082252
						Железобетонные элементы					
262.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%		100	7364,92 ---	3101,23 ---	736492 ---	310123 ---	67431 ---	412484 ---	1240894
					3589,38	1566,67	358938	156667	--	91918	
263.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%		23	14857,25 ---	7168,4 ---	341717 ---	164873 ---	15510 ---	195727 ---	580439
					7014,54	3622,8	161334	83324	--	42996	
264.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%		5	22770,64 ---	11539,33 ---	113853 ---	57697 ---	3371 ---	65560 ---	193767
					10557	5833,09	52785	29165	--	14353	
265.	2104-0405 -0202 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	161	40106 ---	-- --	6457066 ---	-- --	6457066 ---	-- 516565	6973631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
266.	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	31,72	12964,3	9951,1	411228	315649	--	133348	588142
					3013,2	2241,7	95579	71107	--	43566	
		НР - 80%; СП - 8%									
267.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	31,72	51467	--	1632533	--	1632533	--	1763136
					--	--	--	--	--	130603	
		СП - 8%									
						Стальные конструкции					
268.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12	м	58,4	1154,46	--	67421	--	67421	--	72814
					--	--	--	--	--	5394	
		СП - 8%									
269.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн У4 3500:1,12	шт	33	3125	--	103125	--	103125	--	111375
					--	--	--	--	--	8250	
		СП - 8%									
270.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Стяжка Г11 12522:1,12	шт	61	11180,36	--	682002	--	682002	--	736562
					--	--	--	--	--	54560	
		СП - 8%									
						Линейная арматура					
271.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Лента металлическая F207 3273:1,12	шт	302	2922,32	--	882541	--	882541	--	953144
					--	--	--	--	--	70603	
		СП - 8%									
272.	2404-0207-2608 РСНБ РК 2015	-Скрепа NC20	100 шт.	3,02	6120	--	18482	--	18482	--	19961
					--	--	--	--	--	1479	
		СП - 8%									
273.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12	шт	53	2937,5	--	155688	--	155688	--	168143
					--	--	--	--	--	12455	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12 СП - 8%	шт	156	769,64 ---	-- ---	120064 ---	-- ---	120064 ---	-- 9605	129669
275.	2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	53	1816 ---	-- ---	96248 ---	-- ---	96248 ---	-- 7700	103948
276.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	283	16 ---	-- ---	4528 ---	-- ---	4528 ---	-- 362	4890
277.	2404-0207 -3145 РСНБ РК 2015 примен.	-Зажим ответвительный Р71 СП - 8%	шт.	128	4705 ---	-- ---	602240 ---	-- ---	602240 ---	-- 48179	650419
278.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12 СП - 8%	шт	115	3161,61 ---	-- ---	363585 ---	-- ---	363585 ---	-- 29087	392672
279.	2404-0207 -3147 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим ответвительный Р72 СП - 8%	шт.	9	4421 ---	-- ---	39789 ---	-- ---	39789 ---	-- 3183	42972
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	16735328 ---	939667 ---	14955341 ---	975385 ---	19127569
					--	--	840319	378913	--	1416857	

Стоимость монтажных работ	Тенге	3625138			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3625138			
Сметная прибыль	Тенге	290011			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	3915149			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	13110190			
Материалы	Тенге	104892			
Всего заработная плата	Тенге		1219232		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3135713			
Местные материалы	Тенге	8089599			
Накладные расходы	Тенге	975385			
Сметная прибыль	Тенге	1126846			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	15212421			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				924
Сметная заработная плата	Тенге		1219232		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	19127570			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924
		Сметная заработная плата	Тенге					1219232			
		РАЗДЕЛ 13. ВЛ-04КВ КТПНГ 4									
						Кабельно-проводниковая продукция					
280.	1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,1966	72239,19	23428,83	158681	51464	10470	94821	273782
					44043,8	9915,15	96747	21780	--	20280	
		НР - 80%; СП - 8%									
281.	2306-1201 -0319 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,1966	1047545	--	2301037	--	2301037	--	2485120
					--	--	--	--	--	184083	
		СП - 8%									
						Железобетонные элементы					
282.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	62	7364,92	3101,23	456625	192276	41807	255740	769354
					3589,38	1566,67	222542	97134	--	56989	
		НР - 80%; СП - 8%									
283.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	14857,25	7168,4	133715	64516	6068	76589	227128
					7014,54	3622,8	63131	32605	--	16824	
		НР - 80%; СП - 8%									
284.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	22770,64	11539,33	113853	57697	3371	65560	193767
					10557	5833,09	52785	29165	--	14353	
		НР - 80%; СП - 8%									
285.	2104-0405 -0202 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,	шт.	95	40106	--	3810070	--	3810070	--	4114876
					--	--	--	--	--	304806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 СП - 8%									
286.	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	15,08	12964,3 3013,2	9951,1 2241,7	195502 45439	150063 33805	-- --	63395 20712	279608
287.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	15,08	51467 --	-- --	776122 --	-- --	776122 --	-- 62090	838212
						Стальные конструкции					
288.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12 СП - 8%	м	29,6	1154,46 --	-- --	34172 --	-- --	34172 --	-- 2734	36906
289.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн У4 3500:1,12 СП - 8%	шт	19	3125 --	-- --	59375 --	-- --	59375 --	-- 4750	64125
290.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Стяжка Г11 12522:1,12 СП - 8%	шт	29	11180,36 --	-- --	324230 --	-- --	324230 --	-- 25938	350169
						Линейная арматура					
291.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Лента металлическая F207 3273:1,12 СП - 8%	шт	164	2922,32 --	-- --	479261 --	-- --	479261 --	-- 38341	517602
292.	2404-0207-2608 РСНБ РК 2015	-Скрепа NC20 СП - 8%	100 шт.	1,64	6120 --	-- --	10037 --	-- --	10037 --	-- 803	10840
293.	ТПРАЙСУФ АО	-Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12	шт	23	2937,5 --	-- --	67563 --	-- --	67563 --	-- 5405	72968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Alageum Electrik"	СП - 8%									
294.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12 СП - 8%	шт	88	769,64 -- --	-- -- --	67729 -- --	-- -- --	67729 -- --	-- 5418 --	73147
295.	2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	23	1816 -- --	-- -- --	41768 -- --	-- -- --	41768 -- --	-- 3341 --	45109
296.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	153	16 -- --	-- -- --	2448 -- --	-- -- --	2448 -- --	-- 196 --	2644
297.	2404-0207 -3145 РСНБ РК 2015 примен.	-Зажим ответвительный Р71 СП - 8%	шт.	75	4705 -- --	-- -- --	352875 -- --	-- -- --	352875 -- --	-- 28230 --	381105
298.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12 СП - 8%	шт	65	3161,61 -- --	-- -- --	205504 -- --	-- -- --	205504 -- --	-- 16440 --	221945
299.	2404-0207 -3147 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим ответвительный Р72 СП - 8%	шт.	1	4421 -- --	-- -- --	4421 -- --	-- -- --	4421 -- --	-- 354 --	4775
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	9594988 480643	516015 214489	8598328 --	556105 812087	10963182

Стоимость монтажных работ	Тенге	2301037	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2301037	
Сметная прибыль	Тенге	184083	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2485120	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	7293951	
Материалы	Тенге	61718	
Всего заработная плата	Тенге		695132
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1649383	
Местные материалы	Тенге	4586192	
Накладные расходы	Тенге	556105	
Сметная прибыль	Тенге	628004	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8478061	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					695132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				10963181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
		Сметная заработная плата	Тенге					695132			

РАЗДЕЛ 14. ВЛ-04КВ КТПНГ 5

Кабельно-проводниковая продукция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300.	1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,8435	72239,19	23428,83	133173	43191	8787	79579	229772
					44043,8	9915,15	81195	18279	--	17020	
		НР - 80%; СП - 8%									
301.	2306-1201 -0313 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,9321	718856	--	670046	--	670046	--	723649
					--	--	--	--	--	53604	
		СП - 8%									
302.	2306-1201 -0319 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,7319	1047545	--	766698	--	766698	--	828034
					--	--	--	--	--	61336	
		СП - 8%									
303.	2306-1201 -0309 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1795	598733	--	107473	--	107473	--	116070
					--	--	--	--	--	8598	
		СП - 8%									

Железобетонные элементы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка	опора	49	7364,92	3101,23	360881	151960	33041	202117	608038
					3589,38	1566,67	175880	76767	--	45040	
		НР - 80%; СП - 8%									
305.	1133-0202	-Опоры железобетонные ВЛ	опора	13	14857,25	7168,4	193144	93189	8766	110628	328074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%			7014,54	3622,8	91189	47096	--	24302	
306.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%		7	22770,64 --- 10557	11539,33 --- 5833,09	159394 --- 73899	80775 --- 40832	4720 --- --	91785 --- 20094	271273
307.	2104-0405 -0202 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СВ95-2 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	96	40106 --- --	-- --- --	3850176 --- --	-- --- --	3850176 --- --	-- --- 308014	4158190
308.	1133-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	24,44	12964,3 --- 3013,2	9951,1 --- 2241,7	316847 --- 73643	243205 --- 54787	-- --- --	102744 --- 33567	453159
309.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные,подкладные , опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	24,44	51467 --- --	-- --- --	1257853 --- --	-- --- --	1257853 --- --	-- --- 100628	1358482
						Стальные конструкции					
310.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12 СП - 8%	м	34,4	1154,46 --- --	-- --- --	39714 --- --	-- --- --	39714 --- --	-- --- 3177	42891
311.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн У4 3500:1,12 СП - 8%	шт	27	3125 --- --	-- --- --	84375 --- --	-- --- --	84375 --- --	-- --- 6750	91125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Стяжка Г11 12522:1,12 СП - 8%	шт	47	11180,36 ---	-- --	525477 --	-- --	525477 --	-- 42038	567515
						Линейная арматура					
313.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Лента металлическая F207 3273:1,12 СП - 8%	шт	162	2922,32 ---	-- --	473416 --	-- --	473416 --	-- 37873	511289
314.	2404-0207-2608 РСНБ РК 2015	-Скрепа NC20 СП - 8%	100 шт.	1,62	6120 ---	-- --	9914 --	-- --	9914 --	-- 793	10708
315.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12 СП - 8%	шт	35	2937,5 ---	-- --	102813 --	-- --	102813 --	-- 8225	111038
316.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12 СП - 8%	шт	89	769,64 ---	-- --	68498 --	-- --	68498 --	-- 5480	73978
317.	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	33	1816 ---	-- --	59928 --	-- --	59928 --	-- 4794	64722
318.	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	-Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	143	16 ---	-- --	2288 --	-- --	2288 --	-- 183	2471
319.	2404-0207-3147 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим ответвительный Р72 СП - 8%	шт.	5	4421 ---	-- --	22105 --	-- --	22105 --	-- 1768	23873
320.	ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12 СП - 8%	шт	54	3161,61 ---	-- --	170727 --	-- --	170727 --	-- 13658	184385
321.	2404-0207-3145 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный Р71 СП - 8%	шт.	64	4705 ---	-- --	301120 --	-- --	301120 --	-- 24090	325210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322.	примен. ТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим анкерный DN35 7802:1,12 СП - 8%	шт	2	6966,07 -- -- -- -- 1115	-- -- -- -- -- --	13932 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	13932 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	15047
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	9689993 -- -- -- -- --	612321 -- -- -- -- --	8581867 -- -- -- -- --	586853 -- -- -- -- --	11098993
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1544216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1544216				
	Сметная прибыль		Тенге				123537				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1667754				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8145776				
	Материалы		Тенге				55315				
	Всего заработная плата		Тенге					733566			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1874306				
	Местные материалы		Тенге				5108029				
	Накладные расходы		Тенге				586852				
	Сметная прибыль		Тенге				698610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9431239				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								554
	Сметная заработная плата		Тенге					733566			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				11098993				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								554
	Сметная заработная плата		Тенге					733566			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								258342634
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				9453814				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				12584371				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					4478516			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				151807242				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				58265749				
	Накладные расходы		Тенге				11410960				
	Сметная прибыль		Тенге				14820507				

Составил Сламихина Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Транспорт привозных материалов

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Транспорт привозных материалов

ОСНОВАНИЕ: РП

Сметная стоимость 3357,449 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	4102-0101 -1138 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 138 км	т	112,348	3585	--	402768	--	--	--	434989				
					--	--	--	--	--	32221					
		СП - 8%													
2.	4101-0304 -1138 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 138 км	т	606,172	3061	--	1855492	--	--	--	2003932				
					--	--	--	--	--	148439					
		СП - 8%													
3.	4101-0302 -2138 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т.	т	83,72	5633	--	471595	--	--	--	509322				
					--	--	--	--	--	37728					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Класс груза 2. Расстояние перевозки 138 км СП - 8%									
4.	4101-0304 -3138 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 138 км СП - 8%	т	75,507	5018 ---	-- ---	378894 ---	-- ---	-- ---	-- 30312	409206

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 3357449

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Перевозка грузов Тенге 3108749

Сметная прибыль Тенге 248700

Составил Сламихина Н.Н.

Форма № 7

Наименование стройки Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области
Наименование объекта Электроснабжение

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования №2-1-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Электроснабжение

Основание: РП
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,58125	Казахстан
2	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1472	Казахстан
3	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	Казахстан
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2384	Казахстан
5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,75	Казахстан
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	68,17	Казахстан
7	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,4676	Казахстан
8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,2	Казахстан
9	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	180,72	Казахстан
10	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016348	Казахстан
11	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,16348	Казахстан
12	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	Казахстан
13	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0132	Казахстан
14	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2106	
15	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диамет-	кг	0,65912	Казахстан

1	2	3	4	5	6
		ром 3 мм ГОСТ 3282-74			
16	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,4221216	Казахстан
17	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	174,419	Казахстан
18	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,05271007	Казахстан
19	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0131616	Казахстан
20	2105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Медь для присадки	кг	0,54	Казахстан
21	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	30,5	Казахстан
22	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00156354	Казахстан
23	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03066	Казахстан
24	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	342	Казахстан
25	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0035916	Казахстан
26	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,01512	Казахстан
27	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00768	Казахстан
28	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,02076	Казахстан
29	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01200838	Казахстан
30	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,2896	Казахстан
31	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,3421872	Казахстан
32	2113-0406-0103 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0068	Казахстан
33	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,51118	Казахстан
34	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,880944	Казахстан
35	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,02439	Казахстан
36	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	84,07759334	Казахстан
37	2113-0702-1110 РСНБ РК 2015	Смазка графитомедистая	кг	22,44	Казахстан
38	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00034	
39	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,1116	Казахстан
40	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,041985	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
41	2113-0803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,06	
	РСНБ РК 2015				
42	2113-0803-1001	Ветошь	кг	17,43248167	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
43	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3285	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
44	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00028187	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
45	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,189	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
46	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	8,2986	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
47	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,2896	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
48	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0117948	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
49	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0064	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
50	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02307301	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
51	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	1,08012	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
52	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000026	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
53	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,032028	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
54	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008738	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
55	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00134814	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
56	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0044644	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
57	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00169123	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
58	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00108	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
59	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	139,2	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
60	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2080,8	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
61	2306-1201-0309	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-2 3x25+1x35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1795	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
62	2306-1201-0313	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-2 3x35+1x50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,7144	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
63	2306-1201-0319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-2 3x50+1x54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	11,8166	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
64	2306-1201-0702	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-3 1x35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	10,5	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
65	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-3 1x50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,7	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
66	2306-1201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-3 1x70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	39,4963	Казахстан
	РСНБ РК 2015				

1	2	3	4	5	6
67	2306-1702-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	102	Казахстан
68	2306-1704-0401 РСНБ РК 2015	Шины и ленты из цветных металлов	т	0,01233	Казахстан
69	2401-0102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2,8	Казахстан
70	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,019375	Казахстан
71	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	900	Казахстан
72	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,5304	Казахстан
73	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1074	Казахстан
74	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	248,88	Казахстан
75	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	135	Казахстан
76	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	16,32	Казахстан
77	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	4848	Казахстан
78	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	190	Казахстан
79	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,13709696	Казахстан
80	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90,61452356	Казахстан
81	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88,263	Казахстан
82	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	
83	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,03513086	Казахстан
84	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	180,72	Казахстан
85	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	
86	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	3,68372	Казахстан
87	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	88,8860712	Казахстан
88	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	323,2	Казахстан
89	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	5,095	Казахстан
90	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002358	Казахстан
91	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	109,22	Казахстан
92	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,45344	Казахстан

1	2	3	4	5	6
93	2106-0801-0203 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	0,865	Казахстан
94	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,85138	Казахстан
95	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09037	Казахстан
96	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10972	Казахстан
97	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,11358	Казахстан
98	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00294492	Казахстан
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06177	Казахстан
100	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04672	Казахстан
101	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	2080,8	Казахстан
102	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	Казахстан
103	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	Казахстан
104	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	136	Казахстан
105	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок навесной	шт.	1	Казахстан
106	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87	т	0,0756	Казахстан
107	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента ЛСЭ-250	100 м	8,27	Казахстан
108	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,0792	Казахстан
109	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	Казахстан
110	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,64	Казахстан
111	2306-1703-1403 РСНБ РК 2015	Муфта кабельная GUST-12/150-240/800-12	шт.	35	Казахстан
112	2404-0201-0409 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У51	шт.	2	Казахстан
113	2404-0205-2103 РСНБ РК 2015	Кронштейн У52	шт.	3	Казахстан
114	2404-0207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут Х15	шт.	4	Казахстан
115	2404-0207-1801 РСНБ РК 2015	Наконечник ТА240-20-20	шт.	18	Казахстан
116	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ69	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
117	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ2007	шт.	6	Казахстан
118	2404-0207-1921 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ2006	шт.	6	Казахстан
119	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ67	шт.	1	Казахстан
120	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Стяжка СМ-1	100 шт.	0,04	Казахстан
121	2404-0207-2608 РСНБ РК 2015	Скрепа NC20	100 шт.	0,12	Казахстан
122	2404-0207-3145 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р71	шт.	3	Казахстан
123	2404-0207-3147 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р72	шт.	4	Казахстан
124	2404-0207-3156 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Р4	шт.	4	Казахстан
125	2404-0207-3232 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтового типа PAZ 3	шт.	24	Казахстан
126	2404-0207-3261 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный RP150	шт.	9	Казахстан
127	2404-0207-4702 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СВ35	комплект	532	Казахстан
128	2404-0207-4703 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СВ70	комплект	24	Казахстан
129	2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Кронштейн КС2	шт.	4	Казахстан
130	СТПРАЙСУФ	Зажим анкерный DN-35 7802:1,12	шт	6	
131	СТПРАЙСУФ	Зажим анкерный DN35 7802:1,12	шт	2	
132	СТПРАЙСУФ	Зажим плашечный CD150 1100:1,12	шт	29	
133	СТПРАЙСУФ	Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	995	
134	СТПРАЙСУФ	Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12	шт	285	
135	СТПРАЙСУФ	Изолятор фарфоровый IF27 3273:1,12	шт	12	
136	СТПРАЙСУФ	Изолятор фарфоровый IF27 5412:1,12	шт	888	
137	СТПРАЙСУФ	Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12	шт	441	
138	СТПРАЙСУФ	Кронштейн У1 3500:1,12	шт	6	
139	СТПРАЙСУФ	Кронштейн У4 3500:1,12	шт	127	
140	СТПРАЙСУФ	Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12	шт	190	
141	СТПРАЙСУФ	Лента металлическая F207 3273:1,12	шт	1144	
142	СТПРАЙСУФ	Плита ПМ-1 16800:1,12	шт	3	
143	СТПРАЙСУФ	Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12	м	59,3	
144	СТПРАЙСУФ	Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12	м	218,8	
145	СТПРАЙСУФ	Соединитель UU7-16 5500:1,12	шт	285	
146	СТПРАЙСУФ	Стяжка Г11 12522:1,12	шт	223	
147	СТПРАЙСУФ	Хомут Х1 909:1,12	шт	6	
148	СТПРАЙСУФ	Хомут Х51 1636:1,12	шт	274	
149	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Окраска	тн	0,865	
150	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Окраска м-ий ограждения	тн	2,81872	

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

1	5108-0101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
		кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85			
2	5108-0101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	Казахстан
3	5108-0102-0106	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2	Казахстан
4	5108-0102-0109	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	3	Казахстан
5	51-080301-0602 примен	Линейная ячейка КРН	шт.	2	
6	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД10/400	шт.	5	Казахстан
7	ПрайсУФ АО "Alageum Electrik"	Блочно-модульное здание из панелей типа "Сэндвич" 6750х2500, в т.ч отоплением, освещением,вентиляцией,кондиционированием,пожарной сигнализацией в т.ч. камера КСО-2-10 с вакуумным выключателем - шт 29113000:1,12	шт	1	Казахстан

Составил Сламихина Н.Н.