Байтақ-Арқа
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Заказ: 09-17

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) в селе Аккала Индерского района Атырауской области»

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ – 131 407 060 тг

Директор ТОО «Байтақ-Арқа» **Сызранцев М.Ю.**

Главный инженер проекта **Мун. Н.И.**

Уральск-2019

Заказчик ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 131407,06 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 14079,33 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Аккала Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			2100,37	2100,37
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			202,5	202,5
		-Итого по разделу I			2302,87	2302,87
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	92512,37	16956,7	750,23	110219,3
4.		-в том числе в текущих ценах на 2019	68529,36	12560,83	555,74	81645,92
5.		-в том числе в текущих ценах на 2020	23983,01	4395,88	194,49	28573,38
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. - 81645,921.3,24% = 2645,328			2645,33	2645,33
7.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 28573,378.3,24% = 925,777			925,78	925,78
9.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. - 81645,921.1,12% = 914,434			914,43	914,43

1	2	3	4	5	6	7
10.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 28573,378.1,12% = 320,022			320,02	320,02
		-Итого по разделу III			4805,56	4805,56
		Итого по сводному сметному расчету:	92512,37	16956,7	7858,66	117327,73
		В том числе:				
		В 2019 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				2302,87
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2019	68529,36	12560,83	555,74	81645,92
		Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г.				2645,33
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г.				914,43
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				10501,03
		Всего в 2019 году				98009,58
		В 2020 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2020	23983,01	4395,88	194,49	28573,38
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				925,78
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				320,02
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				3578,3
		Всего в 2020 году				33397,48
		Всего по годам	92512,37	16956,7	7858,66	117327,73
11.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	14079,33	14079,33
		Всего по сводному сметному расчету	92512,37	16956,7	21937,98	131407,06

Руководитель проектной организации Сызранцев М.Ю.

Главный инженер проекта Мун Н.И.

Инженер сметчик Сламихина Н.Н.

ФОРМА 1

Заказчик ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 123445,616 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 13226,316 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
в селе Аккала Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	1-1	-Вынос проекта в натуру	-	-	740,981	740,981
		Всего по главе	-	-	740,981	740,981
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	2-1	-Электроснабжение	83729,43	16747,769	-	100477,199
3.	2-2	-Транспорт привозных материалов	2281,1	-	-	2281,1
		Всего по главе	86010,53	16747,769	-	102758,299
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	86010,53	16747,769	740,981	103499,28
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 2,4%	2064,253	-	-	2064,253
		Всего по главе	2064,253	-	-	2064,253

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	88074,783	16747,769	740,981	105563,533
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9.0,9%	1506,079	-	-	1506,079
		Всего по главе	1506,079	-	-	1506,079
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	89580,861	16747,769	740,981	107069,611
6.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	1791,617	-	-	1791,617
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	91372,479	16747,769	740,981	108861,229
7.		- в том числе на 2019 год - 75 %	68529,359	12560,827	555,736	81645,921
8.		- в том числе на 2020 год - 25 %	22843,12	4186,942	185,245	27215,307
9.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1	68529,359	12560,827	555,736	81645,921
10.		-НДС на 2019 год, - 12 %	-	-	9797,511	9797,511
11.		-Итого в текущих ценах на 2019 год	68529,359	12560,827	10353,246	91443,432
12.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 25 %, К=1,049901	23983,014	4395,875	194,489	28573,378
13.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	3428,805	3428,805
14.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	23983,014	4395,875	3623,295	32002,184
15.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	13226,316	13226,316
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	92512,373	16956,702	13976,541	123445,616

Руководитель проектной организации Сызранцев М.Ю.

Главный инженер проекта Мун Н.И.

Инженер сметчик Сламихина Н.Н.

Смета № 1-1
на выполнение изыскательских (топографо-геодезических) работ
Вынос проекта в натуру
Объект: «Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Аккала Индерского района Атырауской области»

Технико -экономические показатели:
Общая протяженность - 16 675 м

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ, Единица измерения	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр-ва	Количество	Расчет стоим	Стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
	сети электроснабжения - 16675м -	Проложение теодолитных ходов (1:1000-1:2000): 1 категория сложности СЦИРК 8.03-04-2016, Раздел 1, таб.46 п.1	16,675	16 936	282 407,8
		Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 50м: 1 категория сложности СЦИРК 8.03-04-2017, 1601-0204-07	16,675	14 118	235 417,6
2	Итого:				517 825,4
3	Внутренний транспорт	СЦИРК 8.03-04-2017,		22,5%	116 510,7
4	Итого полевых работ:				634 336,1
5	Составление технического отчета и акта	т.79, П.8 -8,5%		634336,1*0,085*1,2	64 702,2
6	ВСЕГО:				699 038,4
		В. Прочие начисления			
7	Общие расходы по организации и ликвидации работ	6%			41 942,3
	итого				740 980,7
	НДС	12 %			88 917,6
8	ВСЕГО по смете с НДС:				829 898,3

Составил: **Сламихина Н.Н.**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э907000'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''6'''''*
2 Ю''Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Аккала Индерского района Атырауской области'300'2-1'Электроснабжение''2'№2-1-1'Электроснабжение'РП''в ценах 2 квартала 2019г*
3 Р Оборудование и материалы*
4 П КТПНГ*
5 Е11-330208-0201'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы'подстанция*
6 Е11-330208-0202'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
7 Е11-330208-0203'2''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы'подстанция*
8 Е11-330208-0205'2''Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
9 51-080102-0106'1''Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric'шт.*
10 51-080102-0109'1''Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric'шт.*
11 51-080102-0112'1''Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric'шт.*
12 51-080101-0106'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
13 51-080101-0107'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
14 51-080101-0108'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
15 Е11-330208-0103'3''Разъединители. Установка с помощью механизмов'комплект*
16 51-080301-1103'3''Разъединитель РЛНД10/400'шт.*
17 П Фундамент КТПНГ -3шт*
18 Н43=3*
19 Е11-010104-0101'2,7''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
20 Е11-270401-0101(РС100328=1)(РС249133РС249132)'2,7''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
21 Е11-270401-0104(РС100249РС100081)(РС100081=1)(РС249133РС249132)'1,35''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1000 фр 40-70 . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
22 Е11-330101-0112'4.0,3''Лежень. Установка'м3*
23 С121-049999-9917'4.0,3''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
24 Е11-080101-0307(РС144636РС144635)'18,9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
25 Е11-330101-0201'1.0,173''Рама Р-1. Установка'т*
26 С121-060801-0203'1.0,173''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т'т*
27 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'1.0,173'18808'Окраска'тн*
28 Н43=1*
29 П Заземление*
30 Ц13-080208-0201(РС127420РС279846)'60''Заземлитель из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
31 Ц13-080208-0202(РС125715РС279800)'48''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования'м*
32 Р Ограждение шкафа 4,0х4,0 - 3шт*
33 Н43=3*
34 Е11-010205-0402'0,7''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
35 Е11-010205-0502'0,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
36 Е11-110101-1303(РС144679РС249074)'1,28''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
37 Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'0,7''Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство'м3*
38 Е11-080101-0307'7,68''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
39 Е11-090305-0301'0,23072+0,01216''Установка опор'т*
40 С123-010201-0173'2,784.8''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ

10705-80'м*
41 С121-050101-0403'0,01216''Прокат толстолистовой горяче катаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОС Т 14637-89'т*
42 Е11-090601-0102(РС279826)'0,1036+0,02815+0,0212+0,0041 8+0,00704''Монтаж м-ий ограждения. Монтаж'т констр укций*
43 С121-050201-0502'0,0532+0,04+0,0136+0,0064+0,0136+0,00 64''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОС Т 535-2005'т*
44 С121-050101-0403'0,002''Прокат толстолистовой горячека таный с обрезными кромками из углеродистой стали о быкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
45 С121-050304-0103'0,0012+0,0012''Прокат стальной горяче катаный круглый из углеродистой обыкновенной и низ колегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
46 С121-050301-3001'0,0084''Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014'т*
47 С123-010201-0120'2,2''Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80'м*
48 R-150543#С123-010201-0120'Т''Трубы стальные электросва рные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм Г ОСТ 10705-80'м*
49 С121-050301-3002'0,00704''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
50 Е11-090306-0103(РС127727)(РС144748)'21,6+1,503+1,503'' Сетка. Монтаж'м2*
51 С121-050308-0131'21,6+1,503+1,503''Сетки стальные плет еные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, разме ром стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
52 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,23072+0,012 16+0,1036+0,02815+0,0212+0,00418+0,00704'18808'Окр аска м-ий ограждения'тн*
53 С121-090404-0311'1''Замок навесной 'шт.*
54 R-277575#С121-090404-0311'Т''Замок навесной'шт.*
55 Н43=1*
56 Р КЛ10кВ*
57 Е11-010101-0314'13,4''Разработка грунта 2 группы в отв ал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3*
58 Е11-010205-0302(Н5.1,2)'0,4''Разработка грунта 2 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/''м3*
59 Е11-010205-0502'0,2''Засыпка вручную траншей, пазух ко тлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
60 Е11-010104-0402'2,8''Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м'м3*
61 Е11-010104-0102'10,8''Грунты 2 группы. Разработка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
62 Е11-340201-0101(РС102634)(РС187554)'0,004''Укладка фут ляра из асбестоцементных труб Ду100мм'кан.-км*
63 Ц13-080206-2208'4''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. За тягивание первого в проложенные трубы и металличес кие рукава'м*
64 Е11-230101-0101'1,5''Основание песчаное. Устройство'м3 основания*
65 Ц13-080201-0202'36-4-5,2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м д о 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м к абеля*
66 Ц13-080201-0401'36-4-5,2''Кабель проложенный в траншее . Покрытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
67 С121-030101-0103'105''Кирпич керамический одинарный ря довой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 12 0 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
68 Ц13-100904-0101#к=0,3(Н53=1)(Н5=0,3)(Н3=0,3)(Н4=0,3)'0 ,025''Прокладка сигнальной ленты'км*
69 С121-130809-1301 примен'25''Сигнальная лента ЛСЭ-250'1 00 м*
70 R-147184'Т''Сигнальная лента ЛСЭ-250'100 м*
71 Ц13-080201-0703'5,2''Кабель до 35 кВ . Прокладка с кре плением накладными скобами'м кабеля*
72 С123-060109-1010'0,036''Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГО СТ 18410-73'км*
73 R-188805#С123-060109-1010'Т''Кабели силовые АСБ 3х240- 10 ГОСТ 18410-73'км*
74 Ц13-080301-1401'3''Наконечник.Присоединение'шт.*
75 С124-040207-1801'3''Наконечник RDNG'шт.*
76 R-242730#24-040207-1801'Т''Наконечник RDNG'шт.*
77 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
78 С121-040405-0101 примен'1''Стойки железобетонные вибри рованные для опор высоковольтных линий электропере дачи, марка А20-3Н с КРМ 'шт.*
79 R-271824#С121-040405-0101'Т''Стойки железобетонные виб рированные для опор высоковольтных линий электропе редачи, марка А20-3Н с КРМ 'шт.*
80 С123-061703-1302'2''Муфта кабельная'шт.*
81 R-278910#С123-061703-1302'Т''Муфта кабельная'шт.*
82 Р ВЛ-10 кВ*
83 П Железобетонные элементы*
84 Е11-330202-0101'152''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
85 Е11-330202-0102'9''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан овка'опора*
86 Е11-330202-0103'6''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Уста новка'опора*
87 С121-040405-0102'180''Стойки железобетонные вибрирован ные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
88 R-271825#21-040405-0102'Т''Стойки железобетонные вибри

рованные для опор высоковольтных линий электропере
дачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
89 С121-040405-0104'8''Стойки железобетонные вибрированны
е для опор высоковольтных линий электропередачи, м
арка СВ164-1 СТ РК 2387-2013'шт.*
90 R-271827#С121-040405-0104'Т''Стойки железобетонные виб
рированные для опор высоковольтных линий электропе
редачи, марка СВ164-1 СТ РК 2387-2013'шт.*
91 Е11-330101-0112'35.0,52''Плиты опорные и подкладные сб
орные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка'
м3*
92 С121-049999-9917'35.0,52''Блоки и плиты фундаментные,
подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятник
и, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона клас
са В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80
)'м3*
93 Е11-330202-0101'6''Анкер АЦ1. Установка'шт*
94 С121-049999-9917'6.0,12''Анкер АЦ1'м3*
95 П Стальные конструкции*
96 С124-040207-1919 примен'8''Траверсы ТМ65'шт.*
97 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ65'шт.*
98 С124-040207-1921 примен'8''Траверса ТМ66'шт.*
99 R-267929#24-040207-1921'Т''Траверса ТМ66'шт.*
100 С124-040205-2103 примен'17''Кронштейн У52'шт.*
101 R-242313#24-040205-2103'Т''Кронштейн У52'шт.*
102 С124-040207-2501 примен'20''Стяжка Г1'100 шт.*
103 R-242794#24-040207-2501'Т''Стяжка Г1'100 шт.*
104 ТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'29,7'2010:1,12'Про
водник заземляющий ЗП1 2010:1,12'м*
105 С124-040207-1919 примен'4''Траверсы ТМ68'шт.*
106 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ68'шт.*
107 С124-040207-1935 примен'4''Траверса ТМ67'шт.*
108 R-267943#24-040207-1935'Т''Траверса ТМ67'шт.*
109 С124-040207-1921 примен'149''Траверса ТМ63'шт.*
110 R-267929#24-040207-1921'Т''Траверса ТМ63'шт.*
111 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'152'1636:1,12'Хом
ут Х51 1636:1,12'шт*
112 С124-040207-1919 примен'1''Траверсы ТМ64'шт.*
113 R-267927#24-040207-1919'Т''Траверсы ТМ64'шт.*
114 С124-040207-1901 примен'2''Траверса ТМ69'шт.*
115 R-242745#24-040207-1901'Т''Траверса ТМ69'шт.*
116 С124-040207-1901 примен'2''Траверса ТМ70'шт.*
117 R-242745#24-040207-1901'Т''Траверса ТМ70'шт.*
118 С124-040207-1921 примен'2''Траверса ТМ71'шт.*
119 R-267929#24-040207-1921'Т''Траверса ТМ71'шт.*
120 С124-040207-1901 примен'2''Траверса ТМ72'шт.*
121 R-242745#24-040207-1901'Т''Траверса ТМ72'шт.*
122 С124-040207-1935 примен'2''Траверса ТМ73'шт.*
123 R-267943#24-040207-1935'Т''Траверса ТМ73'шт.*
124 С124-040207-1921 примен'7+10+4''Траверсы ТМ15, ТМ16, Т
М 17'шт.*
125 R-267929#С124-040207-1921'Т''Траверсы ТМ15, ТМ16, ТМ17
'шт.*
126 С124-040207-1901 примен'3''Траверса ТМ18'шт.*
127 R-242745#С124-040207-1901'Т''Траверса ТМ18'шт.*
128 С124-040207-1901 примен'7''Оттяжка ОТ3'шт.*
129 R-242745#С124-040207-1901'Т''Оттяжка ОТ3'шт.*
130 С124-040207-1932 примен'6''Оттяжка ОТ4'шт.*
131 R-267940#С124-040207-1932'Т''Оттяжка ОТ4'шт.*
132 С124-040207-1919 примен'6''Оттяжка ОТ5'шт.*
133 R-267927#С124-040207-1919'Т''Оттяжка ОТ5'шт.*
134 С121-130201-0104'0,017''Болт 'т*
135 R-144689#С121-130201-0104'Т''Болт 'т*
136 С124-040207-2208 примен'4''Накладка ОГ2'шт.*
137 R-278136#С124-040207-2208'Т''Накладка ОГ2'шт.*
138 С124-040207-0710'1''Хомут Х33'шт.*
139 R-242657#С124-040207-0710'Т''Хомут Х33'шт.*
140 С124-040207-0716'2''Хомут Х34, Х35'шт.*
141 R-242663#С124-040207-0716'Т''Хомут Х34, Х35'шт.*
142 П Линейная арматура*
143 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'480'5412:1,12'Изо
лятор фарфоровый IF27 5412:1,12'шт*
144 С124-040109-0404'480''Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ
РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
145 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'192'862:1,12'Зажи
м плашечный CD35 862:1,12'шт*
146 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'90'12010:1,12'Изо
лятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12'шт
*
147 С124-040207-3232'54+36''Зажим натяжной болтового типа
PAZ 1,PAZ 2'шт.*
148 R-268004#24-040207-3232'Т''Зажим натяжной болтового ти
па PAZ 1,PAZ 2'шт.*
149 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'90'5500:1,12'Соед
инитель UU7-16 5500:1,12'шт*
150 С124-040207-4703'708''Вязка спиральная СВ70'комплект*
151 R-268085#24-040207-4703'Т''Вязка спиральная СВ70'компл
ект*
152 С124-040207-3261'6''Зажим ответвительный RP150'шт.*
153 R-278169#24-040207-3261'Т''Зажим ответвительный RP150'
шт.*
154 С124-040207-4702'284''Вязка спиральная СВ35'комплект*
155 R-268084#24-040207-4702'Т''Вязка спиральная СВ35'компл
ект*
156 С124-040204-1203'8''Зажимы соединительные плашечные ПС
-3-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
157 С124-040207-2205'17+3''Подвеска поддерживающая изолиру
ющая I,II'шт.*
158 R-267945#С124-040207-2205'Т''Подвеска поддерживающая и
золирующая'шт.*
159 С124-040207-2210'12''Подвеска натяжная изолирующая'шт.
*
160 R-278138#С124-040207-2210'Т''Подвеска натяжная изолиру
ющая'шт.*
161 П Стандартные изделия*
162 С121-130201-0903'0,003339+0,02272''Болты строительные
с гайками ГОСТ 1759.0-87'т*
163 П Кабельно-проводниковая продукция*
164 Е11-330204-0205'(19,035+1,521+4,974):3''Провода ВЛ 6-1
0 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной мест
ности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Под
веска с помощью механизмов'км линии*
165 С123-061201-0704'19,035''Провод самонесущий изолирован
ный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70

-20 ГОСТ Р 52373-2005'км*
166 С123-061201-0702'1,521''Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35- 20 ГОСТ Р 52373-2005'км*
167 С123-061201-0703'4,974''Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50- 20 ГОСТ Р 52373-2005'км*
168 Р ВЛ-04КВ КТПНГ 1*
169 П Кабельно-проводниковая продукция*
170 Е11-330204-0103'2,100+0,157''Провода ВЛ 0,38 кВ изолир ованные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). По двеска с помощью механизмов'км линии*
171 С123-061201-0319'2,100''Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+ 1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
172 С123-061201-0313'0,157''Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+ 1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
173 П Железобетонные элементы*
174 Е11-330202-0101'55''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
175 Е11-330202-0102'11''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Уста новка'опора*
176 Е11-330202-0103'4''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Уста новка'опора*
177 С121-040405-0202'89''Стойки железобетонные вибрированн ые для опор воздушных линий электропередачи напряж ением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013'шт.*
178 R-271833#21-040405-0202'Т''Стойки железобетонные вибри рованные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 'шт.*
179 Е11-330101-0112'32.0,52''Плиты опорные и подкладные сб орные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка' м3*
180 С121-049999-9917'32.0,52''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятник и, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона клас са В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
181 П Стальные конструкции*
182 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'30,5'1293:1,12'Пр оводник заземляющий ЗП6 1293:1,12'м*
183 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'19'3500:1,12'Крон штейн У4 3500:1,12'шт*
184 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'32'12522:1,12'Стя жка Г11 12522:1,12'шт*
185 П Линейная арматура*
186 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'164'3273:1,12'Лен та металлическая F207 3273:1,12'шт*
187 С124-040207-2608'164''Скрепа NC20'100 шт.*
188 R-278142#24-040207-2608'Т''Скрепа NC20'100 шт.*
189 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'84'862:1,12'Зажим плашечный CD35 862:1,12'шт*
190 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'63'3541:1,12'Комп лект промежуточной подвески ES800 3541:1,12'шт*
191 С124-040207-3145 примен'71''Зажим ответвительный Р71'ш т.*
192 R-278150#24-040207-3145'Т''Зажим ответвительный Р71'шт .*
193 С124-040207-0717'154''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
194 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'28'3290:1,12'Крон штейн анкерный CS10.3 3290:1,12'шт*
195 С124-040207-3201'26''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОС Т Р 51177-98'шт.*
196 С124-040207-3147 примен'15''Зажим Р70'шт.*
197 R-278152#24-040207-3147'Т''Зажим Р70'шт.*
198 Р ВЛ-04КВ КТПНГ 2*
199 П Кабельно-проводниковая продукция*
200 Е11-330204-0103'3,240''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированны е (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
201 С123-061201-0319'3,240''Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+ 1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
202 П Железобетонные элементы*
203 Е11-330202-0101'81''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
204 Е11-330202-0102'18''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Уста новка'опора*
205 Е11-330202-0103'3''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Уста новка'опора*
206 С121-040405-0202'126''Стойки железобетонные вибрирован ные для опор воздушных линий электропередачи напря жением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013'шт.*
207 R-271833#21-040405-0202'Т''Стойки железобетонные вибри рованные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 'шт.*
208 Е11-330101-0112'42.0,52''Плиты опорные и подкладные сб орные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка' м3*
209 С121-049999-9917'42.0,52''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятник и, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона клас са В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
210 П Стальные конструкции*
211 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'43,1'1293:1,12'Пр оводник заземляющий ЗП6 6720:1,12'м*
212 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'26'3500:1,12'Крон штейн У4 3500:1,12'шт*
213 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'42'12522:1,12'Стя жка Г11 12522:1,12'шт*
214 П Линейная арматура*
215 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'228'3273:1,12'Лен та металлическая F207 3273:1,12'шт*
216 С124-040207-2608'228''Скрепа NC20'100 шт.*
217 R-278142#24-040207-2608'Т''Скрепа NC20'100 шт.*

218 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'119'862:1,12'Зажим плашечный CD35 862:1,12'шт*
219 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'90'3541:1,12'Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12'шт*
220 С124-040207-3145 примен'97''Зажим ответвительный Р71'шт.*
221 R-278150#24-040207-3145'Т''Зажим ответвительный Р71'шт.*
222 С124-040207-0717'216''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
223 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'36'3290:1,12'Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12'шт*
224 С124-040207-3201'36''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
225 С124-040207-3147 примен'9''Зажим ответвительный Р72'шт.*
226 R-278152#24-040207-3147'Т''Зажим ответвительный Р72'шт.*
227 Р ВЛ-04КВ КТПНГ 3*
228 П Кабельно-проводниковая продукция*
229 Е11-330204-0103'3,830+0,200''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
230 С123-061201-0319'3,830''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
231 С123-061201-0313'0,200''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1 х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
232 П Железобетонные элементы*
233 Е11-330202-0101'116''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
234 Е11-330202-0102'18''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
235 Е11-330202-0103'3''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
236 С121-040405-0202'161''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013'шт.*
237 R-271833#21-040405-0202'Т''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачин апряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013'шт.*
238 Е11-330101-0112'66.0,52''Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка'м3*
239 С121-049999-9917'66.0,52''Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
240 П Стальные конструкции*
241 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'59,95'1293:1,12'Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12'м*
242 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'37'3500:1,12'Кронштейн У4 3500:1,12'шт*
243 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'66'12522:1,12'Стяжка Г11 12522:1,12'шт*
244 П Линейная арматура*
245 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'304'3273:1,12'Лента металлическая F207 3273:1,12'шт*
246 С124-040207-2608'304''Скрепа NC20'100 шт.*
247 R-278142#24-040207-2608'Т''Скрепа NC20'100 шт.*
248 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'157'862:1,12'Зажим плашечный CD35 862:1,12'шт*
249 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'113'3541:1,12'Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12'шт*
250 С124-040207-3145 примен'124''Зажим ответвительный Р71'шт.*
251 R-278150#24-040207-3145'Т''Зажим ответвительный Р71'шт.*
252 С124-040207-0717'281''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
253 СТПрайс(=19)УФ АО "Alageum Electrik"'57'3290:1,12'Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12'шт*
254 С124-040207-3201'57''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
255 С124-040207-3147 примен'11''Зажим ответвительный Р72'шт.*
256 R-278152#24-040207-3147'Т''Зажим ответвительный Р72'шт.*
257 К'Сламихина Н.Н.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э907530'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''6'''''*
2 Ю''Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуника
      ционной инфраструктуры в селе Аккала Индерского ра
      йона Атырауской области'300'2-2'Транспорт привозны
      х материалов''2'№2-2-1'Транспорт привозных материа
      лов'РП''в ценах 2 квартала 2019г*
3 С341-020101-1156'20,6''Перевозка строительных грузов с
      амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. К
      ласс груза 1. Расстояние перевозки 156 км'т*
4 С341-010304-1156'542,5''Перевозка строительных грузов
      бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузопо
      дъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк
      и 156 км'т*
5 С341-010302-2156'1,4''Перевозка строительных грузов бо
      ртовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъ
      емность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки
       156 км'т*
6 С341-010304-3156'28,117''Перевозка строительных грузов
       бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоп
      одъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевоз
      ки 156 км'т*
7 К'Сламихина Н.Н.*
```

Наименование стройки- Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Аккала Индерского района Атырауской области

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на С Т Р О Й К У

Наименование объекта-

Основание:

Сметная стоимость 92285,816 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3903 чел-ч
Сметная заработная плата 5144,32 тыс.тенге

Составлена в ценах 2 квартала 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2978,543574	1214,56	3617618,41
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	924,9443647	1650,59	(1526701,34)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			3617618
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	30,86748	3242	100072,37
2	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	88,504	4765	421721,56
3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,198045	10295	2038,87
4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,534858	4531	2423,44
5	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	5,88	617	3627,96
6	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,11	10475	1152,25
7	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,226472	4339	982,66
8	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,142023	4820	684,55
9	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	12,7387245	298	3796,14
10	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,61236	39	23,88
11	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,044544	3603	160,49

1	2	3	4	5	6	7
12	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,067985	9089	9706,92
13	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,116	3021	350,44
14	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36981	6040	2233,65
15	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	9,1436274	4956	45315,82
16	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,52538	5319	8113,5
17	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	57,0596	6251	356679,56
18	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,09644	3792	4157,7
19	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,09644	15	16,45
20	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	416,4	3797	1581070,8
21	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,089505	5688	509,1
22	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3321291	28	9,3
23	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,1679588	91	652,28
24	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,86114	753	1401,44
25	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,19584	120	23,5
26	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0681	12	0,82
27	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,1365	54	7,37
28	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	17,028	3757	63974,2
29	3304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	61,49	8595	528506,55
30	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	80,94742	3450	279268,6
31	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,116	665	77,14
32	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,312	4411	1376,23
33	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,7494	176	659,89
34	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,335	7729	2589,22
35	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,936033	182	170,36
36	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	155,9689953	2733	426263,26
37	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,52538	3676	5607,3
38	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,6065134	26	67,77

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			3855493
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			1526701
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,070656	6667	471,06
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,035328	6662	235,36
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,114432	6214	711,08
4	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,05	5225	21161,25
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,75	1550	15112,5
6	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,142	31143	66708,31
7	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,105	46608	4893,84
8	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	94,6	0	-
9	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000268	0	-
10	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00268	0	-
11	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0072	237584	1710,6
12	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01592	363	5,78
13	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,6368345	70	114,58
14	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	73,818	1255	92641,59
15	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02283551	4169	95,2
16	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0002976	1812379	539,36
17	2105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Медь для присадки	кг	0,09	1434	129,06
18	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007505	60047	45,07
19	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00032	16864	5,4
20	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0147	47461	697,68

1	2	3	4	5	6	7
21	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,06	280	16,8
22	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	191,376	224	42868,22
23	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001722	31810	54,78
24	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,009072	142611	1293,77
25	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0036864	142611	525,72
26	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,012456	82187	1023,72
27	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00526848	499577	2632,01
28	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,2896	192	247,6
29	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,6422115	307	197,16
30	2113-0406-0103 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0042	2288730	9612,67
31	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,159613	284	613,33
32	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6515271	144	93,82
33	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,01458	380367	5545,75
34	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	50,1337	1373	68833,57
35	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,0186	856	15,92
36	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0238086	53700	1278,52
37	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	10,33604	90	930,24
38	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1575	6932	1091,79
39	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00012212	1863719	227,6
40	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0315	304	9,58
41	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0391	652	25,49
42	М	Сигнальная лента ЛСЭ-250	100 м	0,0038468	1755	6,75
43	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,2896	284	366,25
44	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0051832	234325	1214,55
45	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01089047	219558	2391,09
46	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01214	2807	34,08
47	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000026	5882369	152,94

1	2	3	4	5	6	7
48	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0000628	76297	4,79
49	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00037856	463325	175,4
50	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00070114	57921	40,61
51	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0022322	483751	1079,83
52	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00073269	530146	388,43
53	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00066	584743	385,93
54	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,816	2543	169913,09
55	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,96	1012	4007,52
56	2306-1201-0313 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,357	718856	256631,59
57	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	9,17	1047545	9605987,65
58	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,521	201531	306528,65
59	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,974	254584	1266300,82
60	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	19,035	335622	6388564,77
61	2306-1702-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,2	1468	293,6
62	2306-1704-0401 РСНБ РК 2015	Шины и ленты из цветных металлов	т	0,002055	0	-
63	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	480	73	35040
64	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,5304	245	129,95
65	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	493	3944
66	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	651	16	10416
67	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,488	12	5,86
68	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	82,5	352	29040
69	2404-0207-1901	Оттяжка ОТ3	шт.	14	9267	129738
70	2404-0207-2501	Стяжка Г1	100 шт.	0,0124	4267	52,91
71	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,032	121	3,87
72	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	2898	45	130410
73	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	119	1816	216104
74	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00331136	380	1,26
75	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС)	шт.	48,9407	423	20701,92

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	062-3 ГОСТ Р 51177-98				
76	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57,162	623	35611,93
77	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01702	544454	9266,61
78	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	94,6	51467	4868778,2
79	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1,74015	0	-
80	АВС 249074	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,047616	0	-
81	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,697404	86	59,98
82	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	193,2	526	101623,2
83	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,0678	0	-
84	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0000393	603578	23,72
85	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	65,752	434	28536,37
86	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,14184	1611	5061,5
87	2404-0207-1919	Оттяжка ОТ5	шт.	11	31902	350922
88	2404-0207-1921	Траверсы ТМ15, ТМ16, ТМ17	шт.	172	15382	2645704
89	2404-0207-1935	Траверса ТМ73	шт.	2	13294	26588
90	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачинапряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	287	40106	11510422
91	2106-0801-0203 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	0,519	453660	235449,54
92	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,3671	892	1219,45
93	2404-0207-2608	Скрепа NC20	100 шт.	5,32	6120	32558,4
94	2404-0207-3145	Зажим ответвительный Р71	шт.	221	4705	1039805
95	2404-0207-3147	Зажим ответвительный Р72	шт.	20	4421	88420
96	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04248	235884	10020,35
97	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0624	256388	15998,61
98	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3996	240293	96021,08
99	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00141356	388896	549,73
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	228022	5746,15
101	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07632	220373	16818,87
102	ТПрайсУФ АО	Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12	м	29,7	1794,64	53300,89

1	2	3	4	5	6	7
	"Alageum Electrik"					
103	2104-0405-0101 примен	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка А20-3Н с КРМ	шт.	1	49982	49982
104	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	180	46409	8353620
105	2104-0405-0104	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-1 СТ РК 2387-2013	шт.	8	146444	1171552
106	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	89	40106	3569434
107	2104-9999-9917	Анкер АЦ1	м3	0,72	51467	37056,24
108	2109-0404-0311	Замок навесной	шт.	3	2265	6795
109	2113-0201-0104	Болт	т	0,017	644343	10953,83
110	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87	т	0,026059	526735	13726,19
111	2113-0809-1301 примен	Сигнальная лента ЛСЭ-250	100 м	0,25	1755	438,75
112	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6	546	3603,6
113	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,036	7844748	282410,93
114	2306-1703-1302	Муфта кабельная	шт.	2	10267	20534
115	2404-0205-2103 примен	Кронштейн У52	шт.	17	11481	195177
116	2404-0207-0710	Хомут Х33	шт.	1	1955	1955
117	2404-0207-0716	Хомут Х34, Х35	шт.	2	2135	4270
118	2404-0207-1801	Наконечник RDNG	шт.	3	2662	7986
119	2404-0207-1901 примен	Траверса ТМ69	шт.	2	9267	18534
120	2404-0207-1919 примен	Траверсы ТМ65	шт.	8	31902	255216
121	2404-0207-1921 примен	Траверса ТМ66	шт.	8	15382	123056
122	2404-0207-1932 примен	Оттяжка ОТ4	шт.	6	77579	465474
123	2404-0207-1935 примен	Траверса ТМ67	шт.	4	13294	53176
124	2404-0207-2205	Подвеска поддерживающая изолирующая I,II	шт.	20	1574	31480
125	2404-0207-2208 примен	Накладка ОГ2	шт.	4	3605	14420
126	2404-0207-2210	Подвеска натяжная изолирующая	шт.	12	4208	50496
127	2404-0207-2501 примен	Стяжка Г1	100 шт.	0,2	4267	853,4
128	2404-0207-2608	Скрепа NC20	100 шт.	1,64	6120	10036,8
129	2404-0207-3145 примен	Зажим ответвительный Р71	шт.	71	4705	334055
130	2404-0207-3147 примен	Зажим Р70	шт.	15	4421	66315
131	2404-0207-3232	Зажим натяжной болтового типа PAZ 1,PAZ 2	шт.	90	5939	534510
132	2404-0207-3261	Зажим ответвительный RP150	шт.	6	4877	29262
133	2404-0207-4702	Вязка спиральная СВ35	комплект	284	499	141716
134	2404-0207-4703	Вязка спиральная СВ70	комплект	708	539	381612
135	СПРАЙСУФ АО "Alageum	Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	552	769,64	424842,86

1	2	3	4	5	6	7
	Electrik"					
136	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12	шт	90	10723,21	965089,29
137	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Изолятор фарфоровый IF27 5412:1,12	шт	480	4832,14	2319428,57
138	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12	шт	266	3161,61	840987,5
139	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн У4 3500:1,12	шт	82	3125	256250
140	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12	шт	121	2937,5	355437,5
141	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Лента металлическая F207 3273:1,12	шт	696	2922,32	2033935,71
142	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12	м	90,45	1154,46	104421,29
143	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП6 6720:1,12	м	43,1	1154,46	49757,41
144	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Соединитель UU7-16 5500:1,12	шт	90	4910,71	441964,29
145	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Стяжка Г11 12522:1,12	шт	140	11180,36	1565250
146	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Хомут Х51 1636:1,12	шт	152	1460,71	222028,57
147	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,519	18808	9761,35
148	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	1,22115	18808	22967,39
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			65952806
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5108-0101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1014569	1014569
2	5108-0101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1380357	1380357

1	2	3	4	5	6	7
3	5108-0101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	2022173	2022173
4	5108-0102-0106	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3698698	3698698
5	5108-0102-0109	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3921226	3921226
6	5108-0102-0112	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	4472426	4472426
7	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД10/400	шт.	3	79440	238320
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			16747769
		Транспортные расходы				
1	4101-0302-2156	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 156 км	т	1,4	6328	8859,2
2	4101-0304-1156	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 156 км	т	542,5	3432	1861860
3	4101-0304-3156	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 156 км	т	28,117	5626	158186,24
4	4102-0101-1156	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 156 км	т	20,6	4040	83224
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			2112129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			92285816

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Аккала Индерского района Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Электроснабжение

ОСНОВАНИЕ: РП

Сметная стоимость	100477,199 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5144,32 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,903 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы									
1.	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	11512,69 3519	КТПНГ 6691,69 3389,61	11513 3519	6692 3390	1302 --	5527 1363	18403
2.	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	36344,78 16637,5	9074,61 3274,04	36345 16638	9075 3274	10632 --	15929 4182	56456
3.	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные	подстанция	2	14792 4329,52	8292,48 4200,88	29584 8659	16585 8402	4340 --	13649 3459	46691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	работы НР - 80%; СП - 8%									
4.	1133-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	2	59042,48 25575	18753,69 7164,71	118085 51150	37507 14329	29428 --	52384 13637	184106
5.	5108-0102-0106 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3698698 --	-- --	3698698 --	-- --	-- 3698698	-- --	3698698
6.	5108-0102-0109 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3921226 --	-- --	3921226 --	-- --	-- 3921226	-- --	3921226
7.	5108-0102-0112 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный,	шт.	1	4472426 --	-- --	4472426 --	-- --	-- 4472426	-- --	4472426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric									
8.	5108-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1014569 -- --	-- -- --	1014569 -- --	-- -- --	-- 1014569 --	-- -- --	1014569
9.	5108-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1380357 -- --	-- -- --	1380357 -- --	-- -- --	-- 1380357 --	-- -- --	1380357
10.	5108-0101 -0108 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	2022173 -- --	-- -- --	2022173 -- --	-- -- --	-- 2022173 --	-- -- --	2022173
11.	1133-0208 -0103	-Разъединители. Установка с помощью	комплект	3	14860,42 10588,34	4143,69 1728,56	44581 31765	12431 5186	385 --	29561 5931	80073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	механизмов НР - 80%; СП - 8%									
12.	5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД10/400	шт.	3	79440 ---	-- --	238320 --	-- --	-- 238320	-- --	238320
						Фундамент КТПНГ -3шт					
13.	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,1	42,7 ---	42,7 15,86	346 --	346 128	-- --	93 35	473
14.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	8,1	2732,58 143,86	1034,43 232,94	22134 1165	8379 1887	12590 --	3296 2034	27465
15.	1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1000 фр 40-70 . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	4,05	7021,45 219,89	1570,54 360,53	28437 891	6361 1460	21185 --	2539 2478	33454
16.	1133-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Лежень. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	3,6	12964,3 3013,2	9951,1 2241,7	46671 10848	35824 8070	-- --	15134 4944	66750
17.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	3,6	51467 ---	-- --	185281 --	-- --	185281 --	-- 14822	200104
18.	1108-0101 -0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2 поверхно	56,7	874,99 281,54	20,15 2,7	49612 15963	1142 153	32507 --	14988 5168	69768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	обмазочная битумная в 2 сти слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%									
19.				0,519	46296,37	18917,58	24028	9818	3077	11224	38072
	1133-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Рама Р-1. Установка	т		21451	5582,03	11133	2897	--	2820	
		НР - 80%; СП - 8%									
20.				0,519	453660	--	235450	--	235450	--	254286
	2106-0801 -0203 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т		--	--	--	--	--	18836	
		СП - 8%									
21.				0,519	18808	--	9761	--	9761	--	10542
	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска	тн		--	--	--	--	--	781	
		СП - 8%									
						Заземление					
22.				60	463,43	18,1	27806	1086	14182	9225	39994
	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		208,96	4,59	12538	275	--	2962	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				48	603,16	25,3	28952	1214	18962	6568	38361
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования	м		182,84	7,21	8776	346	--	2842	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	17646354	146460	579082	180117	17912767
			Тенге		--	--	173044	49797	16747769	86294	

Стоимость оборудования Тенге 16747769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				16747769				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				56757				
		Материалы	Тенге				33143				
		Всего заработная плата	Тенге					21935			
		Накладные расходы	Тенге				15793				
		Сметная прибыль	Тенге				5804				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				78355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21935			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				606378				
		Материалы	Тенге				115446				
		Всего заработная плата	Тенге					200906			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9761				
		Местные материалы	Тенге				185281				
		Накладные расходы	Тенге				164322				
		Сметная прибыль	Тенге				61656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				832357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					200906			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				235450				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				235450				
		Сметная прибыль	Тенге				18836				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				254286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17912766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					222841			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение шкафа 4,0х4,0 - 3шт									
24.				2,1	2646	--	5557	--	--	4001	10322
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2646	--	5557	--	--	765	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				2,1	875,77	--	1839	--	--	1324	3416
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		875,77	--	1839	--	--	253	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				3,84	792,05	145,71	3041	560	1417	1187	4566
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		277,2	51,57	1064	198	--	338	
		НР - 94%; СП - 8%									
27.				2,1	40056,11	1153,44	84118	2422	70079	11088	102822
	1106-0101 -0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15.	м3		5532,1	270,03	11617	567	--	7616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
28.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	23,04	874,99 / 281,54	20,15 / 2,7	20160 / 6487	464 / 62	13209 / --	6090 / 2100	28350
29.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Установка опор НР - 69%; СП - 8%	т	0,72864	105475,42 / 91264	6453,44 / 427,81	76854 / 66499	4702 / 312	5653 / --	46099 / 9836	132789
30.	2301-0201 -0173 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	66,816	2543 / --	-- / --	169913 / --	-- / --	169913 / --	-- / 13593	183506
31.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,03648	235884 / --	-- / --	8605 / --	-- / --	8605 / --	-- / 688	9293
32.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж м-ий ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,49251	58336,5 / 52611,4	2547,09 / 487,55	28731 / 25912	1254 / 240	1565 / --	18045 / 3742	50518
33.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,3996	240293 / --	-- / --	96021 / --	-- / --	96021 / --	-- / 7682	103703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006	235884	--	1415	--	1415	--	1529
					--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%									
35.	2105-0304 -0103 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0072	237584	--	1711	--	1711	--	1847
					--	--	--	--	--	137	
		СП - 8%									
36.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	228022	--	5746	--	5746	--	6206
					--	--	--	--	--	460	
		СП - 8%									
37.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6	546	--	3604	--	3604	--	3892
					--	--	--	--	--	288	
		СП - 8%									
38.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	220373	--	4654	--	4654	--	5027
					--	--	--	--	--	372	
		СП - 8%									
39.	1109-0306 -0103 РСНБ РК 2015	-Сетка. Монтаж	м2	73,818	624,07	20,83	46067	1538	--	31167	83413
					603,24	8,67	44530	640	--	6179	
		НР - 69%; СП - 8%									
40.	2105-0308 -0131 РСНБ РК	-Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3	м2	73,818	1255	--	92642	--	92642	--	100053
					--	--	--	--	--	7411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80									
		СП - 8%									
41.				1,22115	18808	--	22967	--	22967	--	24805
	СТТЕХ.ЧАС ТБ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий ограждения	тн		--	--	--	--	--	1837	
		СП - 8%									
42.				3	2265	--	6795	--	6795	--	7339
	2109-0404 -0311 РСНБ РК 2015	-Замок навесной	шт.		--	--	--	--	--	544	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	680440	10940	505996	119001	863396
			Тенге		--	--	163504	2019	--	63954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				348476				
	Материалы		Тенге				84705				
	Всего заработная плата		Тенге					27391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233761				
	Накладные расходы		Тенге				23690				
	Сметная прибыль		Тенге				29773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401939				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								25
	Сметная заработная плата		Тенге					27391			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				158447				
	Материалы		Тенге				7218				
	Всего заработная плата		Тенге					138132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6795				
	Накладные расходы		Тенге				95311				
	Сметная прибыль		Тенге				20301				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				274059				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								113
	Сметная заработная плата		Тенге					138132			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				173517				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173517				
	Сметная прибыль		Тенге				13881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				187398				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				863396				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								137
	Сметная заработная плата		Тенге					165523			
		РАЗДЕЛ 3. КЛ10кВ									
43.				13,4	204,09	193,23	2735	2589	--	570	3569
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3		10,87	48,18	146	646	--	264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
44.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,4	2014,32	--	806	--	--	580	1497
					2014,32	--	806	--	--	111	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,2	875,77	--	175	--	--	126	325
					875,77	--	175	--	--	24	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2,8	34,97	34,97	98	98	--	26	134
					--	12,99	--	36	--	10	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,8	49,9	49,9	539	539	--	144	738
					--	18,54	--	200	--	55	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.	1134-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Укладка футляра из асбестоцементных труб Ду100мм	кан.-км	0,004	1201504,12	--	4806	--	4030	590	5828
					194075	--	776	--	--	432	
		НР - 76%; СП - 8%									
49.	1308-0206 -2208 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в	м	4	586,51	35,98	2346	144	374	1354	3996
					457,1	13,1	1828	52	--	296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%									
50.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	1,5	2920,31 1056,72	158,59 47,22	4380 1585	238 71	2557 --	1639 482	6501
51.	1308-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	26,8	351,8 161,88	172,96 54,7	9428 4338	4635 1466	455 --	4179 1089	14696
52.	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	26,8	462,33 80,94	381,39 138,9	12390 2169	10221 3723	-- --	4242 1331	17963
53.	2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	0,105	46608 --	-- --	4894 --	-- --	4894 --	-- 392	5285
54.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	-Прокладка сигнальной ленты НР - 72%; СП - 8%	км	0,025	27948,01 8990,1	18957,91 4421,45	699 225	474 111	-- --	241 75	1015
55.	2113-0809 -1301 РСНБ РК 2015 примен	-Сигнальная лента ЛСЭ-250 СП - 8%	100 м	0,25	1755 --	-- --	439 --	-- --	439 --	-- 35	474
56.	1308-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ . Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	5,2	953,25 215,84	488,66 166,74	4957 1122	2541 867	1294 --	1432 511	6900
57.	2306-0109 -1010 РСНБ РК	-Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,036	7844748 --	-- --	282411 --	-- --	282411 --	-- 22593	305004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
58.				3	1319,72	33,69	3959	101	201	2639	7126
	1308-0301 -1401 РСНБ РК 2015	-Наконечник.Присоединение	шт.		1218,87	2,95	3657	9	--	528	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.				3	2662	--	7986	--	7986	--	8625
	2404-0207 -1801 РСНБ РК 2015	-Наконечник RDNG	шт.		--	--	--	--	--	639	
		СП - 8%									
60.				1	7364,92	3101,23	7365	3101	675	4125	12409
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		3589,38	1566,67	3589	1567	--	919	
		НР - 80%; СП - 8%									
61.				1	49982	--	49982	--	49982	--	53981
	2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015 примен	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка А20-3Н с КРМ	шт.		--	--	--	--	--	3999	
		СП - 8%									
62.				2	10267	--	20534	--	20534	--	22177
	2306-1703 -1302 РСНБ РК 2015	-Муфта кабельная	шт.		--	--	--	--	--	1643	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	420929	24682	375832	21887	478243
			Тенге		--	--	20417	8747	--	35428	

Стоимость монтажных работ	Тенге	336724		
Материалы	Тенге	2323		
Всего заработная плата	Тенге		19567	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	302945		
Накладные расходы	Тенге	14088		
Сметная прибыль	Тенге	28065		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	378878		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			14
Сметная заработная плата	Тенге		19567	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	84205		
Материалы	Тенге	7262		
Всего заработная плата	Тенге		9597	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	8425		
Местные материалы	Тенге	54876		
Накладные расходы	Тенге	7800		
Сметная прибыль	Тенге	7360		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	99365		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				478243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29164			

РАЗДЕЛ 4. ВЛ-10 кВ

Железобетонные элементы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		152	7364,92	3101,23	1119468	471387	102495	626976	1886159
					3589,38	1566,67	545586	238134	--	139715	
		НР - 80%; СП - 8%									
64.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		9	14857,25	7168,4	133715	64516	6068	76589	227128
					7014,54	3622,8	63131	32605	--	16824	
		НР - 80%; СП - 8%									
65.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		6	22770,64	11539,33	136624	69236	4046	78672	232520
					10557	5833,09	63342	34999	--	17224	
		НР - 80%; СП - 8%									
66.	2104-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	180	46409	--	8353620	--	8353620	--	9021910
					--	--	--	--	--	668290	
		СП - 8%									
67.	2104-0405 -0104 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-1 СТ РК 2387-2013	шт.	8	146444	--	1171552	--	1171552	--	1265276
					--	--	--	--	--	93724	
		СП - 8%									
68.	1133-0101 -0112	-Плиты опорные и подкладные сборные	м3	18,2	12964,3	9951,1	235950	181110	--	76511	337459
					3013,2	2241,7	54840	40799	--	24997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%									
69.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	18,2	51467	--	936699	--	936699	--	1011635
					--	--	--	--	--	74936	
		СП - 8%									
70.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Анкер АЦ1. Установка	шт	6	7364,92	3101,23	44190	18607	4047	24749	74454
		НР - 80%; СП - 8%			3589,38	1566,67	21536	9400	--	5515	
71.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Анкер АЦ1	м3	0,72	51467	--	37056	--	37056	--	40021
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2964	
						Стальные конструкции					
72.	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015 примен	-Траверсы ТМ65	шт.	8	31902	--	255216	--	255216	--	275633
		СП - 8%			--	--	--	--	--	20417	
73.	2404-0207 -1921 РСНБ РК 2015 примен	-Траверса ТМ66	шт.	8	15382	--	123056	--	123056	--	132900
		СП - 8%			--	--	--	--	--	9844	
74.	2404-0205 -2103 РСНБ РК 2015 примен	-Кронштейн У52	шт.	17	11481	--	195177	--	195177	--	210791
		СП - 8%			--	--	--	--	--	15614	
75.	2404-0207 -2501 РСНБ РК 2015 примен	-Стяжка Г1	100 шт.	0,2	4267	--	853	--	853	--	922
		СП - 8%			--	--	--	--	--	68	
76.	ПрайсУФ	-Проводник заземляющий	м	29,7	1794,64	--	53301	--	53301	--	57565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АО "Alageum Electrik"	ЗП1 2010:1,12 СП - 8%			--	--	--	--	--	4264	
77.	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015 примен	-Траверсы ТМ68	шт.	4	31902	--	127608	--	127608	--	137817
					--	--	--	--	--	10209	
78.	2404-0207 -1935 РСНБ РК 2015 примен	-Траверса ТМ67 СП - 8%	шт.	4	13294	--	53176	--	53176	--	57430
					--	--	--	--	--	4254	
79.	2404-0207 -1921 РСНБ РК 2015 примен	-Траверса ТМ63 СП - 8%	шт.	149	15382	--	2291918	--	2291918	--	2475271
					--	--	--	--	--	183353	
80.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Хомут Х51 1636:1,12 СП - 8%	шт	152	1460,71	--	222029	--	222029	--	239791
					--	--	--	--	--	17762	
81.	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015 примен	-Траверсы ТМ64 СП - 8%	шт.	1	31902	--	31902	--	31902	--	34454
					--	--	--	--	--	2552	
82.	2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015 примен	-Траверса ТМ69 СП - 8%	шт.	2	9267	--	18534	--	18534	--	20017
					--	--	--	--	--	1483	
83.	2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015 примен	-Траверса ТМ70 СП - 8%	шт.	2	9267	--	18534	--	18534	--	20017
					--	--	--	--	--	1483	
84.	2404-0207 -1921 РСНБ РК 2015 примен	-Траверса ТМ71 СП - 8%	шт.	2	15382	--	30764	--	30764	--	33225
					--	--	--	--	--	2461	
85.	2404-0207 -1901 РСНБ РК	-Траверса ТМ72 СП - 8%	шт.	2	9267	--	18534	--	18534	--	20017
					--	--	--	--	--	1483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 примен										
86.	2404-0207 -1935 РСНБ РК 2015 примен	-Траверса ТМ73 СП - 8%	шт.	2	13294	--	26588	--	26588	--	28715
					--	--	--	--	--	2127	
87.	2404-0207 -1921 РСНБ РК 2015 примен	-Траверсы ТМ15, ТМ16, ТМ 17 СП - 8%	шт.	21	15382	--	323022	--	323022	--	348864
					--	--	--	--	--	25842	
88.	2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015 примен	-Траверса ТМ18 СП - 8%	шт.	3	9267	--	27801	--	27801	--	30025
					--	--	--	--	--	2224	
89.	2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015 примен	-Оттяжка ОТ3 СП - 8%	шт.	7	9267	--	64869	--	64869	--	70059
					--	--	--	--	--	5190	
90.	2404-0207 -1932 РСНБ РК 2015 примен	-Оттяжка ОТ4 СП - 8%	шт.	6	77579	--	465474	--	465474	--	502712
					--	--	--	--	--	37238	
91.	2404-0207 -1919 РСНБ РК 2015 примен	-Оттяжка ОТ5 СП - 8%	шт.	6	31902	--	191412	--	191412	--	206725
					--	--	--	--	--	15313	
92.	2113-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Болт СП - 8%	т	0,017	644343	--	10954	--	10954	--	11830
					--	--	--	--	--	876	
93.	2404-0207 -2208 РСНБ РК 2015 примен	-Накладка ОГ2 СП - 8%	шт.	4	3605	--	14420	--	14420	--	15574
					--	--	--	--	--	1154	
94.	2404-0207 -0710 РСНБ РК 2015	-Хомут Х33 СП - 8%	шт.	1	1955	--	1955	--	1955	--	2111
					--	--	--	--	--	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.	2404-0207 -0716 РСНБ РК 2015	-Хомут Х34, Х35 СП - 8%	шт.	2	2135 ---	-- --	4270 ---	-- --	4270 ---	-- 342	4612
						Линейная арматура					
96.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Изолятор фарфоровый IF27 5412:1,12 СП - 8%	шт	480	4832,14 ---	-- --	2319429 ---	-- --	2319429 ---	-- 185554	2504983
97.	2404-0109 -0404 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	480	73 ---	-- --	35040 ---	-- --	35040 ---	-- 2803	37843
98.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12 СП - 8%	шт	192	769,64 ---	-- --	147771 ---	-- --	147771 ---	-- 11822	159593
99.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12 СП - 8%	шт	90	10723,21 ---	-- --	965089 ---	-- --	965089 ---	-- 77207	1042296
100.	2404-0207 -3232 РСНБ РК 2015	-Зажим натяжной болтового типа PAZ 1,PAZ 2 СП - 8%	шт.	90	5939 ---	-- --	534510 ---	-- --	534510 ---	-- 42761	577271
101.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Соединитель UU7-16 5500:1,12 СП - 8%	шт	90	4910,71 ---	-- --	441964 ---	-- --	441964 ---	-- 35357	477321
102.	2404-0207 -4703 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная СВ70 СП - 8%	комплект	708	539 ---	-- --	381612 ---	-- --	381612 ---	-- 30529	412141
103.	2404-0207 -3261 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный RP150 СП - 8%	шт.	6	4877 ---	-- --	29262 ---	-- --	29262 ---	-- 2341	31603
104.	2404-0207 -4702 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная СВ35 СП - 8%	комплект	284	499 ---	-- --	141716 ---	-- --	141716 ---	-- 11337	153053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.	2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	493	--	3944	--	3944	--	4260
					--	--	--	--	--	316	
		СП - 8%									
106.	2404-0207 -2205 РСНБ РК 2015	-Подвеска поддерживающая изолирующая I,II	шт.	20	1574	--	31480	--	31480	--	33998
					--	--	--	--	--	2518	
		СП - 8%									
107.	2404-0207 -2210 РСНБ РК 2015	-Подвеска натяжная изолирующая	шт.	12	4208	--	50496	--	50496	--	54536
					--	--	--	--	--	4040	
		СП - 8%									
						Стандартные изделия					
108.	2113-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87	т	0,026059	526735	--	13726	--	13726	--	14824
					--	--	--	--	--	1098	
		СП - 8%									
						Кабельно-проводниковая продукция					
109.	1133-0204 -0205 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	8,51	146076,08	80609,27	1243107	685985	23647	610092	2001456
					62688	26926,04	533475	229141	--	148256	
		НР - 80%; СП - 8%									
110.	2306-1201 -0704 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	19,035	335622	--	6388565	--	6388565	--	6899650
					--	--	--	--	--	511085	
		СП - 8%									
111.	2306-1201 -0702 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,521	201531	--	306529	--	306529	--	331051
					--	--	--	--	--	24522	
		СП - 8%									
112.	2306-1201 -0703	-Провод самонесущий изолированный для	км	4,974	254584	--	1266301	--	1266301	--	1367605
					--	--	--	--	--	101304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31040783	1490841	28268031	1493589	35137123
			Тенге		--	--	1281910	585077	--	2602748	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7996434				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7996434				
	Сметная прибыль		Тенге				639715				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8636149				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23044348				
	Материалы		Тенге				140303				
	Всего заработная плата		Тенге					1866987			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9632366				
	Местные материалы		Тенге				10498928				
	Накладные расходы		Тенге				1493590				
	Сметная прибыль		Тенге				1963035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26500973				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1414
	Сметная заработная плата		Тенге					1866987			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				35137122				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1414
	Сметная заработная плата		Тенге					1866987			

РАЗДЕЛ 5. ВЛ-04КВ КТПНГ 1

						Кабельно-проводниковая продукция					
113.				2,257	72239,19	23428,83	163044	52879	10758	97428	281310
	1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии		44043,8	9915,15	99407	22378	--	20838	
114.				2,1	1047545	--	2199845	--	2199845	--	2375832
	2306-1201 -0319 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	175988	
115.				0,157	718856	--	112860	--	112860	--	121889
	2306-1201 -0313 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2	км		--	--	--	--	--	9029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%									
						Железобетонные элементы					
116.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%		55	7364,92 --- 3589,38	3101,23 --- 1566,67	405071 --- 197416	170568 --- 86167	37087 --- --	226866 --- 50555	682492
117.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%		11	14857,25 --- 7014,54	7168,4 --- 3622,8	163430 --- 77160	78852 --- 39851	7418 --- --	93609 --- 20563	277601
118.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%		4	22770,64 --- 10557	11539,33 --- 5833,09	91083 --- 42228	46157 --- 23332	2698 --- --	52448 --- 11482	155013
119.	2104-0405 -0202 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	89	40106 --- --	-- --- --	3569434 --- --	-- --- --	3569434 --- --	-- --- 285555	3854989
120.	1133-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	16,64	12964,3 --- 3013,2	9951,1 --- 2241,7	215726 --- 50140	165586 --- 37302	-- --- --	69953 --- 22854	308534
121.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса	м3	16,64	51467 --- --	-- --- --	856411 --- --	-- --- --	856411 --- --	-- --- 68513	924924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%									
						Стальные конструкции					
122.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12 СП - 8%	м	30,5	1154,46 -- --	-- -- --	35211 -- --	-- -- --	35211 -- --	-- 2817	38028
123.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн У4 3500:1,12 СП - 8%	шт	19	3125 -- --	-- -- --	59375 -- --	-- -- --	59375 -- --	-- 4750	64125
124.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Стяжка Г11 12522:1,12 СП - 8%	шт	32	11180,36 -- --	-- -- --	357771 -- --	-- -- --	357771 -- --	-- 28622	386393
						Линейная арматура					
125.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Лента металлическая F207 3273:1,12 СП - 8%	шт	164	2922,32 -- --	-- -- --	479261 -- --	-- -- --	479261 -- --	-- 38341	517602
126.	2404-0207 -2608 РСНБ РК 2015	-Скрепа NC20 СП - 8%	100 шт.	1,64	6120 -- --	-- -- --	10037 -- --	-- -- --	10037 -- --	-- 803	10840
127.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12 СП - 8%	шт	84	769,64 -- --	-- -- --	64650 -- --	-- -- --	64650 -- --	-- 5172	69822
128.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12 СП - 8%	шт	63	3161,61 -- --	-- -- --	199181 -- --	-- -- --	199181 -- --	-- 15935	215116
129.	2404-0207 -3145 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим ответвительный P71 СП - 8%	шт.	71	4705 -- --	-- -- --	334055 -- --	-- -- --	334055 -- --	-- 26724	360779
130.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	154	16 -- --	-- -- --	2464 -- --	-- -- --	2464 -- --	-- 197	2661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.				28	2937,5	--	82250	--	82250	--	88830
	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	6580	
132.				26	1816	--	47216	--	47216	--	50993
	2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3777	
133.				15	4421	--	66315	--	66315	--	71620
	2404-0207 -3147 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим Р70 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5305	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	9514689	514043	8534297	540304	10859393
			Тенге		--	--	466350	209030	--	804400	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2312705				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2312705				
	Сметная прибыль		Тенге				185016				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2497721				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7201984				
	Материалы		Тенге				57960				
	Всего заработная плата		Тенге					675381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1737786				
	Местные материалы		Тенге				4425845				
	Накладные расходы		Тенге				540305				
	Сметная прибыль		Тенге				619383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8361672				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								512
	Сметная заработная плата		Тенге					675381			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				10859393				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								512
	Сметная заработная плата		Тенге					675381			

РАЗДЕЛ 6. ВЛ-04КВ КТПНГ 2

Кабельно-проводниковая продукция

134.				3,24	72239,19	23428,83	234055	75909	15444	139862	403830
	1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии		44043,8	9915,15	142702	32125	--	29913	
135.				3,24	1047545	--	3394046	--	3394046	--	3665569
	2306-1201 -0319	-Провод самонесущий изолированный для	км		--	--	--	--	--	271524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%									
						Железобетонные элементы					
136.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%		81	7364,92 --- 3589,38	3101,23 --- 1566,67	596559 --- 290740	251200 --- 126900	54619 --- --	334112 --- 74454	1005124
137.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%		18	14857,25 --- 7014,54	7168,4 --- 3622,8	267431 --- 126262	129031 --- 65210	12138 --- --	153178 --- 33649	454257
138.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%		3	22770,64 --- 10557	11539,33 --- 5833,09	68312 --- 31671	34618 --- 17499	2023 --- --	39336 --- 8612	116260
139.	2104-0405 -0202 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	126	40106 --- --	-- --- --	5053356 --- --	-- --- --	5053356 --- --	-- --- 404268	5457624
140.	1133-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	21,84	12964,3 --- 3013,2	9951,1 --- 2241,7	283140 --- 65808	217332 --- 48959	-- --- --	91814 --- 29996	404950
141.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные	м3	21,84	51467 --- --	-- --- --	1124039 --- --	-- --- --	1124039 --- --	-- --- 89923	1213962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%									
						Стальные конструкции					
142.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП6 6720:1,12 СП - 8%	м	43,1	1154,46 -- --	-- -- --	49757 -- --	-- -- --	49757 -- --	-- -- 3981	53738
143.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн У4 3500:1,12 СП - 8%	шт	26	3125 -- --	-- -- --	81250 -- --	-- -- --	81250 -- --	-- -- 6500	87750
144.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Стяжка Г11 12522:1,12 СП - 8%	шт	42	11180,36 -- --	-- -- --	469575 -- --	-- -- --	469575 -- --	-- -- 37566	507141
						Линейная арматура					
145.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Лента металлическая F207 3273:1,12 СП - 8%	шт	228	2922,32 -- --	-- -- --	666289 -- --	-- -- --	666289 -- --	-- -- 53303	719592
146.	2404-0207 -2608 РСНБ РК 2015	-Скрепа NC20 СП - 8%	100 шт.	2,28	6120 -- --	-- -- --	13954 -- --	-- -- --	13954 -- --	-- -- 1116	15070
147.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12 СП - 8%	шт	119	769,64 -- --	-- -- --	91587 -- --	-- -- --	91587 -- --	-- -- 7327	98914
148.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12 СП - 8%	шт	90	3161,61 -- --	-- -- --	284545 -- --	-- -- --	284545 -- --	-- -- 22764	307308
149.	2404-0207 -3145 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим ответвительный Р71 СП - 8%	шт.	97	4705 -- --	-- -- --	456385 -- --	-- -- --	456385 -- --	-- -- 36511	492896
150.	2404-0207 -0717	-Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	216	16 -- --	-- -- --	3456 -- --	-- -- --	3456 -- --	-- -- 276	3732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
151.				36	2937,5	--	105750	--	105750	--	114210
	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12	шт		--	--	--	--	--	8460	
		СП - 8%									
152.				36	1816	--	65376	--	65376	--	70606
	2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	5230	
		СП - 8%									
153.				9	4421	--	39789	--	39789	--	42972
	2404-0207 -3147 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим ответвительный Р72	шт.		--	--	--	--	--	3183	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	13348651	708090	11983378	758302	15235505
			Тенге		--	--	657183	290694	--	1128556	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3394046				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3394046				
	Сметная прибыль		Тенге				271524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3665569				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9954605				
	Материалы		Тенге				84223				
	Всего заработная плата		Тенге					947876			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2327713				
	Местные материалы		Тенге				6177395				
	Накладные расходы		Тенге				758301				
	Сметная прибыль		Тенге				857032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11569939				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								720
	Сметная заработная плата		Тенге					947876			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				15235508				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								720
	Сметная заработная плата		Тенге					947876			

РАЗДЕЛ 7. ВЛ-04КВ КТПНГ 3

Кабельно-проводниковая продукция

154.				4,03	72239,19	23428,83	291124	94418	19209	173964	502295
	1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		44043,8	9915,15	177497	39958	--	37207	
		НР - 80%; СП - 8%									
155.				3,83	1047545	--	4012097	--	4012097	--	4333065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-1201 -0319 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	320968	
		СП - 8%									
156.				0,2	718856	--	143771	--	143771	--	155273
	2306-1201 -0313 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1 х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11502	
		СП - 8%									
						Железобетонные элементы					
157.				116	7364,92	3101,23	854331	359743	78220	478481	1439437
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка			---	---	---	---	---	---	
					3589,38	1566,67	416368	181734	--	106625	
		НР - 80%; СП - 8%									
158.				18	14857,25	7168,4	267431	129031	12138	153178	454257
	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка			---	---	---	---	---	---	
					7014,54	3622,8	126262	65210	--	33649	
		НР - 80%; СП - 8%									
159.				3	22770,64	11539,33	68312	34618	2023	39336	116260
	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка			---	---	---	---	---	---	
					10557	5833,09	31671	17499	--	8612	
		НР - 80%; СП - 8%									
160.				161	40106	--	6457066	--	6457066	--	6973631
	2104-0405 -0202 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	516565	
		СП - 8%									
161.				34,32	12964,3	9951,1	444935	341522	--	144279	636350
	1133-0101	-Плиты опорные и	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015	подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка			3013,2	2241,7	103413	76935	--	47137	
		НР - 80%; СП - 8%									
162.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные,подкладные , опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	34,32	51467	--	1766347	--	1766347	--	1907655
					--	--	--	--	--	141308	
		СП - 8%									
						Стальные конструкции					
163.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12	м	59,95	1154,46	--	69210	--	69210	--	74747
					--	--	--	--	--	5537	
		СП - 8%									
164.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн У4 3500:1,12	шт	37	3125	--	115625	--	115625	--	124875
					--	--	--	--	--	9250	
		СП - 8%									
165.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Стяжка Г11 12522:1,12	шт	66	11180,36	--	737904	--	737904	--	796936
					--	--	--	--	--	59032	
		СП - 8%									
						Линейная арматура					
166.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Лента металлическая F207 3273:1,12	шт	304	2922,32	--	888386	--	888386	--	959457
					--	--	--	--	--	71071	
		СП - 8%									
167.	2404-0207 -2608 РСНБ РК 2015	-Скрепа NC20	100 шт.	3,04	6120	--	18605	--	18605	--	20093
					--	--	--	--	--	1488	
		СП - 8%									
168.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	157	769,64	--	120834	--	120834	--	130501
					--	--	--	--	--	9667	
		СП - 8%									
169.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12	шт	113	3161,61	--	357262	--	357262	--	385843
					--	--	--	--	--	28581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
170.	2404-0207 -3145 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим ответвительный Р71 СП - 8%	шт.	124	4705	--	583420	--	583420	--	630094
					--	--	--	--	--	46674	
171.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	281	16	--	4496	--	4496	--	4856
					--	--	--	--	--	360	
172.	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	-Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12 СП - 8%	шт	57	2937,5	--	167438	--	167438	--	180833
					--	--	--	--	--	13395	
173.	2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	57	1816	--	103512	--	103512	--	111793
					--	--	--	--	--	8281	
174.	2404-0207 -3147 РСНБ РК 2015 примен	-Зажим ответвительный Р72 СП - 8%	шт.	11	4421	--	48631	--	48631	--	52521
					--	--	--	--	--	3890	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	17520735	959332	15706194	989238	19990772
			Тенге		--	--	855210	381337	--	1480799	

Стоимость монтажных работ	Тенге	4155869		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4155869		
Сметная прибыль	Тенге	332469		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	4488338		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	13364867		
Материалы	Тенге	111590		
Всего заработная плата	Тенге		1236547	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3215321		
Местные материалы	Тенге	8223413		
Накладные расходы	Тенге	989238		
Сметная прибыль	Тенге	1148328		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	15502433		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			939
Сметная заработная плата	Тенге		1236547	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	19990771		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			939
Сметная заработная плата	Тенге		1236547	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			100477199
В ТОМ ЧИСЛЕ:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3617618				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3854387				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1526701			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				65952810				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				16747769				
		Накладные расходы	Тенге				4102438				
		Сметная прибыль	Тенге				6202179				

Составил Сламихина Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Аккала Индерского района Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Транспорт привозных материалов

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Транспорт привозных материалов

ОСНОВАНИЕ: РП

Сметная стоимость 2281,1 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	4102-0101 -1156 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 156 км	т	20,6	4040	--	83224	--	--	--	89882
					--	--	--	--	--	6658	
		СП - 8%									
2.	4101-0304 -1156 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 156 км	т	542,5	3432	--	1861860	--	--	--	2010809
					--	--	--	--	--	148949	
		СП - 8%									
3.	4101-0302 -2156 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т.	т	1,4	6328	--	8859	--	--	--	9568
					--	--	--	--	--	709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Класс груза 2. Расстояние перевозки 156 км СП - 8%									
4.	4101-0304 -3156 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 156 км СП - 8%	т	28,117	5626 ---	-- ---	158186 ---	-- ---	-- ---	-- 12655	170841

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 2281100

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Перевозка грузов Тенге 2112129

Сметная прибыль Тенге 168971

Составил Сламихина Н.Н.

Форма № 7

Наименование стройки Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Аккала Индерского района Атырауской области
Наименование объекта Электроснабжение

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования №2-1-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Электроснабжение

Основание: РП
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,070656	
2	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,035328	
3	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,114432	
4	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,05	
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,75	
6	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,142	
7	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,105	
8	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	94,6	
9	2105-0106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000268	
10	2105-0201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00268	
11	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0072	
12	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01592	
13	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,6368345	
14	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	73,818	
15	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02283551	
16	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0002976	

1	2	3	4	5	6
17	2105-0402-0301	Медь для присадки	кг	0,09	
18	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007505	
19	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00032	
20	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0147	
21	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,06	
22	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	191,376	
23	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001722	
24	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,009072	
25	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0036864	
26	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,012456	
27	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00526848	
28	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,2896	
29	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,6422115	
30	2113-0406-0103	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0042	
31	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,159613	
32	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6515271	
33	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,01458	
34	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	50,1337	
35	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,0186	
36	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0238086	
37	2113-0803-1001	Ветошь	кг	10,33604	
38	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1575	
39	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00012212	
40	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0315	
41	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0391	
42	М	Сигнальная лента ЛСЭ-250	100 м	0,0038468	
43	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,2896	
44	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0051832	
45	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01089047	
46	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01214	
47	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000026	
48	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0000628	
49	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00037856	
50	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00070114	
51	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0022322	
52	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00073269	
53	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00066	
54	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,816	
55	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,96	
56	2306-1201-0313	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,357	
57	2306-1201-0319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро-передачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	9,17	

1	2	3	4	5	6
58	2306-1201-0702	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,521	
59	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,974	
60	2306-1201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	19,035	
61	2306-1702-0114	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,2	
62	2306-1704-0401	Шины и ленты из цветных металлов	т	0,002055	
63	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	480	
64	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,5304	
65	2404-0204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	
66	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	651	
67	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,488	
68	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	82,5	
69	2404-0207-1901	Оттяжка ОТ3	шт.	14	
70	2404-0207-2501	Стяжка Г1	100 шт.	0,0124	
71	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,032	
72	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	2898	
73	2404-0207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	119	
74	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00331136	
75	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,9407	
76	2404-0207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57,162	
77	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01702	
78	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	94,6	
79	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1,74015	
80	АВС 249074	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,047616	
81	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,697404	
82	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	193,2	
83	2204-0201-9901	Краска	кг	0,0678	
84	2204-0501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0000393	
85	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	65,752	
86	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,14184	
87	2404-0207-1919	Оттяжка ОТ5	шт.	11	
88	2404-0207-1921	Траверсы ТМ15, ТМ16, ТМ17	шт.	172	
89	2404-0207-1935	Траверса ТМ73	шт.	2	
90	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачинапряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	287	
91	2106-0801-0203	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	0,519	
92	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,3671	
93	2404-0207-2608	Скрепа NC20	100 шт.	5,32	
94	2404-0207-3145	Зажим ответвительный Р71	шт.	221	
95	2404-0207-3147	Зажим ответвительный Р72	шт.	20	
96	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04248	

1	2	3	4	5	6
97	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0624	
98	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3996	
99	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00141356	
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	
101	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07632	
102	ТПрайсУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12	м	29,7	
103	2104-0405-0101 примен	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка А20-3Н с КРМ	шт.	1	
104	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	180	
105	2104-0405-0104	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-1 СТ РК 2387-2013	шт.	8	
106	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	89	
107	2104-9999-9917	Анкер АЦ1	м3	0,72	
108	2109-0404-0311	Замок навесной	шт.	3	
109	2113-0201-0104	Болт	т	0,017	
110	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87	т	0,026059	
111	2113-0809-1301 примен	Сигнальная лента ЛСЭ-250	100 м	0,25	
112	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6	
113	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,036	
114	2306-1703-1302	Муфта кабельная	шт.	2	
115	2404-0205-2103 примен	Кронштейн У52	шт.	17	
116	2404-0207-0710	Хомут Х33	шт.	1	
117	2404-0207-0716	Хомут Х34, Х35	шт.	2	
118	2404-0207-1801	Наконечник RDNG	шт.	3	
119	2404-0207-1901 примен	Траверса ТМ69	шт.	2	
120	2404-0207-1919 примен	Траверсы ТМ65	шт.	8	
121	2404-0207-1921 примен	Траверса ТМ66	шт.	8	
122	2404-0207-1932 примен	Оттяжка ОТ4	шт.	6	
123	2404-0207-1935 примен	Траверса ТМ67	шт.	4	
124	2404-0207-2205	Подвеска поддерживающая изолирующая I,II	шт.	20	
125	2404-0207-2208 примен	Накладка ОГ2	шт.	4	
126	2404-0207-2210	Подвеска натяжная изолирующая	шт.	12	

1	2	3	4	5	6
127	2404-0207-2501 примен	Стяжка Г1	100 шт.	0,2	
128	2404-0207-2608	Скрепа NC20	100 шт.	1,64	
129	2404-0207-3145 примен	Зажим ответвительный Р71	шт.	71	
130	2404-0207-3147 примен	Зажим Р70	шт.	15	
131	2404-0207-3232	Зажим натяжной болтового типа PAZ 1,PAZ 2	шт.	90	
132	2404-0207-3261	Зажим ответвительный RP150	шт.	6	
133	2404-0207-4702	Вязка спиральная СВ35	комплект	284	
134	2404-0207-4703	Вязка спиральная СВ70	комплект	708	
135	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	552	
136	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12	шт	90	
137	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Изолятор фарфоровый IF27 5412:1,12	шт	480	
138	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12	шт	266	
139	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн У4 3500:1,12	шт	82	
140	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12	шт	121	
141	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Лента металлическая F207 3273:1,12	шт	696	
142	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12	м	90,45	
143	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП6 6720:1,12	м	43,1	
144	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Соединитель UU7-16 5500:1,12	шт	90	
145	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Стяжка Г11 12522:1,12	шт	140	
146	СПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Хомут Х51 1636:1,12	шт	152	
147	СТех.часть кн.1 тб.9 при-меч.3,п9.7	Окраска	тн	0,519	
148	СТех.часть кн.1 тб.9 при-меч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	1,22115	

1	2	3	4	5	6
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			
1	5108-0101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	
2	5108-0101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	
3	5108-0101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	
4	5108-0102-0106	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	
5	5108-0102-0109	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	
6	5108-0102-0112	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	
7	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД10/400	шт.	3	

Составил Сламихина Н.Н.