	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	56248	3830	118	0,0629	
12 Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенок	1,32	8679,65	422,15	11457	557	13107	56,4	
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	10900	208	118	0,77	
13 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,32	50800		67056				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,28	8679,65	422,15	2430	118	2780	56,4	
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	2312	44	118	0,77	
16 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,26	50800		13208				
	т								
17 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0273	64100		1750				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,279	40200		11216				
	т								
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,7724	8679,65	422,15	6704	326	7670	56,4	
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	6378	122	118	0,77	
21 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,755	65300		49302				
	т								
22 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0165	64100		1058				
	т								
23 Е6-19-2									
	Устройство поясов без опалубки В15 -АС-15 Узел В	4	8151,65	283,24	32607	1133	3483	4,15	
	м3								
			722,25	106,99	2889	428	105	0,5226	
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	413	107,72	66,43	44488	27436	27580	0,148	
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	9850	9850	140	0,1051	
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	14,47	9000		130230				
	м3								

	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;								
	т конструкций	1,6	5257,75	2020,02	8412	3232	4324	15,51	
			2499,75	502,43	4000	804	90	1,79	
32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
	т	1,6	101700		162720				
1.1 Монолитные ж/б балки									
42 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм								
	м3	12,23	13956,04	407,3	170682	4981	32604	14,4	
			2385	153,86	29169	1882	105	0,7515	
43 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм								
	т	0,62	60500		37510				
44 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
	т	0,3325	67700		22510				
45 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
	т	0,5925	62000		36735				
46 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией								
	м3 изоляции	3,595	2115,7	367,45	7606	1321	6778	10,12	
			1748,25	137,25	6285	493	100	0,67	
47 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие								
	м3	3,4875	14600		50918				
48 Е8-4-5	Оборачивание перфорацией пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;								
	м2 поверхности	102,665	44,96	4,12	4616	423	5134	0,234	
			40,84	1,54	4193	158	118	0,00755	
49 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм								
	т	0,0225	184000		4140				
1.2 Утепление тамбуров и мусорокамер									
50 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас								
	м2	31,08	582,74	4,85	18112	151	7319	1,288	
			222,86	1,41	6926	44	105	0,0062	
51 Е15-37-9	Облицовка потолков ЦСП листами на металлическом каркасе								
	м2	18,18	670,87	2,86	12196	52	5401	1,63	

			282,04	0,94	5127	17	105	0,0046	
52	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2; *м2 поверхности*	31,08	134,54	2,78	4182	86	4169	0,8268	—
				131,76	1,06	4095	33	101	0,00516	
53	Е34-57-4	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм *м2 поверхности*	18,18	117,3	2,32	2133	42	2127	0,729	—
				114,98	0,88	2090	16	101	0,0043	
54	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40 *м3*	4,926	2890		14236				
55	1-1-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм *м2*	51,723	419		21672				
	1.3 Утепление стен по контуру проемов									
56	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка) *м3 древесины в конструкции*	2,64	22541,72	316,57	59510	836	11426	22,5	—
				3487,5	119,25	9207	315	120	0,58	
57	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *м2 поверхности*	131,49	44,96	4,12	5912	542	6575	0,234	—
				40,84	1,54	5370	202	118	0,00755	
58	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А *м2*	144,64	71		10269				
59	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	11,09	2464,4	367,45	27330	4075	20910	10,12	—
				1748,25	137,25	19388	1522	100	0,67	
60	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	10,7579	14600		157065				
61	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *м2 поверхности*	273,3	44,96	4,12	12288	1126	13668	0,234	—
				40,84	1,54	11162	421	118	0,00755	
62	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,0602	184000		11077				

	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,434	175710,1	1826,1	76258	793	5341	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	3515	300	140	3,37	

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

66 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,237	64100		15192				
	т								
67 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,3127	175710,1	1826,1	54945	571	3849	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	2533	216	140	3,37	

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

73 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	66	939,67	200,77	62018	13251	34226	1,74	1
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	19751	4696	140	0,3052	
74 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	65	1521,75	373,54	98914	24280	54676	2,66	1
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	30274	8780	140	0,6052	
75 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	157	2000		314000				
	м2								
76 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	667,73	2000		1335460				
	м2								
77 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	575,46	349		200836				
	м2								
78 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	6,48	133		862				
	м3								
79 99-4-5(пл)	Добавка на сталь С-255 (Книга 2 стр.8)	0,03948	3385		134				
	тн								
80 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	0,19818	175710,1	1826,1	34822	362	2439	42,7	
	т стальных элементов								

			8100	690,75	1605	137	140	3,37	
	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,19818	18000		3567				
	т								
82 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15	2,1394	9977,75	269,2	21346	576	3221	8,21	
	м3								
			1332	101,7	2850	218	105	0,4966	
83 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0557	65900		3671				
	т								
84 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01975	62000		1225				
	т								
85 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,144	60500		8712				
	т								
87 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16мм	0,0155	61200		949				
	т								
88 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,08225	58700		4828				
	т								
89 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	3,76	2464,4	367,45	9266	1382	7089	10,12	
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	6573	516	100	0,67	
90 99-4-14(пл)	Пенопласт полистирольный ПСБ-С-35	3,148	4732		14896				
	м3								
91 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	187,59	301,3	2,07	56521	388	59885	1,38	
	м2 изолируемой поверхности								
			258,75	0,79	48539	148	123	0,0038	
92 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	64	422,62	200,07	27048	12804	19080	1,2759	
	отверстие								
			222,55	75,58	14243	4837	100	0,3691	
93 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,1	9649,24	5565,49	965	557	618	23,8	
	м3								
			4083,75	2101,5	408	210	100	10,27	

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

176	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (1-4этажи)	22,05	584,69	18,89	12892	417	5253	1,24
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	4296	156	118	0,0345
177	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100	83,06	542,57	18,89	45066	1569	19790	1,24
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	16184	587	118	0,0345
180	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,442	60500		26741			
		т							
181	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,022	41200		906			
		т							
182	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	106,68	38,93	–	4153	–	4901	0,219
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	4153	–	118	–
183	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	10,5	258,16	4,19	2711	44	740	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	610	17	118	0,0076
184	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,07	5257,75	2020,02	5626	2161	2892	15,51
		т конструкций		2499,75	502,43	2675	538	90	1,79
185	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,07	101700		108819			
		т							
186	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,07	2426,4	545,76	2596	584	1185	5,25
		т		1230,75	–	1317	–	90	–
187	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44,6	21,8	0,05	972	2	234	0,0295
		м2		5,81	0,02	259	1	90	0,0001
188	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	89,25	20,35	0,02	1816	2	334	0,0213
		м2							

			4,16	–	371	–	90	–	
[illegible] Е6-1-1	Заполнение отверстий В7,5	0.11	7256,77	66,01	798	7	26	1,35	
	м3								
			195,75	24,93	22	3	105	0,1218	
190 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг -ЗД-2	0,0365	93997,62	304,24	3431	11	1272	198	
	т								
			33075	114,75	1207	4	105	0,56	
191 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1	0,1267	13010,1	1826,1	1648	231	1560	42,7	
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1026	88	140	3,37	
192 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1267	154200		19537				
	т								
193 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ЦСП	0,303	17312,36	2191,28	5246	664	3452	73,6	
	т конструкций								
			12555	101,25	3804	31	90	0,49	
194 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0279	154200		4302				
	т								
195 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,2758	154400		42584				
	т								
196 Е7-76-1	Устройство ограждений из ЦСП в 1 слой. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	28	734,69	5,64	20571	158	5817	0,82	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			146,25	2,13	4095	60	140	0,0104	
203 Е16-7-6	Прокладка стальной трубы для сброса воды ф 50мм	9,2	93,07	10,34	856	95	952	0,433	
	м трубопровода								
			76,95	3,87	708	36	128	0,0189	
204 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	9,2	321		2953				
	м								
Раздел 6 Лестница (2 шт)									
205 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	939,67	200,77	3759	803	2075	1,74	

	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	
206 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	12	1521,75	373,54	18261	4482	10094	2,66	
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	5589	1621	140	0,6052	
207 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	9,2	2000		18400				
	м2								
208 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см.	121,49	2000		242980				
	м2								
209 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	51,15	41		2097				
	м2								
210 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	224,64	349		78399				
	м2								
223 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	9,26	9977,75	269,2	92394	2493	13940	8,21	
	м3								
			1332	101,7	12334	942	105	0,4966	

Раздел 7 Полы

7.1 Деталь 132

244 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	400	48,53	5,55	19412	2220	22165	0,258	
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	17192	828	123	0,0102	
245 99-4-14(пл)	Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО "Стирол")	20,6	4732		97479				
	м3								
246 Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	400	470,1	2,07	188040	828	127694	1,38	
	м2 изолируемой поверхности								
			258,75	0,79	103500	316	123	0,0038	
247 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	400	404,44	13,43	161776	5372	35247	0,45	
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	26640	2016	123	0,0246	

	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	2400	75,76	0,67	181824	1608	2598	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	1512	600	123	0,0012	
7.2 Деталь 61									
251 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1280	230,99	9,95	295667	12736	88072	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	66816	4787	123	0,0182	
252 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм	5120,7	36,87	0,67	188800	3431	5542	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	3226	1280	123	0,0012	
7.3 Деталь 138									
255 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	48,04	48,53	5,55	2331	267	2662	0,258	
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2065	99	123	0,0102	
256 99-4-14(пп)	Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО "Стирол")	2,47406	4732		11707				
	м3								
257 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	48,04	103,08	0,99	4952	48	684	0,0694	
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	557	18	119	0,0018	
258 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М200	48,04	230,99	9,95	11097	478	3306	0,356	
	м2 стяжки		52,2	3,74	2508	180	123	0,0182	
259 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М200	192,16	36,87	0,67	7085	129	208	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	121	48	123	0,0012	
7.7 Пол лоджии									
273 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	176	230,99	9,95	40654	1751	12109	0,356	
	м2 стяжки		52,2	3,74	9187	658	123	0,0182	
274 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	176	340,45	18,42	59919	3242	20102	0,416	
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	15127	1216	123	0,0337	

	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол	176	232,19	9,05	40865	1593	11744	0,251	
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	8950	598	123	0,0165	
276 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	176	230,99	9,95	40654	1751	12109	0,356	
	м2 стяжки		52,2	3,74	9187	658	123	0,0182	
277 E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100	352,2	36,87	0,67	12986	236	381	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	222	88	123	0,0012	

Раздел 9 Окна и балконные двери

300 E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	15,91	472,81	19	7522	302	4274	1,303	
	м2 проемов		217,73	6,18	3464	98	120	0,0302	
301 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	15,91	9000		143190				
	м2								
302 E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	36,7	427,5	19,32	15689	709	8466	1,1121	
	м2 проемов		185,83	6,39	6820	235	120	0,0312	
303 E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	41	346,04	18,87	14188	774	7027	0,8165	
	м2 проемов		136,44	6,39	5594	262	120	0,0312	
304 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	77	9000		693000				
	м2								

01-8									
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	128	348,94	18,88	44664	2417	27276	1,0234	1
	м2 проемов		171,01	6,57	21889	841	120	0,0321	
306 6-1-189									
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	128	9000		1152000				
	м2								
307 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	290	234,19	5,58	67915	1618	33468	0,586	1
	м2 проемов		94,05	2,12	27275	615	120	0,0103	
308 6-1-198									
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	206	1440		296640				
	м								
309 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	51	447,28	20,21	22811	1031	13589	1,2876	
	м2 проемов		215,16	6,88	10973	351	120	0,0336	
310 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	51	10900		555900				
	м2								
311 Е10-91-2									
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 остекление лоджий	24	378,27	18,53	9078	445	4673	0,934	
	м2 проемов		156,07	6,18	3746	148	120	0,0302	
312 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	10	387,83	18,74	3878	187	1902	0,9112	
	м2 проемов		152,26	6,18	1523	62	120	0,0302	
313 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	24	5240		125760				
	м2								

	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	10	8050		80500				
	м2								
	Раздел 12 Внутренняя отделка								
345 E15-64-4									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	1042	171,8	3,94	179016	4105	113350	0,5535	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	106399	1553	105	0,00729	
349 E15-61-1									
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	7871	239,77	3,39	1887230	26683	972903	0,65	51
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	920907	5667	105	0,0505	3
350 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	3126	105,41	3,43	329512	10722	246304	0,4552	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	230480	4095	105	0,0063	
	Раздел 13 Наружная отделка								
	13.0 Подраздел без наименования								
364 E15-17-5	Облицовка стен плиткой на клеевой смеси.	86	443,3	4,62	38124	397	23307	1,52	1
	м2 облицовки		254,97	3,14	21927	270	105	0,0162	
365 99-4-7(пл)	Плитка фасадная "под естественный камень" прайс - лист ТОО "Деколит", цена 1300 тенге)	86	481		41366				
	м2								
	Всего прямые затраты				**12332911**	**245457**			**126**
					2183965	**85490**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9903492				
	Накладные расходы, тенге				2500975				
	- заработная плата, тенге				375146				
	- трудоемкость, чел-ч				1250				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				890033				

Всего	15723919
Временные здания и сооружения (1,1 %)	172963
- сметная заработная плата, тенге	24388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	138
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	297272
- сметная заработная плата, тенге	136745
- нормативная трудоемкость, чел-ч	832
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	158969
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	63588
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16416711**
понижающий коэфицент к=0,9	**14775040**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**33007439**
- материалы, тенге	19911961
- сметная заработная плата, тенге	6088682
Налог (2 %)	660149
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33667588**
НДС (12 %)	4040111
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37707699**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

разн. смет

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт

Акт № 27 от 18.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 добавить									
1	Е9-25-1	Монтаж металлической балки т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,27	5257,75	2020,02	6677	2565	3432	15,51	
		т конструкций		2499,75	502,43	3175	638	90	1,79	
2	2-1-121	Балки составного сечения , пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	1,27	102100		129667				
		т								
3	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий ,балки при монтаже	1,27	2452,13	545,76	3114	693	1407	5,25	
		т		1230,75	–	1563	–	90	–	
4	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр8, табл3)- 27	1,27	1860		2362				
		тн								
5	Е7-21-7	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (ЛМ 28-12)	12	1262,52	684,84	15150	8218	11418	2,92	
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	5805	2351	140	0,7907	
6	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	46,94	3520		165229				
		м2								

7 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,19	59200		11248				
	т								
11 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М75 (5-6 этажи) т.ч. п.3.1:	188,37	6320,23	335,84	1190542	63262	183545	4,54	8
	м3 кладки		699,75	126	131812	23735	118	0,61	1
12 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М75 (7 этаж) т.ч. п.3.1:	62,8	6320,23	335,84	396910	21091	61191	4,54	2
	м3 кладки		699,75	126	43944	7913	118	0,61	
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи арматура СПА)	0,0646	8679,65	422,15	561	27	641	56,4	
	т металлических изделий		8257,5	157,5	533	10	118	0,77	
15 99-1-1	Арматура СПА	824,89	7,08		5840				
	шт								
17 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре (5-6этажи) т.ч. п.3.1:	226,1	6279,05	337,41	1419693	76288	212505	4,38	9
	м3 кладки		670,5	126	151600	28489	118	0,62	1
18 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М 75 (7этаж) т.ч. п.3.1:	48,45	6279,05	337,41	304220	16348	45537	4,38	2
	м3 кладки		670,5	126	32486	6105	118	0,62	
20 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	785	735,73	34,73	577548	27263	220469	1,43	11
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	176625	10213	118	0,0635	
21 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,1025	64100		6570				
	т								
22 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны (лестницы)	12	951,48	200,77	11418	2409	6223	1,74	
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	3591	854	140	0,3052	

23	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5см (лестницы)	42,5	2000		85000				
		м2								
24	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	42,5	349		14833				
		м2								
25	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (9 ПБ 13-37)	20	108,41	66,43	2168	1329	1336	0,148	
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	477	477	140	0,1051	
26	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,58	28200		16356				
		м3								
		Всего прямые затраты				**4365106**	**219493**			3
						551611	**80785**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3594003				
		Накладные расходы, тенге				747704				
		- заработная плата, тенге				112156				
		- трудоемкость, чел-ч				374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				306769				
		Всего				**5419579**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				59615				
		- сметная заработная плата, тенге				8406				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				48				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				102461				
		- сметная заработная плата, тенге				47132				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				287				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				54792				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21917				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5658364**				
		понижающий коэфицент к=0,9				**5092528**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**11376707**				
		- материалы, тенге				7226102				
		- сметная заработная плата, тенге				1762892				
		Налог (2 %)				227534				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	11604241
НДС (12 %)	1392509
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	12996750

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шалиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №28 от 18.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 без названия								
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	30	345,17 / 53,77	4,08 / 1,53	10355 / 1613	122 / 46	2124 / 128	0,30591 / 0,00752	
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	764	266,17 / 53,77	4,08 / 1,53	203354 / 41080	3117 / 1169	54079 / 128	0,30591 / 0,00752	
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	194	268,17 / 53,77	4,08 / 1,53	52025 / 10431	792 / 297	13732 / 128	0,30591 / 0,00752	
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	90	3671,43	35,77	330429	3219	14412	0,70246	

			111,7	13,4	10053	1206	128	0,06541	
10 Е18-22-5	Установка кранов воздушных-кран Маевского ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	69	62,81	–	4334	–	2047	0,1236	
	комплект		23,18	–	1599	–	128	–	
11 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	72	193,78	–	13952	–	10643	1	
	шт		164,25	–	11826	–	90	–	
22 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	100	148,39	0,07	14839	7	11342	0,646	
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	10800	2	105	0,0001	
23 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	116	72,96	16,85	8463	1955	4978	0,211	
	м трубопровода		38,59	4,33	4476	502	100	0,025	
24 1-3-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 60 мм, толщина стенки 9 мм К=1,100	26,4	162		4277				
	м								
25 1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 9 мм	26,4	119		3142				
	м								
26 1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 9 мм К-1,100	17,6	106		1866				
	м								
27 1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 9 мм, К=1,100	8,8	96		845				
	м								
28 1-3-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 9 мм К=1,100	48,4	81		3920				
	м								

29 1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м *рулон*	17,4	403		7012				
30 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм-гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	18	627,13	14,54	11288	262	2506	0,56959	10
			103,36	5,45	1860	98	128	0,02657	-
35 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм *шт*	172	229,27	103	39434	17716	28409	0,748	129
			126,27	38,9	21718	6691	100	0,19	33
1.2 Тепловой узел №1									
47 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа *шт*	15	599,6	97,6	8994	1464	4317	1	15
			313	6,8	4695	102	90	0,039	
54 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,4	100,69	0,07	141	–	88	0,369	
			60,3	0,02	84	–	105	0,0001	
55 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,03	148,39	0,07	4	–	3	0,646	
			108	0,02	3	–	105	0,0001	
1.3 Тепловой узел №2 (2 шт)									
119 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	4	124,13	14,54	497	58	557	0,56959	
			103,36	5,45	413	22	128	0,02657	
120 8-7-7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 18х2,0 мм *10м*	0,4	5840		2336				
121 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	40	72,96	16,85	2918	674	1717	0,211	

			38,59	4,33	1544	173	100	0,025	
122 1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм	22	162		3564				
	м								
123 1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76 мм, толщина стенки 13 мм	22	273		6006				
	м								
124 1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м	6	403		2418				
	рулон								
125 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	17,1	100,69	0,07	1722	1	1083	0,369	
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1031	–	105	0,0001	
126 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	10,32	148,39	0,07	1531	1	1171	0,646	
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1115	–	105	0,0001	
1.4 Узел поквартирного теплосчетчика									
129 99-1-411(пл)	Кран шаровой муфтовый 11б27п1 д. 20мм (п/л "ТехноОпт") цена=825 тенге	48	305		14640				
	шт								
136 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	160	599,6	97,6	95936	15616	46051	1	
	шт		313	6,8	50080	1088	90	0,039	
	Всего прямые затраты				**850242**	**45004**			
					174421	**11396**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				630813				
	Накладные расходы, тенге				199259				
	- заработная плата, тенге				29889				
	- трудоемкость, чел-ч				100				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62970				
	Всего				**1112471**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				12237				
	- сметная заработная плата, тенге				1725				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.87 %)	21032
- сметная заработная плата, тенге	9675
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11247
На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)	4499
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1161486**
понижающий коэфицент к=0,9	**1045337**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2335284**
- материалы, тенге	1268313
- сметная заработная плата, тенге	488278
Налог (2 %)	46706
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2381990**
НДС (12 %)	285839
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2667829**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

раз. есть.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 29 от 18.06.2014г.

приемки выполненных работ за июнь 2014

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод ниже отм 0,000

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0,000								
48	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	178,8	72,96	16,85	13045	3013	7674	0,211	
		м трубопровода		38,59	4,33	6900	774	100	0,025	
49	1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 22 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	2,64	86		227				
		м								
50	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	11	108		1188				
		м								
51	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	12,54	127		1593				
		м								
52	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	80,74	144		11627				
		м								

	1-3-234	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 64 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100; *м*	5,72	252		1441			
54	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100; *м*	59,07	273		16126			
55	1-3-239	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 102 мм, толщина стенки 13 мм *м*	24,97	492		12285			
56	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м *рулон*	26,82	403		10808			
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0,000								
79	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	179,3	72,96	16,85	13082	3021	7695	0,211
				38,59	4,33	6919	776	100	0,025
80	1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 22 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100; *м*	2,2	86		189			
81	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100; *м*	24,86	108		2685			
82	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100; *м*	60,72	127		7711			
83	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100; *м*	67,87	144		9773			
84	1-3-234	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 64 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100; *м*	29,92	252		7540			

	236								
		Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	11,66	273		3183			
		м							
86	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 мК=1,500;	26,895	403		10839			
		рулон							
	Раздел 3 Канализация ниже отм. 0,000								
89	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	168,6	748,88	1,43	126261	241	22211	0,56
		м трубопровода		102,38	0,54	17261	91	128	0,0026
90	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	35,2	620,54	0,64	21843	23	4796	0,584
		м трубопровода		106,2	0,25	3738	9	128	0,0012
91	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,5	200		300			
		кг							
92	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	29,9	218,93	–	6546	–	7397	1,54
		м3 грунта		218,93	–	6546	–	113	–
93	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	29	122,18	–	3543	–	4004	0,885
		м3 грунта		122,18	–	3543	–	113	–
94	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0164	58881,69	25695,31	966	421	850	194
		км трубопровода		33075	6813,45	542	112	130	26,38
95	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	16,564	600		9938			
		м							
96	Е16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм	9,8	4054,27	85	39732	833	5508	2,31
		м трубопровода							

			407,25	31,84	3991	312	128	0,1555	
07 E22-14-8									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0098	815772,84	104398,81	7995	1023	1294	357	
	км трубопровода								
			62100	39438	609	386	130	192,61	
106 E69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	8	475,88	332,26	3807	2658	2169	0,9443	
	отверстие								
			143,62	127,55	1149	1020	100	0,702	
107 E69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	2	341,53	229,14	683	458	402	0,7339	
	отверстие								
			112,39	88,29	225	177	100	0,484	

Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000

149 E16-14-4									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм -гильза	6	274,41	6,65	1646	40	1955	1,4	
	м трубопровода								
			252	2,5	1512	15	128	0,0122	
150 99-2-766(пл)'									
	Труба полиэтиленовая канализационнная ПЭ 100 SDR17 д. 40*2,4 мм (п/л Тыныс") цена =131тенге	5,622	48		270				
	м								
151 E16-14-5									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	4,8	239,92	9,63	1152	46	1348	1,22	
	м трубопровода								
			215,78	3,6	1036	17	128	0,0176	
152 99-2-767(пл)'	Труба полиэтиленовая канализационная д. 50*3 мм (п/л "Тыныс") цена =201тенгеК=0,946;	4,2956	74		318				
	м								
153 E16-14-6									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм -гильза	1,7	239,92	9,63	408	16	477	1,22	
	м трубопровода								
			215,78	3,6	367	6	128	0,0176	

	2-768(пл)'	Труба полиэтиленовая канлизационная д. 63*3,8 мм (п/л Тыныс") цена =320тенгеК=0,946;	1,68	118		198			
		м							
158	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	17,55	471,67	4,19	8278	74	1380	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	1050	28	128	0,0076

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000

185	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм -гильзы	4	274,41	6,65	1098	27	1303	1,4
		м трубопровода		252	2,5	1008	10	128	0,0122
186	99-2-799(пл)	Труба полиэтиленовая канализационная д 40*2,4 мм (п/л Тыныс") цена =131тенге	3,748	48		180			
		м							
187	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм-гильзы	8	239,92	9,63	1919	77	2246	1,22
		м трубопровода		215,78	3,6	1726	29	128	0,0176
188	99-2-767(пл)	Труба полиэтиленовая канализационная д 50*3 мм (п/л "Тыныс") цена =201 тенге	7,568	74		560			
		м							
189	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	6	239,92	9,63	1440	58	1686	1,22
		м трубопровода		215,78	3,6	1295	22	128	0,0176
190	99-2-768(пл)	Труба полиэтиленовая канализационная д 63*3,8 мм ("п/л Тыныс") цена=320 тенге	6	118		708			
		м							

Раздел 7 Канализация выше отм 0,00

192	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	138	748,88	1,43	103345	197	18180	0,56
		м трубопровода							

				102,38	0,54	14128	75	128	0,0026
8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	4,7	200		940				
	кг								
	Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование								
219 E17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	20	135,2	6,95	2704	139	2650	0,61	
	шт								
			101,25	2,25	2025	45	128	0,01	
220 11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	20	551		11020				
	шт								
	Всего прямые затраты				**481140**	**12365**			4
					75570	**3904**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				393205				
	Накладные расходы, тенге				95225				
	- заработная плата, тенге				14284				
	- трудоемкость, чел-ч				48				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34582				
	Всего				**610947**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				6720				
	- сметная заработная плата, тенге				948				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				11550				
	- сметная заработная плата, тенге				5313				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6177				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2471				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**637865**				
	понижающий коэфицент к=0,9				**574079**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**1282491**				

- материалы, тенге	790578
- сметная заработная плата, тенге	218486
Налог (2 %)	25650
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1308141**
НДС (12 %)	156977
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1465118**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

раз. сеть

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 30 от 18.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014

(локальная смета 2-1-3а)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Отопление включить								
3/5	99-1-155	Комплект кранов с термоголовками 1/2 прям -Италия цена=8493 тенге / *шт*	72	3139,3		226030				
		Всего прямые затраты				**226030** / –	– / –			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				226030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13562				
		Всего				**239592**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2636				
		- сметная заработная плата, тенге				372				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				4530				
		- сметная заработная плата, тенге				2084				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2422				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				969				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	250149
понижающий коэфицент к=0,9	225134
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**502950**
- материалы, тенге	454456
- сметная заработная плата, тенге	
Налог (2 %)	10059
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**513009**
НДС (12 %)	61561
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**574570**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор

ТОО "Бестау"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер-технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.