1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Лестница Л1										
	6.1 Ступени и косоуры										
395	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций	2,50002	78668,91	25843,11	196 674	64 608	25 568	88 510	307 998
					42598,64	8711,03	106 497	21 778	–	22 815	
397	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	151,7	3181,29	34,48	482 602	5 231	251 452	182 798	718 632
					1489,25	16,99	225 919	2 578	–	53 232	
398	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % К=185,000;	м ступеней	99,9	1464,98	54,14	146 351	5 409	3 704	164 752	335 992
					1373,76	23,84	137 239	2 382	–	24 888	
401	1109-0301-0212	Балки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,53109	56725,98	27590,24	30 127	14 653	2 574	11 155	44 584
					24288,26	6152,35	12 899	3 267	–	3 303	
405	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,10224	717090,67	6038,73	73 315	617	66 189	7 853	87 662
					63666,37	1426,06	6 509	146	–	6 493	
	6.2 Площадка монолитная ПМ3-10шт										
407	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=10,000;	м3	1,644	37739,42	1828,71	62 044	3 006	43 388	14 895	83 093
					9518,98	436,98	15 649	718	–	6 155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=10,000;	т	0,0285	499052,63	1368,42	14 223	39	12 081	1 928	17 443
					73789,47	561,4	2 103	16	–	1 292	
	6.3 Площадка монолитная ПМ4-9шт										
411	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=9,000;	м3	1,08	37739,51	1828,7	40 759	1 975	28 503	9 785	54 587
					9518,83	437,04	10 280	472	–	4 043	
	6.4 Площадка монолитная ПМ5-1шт										
414	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,611	37741,41	1829,79	23 060	1 118	16 126	5 536	30 884
					9518,82	436,99	5 816	267	–	2 288	
417	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0111	498918,92	1261,26	5 538	14	4 705	751	6 792
					73783,78	540,54	819	6	–	503	
	Раздел 8 Пожарная лестница										
424	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	15,97609	74796,21	25843,12	1 194 951	412 872	163 389	522 923	1 855 304
					38726	8711,08	618 690	139 169	–	137 430	
	Раздел 9 Вентиляционный блок										
428	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	108	3435,7	1656,32	371 056	178 883	12 767	260 203	681 760
					1661,17	380,6	179 406	41 105	–	50 501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	1107-0514-0106	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	5066	2517,58	60 792	30 211	1 804	42 148	111 175
					2398,08	578,5	28 777	6 942	–	8 235	
		Раздел 10 Парапет									
		10.1 Парапет на отм.+29,170									
431	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,97	53876,29	7471,64	429 394	59 549	196 160	170 223	647 586
					21792,35	1677,92	173 685	13 373	–	47 969	
432	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,92882	20648,78	1356,56	19 179	1 260	268	16 396	38 421
					19003,68	395,12	17 651	367	–	2 846	
435	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0605	677074,38	1338,84	40 963	81	25 645	13 898	59 250
					251851,24	595,04	15 237	36	–	4 389	
		10.2 Парапет на отм.+31,450									
436	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,37	53875,11	7470,89	127 684	17 706	58 330	50 619	192 567
					21792,41	1678,06	51 648	3 977	–	14 264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,15816	20656,3	1359,38	3 267	215	46	2 793	6 545
					19006,07	398,33	3 006	63	–	485	

Локальная смета 2-1-3 на Общестроительные работы ниже отм.0.000

Раздел 2 Окна

22	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %									
			м2	10,08	2821,92	174,7	28 445	1 761	13 187	12 923	44 677
					1338,99	85,52	13 497	862	–	3 309	
24	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %									
			м2	3,6	3549,44	173,89	12 778	626	6 504	5 357	19 586
					1568,89	84,44	5 648	304	–	1 451	
26	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %									
			м2	2,7	3140,37	168,15	8 479	454	3 532	4 248	13 745
					1664,07	84,07	4 493	227	–	1 018	

4.2 Тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	730,88	28,1	137 551	5 289	65 516	65 343	219 126
					354,65	14,71	66 746	2 768	–	16 232	
56	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	95,92	4,86	18 053	915	16 336	1 184	20 776
					4,26	2,43	802	458	–	1 539	
	4.3 Тип 2										
60	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,48	769,66	28,71	26 538	990	13 187	12 096	41 725
					358,5	14,7	12 361	507	–	3 091	
61	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	103,44	104,68	4,86	10 828	503	9 867	667	12 415
					4,43	2,44	458	252	–	920	
62	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03276	15659,34	1404,15	513	46	1	442	1 031
					14224,66	610,5	466	20	–	76	
	4.4 Тип 3										
67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,75	769,67	28,71	88 320	3 295	43 888	40 256	138 862
					358,49	14,71	41 137	1 688	–	10 286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	459	104,68	4,86	48 050	2 232	43 784	2 961	55 092
					4,43	2,43	2 034	1 116	–	4 081	
69	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,75	1560,04	80,98	179 015	9 293	89 239	77 022	276 520
					701,38	12,68	80 483	1 455	–	20 483	
70	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,75	989,29	40,26	113 521	4 620	60 340	46 428	172 745
					423,19	7,23	48 561	830	–	12 796	
71	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,75	769,67	28,71	88 320	3 295	43 888	40 256	138 861
					358,49	14,71	41 137	1 688	–	10 286	
Раздел 5 Внутренняя отделка											
5.1 Стены											
76	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	406,09	1510,96	79,02	613 587	32 089	178 819	342 985	1 033 098
					991,6	64,15	402 679	26 052	–	76 526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	783,15	874,73	7,28	685 042	5 703	121 677	447 690	1 223 351
					712,08	2,491	557 662	1 951	–	90 619	
	5.3 Откосы										
86	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,28	3304,98	44,53	67 025	903	18 313	38 634	114 112
					2357,45	23,87	47 809	484	–	8 453	
87	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	4,62	1828,35	6,06	8 447	28	6 392	1 551	10 798
					438,74	3,03	2 027	14	–	800	
88	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5,67	382		2 166	-	2 166	-	2 339
					–		-	-	–	173	
	Раздел 7 Разные работы										
	7.2 РЖ-1										
106	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1512	49	1 512	49	127	1 323	3 062
					1336	14	1 336	14	–	227	
	7.3 Утепление стен венткамеры										
109	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	25,63	580,92	6,91	14 889	177	10 281	3 435	19 790
					172,88	3,47	4 431	89	–	1 466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	25,63	1961,37	14,94	50 270	383	33 211	15 148	70 651
					650,64	6,05	16 676	155	–	5 233	
111	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	25,63	1828,4	6,09	46 862	156	35 459	8 607	59 907
					438,82	3,04	11 247	78	–	4 438	
7.5 Обшивка наружных стен ПС1											
117	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	15,12	1906,87	14,81	28 832	224	18 771	8 936	40 789
					650,6	6,08	9 837	92	–	3 021	
118	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 75 мм НР = 76 %	м2 поверхности	15,12	888,29	11,9	13 431	180	-	10 139	25 456
					876,39	5,95	13 251	90	–	1 886	
7.9 Световой приямок-2 шт											
141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1,52	769,74	28,95	1 170	44	581	533	1 839
					358,55	14,47	545	22	–	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	1,52	152,63	3,29	232	5	20	196	463
					136,18	1,32	207	2	–	34	
143	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	10	879,6	18,7	8 796	187	5 719	2 714	12 431
					289	2,8	2 890	28	–	921	

Локальная смета 2-1-4 на Общестроительные работы выше отм.0.000

Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные

1.1 Кирпичные стены и перегородки

1	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	193,1	30258,35	2710,35	5 842 887	523 369	4 231 979	1 123 256	7 523 434
					5632	622,8	1 087 539	120 263	–	557 291	
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	125,8	28263,83	2409,2	3 555 590	303 077	2 646 409	628 445	4 518 758
					4818	553,6	606 104	69 643	–	334 723	
3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	152,7	4758,21	250,59	726 579	38 265	435 452	243 455	1 047 637
					1655,94	58,4	252 862	8 918	–	77 603	

1.2 Сетка горизонтальная на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2397	353049,65	2244,47	84 626	538	67 514	15 580	108 222
					69144,76	746,77	16 574	179	–	8 017	
1.3 Сердечник монолитный на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)											
5	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См1-См4). Устройство НР = 91 %	м3	4,822	53876,4	7471,59	259 792	36 028	118 681	102 988	391 802
					21792,41	1677,93	105 083	8 091	–	29 022	
8	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 %	т	0,02132	677063,79	1313,32	14 435	28	9 037	4 898	20 880
					251876,17	562,85	5 370	12	–	1 547	
10	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,2152	677072,49	1338,29	145 706	288	91 219	49 437	210 754
					251854,09	590,15	54 199	127	–	15 611	
1.4 Перемычки монолитные на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)											
14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,261	43969,35	4283,52	11 476	1 118	6 320	3 896	16 602
					15471,26	931,03	4 038	243	–	1 230	
1.5 Сетка горизонтальная на отм.+2,920...+23.920 (КЖ2 л.88)											
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=8,000;	т металлических изделий	1,1304	353052,9	2244,34	399 091	2 537	318 391	73 477	510 373
					69146,32	747,52	78 163	845	–	37 805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+23,920 (КЖ2 л.88)										
18	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См4-См5). Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	31,6	53876,3	7471,68	1 702 491	236 105	777 746	674 912	2 567 595
					21792,41	1677,88	688 640	53 021	–	190 192	
21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн270х100х7 НР = 91 % К=8,000;	т	1,3248	677076,54	1339,07	896 991	1 774	561 558	304 338	1 297 435
					251856,13	587,26	333 659	778	–	96 106	
24	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-3 НР = 91 % К=8,000;	т	0,0592	499003,38	1334,46	29 541	79	25 094	4 007	36 232
					73783,78	591,22	4 368	35	–	2 684	
	1.7 Сетка горизонтальная на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.89)										
25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15542	353049,8	2239,09	54 871	348	43 776	10 103	70 172
					69148,11	746,36	10 747	116	–	5 198	
	1.8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.89)										
26	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См6-См8). Устройство НР = 91 %	м3	3,545	53876,73	7472,21	190 993	26 489	87 250	75 714	288 044
					21792,38	1677,86	77 254	5 948	–	21 337	
29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 % К=4,000;	т	0,00328	676829,27	1219,51	2 220	4	1 390	753	3 211
					251829,27	609,76	826	2	–	238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,21177	677074,18	1336,36	143 384	283	89 765	48 650	207 397
					251858,15	590,26	53 336	125	–	15 363	
	1.9 Обрамление отверстий (КЖ2 л.90)										
33	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,032	53812,5	7437,5	1 722	238	787	683	2 597
					21781,25	1687,5	697	54	–	192	
	Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ										
	2.1 ПС1										
36	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	915,3	3113,15	28,24	2 849 470	25 848	1 654 005	1 062 068	4 224 461
					1277,85	11,43	1 169 617	10 459	–	312 923	
37	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1054,8	3439,72	31,24	3 628 217	32 955	2 171 176	1 293 483	5 315 436
					1350,1	12,44	1 424 086	13 117	–	393 736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.2 ПС2										
39	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	546,5	3409,25	28,24	1 863 157	15 433	1 149 378	634 132	2 697 072
					1277,85	11,43	698 346	6 245	–	199 783	
	2.3 ПС3										
41	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	329,76	3924,65	31,24	1 294 192	10 303	838 680	404 379	1 834 457
					1350,1	12,44	445 209	4 101	–	135 886	
	2.4 ПС4										
43	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,2	2121,96	28,24	129 864	1 728	49 932	71 013	216 947
					1277,84	11,42	78 204	699	–	16 070	
	2.5 ПС5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	389,58	5419,23	51,93	2 111 225	20 230	1 399 857	629 684	2 960 182
					1774,06	21,85	691 138	8 511	–	219 273	
47	1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	298,7	5808,14	56,04	1 734 891	16 739	1 175 133	495 042	2 408 328
					1817,94	23,53	543 019	7 028	–	178 395	
	2.6 ПС6										
49	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	79,47	1907,02	14,9	151 551	1 184	98 662	46 967	214 399
					650,62	6,05	51 705	481	–	15 881	
50	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 75 мм НР = 80 %	м2	79,47	432,88	3,32	34 401	264	12 016	17 765	56 339
					278,36	1,07	22 121	85	–	4 173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.7 ПС7										
52	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	465,33	3668	28,24	1 706 829	13 140	1 099 067	539 946	2 426 517
					1277,85	11,43	594 622	5 318	–	179 742	
	2.8 ПС8										
53	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	95,3	1907,05	14,91	181 742	1 421	118 316	56 323	257 110
					650,63	6,04	62 005	576	–	19 045	
54	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	95,3	432,89	3,33	41 254	317	14 409	21 304	67 563
					278,36	1,07	26 528	102	–	5 005	
	Раздел 3 Окна										
	3.1 ОК1-ОК5										
56	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	569,625	2135,82	171,58	1 216 618	97 734	558 905	547 833	1 905 607
					983,07	85,54	559 979	48 724	–	141 156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %									
			м2	19,2	2415,68	173,85	46 381	3 338	19 385	22 789	74 704
					1232,19	86,61	23 658	1 663	–	5 534	
60	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %									
			м2	15,5	3549,42	173,87	55 016	2 695	28 004	23 063	84 325
					1568,84	84,39	24 317	1 308	–	6 246	
62	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %									
			м2	1,16	3549,14	174,14	4 117	202	2 095	1 726	6 311
					1568,97	84,48	1 820	98	–	467	
64	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %									
			м2	2,835	2135,8	171,43	6 055	486	2 782	2 726	9 484
					983,07	85,36	2 787	242	–	702	

3.5 Дверь балконная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %									
			м2	2,4	3486,67	180	8 368	432	4 215	3 540	12 860
					1550,42	88,33	3 721	212	–	953	
	Раздел 5 Утепление чердачного пространства										
117	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	485,82	580,93	6,92	282 228	3 364	194 868	65 115	375 130
					172,9	3,46	83 996	1 681	–	27 787	
118	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,180;									
			м3 изоляции	83,5056	15637,11	1703,25	1 305 786	142 231	-	937 002	2 422 211
					13933,86	830,4	1 163 555	69 342	–	179 423	
121	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	463,92	638,94	102,13	296 415	47 381	139 796	111 958	441 043
					235,47	26,85	109 238	12 456	–	32 670	
122	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;									
			м2 стяжки	6958,8	18,39	1,51	127 992	10 542	111 381	8 241	147 132
					0,87	0,42	6 069	2 889	–	10 899	
123	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,33609	15668,85	1416,07	20 935	1 892	42	18 046	42 099
					14221,35	621,22	19 001	830	–	3 118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой вдоль наружных стен НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	116,8	807,89	25,21	94 362	2 945	67 158	22 780	126 513
					207,7	4,3	24 259	502	–	9 371	
126	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	23,094	23056,38	1419,5	532 464	32 782	49 543	354 494	957 915
					19491,6	705,85	450 139	16 301	–	70 957	
	Раздел 6 Полы										
	6.2 Тип 1										
133	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3246,81	353,28	31,04	1 147 026	100 767	-	1 031 240	2 352 527
					322,24	15,65	1 046 259	50 805	–	174 261	
135	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3246,81	769,68	28,71	2 498 999	93 231	1 241 813	1 139 003	3 929 042
					358,49	14,71	1 163 955	47 750	–	291 040	
136	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,400;	м2 стяжки	17532,774	104,68	4,86	1 835 402	85 260	1 672 458	113 101	2 104 383
					4,43	2,43	77 684	42 636	–	155 880	
137	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	9,41575	15669,49	1416,56	147 540	13 338	295	127 174	296 691
					14221,6	620,77	133 907	5 845	–	21 977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.3 Тип 2										
140	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	307,52	353,28	31,04	108 640	9 544	-	97 674	222 819
					322,24	15,65	99 096	4 812	–	16 505	
142	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	307,52	1560,05	80,99	479 748	24 907	239 154	206 412	741 053
					701,38	12,68	215 687	3 900	–	54 893	
143	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	307,52	989,29	40,27	304 226	12 383	161 705	124 420	462 938
					423,19	7,23	130 138	2 224	–	34 292	
144	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	307,52	769,68	28,71	236 691	8 830	117 618	107 880	372 137
					358,49	14,71	110 243	4 523	–	27 566	
145	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	1537,6	104,68	4,86	160 962	7 477	146 672	9 919	184 551
					4,43	2,43	6 813	3 739	–	13 670	
146	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,89181	15669,26	1416,22	13 974	1 263	28	12 046	28 102
					14221,64	621,21	12 683	554	–	2 082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.4 Тип 3										
149	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	194,13	353,28	31,04	68 582	6 025	-	61 659	140 660
					322,24	15,65	62 557	3 038	–	10 419	
151	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	194,13	769,69	28,72	149 419	5 575	74 250	68 102	234 923
					358,49	14,71	69 594	2 855	–	17 402	
152	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	388,26	104,68	4,9	40 644	1 888	37 036	2 504	46 600
					4,43	2,43	1 720	944	–	3 452	
153	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,56298	15668,41	1415,68	8 821	797	18	7 603	17 738
					14220,75	619,92	8 006	349	–	1 314	
	6.5 Тип 3*										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	111,6	769,69	28,72	85 897	3 205	42 684	39 150	135 051
					358,49	14,7	40 008	1 641	–	10 004	
158	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,32364	15668,64	1415,15	5 071	458	10	4 372	10 198
					14222,59	621,06	4 603	201	–	755	
	6.6 Тип 4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	211,45	353,28	31,03	74 700	6 562	-	67 160	153 209
					322,24	15,65	68 138	3 309	–	11 349	
164	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	211,45	1560,06	80,99	329 875	17 126	164 443	141 929	509 548
					701,38	12,68	148 306	2 682	–	37 744	
165	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	211,45	989,29	40,27	209 186	8 515	111 188	85 551	318 316
					423,19	7,23	89 483	1 529	–	23 579	
166	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	211,45	769,67	28,71	162 747	6 071	80 873	74 178	255 879
					358,49	14,71	75 803	3 110	–	18 954	
167	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	422,9	104,68	4,86	44 271	2 056	40 341	2 728	50 759
					4,43	2,43	1 874	1 028	–	3 760	
168	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,61321	15670	1417,13	9 609	869	19	8 283	19 323
					14221,88	621,32	8 721	381	–	1 431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.7 Тип 5										
171	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,61	353,28	31,03	13 640	1 198	-	12 263	27 975
					322,25	15,64	12 442	604	–	2 072	
173	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,61	769,67	28,72	29 717	1 109	14 767	13 544	46 722
					358,48	14,71	13 841	568	–	3 461	
174	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	115,83	104,69	4,87	12 126	564	11 049	747	13 903
					4,43	2,43	513	282	–	1 030	
	6.8 Тип 6										
176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,79	353,29	31,04	13 704	1 204	-	12 321	28 107
					322,25	15,65	12 500	607	–	2 082	
178	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,79	769,68	28,72	29 856	1 114	14 836	13 607	46 940
					358,49	14,69	13 906	570	–	3 477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	77,58	104,68	4,86	8 121	377	7 400	501	9 312
					4,43	2,44	344	189	–	690	
180	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,11249	15681,39	1422,35	1 764	160	4	1 520	3 547
					14223,49	622,28	1 600	70	–	263	
	6.9 Тип 7										
183	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13,29	353,35	31,08	4 696	413	-	4 222	9 631
					322,27	15,65	4 283	208	–	713	
185	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,29	769,68	28,74	10 229	382	5 083	4 661	16 082
					358,47	14,67	4 764	195	–	1 191	
186	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	26,58	104,7	4,89	2 783	130	2 535	172	3 191
					4,44	2,45	118	65	–	236	
187	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03854	15646,08	1401,14	603	54	1	521	1 213
					14218,99	622,73	548	24	–	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
	7.1 Потолок 1 этаж										
192	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	148,39	2616,23	14,39	388 223	2 135	201 507	166 886	599 518
					1243,89	5,71	184 581	848	–	44 409	
193	1134-0108-0403	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	38,61	469,1	6,09	18 112	235	-	13 676	34 331
					463,01	3,06	17 877	118	–	2 543	
	7.2 Стены 1 этаж										
199	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	252,32	1510,96	79,01	381 246	19 937	111 108	213 110	641 904
					991,6	64,15	250 201	16 187	–	47 548	
200	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,92	3181,28	34,48	270 154	2 928	140 759	102 328	402 281
					1489,25	16,99	126 467	1 443	–	29 799	
	7.3 Потолок 2-9 этажи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=8,000;	м2 потолка	633,84	2616,23	14,38	1 658 272	9 115	860 731	712 842	2 560 803
					1243,89	5,71	788 426	3 621	–	189 689	
210	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=8,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,52	3367,8	34,49	335 163	3 432	166 767	133 324	505 967
					1657,6	16,99	164 964	1 691	–	37 479	
7.4 Стены 2-9 этажи											
212	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % К=8,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1048,16	1510,96	79,02	1 583 727	82 823	461 549	885 278	2 666 525
					991,6	64,15	1 039 355	67 243	–	197 520	
213	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=8,000;	м2 отделываемой поверхности	4383,60	874,73	7,28	3 834 456	31 922	681 078	2 505 900	6 847 584
					712,08	2,49	3 121 456	10 919	–	507 228	
7.6 Стены технический этаж											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,84	1510,96	79,01	78 328	4 096	22 827	43 784	131 881
					991,61	64,14	51 405	3 325	–	9 769	
224	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,85	1241,94	74,25	59 427	3 553	16 312	34 008	100 910
					826,79	61,61	39 562	2 948	–	7 475	
225	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,69	3181,31	34,48	667 089	7 231	347 577	252 675	993 345
					1489,25	16,99	312 281	3 563	–	73 581	
					97,8	0,39	0	0	–	0	
Раздел 8 Наружная отделка											
8.4 Балкон											
238	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,53	769,72	28,82	5 796	217	2 880	2 641	9 112
					358,43	14,74	2 699	111	–	675	
Раздел 9 Кровля											
9.1 Кровля											
247	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	484,532	580,93	6,924	281 480	3 355	194 352	64 941	374 135
					172,89	3,46	83 773	1 676	–	27 714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,115;	м3 утеплителя	55,72118	17285,28	1726,61	963 156	96 209	720 624	158 740	1 211 648
					2625,99	470,56	146 323	26 220	–	89 752	
249	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	484,532	685,02	102,13	331 915	49 487	168 337	116 932	484 755
					235,47	26,85	114 091	13 009	–	35 908	
250	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	7267,98	21,47	1,52	156 008	11 011	138 659	8 608	177 785
					0,87	0,42	6 338	3 018	–	13 169	
251	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,39545	15669,5	1416,03	21 866	1 976	44	18 848	43 971
					14221,94	620,59	19 846	866	–	3 257	
253	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	484,532	1266,72	14,74	613 767	7 144	534 459	68 752	737 121
					148,94	5,3	72 164	2 566	–	54 602	
254	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	484,532	515,27	6,99	249 665	3 385	213 611	31 182	303 315
					67,42	2,53	32 669	1 224	–	22 468	

9.2 Над машинным помещением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %									
			м2 кровли	45,45	1266,69	14,74	57 571	670	50 132	6 449	69 142
					148,93	5,3	6 769	241	–	5 122	
256	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %									
			м2 кровли	45,45	515,29	7,02	23 420	319	20 037	2 925	28 453
					67,41	2,53	3 064	115	–	2 108	
257	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР = 92 %									
			м2 кровли	14,14	1150,57	14,78	16 269	209	13 954	2 007	19 738
					148,94	5,37	2 106	76	–	1 462	
258	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %									
			м2 кровли	14,14	515,28	7	7 286	99	6 234	910	8 852
					67,4	2,55	953	36	–	656	
259	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой по оси В) НР = 92 %									
			м2 кровли	3,24	1150,93	15,12	3 729	49	3 197	460	4 524
					149,07	5,25	483	17	–	335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	4,545	15636,96	1703,19	71 070	7 741	-	50 998	131 833
					13933,77	830,36	63 329	3 774	–	9 765	
262	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	45,45	684,97	102,11	31 132	4 641	15 789	10 969	45 469
					235,47	26,86	10 702	1 221	–	3 368	
263	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=60,000;	м2 стяжки	2727	21,46	1,51	58 535	4 131	52 026	3 229	66 705
					0,87	0,42	2 378	1 132	–	4 941	
264	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1309	15676,09	1420,93	2 052	186	4	1 768	4 126
					14224,6	618,79	1 862	81	–	306	
266	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	48,59	580,92	6,92	28 227	336	19 490	6 512	37 518
					172,9	3,46	8 401	168	–	2 779	
267	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,156	23051,28	1416,67	3 596	221	334	2 395	6 470
					19493,59	705,13	3 041	110	–	479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,12	3387,5	34,62	10 569	108	5 815	3 759	15 474
					1489,1	16,99	4 646	53	–	1 146	
270	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,05349	78014,58	6038,51	4 173	323	445	4 108	8 943
					63656,76	1420,83	3 405	76	–	662	
274	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук,рейка,слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,0746	3206,93	13,97	106 068	462	68 378	34 364	151 667
					1125,58	3,75	37 228	124	–	11 235	
9.6 Ограждение кровли											
297	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	75,08	102,42	23,11	7 690	1 735	524	5 452	14 193
					72,34	6,59	5 431	495	–	1 051	
299	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,44	92,27	2,37	1 517	39	716	529	2 210
					46,35	0,24	762	4	–	164	
300	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	32,88	84,98	1,64	2 794	54	1 849	622	3 689
					27,1	0,3	891	10	–	273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 10 Ограждения лестниц										
301	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	110,815	3782,48	84,32	419 156	9 344	132 732	331 936	811 179
					2500,38	38,1	277 080	4 222	–	60 087	
302	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=8,000;	м ограждения	11,2	708,21	78,13	7 932	875	829	7 812	17 004
					556,07	35	6 228	392	–	1 259	
303	2106-0510-0101	Ограждения	т	1,24847	651627		813 537	-	813 537	-	878 620
					–		-	-	–	65 083	
304	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ) НР = 118 %	т стальных элементов	0,05945	564793,94	6038,69	33 577	359	29 433	4 567	41 196
					63666,95	1429,77	3 785	85	–	3 052	
	Раздел 11 Ограждения входных групп										
	11.1 Входная группа 1										
309	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,10918	651627		71 145	-	71 145	-	76 837
					–		-	-	–	5 692	
	11.2 Входная группа 3										
313	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,07389	651627		48 149	-	48 149	-	52 001
					–		-	-	–	3 852	
	11.3 Входная группа 5										
317	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,0856	651627		55 779	-	55 779	-	60 241
					–		-	-	–	4 462	