1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13.5 Балконные ограждения										
394	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,22834	74800,74	25843,04	17 080	5 901	2 336	7 474	26 518
					38727,34	8710,69	8 843	1 989	–	1 964	
398	1106-0601-0201	Стены и перегородки цементно-песчаные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (ПО-1, ПО-2) НР = 91 %	м3	0,166	79728,92	11421,69	13 235	1 896	6 003	5 246	19 960
					32144,58	2584,34	5 336	429	–	1 478	
400	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01368	677046,78	1315,79	9 262	18	5 799	3 142	13 397
					251827,49	584,8	3 445	8	–	992	
	Локальная смета 2-1-5 на водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)										
36	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	4952,45	48,55	99 049	971	83 703	14 485	122 617
					718,75	20,3	14 375	406	–	9 083	
37	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20	95,95	1	1 919	20	144	1 720	3 930
					87,75	–	1 755	-	–	291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,53	36,59	54 953	622	44 143	10 241	70 410
					599,29	15,41	10 188	262	–	5 216	
39	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2375,33	21	7 126	63	5 664	1 396	9 203
					466,33	8,33	1 399	25	–	682	
40	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1696,17	20,83	10 177	125	7 254	2 793	14 008
					466,33	8,67	2 798	52	–	1 038	
41	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2824	20	1 412	10	1 169	233	1 777
					466	10	233	5	–	132	
42	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2374	21	2 374	21	1 887	465	3 066
					466	8	466	8	–	227	
43	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1694	20	847	10	604	233	1 166
					466	10	233	5	–	86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр) НР = 98 %	м трубопровода	3,4	17631,18	289,12	59 946	983	48 258	10 776	76 380
					3148,53	85,59	10 705	291	–	5 658	
46	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 80 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	3,4	1445,59	7,65	4 915	26	917	3 940	9 564
					1168,24	2,35	3 972	8	–	708	
47	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	4060	68,33	2 436	41	1 781	616	3 297
					1023,33	25	614	15	–	244	

Локальная смета 2-1-6 на водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

9	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	91	1913,73	22,89	174 149	2 083	593	168 080	369 608
					1884,32	0,41	171 473	37	–	27 378	
11	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	77	1732,23	19,34	133 382	1 489	601	128 687	283 034
					1705,09	0,27	131 292	21	–	20 966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	144	1588,74	16,37	228 779	2 357	1 397	220 548	485 274
					1562,67	0,17	225 025	24	–	35 946	
15	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	762	1473,5	13,64	1 122 806	10 395	9 291	1 081 133	2 380 255
					1447,66	0,1	1 103 120	77	–	176 315	
25	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,535	36,59	54 953	622	44 143	10 241	70 410
					599,29	15,41	10 188	262	–	5 216	
26	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	2824	20,87	42 360	313	35 051	6 983	53 290
					466,4	8,6	6 996	129	–	3 947	
27	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	51	2374,88	20,9	121 119	1 066	96 266	23 741	156 449
					466,41	8,59	23 787	438	–	11 589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	37	1798,65	20,89	66 550	773	48 520	17 223	90 475
					466,41	8,57	17 257	317	–	6 702	
29	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	1696,38	20,88	44 106	543	31 436	12 103	60 706
					466,42	8,58	12 127	223	–	4 497	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)										
52	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19	2824,11	20,95	53 658	398	44 398	8 845	67 503
					466,42	8,58	8 862	163	–	5 000	
53	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2112	21	2 112	21	1 625	465	2 783
					466	8	466	8	–	206	
54	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1796	20	898	10	655	233	1 221
					466	10	233	5	–	90	
61	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	20	1732,2	19,3	34 644	386	156	33 425	73 515
					1705,1	0,25	34 102	5	–	5 446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	18	1473,44	13,61	26 522	245	219	25 539	56 226
					1447,67	0,11	26 058	2	–	4 165	
65	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	14	1588,79	16,43	22 243	230	136	21 441	47 179
					1562,64	0,14	21 877	2	–	3 495	
67	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	6	1732,17	19,17	10 393	115	47	10 028	22 055
					1705,17	0,33	10 231	2	–	1 634	
69	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1798,75	20,75	7 195	83	5 246	1 862	9 782
					466,5	8,5	1 866	34	–	725	
Локальная смета 2-1-7 на водопровод противопожарный В2											
24	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4952	48,25	19 808	193	16 740	2 897	24 521
					718,75	20,25	2 875	81	–	1 816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2112	20	1 056	10	813	233	1 392
					466	10	233	5	–	103	
26	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	2888,69	39,66	222 429	3 054	159 293	60 019	305 044
					780,29	15,09	60 082	1 162	–	22 596	
27	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1416	40	708	20	298	390	1 186
					780	16	390	8	–	88	

Локальная смета 2-1-8 на горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4

42	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	3232,63	36,57	113 142	1 280	90 887	21 082	144 962
					599,29	15,34	20 975	537	–	10 738	
43	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	2824,04	20,89	76 249	564	63 092	12 568	95 922
					466,41	8,56	12 593	231	–	7 105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	2374,88	20,9	185 241	1 630	147 231	36 308	239 273
					466,41	8,58	36 380	669	–	17 724	
45	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	2113,13	20,87	31 697	313	24 388	6 983	41 774
					466,4	8,6	6 996	129	–	3 094	
46	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	1798,67	20,89	176 270	2 047	128 515	45 619	239 640
					466,41	8,59	45 708	842	–	17 751	
47	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1696,33	20,83	20 356	250	14 509	5 586	28 017
					466,42	8,58	5 597	103	–	2 075	
48	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	1038	1473,5	13,64	1 529 490	14 160	12 655	1 472 724	3 242 391
					1447,66	0,1	1 502 675	105	–	240 177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	163	1588,75	16,37	258 967	2 669	1 582	249 648	549 304
					1562,67	0,17	254 716	27	–	40 689	
52	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	95	1732,23	19,34	164 562	1 837	742	158 769	349 197
					1705,08	0,27	161 983	26	–	25 866	
54	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	150	1913,73	22,89	287 059	3 434	978	277 054	609 242
					1884,31	0,41	282 647	61	–	45 129	
	Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета										
80	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	14	1473,5	13,64	20 629	191	171	19 864	43 732
					1447,64	0,14	20 267	2	–	3 239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	11	1588,73	16,36	17 476	180	107	16 847	37 069
					1562,64	0,18	17 189	2	–	2 746	

Локальная смета 2-1-9 на канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)

Раздел 1 Канализация бытовая К1

14	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	510	843,54	1,38	430 205	705	1 504	419 674	917 869
					839,21	0,48	427 996	243	–	67 990	
16	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	496	815,87	3,37	404 670	1 671	3 858	391 686	860 064
					804,72	1,09	399 141	539	–	63 708	
21	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	272	11250,26	105,97	3 060 070	28 824	2 622 648	410 423	3 748 132
					1502,2	37,5	408 598	10 201	–	277 639	
22	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	8	8899,75	76,13	71 198	609	58 571	11 999	89 853
					1502,25	28,25	12 018	226	–	6 656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	20,5	2747,85	75,27	56 331	1 543	37 267	17 857	80 123
					854,68	34,15	17 521	700	–	5 935	
31	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	48,8	1723,26	–	84 095	-	-	60 548	156 214
					1723,26	–	84 095	-	–	11 571	
32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48,8	899,1	–	43 876	-	-	31 591	81 504
					899,1	–	43 876	-	–	6 037	
		Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)									
38	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	843,5	1,5	1 687	3	6	1 644	3 597
					839	–	1 678	-	–	266	
40	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	816	3,4	4 080	17	39	3 948	8 670
					804,8	1	4 024	5	–	642	
44	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	23	11250,22	105,91	258 755	2 436	221 768	34 706	316 938
					1502,22	37,52	34 551	863	–	23 477	
48	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4500	333,33	54	4	–	26	
49	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	12,5	2747,92	75,28	34 349	941	22 724	10 889	48 857
					854,72	34,16	10 684	427	–	3 619	
50	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,4	1723,27	–	50 664	-	-	36 478	94 113
					1723,27	–	50 664	-	–	6 971	
51	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,4	899,12	–	26 434	-	-	19 032	49 103
					899,12	–	26 434	-	–	3 637	
	Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)										
57	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	844	1,67	2 532	5	9	2 469	5 401
					839,33	0,33	2 518	1	–	400	
59	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	815,92	3,42	9 791	41	93	9 477	20 809
					804,75	1,08	9 657	13	–	1 541	
63	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	21	11250,24	105,95	236 255	2 225	202 484	31 686	289 376
					1502,19	37,48	31 546	787	–	21 435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348
					4500	333,33	54	4	–	26	
69	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	8,5	2747,88	75,29	23 357	640	15 452	7 404	33 222
					854,71	34,12	7 265	290	–	2 461	
70	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	20,2	1723,27	–	34 810	-	-	25 063	64 663
					1723,27	–	34 810	-	–	4 790	
71	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,2	899,11	–	18 162	-	-	13 077	33 738
					899,11	–	18 162	-	–	2 499	
		Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)									
77	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	843,6	1,4	8 436	14	30	8 228	17 997
					839,2	0,4	8 392	4	–	1 333	
79	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	815,78	3,33	7 342	30	70	7 107	15 605
					804,67	1,11	7 242	10	–	1 156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	2	8899	76	17 798	152	14 642	3 000	22 462
					1502	28,5	3 004	57	–	1 664	
84	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	45	11250,27	105,98	506 262	4 769	433 894	67 901	620 096
					1502,2	37,51	67 599	1 688	–	45 933	
88	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	22512,5	1012,5	1 801	81	1 362	353	2 326
					4475	375	358	30	–	172	
89	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	7,5	2747,73	75,2	20 608	564	13 634	6 533	29 312
					854,67	34,13	6 410	256	–	2 171	
90	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,1	1723,26	–	31 191	-	-	22 458	57 941
					1723,26	–	31 191	-	–	4 292	
91	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,1	899,12	–	16 274	-	-	11 717	30 231
					899,12	–	16 274	-	–	2 239	

Локальная смета 2-1-10 на канализация механически загрязненных вод напорная КЗН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	2888,63 780,29	39,63 15,08	69 327 18 727	951 362	49 649 –	18 707 7 043	95 077
16	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1530 780,5	39,5 15	3 060 1 561	79 30	1 420 –	1 559 370	4 989
Локальная смета 2-1-11 на Внутренний водосток К2											
2	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	96	1154,88 1022,98	69,17 25,09	110 868 98 206	6 640 2 409	6 022 –	98 603 16 758	226 229
12	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	2375,11 466,44	20,89 8,56	21 376 4 198	188 77	16 990 –	4 190 2 045	27 611
13	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	1	2073 2041	26 –	2 073 2 041	26 -	6 –	2 000 326	4 399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-12 на Отопление (жилая часть)											
Раздел 1 Отопление											
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	375,2	1210,63	160,02	454 227	60 039	64 998	352 477	871 240
					877,37	81,24	329 190	30 480	–	64 536	
3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	160	297,2	–	47 552	-	18 066	28 896	82 564
					184,29	–	29 486	-	–	6 116	
4	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	19898,75	209,44	318 380	3 351	158 564	154 422	510 626
					9779,06	69,25	156 465	1 108	–	37 824	
5	1311-0201-0101	Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	18	1480,11	–	26 642	-	-	19 982	50 354
					1480,11	–	26 642	-	–	3 730	
7	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	8	1204	–	9 632	-	-	7 224	18 204
					1204	–	9 632	-	–	1 348	
10	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	8	1204	–	9 632	-	-	7 224	18 204
					1204	–	9 632	-	–	1 348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	1330,28	18,89	23 945	340	15 984	7 603	34 072
					423,39	7,61	7 621	137	–	2 524	
24	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	1901	18,92	24 713	246	18 963	5 491	32 620
					423,38	7,62	5 504	99	–	2 416	
25	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	2034,08	18,889	97 636	907	76 407	20 270	127 338
					423,38	7,54	20 322	362	–	9 432	
26	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	108	2283,72	34,64	246 642	3 741	185 629	57 681	328 669
					530,3	14,69	57 272	1 586	–	24 346	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	871	513,74	21,53	447 470	18 749	10 292	417 604	934 280
					480,4	8,84	418 429	7 698	–	69 206	
29	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	871	1445,6	7,58	1 259 121	6 601	235 108	1 009 266	2 449 858
					1168,1	2,35	1 017 412	2 049	–	181 471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2822	514,52	21,53	1 451 971	60 746	35 536	1 353 017	3 029 387
					480,4	8,84	1 355 689	24 941	–	224 399	
33	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2822	1445,6	7,58	4 079 490	21 385	761 738	3 269 977	7 937 424
					1168,1	2,35	3 296 367	6 640	–	587 957	
35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3880	93,62	1	363 243	3 896	8 783	343 553	763 340
					90,35	–	350 564	-	–	56 544	
36	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	108	638,48	69,25	68 956	7 479	28 731	27 727	104 418
					303,2	34,6	32 746	3 737	–	7 735	
	Раздел 2 Дренаж										
42	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	1440,44	18,9	89 307	1 172	61 885	26 184	124 730
					423,39	7,55	26 250	468	–	9 239	
43	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	67	1575,78	18,91	105 577	1 267	75 944	28 295	144 582
					423,37	7,55	28 366	506	–	10 710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения										
46	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	45,6	1210,66	160,02	55 206	7 297	7 901	42 838	105 888
					877,37	81,23	40 008	3 704	–	7 844	
48	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	2,8	2144,64	31,07	6 005	87	5 041	901	7 458
					313,21	15	877	42	–	552	
49	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	15	297,13	–	4 457	-	1 693	2 709	7 739
					184,27	–	2 764	-	–	573	
51	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	10	1204	–	12 040	-	-	9 030	22 756
					1204	–	12 040	-	–	1 686	
58	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204	-	-	903	2 276
					1204	–	1 204	-	–	169	
60	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204	-	-	903	2 276
					1204	–	1 204	-	–	169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	10511,5	148	21 023	296	18 657	2 131	25 006
					1035	52	2 070	104	–	1 852	
63	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	51	1906,41	14,04	97 227	716	20 465	74 530	185 498
					1491,1	0,1	76 046	5	–	13 741	
64	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	195	2307,33	16,86	449 930	3 288	132 780	307 618	818 152
					1609,55	0,17	313 862	34	–	60 604	
65	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	224	638,48	69,25	143 020	15 512	59 590	57 508	216 570
					303,21	34,6	67 918	7 750	–	16 042	
68	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	400	1575,77	18,89	630 307	7 557	453 398	168 927	863 173
					423,38	7,56	169 352	3 022	–	63 939	
69	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	1330,19	18,88	55 868	793	37 293	17 738	79 494
					423,38	7,57	17 782	318	–	5 888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	688	93,62 90,35	1 –	64 410 62 162	691 -	1 557 –	60 919 10 026	135 355
76	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5332,5 1053,75	71,25 25,75	21 330 4 215	285 103	16 830 –	4 232 2 045	27 607

Локальная смета 2-1-13 на Тепловой узел (открытая система ГВС)

1	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 30 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1436,5 803,75	41 15,75	5 746 3 215	164 63	2 367 –	3 212 717	9 675
2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	2913,25 803,75	41 15,75	11 653 3 215	164 63	8 274 –	3 212 1 189	16 054
3	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	3404,5 953,5	49 18,5	13 618 3 814	196 74	9 608 –	3 810 1 394	18 822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4094,5	71,25	16 378	285	11 878	4 232	22 259
					1053,75	25,75	4 215	103	–	1 649	
5	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	5332,65	71,25	106 653	1 425	84 155	21 158	138 036
					1053,65	25,85	21 073	517	–	10 225	
6	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1330,75	19	5 323	76	3 553	1 691	7 575
					423,5	7,75	1 694	31	–	561	
7	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1901,5	19	3 803	38	2 918	845	5 020
					423,5	7,5	847	15	–	372	
8	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2283,2	34,6	11 416	173	8 592	2 671	15 214
					530,2	14,8	2 651	74	–	1 127	
		Локальная смета 2-1-14 на Отопление (общественные помещения) (2-1-14)									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	37,76	1210,65	160,01	45 714	6 042	6 542	35 474	87 683
					877,38	81,25	33 130	3 068	–	6 495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	66	1900,98 423,38	18,89 7,55	125 465 27 943	1 247 498	96 275 –	27 872 12 267	165 604
23	1116-0301-0203	Трубопроводы из глфрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	108	513,74 480,4	21,53 8,83	55 484 51 883	2 325 954	1 276 –	51 780 8 581	115 845
25	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	108	1445,6 1168,09	7,58 2,35	156 125 126 154	819 254	29 152 –	125 144 22 502	303 771
27	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	276	514,52 480,4	21,53 8,84	142 008 132 590	5 942 2 439	3 476 –	132 328 21 947	296 283
29	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	276	1445,6 1168,09	7,58 2,35	398 986 322 394	2 092 649	74 500 –	319 813 57 504	776 303
31	1116-0301-0205	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	515,63 480,4	21,53 8,85	20 625 19 216	861 354	548 –	19 179 3 184	42 988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-1401-0301	Трубы диаметром 40 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	40	1445,6	7,58	57 824	303	10 797	46 350	112 508
					1168,1	2,35	46 724	94	–	8 334	
	Раздел 2 Дренаж										
40	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1440,5	19	8 643	114	5 989	2 534	12 071
					423,33	7,67	2 540	46	–	894	
41	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1575,75	18,88	37 818	453	27 204	10 135	51 789
					423,38	7,54	10 161	181	–	3 836	
42	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	30	93,63	1	2 809	30	68	2 657	5 903
					90,37	–	2 711	-	–	437	
	Локальная смета 2-1-17 на Теплоснабжение приточных установок										
13	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1436,52	40,83	86 191	2 450	35 520	48 171	145 111
					803,68	15,55	48 221	933	–	10 749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2111-0403-2904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	66	4326		285 516	-	285 516	-	308 357
					–		-	-	–	22 841	
	Локальная смета 2-1-18 на Электрооборудование										
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
114	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	7518	430,63	14,92	3 237 452	112 179	908 967	1 615 752	5 241 460
					294,8	3,7	2 216 306	27 794	–	388 256	
115	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	155	608,11	45,77	94 256	7 094	18 621	51 000	156 876
					442,2	14,785	68 541	2 292	–	11 620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	818,65 388,61	47,74 7,39	18 829 8 938	1 098 170	8 793 –	6 558 2 031	27 418
123	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	538	87,04 67	0,91 0,33	46 826 36 046	492 180	10 288 –	26 083 5 833	78 742
124	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1504	101,73 80,4	1,83 0,67	153 002 120 922	2 748 1 011	29 332 –	87 792 19 264	260 058
125	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4974	119,59 93,8	3,65 1,34	594 859 466 561	18 175 6 687	110 123 –	340 739 74 848	1 010 446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	662	167,68	7,31	111 006	4 838	17 460	65 151	190 250
					134	2,69	88 708	1 780	–	14 093	
127	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	216,8	12,8	2 168	128	298	1 288	3 732
					174,2	4,7	1 742	47	–	276	
128	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	8	284,88	22,88	2 279	183	381	1 284	3 848
					214,38	8,5	1 715	68	–	285	
129	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	4714	373,2	2,74	1 759 251	12 919	735 650	731 113	2 689 592
					214,4	1	1 010 682	4 753	–	199 229	

Локальная смета 2-1-19 на Электроосвещение

Раздел 5 Кабели, провода, трубы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5465	430,63	14,92	2 353 375	81 545	660 748	1 174 527	3 810 134
					294,8	3,6972	1 611 082	20 205	–	282 232	
62	1308-0206-2202	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) НР = 72 %	м	5465	101,73	1,83	555 954	9 985	106 583	319 003	944 954
					80,4	0,67	439 386	3 674	–	69 997	
63	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2860	373,2	2,74	1 067 344	7 837	446 323	443 568	1 631 785
					214,4	1,01	613 184	2 883	–	120 873	

7-этажное общежитие

Локальная смета 2-2-2 Конструкции железобетонные выше отм.0.000

Раздел 1 Колонны

1.2 Каркас на отм. +8,920; +25,220

8	1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	18377,43	2448,57	771 852	102 840	167 885	619 624	1 502 794
					11931,6	570,9	501 127	23 978	–	111 318	

Раздел 4 Перекрытие

4.13 Сборные плиты на отм.+25,450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	7706	1270,25	30 824	5 081	11 802	17 928	52 652
					3485,25	313	13 941	1 252	–	3 900	
323	1107-0105-0212	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4035,5	987,5	8 071	1 975	1 189	6 443	15 675
					2453,5	276,5	4 907	553	–	1 161	
325	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	7,47	37212,18	2614,46	277 975	19 530	186 016	69 882	375 686
					9695,98	584,2	72 429	4 364	–	27 829	
326	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	32442,86	2614,29	2 271	183	1 409	655	3 160
					9700	585,71	679	41	–	234	
330	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0015	677333,33	1333,33	1 016	2	636	344	1 469
					252000	–	378	-	–	109	
331	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	0,1037	287251,69	1243,97	29 788	129	23 850	6 931	39 657
					56017,36	626,81	5 809	65	–	2 938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5 Шахта лифта на отм.+22,400											
5.1 Стены монолитные											
332	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,56	47870,7	6775,78	122 549	17 346	62 052	42 667	178 433
					16855,86	1459,38	43 151	3 736	–	13 217	
333	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1363	20645,63	1357,3	2 814	185	39	2 406	5 638
					19002,2	396,18	2 590	54	–	418	
5.2 Покрытие шахты лифта											
336	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,22	37739,34	1828,69	46 042	2 231	32 198	11 054	61 664
					9518,85	437,7	11 613	534	–	4 568	
337	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0936	20641,03	1346,15	1 932	126	27	1 653	3 872
					19006,41	395,3	1 779	37	–	287	
340	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0124	677016,13	1290,32	8 395	16	5 256	2 849	12 144
					251854,84	645,16	3 123	8	–	900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Вентиляционный блок										
374	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	84	3435,7	1656,32	288 599	139 131	9 930	202 379	530 256
					1661,17	380,6	139 538	31 970	–	39 278	
375	1107-0514-0106	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	5066	2517,58	60 792	30 211	1 804	42 148	111 175
					2398,08	578,5	28 777	6 942	–	8 235	
	Раздел 10 Парапет										
	10.1 Парапет на отм.+23,170										
377	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,97	53876,29	7471,64	429 394	59 549	196 160	170 223	647 586
					21792,35	1677,92	173 685	13 373	–	47 969	
378	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,92882	20648,78	1356,56	19 179	1 260	268	16 396	38 421
					19003,68	395,12	17 651	367	–	2 846	
381	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0605	677074,38	1338,84	40 963	81	25 645	13 898	59 250
					251851,24	595,04	15 237	36	–	4 389	
	10.2 Парапет на отм.+25,450										
382	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,37	53875,11	7470,89	127 684	17 706	58 330	50 619	192 567
					21792,41	1678,06	51 648	3 977	–	14 264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,15816	20656,3 19006,07	1359,38 398,33	3 267 3 006	215 63	46 –	2 793 485	6 545

Локальная смета 2-2-3. Общестроительные работы ниже отм.0.000

1.3 Сердечник монолитный (КЖ1 л.34)

9	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,994	53875,75 21792,25	7471,61 1677,69	161 304 65 246	22 370 5 023	73 688 –	63 945 18 020	243 269
12	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 %	т	0,05278	677074,65 251856,76	1345,21 587,34	35 736 13 293	71 31	22 372 –	12 125 3 829	51 690

1.4 Перемычки монолитные (КЖ1 л.34)

14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,286	43968,53 15472,03	4279,72 933,57	12 575 4 425	1 224 267	6 926 –	4 270 1 348	18 193

1.5 Покрытие (КЖ1 л.34)

17	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,123	36284,55 9520,33	1837,4 430,89	4 463 1 171	226 53	3 066 –	1 114 446	6 023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.6 Обрамление отверстий (КЖ1 л.34)										
19	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	53880	7480	2 694	374	1 230	1 068	4 063
					21800	1680	1 090	84	–	301	
	Раздел 2 Окна										
22	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	10,08	2821,92	174,7	28 445	1 761	13 187	12 923	44 677
					1338,99	85,52	13 497	862	–	3 309	
24	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	3,6	3549,44	173,89	12 778	626	6 504	5 357	19 586
					1568,89	84,44	5 648	304	–	1 451	
26	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	2,7	3140,37	168,15	8 479	454	3 532	4 248	13 745
					1664,07	84,07	4 493	227	–	1 018	
	Раздел 4 Полы										
	4.2 Тип 1										
56	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	730,88	28,1	137 551	5 289	65 516	65 343	219 126
					354,65	14,71	66 746	2 768	–	16 232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	95,92 4,26	4,86 2,43	18 053 802	915 458	16 336 –	1 184 1 539	20 776
4.3 Тип 2											
61	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,04	769,65 358,49	28,7 14,72	26 199 12 203	977 501	13 019 –	11 942 3 051	41 192
62	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	102,12	104,67 4,43	4,86 2,43	10 689 452	496 248	9 741 –	658 908	12 255
63	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03234	15677,18 14223,87	1422,39 618,43	507 460	46 20	1 –	437 76	1 020
4.4 Тип 3											
70	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,71	1560,06 701,38	81,00 12,68	178 954 80 455	9 291 1 455	89 208 –	76 995 20 476	276 425
71	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,71	989,29 423,19	40,27 7,24	113 482 48 544	4 619 830	60 319 –	46 412 12 792	172 686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,71	769,68	28,72	88 290	3 294	43 873	40 241	138 813
					358,5	14,705	41 123	1 687	–	10 282	

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 Стены

77	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	406,09	1510,96	79,02	613 587	32 089	178 819	342 985	1 033 098
					991,6	64,15	402 679	26 052	–	76 526	

Локальная смета 2-2-4. Общестроительные работы выше отм.0.000

Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные

1.1 Кирпичные стены и перегородки

1	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	156,7	30258,34	2710,35	4 741 482	424 712	3 434 236	911 518	6 105 240
					5632	622,8	882 534	97 593	–	452 240	
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	96,6	28263,85	2409,2	2 730 288	232 729	2 032 140	482 574	3 469 891
					4818	553,6	465 419	53 478	–	257 029	
3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	152,7	4758,21	250,59	726 579	38 265	435 452	243 455	1 047 637
					1655,94	58,4	252 862	8 918	–	77 603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Сетка горизонтальная на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)										
4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2397	353049,65 69144,76	2244,47 746,77	84 626 16 574	538 179	67 514 –	15 580 8 017	108 222
	1.3 Сердечник монолитный на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)										
5	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См1-См4). Устройство НР = 91 %	м3	4,822	53876,4 21792,41	7471,59 1677,93	259 792 105 083	36 028 8 091	118 681 –	102 988 29 022	391 802
8	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 %	т	0,02132	677063,79 251876,17	1313,32 562,85	14 435 5 370	28 12	9 037 –	4 898 1 547	20 880
10	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,21708	677072,97 251856,46	1335,91 585,04	146 979 54 673	290 127	92 016 –	49 868 15 748	212 595
	1.4 Перемычки монолитные на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)										
14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,235	43970,21 15472,34	4280,85 936,17	10 333 3 636	1 006 220	5 691 –	3 509 1 107	14 949
	1.5 Сетка горизонтальная на отм.+2,920...+17.920 (КЖ2 л.83)										
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=6,000;	т металлических изделий	0,8478	353051,43 69146,03	2243,45 747,82	299 317 58 622	1 902 634	238 793 –	55 108 28 354	382 779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+17,920 (КЖ2 л.83)											
18	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См4-См5). Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	23,7	53876,33 21792,41	7471,65 1677,89	1 276 869 516 480	177 078 39 766	583 311 –	506 184 142 644	1 925 697
21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн270х100х7 НР = 91 % К=6,000;	т	0,9936	677075,28 251855,88	1338,57 587,76	672 742 250 244	1 330 584	421 168 –	228 253 72 080	973 075
24	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка 3д-3 НР = 91 % К=6,000;	т	0,0444	499009,01 73783,78	1351,35 585,59	22 156 3 276	60 26	18 820 –	3 005 2 013	27 174
1.7 Сетка горизонтальная на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.84)											
25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15542	353049,8 69148,11	2239,09 746,36	54 871 10 747	348 116	43 776 –	10 103 5 198	70 172
1.8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.84)											
26	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См6-См8). Устройство НР = 91 %	м3	3,545	53876,73 21792,38	7472,21 1677,86	190 993 77 254	26 489 5 948	87 250 –	75 714 21 337	288 044
29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 % К=4,000;	т	0,00328	676829,27 251829,27	1219,51 609,76	2 220 826	4 2	1 390 –	753 238	3 211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,21177	677074,18 251858,15	1336,36 590,26	143 384 53 336	283 125	89 765 –	48 650 15 363	207 397
		1.9 Обрамление отверстий (КЖ2 л.85)									
33	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,032	53812,5 21781,25	7437,5 1687,5	1 722 697	238 54	787 –	683 192	2 597
		Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ **2.1 ПС1**									
36	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	654,28	3113,15 1277,85	28,24 11,43	2 036 874 836 072	18 476 7 477	1 182 326 –	759 194 223 685	3 019 753
37	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	849,7	3439,7225 1350,1	31,24 12,43	2 922 732 1 147 181	26 548 10 566	1 749 003 –	1 041 972 317 176	4 281 880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.2 ПС2										
39	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	425,87	3409,26 1277,85	28,24 11,43	1 451 900 544 198	12 027 4 867	895 676 –	494 159 155 685	2 101 744
	2.3 ПС3										
41	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80,04	3551 1277,85	28,25 11,43	284 222 102 279	2 261 915	179 682 –	92 875 30 168	407 265
42	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	172,5	3924,64 1350,1	31,24 12,43	677 000 232 892	5 389 2 145	438 719 –	211 533 71 083	959 616
	2.4 ПС4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	47,6	2121,95 1277,86	28,21 11,43	101 005 60 826	1 343 544	38 836 –	55 233 12 499	168 737
2.5 ПС5											
47	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	656,44	5419,23 1774,06	51,93 21,85	3 557 401 1 164 563	34 089 14 341	2 358 749 –	1 061 014 369 473	4 987 889
48	1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	98,8	5808,16 1817,95	56,04 23,52	573 846 179 613	5 537 2 324	388 696 –	163 743 59 007	796 597
2.6 ПС6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	61,41	1907,03 650,63	14,92 6,06	117 111 39 955	916 372	76 240 –	36 294 12 272	165 678
51	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 75 мм НР = 80 %	м2	61,41	432,88 278,36	3,32 1,07	26 583 17 094	204 66	9 285 –	13 728 3 225	43 536
	2.7 ПС7										
53	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	364,67	3668 1277,85	28,24 11,43	1 337 609 465 994	10 298 4 167	861 317 –	423 145 140 860	1 901 614
	2.8 ПС8										
54	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	69,02	1907,07 650,62	14,92 6,06	131 626 44 906	1 030 418	85 690 –	40 792 13 793	186 211
55	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	69,02	432,89 278,37	3,32 1,07	29 878 19 213	229 74	10 436 –	15 430 3 625	48 933