1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Окна										
	3.1 ОК1-ОК5										
57	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	439,425	2135,82	171,58	938 533	75 394	431 155	422 614	1 470 039
					983,07	85,54	431 984	37 587	–	108 892	
59	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	14,4	2415,63	173,82	34 785	2 503	14 539	17 090	56 025
					1232,15	86,53	17 743	1 246	–	4 150	
61	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	12,4	3549,19	173,71	44 010	2 154	22 403	18 450	67 457
					1568,79	84,44	19 453	1 047	–	4 997	
63	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	1,16	3549,14	174,14	4 117	202	2 095	1 726	6 311
					1568,97	84,48	1 820	98	–	467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	2,835	2135,8	171,43	6 055	486	2 782	2 726	9 483
					983,07	85,36	2 787	242	–	702	
	3.5 Дверь балконная										
79	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	2,4	3486,67	180	8 368	432	4 215	3 540	12 860
					1550,42	88,33	3 721	212	–	953	
	Раздел 5 Утепление чердачного пространства										
118	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	489,94	580,93	6,93	284 622	3 393	196 521	65 666	378 311
					172,89	3,46	84 708	1 695	–	28 023	
119	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,180;	м3 изоляции	84,2472	15637,11	1703,25	1 317 383	143 494	0	945 324	2 443 724
					13933,86	830,4	1 173 889	69 959	–	181 017	
122	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	468,04	638,94	102,13	299 048	47 801	141 039	112 953	444 961
					235,47	26,85	110 208	12 567	–	32 960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	7020,6	18,39	1,51	129 130	10 636	112 371	8 315	148 441
					0,87	0,42	6 123	2 915	–	10 996	
124	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,34796	15668,86	1416,21	21 121	1 909	42	18 205	42 472
					14221,49	620,2	19 170	836	–	3 146	
126	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой вдоль наружных стен НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	116,8	807,89	25,21	94 362	2 945	67 158	22 780	126 513
					207,7	4,3	24 259	502	–	9 371	
127	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	21,193	23056,34	1419,48	488 633	30 083	45 465	325 313	879 062
					19491,58	705,85	413 085	14 959	–	65 116	
		Раздел 6 Полы									
		6.2 Тип 1									
134	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2486,03	353,28	31,04	878 259	77 156	-	789 604	1 801 292
					322,24	15,65	801 103	38 901	–	133 429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2486,03	769,68	28,71	1 913 443	71 385	950 836	872 116	3 008 404
					358,49	14,71	891 222	36 561	–	222 845	
137	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,400;	м2 стяжки	13424,562	104,68	4,86	1 405 338	65 282	1 280 574	86 600	1 611 293
					4,43	2,43	59 482	32 646	–	119 355	
138	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	7,20949	15669,49	1416,61	112 969	10 213	226	97 375	227 172
					14221,53	620,85	102 530	4 476	–	16 828	
	6.3 Тип 2										
141	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	234,44	353,28	31,04	82 822	7 276	0	74 462	169 867
					322,24	15,65	75 546	3 669	–	12 583	
143	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	234,44	1560,05	80,99	365 738	18 987	182 320	157 360	564 946
					701,38	12,68	164 431	2 973	–	41 848	
144	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	234,44	989,29	40,27	231 928	9 440	123 276	94 853	352 923
					423,19	7,23	99 212	1 695	–	26 142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	234,44	769,68	28,72	180 443	6 732	89 665	82 244	283 701
					358,49	14,71	84 045	3 448	–	21 015	
146	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	1172,2	104,69	4,86	122 712	5 701	111 817	7 562	140 696
					4,43	2,43	5 194	2 851	–	10 422	
147	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,67988	15668,94	1416,43	10 653	963	21	9 183	21 423
					14221,63	620,7	9 669	422	–	1 587	
	6.4 Тип 3										
150	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	174,66	353,27	31,03	61 703	5 420	0	55 475	126 552
					322,242	15,65	56 283	2 733	–	9 374	
152	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	174,66	769,68	28,71	134 431	5 015	66 803	61 272	211 360
					358,49	14,71	62 614	2 569	–	15 656	
153	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	349,32	104,68	4,86	36 568	1 698	33 322	2 253	41 927
					4,43	2,43	1 548	849	–	3 106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,50651	15669,98	1417,54	7 937	718	16	6 840	15 959
					14220,84	619,93	7 203	314	–	1 182	
6.5 Тип 3*											
158	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	92,45	769,67	28,71	71 156	2 654	35 359	32 433	111 876
					358,5	14,71	33 143	1 360	–	8 287	
159	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,26811	15665,21	1413,6	4 200	379	8	3 622	8 448
					14221,77	622,88	3 813	167	–	626	
6.6 Тип 4											
163	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	168,79	353,28	31,04	59 630	5 239	0	53 610	122 299
					322,24	15,65	54 391	2 641	–	9 059	
165	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	168,79	1560,06	80,99	263 322	13 671	131 266	113 294	406 745
					701,37	12,68	118 385	2 140	–	30 129	
166	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	168,79	989,3	40,27	166 984	6 797	88 757	68 292	254 098
					423,19	7,23	71 430	1 221	–	18 822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	168,79	769,68	28,71	129 914	4 846	64 558	59 212	204 256
					358,49	14,7	60 510	2 482	–	15 130	
168	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	337,58	104,68	4,86	35 340	1 642	32 201	2 178	40 519
					4,43	2,43	1 496	821	–	3 001	
169	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,48949	15667,33	1415,76	7 669	693	15	6 611	15 422
					14220,92	621,05	6 961	304	–	1 142	
6.7 Тип 5											
172	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,61	353,28	31,03	13 640	1 198	0	12 263	27 975
					322,25	15,64	12 442	604	–	2 072	
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,61	769,67	28,72	29 717	1 109	14 767	13 544	46 722
					358,48	14,71	13 841	568	–	3 461	
175	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	115,83	104,69	4,87	12 126	564	11 049	747	13 903
					4,43	2,43	513	282	–	1 030	
6.8 Тип 6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,79	353,29	31,04	13 704	1 204	0	12 321	28 107
					322,25	15,65	12 500	607	–	2 082	
179	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,79	769,68	28,72	29 856	1 114	14 836	13 607	46 940
					358,49	14,69	13 906	570	–	3 477	
180	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	77,58	104,68	4,86	8 121	377	7 400	501	9 312
					4,43	2,44	344	189	–	690	
181	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,11249	15681,39	1422,35	1 764	160	4	1 520	3 547
					14223,49	622,28	1 600	70	–	263	
6.9 Тип 7											
184	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13,29	353,35	31,08	4 696	413	0	4 222	9 631
					322,27	15,65	4 283	208	–	713	
186	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,29	769,68	28,74	10 229	382	5 083	4 661	16 081
					358,47	14,67	4 764	195	–	1 191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	26,58	104,7	4,89	2 783	130	2 535	172	3 191
					4,44	2,45	118	65	–	236	
188	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03854	15646,08	1401,14	603	54	1	521	1 214
					14218,99	622,73	548	24	–	90	
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
	7.1 Потолок 1 этаж										
193	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	147,27	2616,24	14,37	385 294	2 117	199 989	165 626	594 994
					1243,89	5,71	183 188	841	–	44 074	
194	1134-0108-0403	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	38,61	469,1	6,09	18 112	235	0	13 676	34 331
					463,01	3,06	17 877	118	–	2 543	
198	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,3	3367,78	34,49	81 837	838	40 719	32 554	123 543
					1657,61	17	40 280	413	–	9 151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.2 Стены 1 этаж										
200	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	273,78	1510,96	79,02	413 670	21 634	120 556	231 235	696 497
					991,6	64,15	271 480	17 564	–	51 592	
201	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,58	3181,31	34,48	265 894	2 882	138 540	100 714	395 937
					1489,26	16,99	124 472	1 420	–	29 329	
	7.3 Потолок 2-7 этажи										
208	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=6,000;	м2 потолка	466,62	2616,23	14,38	1 220 784	6 711	633 650	524 780	1 885 209
					1243,89	5,71	580 423	2 666	–	139 645	
211	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,64	3367,79	34,49	251 372	2 574	125 075	99 994	379 475
					1657,6	17	123 723	1 269	–	28 109	
	7.4 Стены 2-7 этажи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	729,48	1510,96	79,02	1 102 215	57 642	321 221	616 121	1 855 803
					991,6	64,15	723 352	46 799	–	137 467	
214	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	1887,675	874,73	7,28	1 651 202	13 746	293 287	1 079 097	2 948 722
					712,08	2,49	1 344 168	4 703	–	218 424	
	7.5 Потолок технический этаж										
220	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	3367,78	34,44	36 372	372	18 098	14 469	54 908
					1657,59	17,04	17 902	184	–	4 067	
	7.6 Стены технический этаж										
224	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,84	1510,96	79,01	78 328	4 096	22 827	43 784	131 881
					991,61	64,14	51 405	3 325	–	9 769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,85	1241,94	74,25	59 427	3 553	16 312	34 008	100 910
					826,79	61,61	39 562	2 948	–	7 475	
226	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	190,87	3181,30	34,48	607 214	6 581	316 380	229 997	904 188
					1489,25	16,99	284 253	3 243	–	66 977	
		Раздел 8 Наружная отделка									
		8.4 Балкон									
239	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,53	769,72	28,82	5 796	217	2 880	2 641	9 112
					358,43	14,74	2 699	111	–	675	
		Раздел 9 Кровля									
		9.1 Кровля									
248	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	484,532	580,93	6,92	281 480	3 355	194 352	64 941	374 135
					172,89	3,46	83 773	1 676	–	27 714	
249	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,115;	м3 утеплителя	55,72118	17285,28	1726,61	963 156	96 209	720 624	158 740	1 211 648
					2625,99	470,56	146 323	26 220	–	89 752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	484,532	685,02	102,13	331 915	49 487	168 337	116 932	484 755
					235,47	26,85	114 091	13 009	–	35 908	
251	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	7267,98	21,47	1,52	156 008	11 011	138 659	8 608	177 785
					0,87	0,42	6 338	3 018	–	13 169	
252	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,39545	15669,5	1416,03	21 866	1 976	44	18 848	43 971
					14221,94	620,59	19 846	866	–	3 257	
254	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	484,532	1266,72	14,74	613 767	7 144	534 459	68 752	737 121
					148,94	5,3	72 164	2 566	–	54 602	
255	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	484,532	515,271	6,99	249 665	3 385	213 611	31 182	303 315
					67,42	2,53	32 669	1 224	–	22 468	
	9.2 Над машинным помещением										
256	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	45,45	1266,69	14,74	57 571	670	50 132	6 449	69 142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					148,93	5,3	6 769	241	–	5 122	
257	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %									
			м2 кровли	45,45	515,29	7,02	23 420	319	20 037	2 925	28 453
					67,41	2,53	3 064	115	–	2 108	
258	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР = 92 %									
			м2 кровли	14,14	1150,565	14,78	16 269	209	13 954	2 007	19 738
					148,94	5,37	2 106	76	–	1 462	
259	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %									
			м2 кровли	14,14	515,28	7	7 286	99	6 234	910	8 852
					67,4	2,55	953	36	–	656	
260	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой по оси В) НР = 92 %									
			м2 кровли	3,24	1150,93	15,12	3 729	49	3 197	460	4 524
					149,07	5,25	483	17	–	335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	4,545	15636,96	1703,19	71 070	7 741	0	50 998	131 833
					13933,77	830,36	63 329	3 774	–	9 765	
263	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	45,45	684,97	102,11	31 132	4 641	15 789	10 969	45 469
					235,47	26,86	10 702	1 221	–	3 368	
264	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=60,000;	м2 стяжки	2727	21,46	1,51	58 535	4 131	52 026	3 229	66 705
					0,87	0,42	2 378	1 132	–	4 941	
265	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1309	15676,09	1420,93	2 052	186	4	1 768	4 126
					14224,6	618,79	1 862	81	–	306	
267	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	48,59	580,92	6,92	28 227	336	19 490	6 512	37 518
					172,9	3,46	8 401	168	–	2 779	
268	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,156	23051,28	1416,67	3 596	221	334	2 395	6 470
					19493,59	705,13	3 041	110	–	479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,12	3387,5	34,62	10 569	108	5 815	3 759	15 474
					1489,1	16,99	4 646	53	–	1 146	
271	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,05349	78014,58	6038,51	4 173	323	445	4 108	8 943
					63656,76	1420,83	3 405	76	–	662	
	9.6 Ограждение кровли										
298	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	75,08	102,42	23,11	7 690	1 735	524	5 452	14 193
					72,34	6,59	5 431	495	–	1 051	
300	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,44	92,27	2,37	1 517	39	716	529	2 210
					46,35	0,24	762	4	–	164	
301	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	32,88	84,98	1,64	2 794	54	1 849	622	3 689
					27,1	0,3	891	10	–	273	
	Раздел 10 Ограждения лестниц										
302	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	96,975	3782,49	84,32	366 807	8 177	116 156	290 479	709 869
					2500,38	38,1	242 474	3 695	–	52 583	
304	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ) НР = 118 %	т стальных элементов	0,04715	564772	6044,54	26 629	285	23 342	3 621	32 670
					63669,14	1421	3 002	67	–	2 420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 11 Ограждения входных групп										
	11.1 Входная группа 1										
309	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,0864	651627		56 301	-	56 301	-	60 805
					–		-	-	–	4 504	
	11.2 Входная группа 3										
313	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,07389	651627		48 149	-	48 149	-	52 001
					–		-	-	–	3 852	
	11.3 Входная группа 5										
317	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,0856	651627		55 779	-	55 779	-	60 241
					–		-	-	–	4 462	
	Раздел 13 Разные работы										
	13.1 Утепление стен и потолка тамбуров										
377	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,07475	81823		6 116	-	6 116	-	6 605
					–		-	-	–	489	
378	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,050;	м3	3,56738	22846		81 500	-	81 500	-	88 020
					–		-	-	–	6 520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	67,95	1060		72 027	-	72 027	-	77 789
					–		-	-	–	5 762	
	13.2 РШ-1 (2шт)										
381	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,02572	557966		14 351	-	14 351	-	15 499
					–		-	-	–	1 148	
	13.3 Зонты вентиляционные										
388	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13472	314949		42 430	-	42 430	-	45 824
					–		-	-	–	3 394	
	13.4 Люк ЛК-1 и стремянки Ст-1,Ст-2										
399	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,136	544367		74 034	-	74 034	-	79 957
					–		-	-	–	5 923	
	13.5 Балконные ограждения										
402	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,15576	74788,14	25841,04	11 649	4 025	1 592	5 098	18 087
					38726,25	8712,12	6 032	1 357	–	1 340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	2106-0208-0501	Ограждение ГОСТ 25772-83	т	0,15576	544367		84 791	-	84 791	-	91 574
					–		-	-	–	6 783	
406	1106-0601-0201	Стены и перегородки цементно-песчаные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (ПО-1, ПО-2) НР = 91 %	м3	0,1	79750	11410	7 975	1 141	3 619	3 161	12 027
					32150	2590	3 215	259	–	891	
407	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00542	281662		1 527	-	1 527	-	1 649
					–		-	-	–	122	
408	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00798	677192,98	1378,45	5 404	11	3 383	1 833	7 816
					251879,7	501,25	2 010	4	–	579	

Локальная смета 2-2-5. Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)

38	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	4952,45	48,55	99 049	971	83 703	14 485	122 617
					718,75	20,3	14 375	406	–	9 083	
39	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	4351,5	48,5	8 703	97	7 169	1 448	10 963
					718,5	20,5	1 437	41	–	812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,53	36,59	54 953	622	44 143	10 241	70 410
					599,29	15,41	10 188	262	–	5 216	
42	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2375,33	21	7 126	63	5 664	1 396	9 204
					466,33	8,33	1 399	25	–	682	
43	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1696,17	20,83	10 177	125	7 254	2 793	14 008
					466,33	8,67	2 798	52	–	1 038	
44	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2824	20	1 412	10	1 169	233	1 777
					466	10	233	5	–	132	
45	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2374	20	1 187	10	944	233	1 534
					466	10	233	5	–	114	
46	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1694	20	847	10	604	233	1 166
					466	10	233	5	–	86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр) НР = 98 %	м трубопровода	2,2	17631,82	289,55	38 790	637	31 226	6 973	49 424
					3148,64	85,45	6 927	188	–	3 661	
49	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 80 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2,2	1445,45	7,27	3 180	16	594	2 549	6 187
					1168,18	2,27	2 570	5	–	458	
50	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	4061,67	69,17	19 496	332	14 254	4 929	26 379
					1022,92	25	4 910	120	–	1 954	

Локальная смета 2-2-6. Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

11	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	49	1913,69	22,88	93 771	1 121	318	90 504	199 017
					1884,31	0,41	92 331	20	–	14 742	
13	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	77	1732,23	19,34	133 382	1 489	601	128 687	283 035
					1705,09	0,27	131 292	21	–	20 965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	108	1588,74	16,36	171 584	1 767	1 048	165 411	363 955
					1562,68	0,17	168 769	18	–	26 960	
17	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	465	1473,5	13,64	685 176	6 343	5 669	659 747	1 452 517
					1447,66	0,1	673 164	47	–	107 594	
27	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,53	36,59	54 953	622	44 143	10 241	70 410
					599,29	15,41	10 188	262	–	5 216	
28	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	2824	20,87	42 360	313	35 051	6 983	53 290
					466,4	8,6	6 996	129	–	3 947	
29	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	51	2374,88	20,9	121 119	1 066	96 266	23 741	156 449
					466,41	8,59	23 787	438	–	11 589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	37	1798,65	20,89	66 550	773	48 520	17 223	90 475
					466,41	8,57	17 257	317	–	6 702	
31	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	1696,38	20,88	44 106	543	31 436	12 103	60 706
					466,42	8,58	12 127	223	–	4 497	
Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)											
47	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	2824	21	19 768	147	16 356	3 259	24 869
					466,43	8,71	3 265	61	–	1 842	
48	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2112	21	2 112	21	1 625	465	2 783
					466	8	466	8	–	206	
49	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1796	20	898	10	655	233	1 221
					466	10	233	5	–	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	20	1732,22	19,3	34 644	386	156	33 425	73 515
					1705,1	0,25	34 102	5	–	5 446	
65	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	18	1473,44	13,61	26 522	245	219	25 539	56 226
					1447,67	0,11	26 058	2	–	4 165	
67	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	18	1588,67	16,33	28 596	294	174	27 568	60 657
					1562,67	0,17	28 128	3	–	4 493	
69	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	7	1732,43	19,43	12 127	136	55	11 699	25 732
					1705,14	0,29	11 936	2	–	1 906	
71	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1798,75	20,75	7 195	83	5 246	1 862	9 782
					466,5	8,5	1 866	34	–	725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19	2824,11	20,95	53 658	398	44 398	8 845	67 503
					466,42	8,58	8 862	163	–	5 000	

Локальная смета 2-2-7. Водопровод противопожарный В2

24	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4952	48,25	19 808	193	16 740	2 897	24 521
					718,75	20,25	2 875	81	–	1 816	
25	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	3232,58	36,58	193 955	2 195	155 804	36 139	248 502
					599,27	15,35	35 956	921	–	18 408	
26	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1696,4	21	8 482	105	6 045	2 328	11 675
					466,4	8,6	2 332	43	–	865	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2112	20	1 056	10	813	233	1 392
					466	10	233	5	–	103	

Локальная смета 2-2-8. Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4										
42	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	3232,63	36,57	113 142	1 280	90 887	21 082	144 962
					599,29	15,34	20 975	537	–	10 738	
43	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	2824,04	20,89	76 249	564	63 092	12 568	95 922
					466,41	8,56	12 593	231	–	7 105	
44	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	2374,88	20,9	185 241	1 630	147 231	36 308	239 273
					466,41	8,58	36 380	669	–	17 724	
45	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	2113,09	20,91	23 244	230	17 884	5 120	30 633
					466,36	8,55	5 130	94	–	2 269	
46	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	1798,67	20,89	176 270	2 047	128 515	45 619	239 640
					466,41	8,59	45 708	842	–	17 751	
47	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1696,33	20,83	20 356	250	14 509	5 586	28 017
					466,42	8,58	5 597	103	–	2 075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	580	1473,5	13,64	854 630	7 913	7 072	822 909	1 811 742
					1447,66	0,1	839 645	58	–	134 203	
50	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	126	1588,75	16,37	200 182	2 062	1 223	192 980	424 615
					1562,67	0,17	196 897	21	–	31 453	
52	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	101	1732,24	19,34	174 956	1 953	788	168 796	371 252
					1705,09	0,27	172 214	27	–	27 500	
54	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	85	1913,72	22,88	162 666	1 945	554	156 997	345 236
					1884,32	0,4	160 167	34	–	25 573	

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	18	1473,44	13,61	26 522	245	219	25 539	56 226
					1447,67	0,11	26 058	2	–	4 165	
84	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	14	1588,79	16,43	22 243	230	136	21 441	47 179
					1562,64	0,14	21 877	2	–	3 495	
		Локальная смета 2-2-9. Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)									
		Раздел 1 Канализация бытовая К1									
14	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	270	843,54	1,39	227 756	374	796	222 179	485 930
					839,21	0,47	226 586	127	–	35 995	
16	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	310	815,87	3,37	252 919	1 045	2 411	244 805	537 542
					804,72	1,09	249 463	338	–	39 818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	241	11250,27	105,97	2 711 314	25 539	2 323 745	363 648	3 320 959
					1502,2	37,51	362 030	9 039	–	245 997	
25	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	11	8899,55	76,09	97 895	837	80 534	16 498	123 544
					1502,18	28,27	16 524	311	–	9 151	
29	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	22531,25	1012,5	3 605	162	2 726	707	4 657
					4481,25	375	717	60	–	345	
34	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) НР = 98 %	м труб	25,5	2747,96	75,29	70 073	1 920	46 358	22 212	99 668
					854,71	34,12	21 795	870	–	7 383	
35	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	43,8	1723,26	–	75 479			54 345	140 210
					1723,26	–	75 479			10 386	
		Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)									
42	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	843,5	1,5	1 687	3	6	1 644	3 597
					839	–	1 678		–	267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	816	3,4	4 080	17	39	3 948	8 670
					804,8	1	4 024	5	–	642	
47	1116-0501-0102	Компенсационный патрубок, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,253	814,23	–	206		2	200	438
					806,32	–	204		–	32	
49	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	23	11250,22	105,91	258 755	2 436	221 768	34 706	316 938
					1502,22	37,52	34 551	863	–	23 477	
53	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348
					4500	333,33	54	4	–	26	
54	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) НР = 98 %	м труб	11,6	2748,02	75,26	31 877	873	21 089	10 105	45 341
					854,74	34,14	9 915	396	–	3 359	
55	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,5	1723,28	–	33 604			24 195	62 423
					1723,28	–	33 604			4 624	

Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	844	1,67	2 532	5	9	2 469	5 401
					839,33	0,33	2 518	1	–	400	
64	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	815,92	3,42	9 791	41	93	9 477	20 809
					804,75	1,08	9 657	13	–	1 541	
67	1116-0501-0102	Компенсационный патрубок, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,253	814,23	–	206		2	200	438
					806,32	–	204		–	32	
69	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	21	11250,24	105,95	236 255	2 225	202 484	31 686	289 376
					1502,19	37,48	31 546	787	–	21 435	
73	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4 088	260	521	3 302	7 981
					3307	62	3 307	62	–	591	
75	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348
					4500	333,33	54	4	–	26	
76	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	13	2748	75,31	35 724	979	23 634	11 323	50 811
					854,69	34,08	11 111	443	–	3 764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	22,1	1723,26	–	38 084			27 420	70 745
					1723,26	–	38 084			5 240	
	Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)										
84	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	843,6	1,4	8 436	14	30	8 228	17 997
					839,2	0,4	8 392	4	–	1 333	
86	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	815,78	3,33	7 342	30	70	7 107	15 605
					804,67	1,11	7 242	10	–	1 156	
89	1116-0501-0102	Патрубок компенсационный, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,253	814,23	–	206		2	200	438
					806,32	–	204		–	32	
91	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	2	8899	76	17 798	152	14 642	3 000	22 462
					1502	28,5	3 004	57	–	1 664	
92	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	45	11250,27	105,98	506 262	4 769	433 894	67 901	620 096
					1502,2	37,51	67 599	1 688	–	45 933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	22540	1020	1 127	51	852	221	1 456
					4480	380	224	19	–	108	
97	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) НР = 98 %	м труб	7,5	2747,73	75,2	20 608	564	13 634	6 533	29 312
					854,67	34,13	6 410	256	–	2 171	
98	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9,4	1723,3	–	16 199			11 663	30 091
					1723,3	–	16 199			2 229	

Локальная смета 2-2-10. Канализация механически загрязненных вод напорная К3Н

15	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2888,75	39,7	57 775	794	41 375	15 590	79 234
					780,3	15,1	15 606	302	–	5 869	
16	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1530	39,5	3 060	79	1 420	1 559	4 989
					780,5	15	1 561	30	–	370	

Локальная смета 2-2-11. Внутренний водосток К2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	5299,86	69,16	423 989	5 533	336 618	82 168	546 650
					1022,98	25,09	81 838	2 007	–	40 493	
11	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	2375,11	20,89	21 376	188	16 990	4 190	27 611
					466,44	8,56	4 198	77	–	2 045	
12	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	1	2073	26	2 073	26	6	2 000	4 399
					2041	–	2 041		–	326	

Локальная смета 2-2-12. Отопление (жилая часть)

Раздел 1 Отопление

1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	279,68	1210,63	160,02	338 590	44 755	48 451	262 742	649 439
					877,37	81,24	245 384	22 720	–	48 107	
3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	120	297,21	–	35 665		13 550	21 673	61 925
					184,29	–	22 115		–	4 587	
4	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	19898,83	209,5	238 786	2 514	118 923	115 816	382 970
					9779,08	69,25	117 349	831	–	28 368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1311-0201-0101	Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	14	1480,14	–	20 722			15 542	39 165
					1480,14	–	20 722			2 901	
7	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	6	1204	–	7 224			5 418	13 653
					1204	–	7 224			1 011	
10	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	6	1204	–	7 224			5 418	13 653
					1204	–	7 224			1 011	
19	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	120	1204	–	144 480			108 360	273 067
					1204	–	144 480			20 227	
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	1330,23	18,92	17 293	246	11 543	5 491	24 607
					423,38	7,62	5 504	99	–	1 823	
24	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	1901,06	18,89	34 219	340	26 258	7 603	45 168
					423,39	7,61	7 621	137	–	3 346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2034,07	18,88	85 431	793	66 856	17 738	111 423
					423,38	7,57	17 782	318	–	8 254	
26	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	2283,74	34,66	141 592	2 149	106 565	33 112	188 680
					530,29	14,68	32 878	910	–	13 976	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	685	513,75	21,53	351 916	14 746	8 096	328 425	734 768
					480,4	8,84	329 074	6 054	–	54 427	
29	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	685	1445,6	7,58	990 238	5 191	184 901	793 740	1 926 696
					1168,1	2,35	800 146	1 612	–	142 718	
31	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2218	514,52	21,53	1 141 203	47 746	27 929	1 063 428	2 381 001
					480,4	8,84	1 065 528	19 603	–	176 370	
33	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2218	1445,6	7,58	3 206 345	16 808	598 700	2 570 095	6 238 555
					1168,1	2,35	2 590 837	5 219	–	462 115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3038	93,62	1	284 415	3 051	6 876	268 998	597 686
					90,35	–	274 488		–	44 273	
36	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	62	638,5	69,26	39 587	4 294	16 494	15 917	59 944
					303,21	34,6	18 799	2 145	–	4 440	
38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42	92,19	2,33	3 872	98	1 828	1 351	5 641
					46,33	0,29	1 946	12	–	418	
Раздел 2 Дренаж											
42	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	53	1440,42	18,89	76 342	1 001	52 902	22 383	106 622
					423,38	7,55	22 439	400	–	7 898	
43	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	1575,79	18,91	53 577	643	38 539	14 359	73 371
					423,38	7,56	14 395	257	–	5 435	
Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения											
46	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	41,28	1210,63	160,03	49 975	6 606	7 151	38 780	95 855
					877,37	81,23	36 218	3 353	–	7 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	2,8	2144,64	31,07	6 005	87	5 041	901	7 458
					313,21	15	877	42	–	552	
63	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	50	1906,42	14,04	95 321	702	20 064	73 069	181 861
					1491,1	0,1	74 555	5	–	13 471	
64	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	185	2307,34	16,86	426 857	3 119	125 971	291 843	776 196
					1609,55	0,17	297 767	32	–	57 496	
68	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	360	1575,77	18,89	567 276	6 802	408 057	152 034	776 855
					423,38	7,56	152 417	2 720	–	57 545	
69	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	1330,19	18,88	55 868	793	37 293	17 738	79 494
					423,38	7,57	17 782	318	–	5 888	
76	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	4094,65	71,23	106 461	1 852	77 214	27 506	144 684
					1053,65	25,85	27 395	672	–	10 717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Локальная смета 2-2-13. Тепловой узел (открытая система ГВС)											
1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2913,5	41	17 481	246	12 413	4 817	24 082
					803,67	15,5	4 822	93	–	1 784	
2	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	4094,5	71,17	24 567	427	17 818	6 347	33 387
					1053,67	25,83	6 322	155	–	2 473	
3	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5332,5	71,25	21 330	285	16 830	4 232	27 607
					1053,75	25,75	4 215	103	–	2 045	
4	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1330,25	18,88	10 642	151	7 104	3 378	15 142
					423,38	7,5	3 387	60	–	1 122	
5	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1901,5	19	7 606	76	5 836	1 691	10 041
					423,5	7,75	1 694	31	–	744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	2283,75	34,75	9 135	139	6 875	2 136	12 173
					530,25	14,75	2 121	59	–	902	

Локальная смета 2-2-14. Отопление (общественные помещения)

Раздел 1 Отопление

1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	36,16	1210,65	160,04	43 777	5 787	6 264	33 971	83 968
					877,38	81,25	31 726	2 938	–	6 220	
22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	66	1900,98	18,89	125 465	1 247	96 275	27 873	165 604
					423,38	7,55	27 943	498	–	12 267	
26	1116-0301-0203	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	108	513,74	21,53	55 484	2 325	1 275	51 780	115 845
					480,4	8,83	51 883	954	–	8 581	
28	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	108	1445,6	7,58	156 125	819	29 152	125 143	303 770
					1168,09	2,35	126 154	254	–	22 501	
30	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	276	514,52	21,53	142 008	5 942	3 475	132 330	296 284
					480,4	8,84	132 590	2 440	–	21 947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	276	1445,6	7,58	398 986	2 092	74 499	319 813	776 303
					1168,10	2,35	322 394	649	–	57 504	
34	1116-0301-0205	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	515,63	21,53	20 625	861	548	19 179	42 988
					480,4	8,85	19 216	354	–	3 184	
36	1122-1401-0301	Трубы диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	40	1445,6	7,58	57 824	303	10 797	46 350	112 508
					1168,1	2,35	46 724	94	–	8 334	
	Раздел 2 Дренаж										
43	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1440,5	19	8 643	114	5 989	2 534	12 071
					423,33	7,67	2 540	46	–	894	
44	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1575,75	18,88	37 818	453	27 204	10 135	51 789
					423,38	7,54	10 161	181	–	3 836	
	Локальная смета 2-2-17. Теплоснабжение приточных установок										
13	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1436,52	40,83	86 191	2 450	35 521	48 171	145 111
					803,68	15,55	48 221	933	–	10 749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-2-18. Электрооборудование										
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
114	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5983	430,63	14,92	2 576 441	89 275	723 378	1 285 854	4 171 279
					294,8	3,7	1 763 788	22 120	–	308 984	
115	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	130	608,1	45,77	79 053	5 950	15 617	42 774	131 573
					442,2	14,79	57 486	1 923	–	9 746	
121	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	818,65	47,74	18 829	1 098	8 793	6 558	27 418
					388,61	7,39	8 938	170	–	2 031	
124	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	538	87,04	0,91	46 826	492	10 288	26 083	78 742
					67	0,34	36 046	180	–	5 833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1529	101,73	1,83	155 544	2 793	29 819	89 251	264 379
					80,4	0,67	122 932	1 028	–	19 584	
126	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4069	119,59	3,654	486 626	14 868	90 086	278 743	826 599
					93,8	1,34	381 672	5 471	–	61 230	
127	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	4035	373,2	2,74	1 505 852	11 058	629 690	625 804	2 302 188
					214,4	1,01	865 104	4 068	–	170 532	
Раздел 4 Дополнительная система уравнивания потенциалов											
147	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	518	430,63	14,92	223 064	7 729	62 629	111 327	361 142
					294,8	3,7	152 706	1 915	–	26 751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	518	87,03	0,91	45 084	473	9 905	25 114	75 813
					67	0,34	34 706	174	–	5 616	
	Раздел 8 Система обогрева										
178	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	39	455,54	181,1	17 766	7 063	2 607	7 425	27 206
					207,59	56,82	8 096	2 216	–	2 015	
197	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	430,6	14,93	17 224	597	4 835	8 597	27 887
					294,8	3,7	11 792	148	–	2 066	
199	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	101,73	1,83	4 069	73	780	2 335	6 916
					80,4	0,68	3 216	27	–	512	

Локальная смета 2-2-19. Электроосвещение

Раздел 5 Кабели, провода, трубы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	5350	430,63	14,92	2 303 844	79 822	646 842	1 149 822	3 729 959
					294,8	3,7	1 577 180	19 795	–	276 293	
64	1308-0206-2202	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) НР = 72 %									
			м	5350	101,73	1,83	544 263	9 791	104 332	312 282	925 068
					80,4	0,67	430 140	3 585	–	68 524	
65	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %									
			м	2175	373,20	2,74	811 699	5 960	339 420	337 332	1 240 954
					214,4	1,01	466 320	2 197	–	91 922	

	Итого по смете	**321 331 047**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	**95 632 201**
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**10 734 111**
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**3 174 996**
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	**102 420 493**
	Накладные расходы, тенге	**88 741 941**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	**23 802 299**
	Итого по акту, тенге	**321 331 047**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 891 979				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					9 370 045				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					5 825 061				
		Непредвиденные 2%					6 671 861				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**346 089 994**				
		Итого в текущих ценах 2019 г. К=1					**135 535 272**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,050					**221 082 458**				
		Итого в текущих ценах 2019-2020 г.					**356 617 730**				
		НДС (12 %)					42 794 127				
		Всего по акту с учетом НДС					**399 411 857**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора

ТОО "Артстройинжиниринг"

_____ Жанузаков М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора

ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.