1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.5 Обшивка наружных стен ПС1										
118	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	14,28	1907,07	14,92	27 233	213	17 729	8 440	38 527
					650,63	6,09	9 291	87	–	2 854	
119	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 75 мм НР = 76 %	м2 поверхности	14,28	888,31	11,9	12 685	170	-	9 576	24 042
					876,4	5,95	12 515	85	–	1 781	
	7.6 Входы в подвал										
121	1109-0304-0201	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11206	79029,09	23772,98	8 856	2 664	982	4 262	14 167
					46492,95	8629,31	5 210	967	–	1 049	
123	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,8	92,14	2,14	258	6	122	90	376
					46,43	–	130	-	–	28	
124	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,6	85,18	1,79	477	10	315	106	630
					27,14	0,36	152	2	–	47	
125	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	25,84	8514,67	90,02	220 019	2 326	70 943	117 943	364 999
					5679,18	26,28	146 750	679	–	27 037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1115-0106-0403	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР = 80 % К=2,000;	м накрывочного элемента	22,5	592,04	7,42	13 321	167	69	10 486	25 712
					581,56	0,98	13 085	22	–	1 905	
131	1115-0504-0101	Козырьки входные . Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности козырька	18,84	6667,46	5,36	125 615	101	113 245	9 836	146 287
					651,22	1,38	12 269	26	–	10 836	
	7.7 Отмостка										
132	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,29	21545,92	6,69	350 983	109	287 496	59 575	443 403
					3890,61	–	63 378	-	–	32 845	
133	1127-0701-0101	Покрытия отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	108,6	1493,22	2,94	162 164	319	141 249	22 371	199 298
					189,65	1,09	20 596	118	–	14 763	
	7.9 Световой приямок										
137	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	30537,5	3172,5	36 645	3 807	22 370	10 778	51 217
					8723,33	1146,67	10 468	1 376	–	3 794	
139	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) НР = 91 %	т	0,0098	253163,27	1326,53	2 481	13	0	2 251	5 111
					251836,73	612,24	2 468	6	–	379	
141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	0,75	770,67	29,33	578	22	287	263	908
					358,67	14,67	269	11	–	67	
142	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	0,75	153,33	4	115	3	10	97	229
					136	1,33	102	1	–	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5	879,6	18,8	4 398	94	2 859	1 357	6 215
					289	2,8	1 445	14	–	460	
144	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0415	559132,53	9132,53	23 204	379	20 673	2 134	27 365
					51855,42	3445,78	2 152	143	–	2 027	
145	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,6	85	1,54	221	4	147	48	291
					26,92	–	70	-	–	22	
146	1116-0401-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	2888	39,33	4 332	59	3 103	1 168	5 940
					780	14,67	1 170	22	–	440	
		Локальная смета 2-2-4. Общестроительные работы выше отм.0.000									
		3.2 Окно внутреннее раздаточное Окв-1									
67	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	1,08	3876,85	473,15	4 187	511	1 464	2 120	6 812
					2048,15	133,33	2 212	144	–	505	
		3.3 Окно внутреннее Окв-2									
73	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % К=2,000;	м2	3,36	3140,77	168,15	10 553	565	4 396	5 288	17 108
					1664,29	84,52	5 592	284	–	1 267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.4 Доски подоконные										
75	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	317,26	1095,25	5,02	347 478	1 592	268 037	70 790	451 729
					245,38	2,54	77 849	806	–	33 461	
	3.6 Фрамуга Ф1										
81	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка фрамуги НР = 90 % К=36,000;	м2	17,28	3140,68	168,29	54 271	2 908	22 606	27 194	87 982
					1664,18	84,38	28 757	1 458	–	6 517	
	Раздел 4 Двери										
83	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	25,99	2700,19	544,09	70 178	14 141	25 779	30 667	108 913
					1164,22	146,83	30 258	3 816	–	8 068	
84	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % К=2,000;	м2	6,08	2181,58	420,56	13 264	2 557	4 181	6 520	21 367
					1073,36	118,09	6 526	718	–	1 583	
89	1134-0108-0401	Каркасы дверей. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	14,06	1621,55	6,12	22 799	86	16 543	4 722	29 723
					438,83	3,06	6 170	43	–	2 202	
90	1110-0107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	14,06	8899,93	21,34	125 133	300	105 254	17 741	154 304
					1392,53	9,46	19 579	133	–	11 430	
91	1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР = 80 %	м2 площади остекления	3	2601,67	32,67	7 805	98	4 799	2 353	10 971
					969,33	11	2 908	33	–	813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1110-0501-0601	Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 % К=22,000;	м2	60,06	2352,78	27,76	141 308	1 667	26 390	102 210	262 999
					1885,63	5,26	113 251	316	–	19 481	
97	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	22	1316,14	1,86	28 955	41	-	19 951	52 818
					1314,27	–	28 914	-	–	3 912	
99	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	458,76	1728,06	77,42	792 763	35 517	218 542	499 594	1 395 746
					1174,26	35,75	538 704	16 400	–	103 389	
107	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	7,06	2700,42	544,19	19 065	3 842	7 004	8 330	29 587
					1164,16	146,74	8 219	1 036	–	2 192	
113	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 % К=7,000;	м2	13,23	3335,53	531,9	44 129	7 037	18 590	18 302	67 425
					1398,49	138,62	18 502	1 834	–	4 994	
117	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	1503	468,33	1,11	703 906	1 665	577 302	113 194	882 468
					83,13	0,55	124 939	832	–	65 368	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Плинтус										
129	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	312,19	178,08	1,11	55 596	346	10 315	42 402	105 838
					143,93	0,55	44 935	173	–	7 840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	378,45	587,7	1,66	222 414	629	100 050	114 726	364 111
					321,67	0,83	121 735	314	–	26 971	
131	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	2939,53	300,43	2,22	883 129	6 538	614 256	249 084	1 222 790
					89,24	0,9	262 335	2 648	–	90 577	
132	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,4	15640	1705	6 256	682		4 489	11 605
					13935	830	5 574	332	–	860	
133	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,020;	м3	0,408	22846		9 321	-	9 321	-	10 067
					–		-	-	–	746	
	6.2 Тип 1										
140	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	2486,03	3775,78	21,41	9 386 712	53 235	8 288 847	1 007 594	11 225 850
					420,2	10,97	1 044 630	27 279	–	831 544	
	6.3 Тип 2										
149	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	234,44	3775,78	21,41	885 195	5 020	781 663	95 019	1 058 631
					420,2	10,97	98 512	2 572	–	78 417	
	6.6 Тип 4										
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	168,79	3228,16	75,06	544 881	12 669	314 763	210 034	815 308
					1288,28	35,49	217 449	5 991	–	60 393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.7 Тип 5										
176	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	38,61	3775,78	21,42	145 783	827	128 732	15 648	174 345
					420,2	10,96	16 224	423	–	12 914	
	6.8 Тип 6										
183	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,79	3228,18	75,07	125 221	2 912	72 337	48 267	187 367
					1288,27	35,47	49 972	1 376	–	13 879	
	6.9 Тип 7										
190	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,29	1178,78	96,46	15 666	1 282	9 553	5 009	22 329
					363,51	37,47	4 831	498	–	1 654	
191	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-26,58	125,47	4,21	-3 335	-112	-2 945	-316	-3 943
					10,46	2,18	-278	-58	–	-292	
	6.10 Тип 8										
192	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,78	835,52	89,19	15 691	1 675	8 929	5 397	22 775
					270,87	34,88	5 087	655	–	1 687	
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
	7.1 Потолок 1 этаж										
196	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	335,93	692,72	4,66	232 704	1 566	43 242	150 743	414 123
					559,33	1,59	187 896	533	–	30 676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	147,27	692,72	4,66	102 017	686	18 958	66 085	181 550
					559,33	1,58	82 373	233	–	13 448	
199	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	507,5	518,91	2,99	263 346	1 516	97 024	132 454	427 464
					324,74	1,5	164 806	761	–	31 664	
	7.2 Стены 1 этаж										
202	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	459,52	874,72	7,28	401 954	3 346	71 395	262 686	717 811
					712,08	2,49	327 213	1 144	–	53 171	
203	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	94,96	693,46	4,67	65 851	443	25 097	32 369	106 078
					424,51	1,58	40 311	150	–	7 858	
204	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	481,54	874,73	7,28	421 216	3 507	74 816	275 274	752 209
					712,08	2,49	342 893	1 199	–	55 719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	94,96	4498,73	24,88	427 199	2 363	237 917	151 001	624 456
					1968,4	19,29	186 919	1 832	–	46 256	
206	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	578,37	600,87	1,32	347 527	766	118 698	182 760	572 710
					394,32	0,67	228 063	387	–	42 423	
207	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	720,05	466,19	2,99	335 679	2 151	125 780	167 062	542 960
					288,52	1,5	207 748	1 080	–	40 219	
		7.3 Потолок 2-7 этажи									
209	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	2351,94	692,71	4,66	1 629 222	10 964	302 748	1 055 395	2 899 386
					559,33	1,59	1 315 510	3 734	–	214 769	
210	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	466,62	692,72	4,66	323 235	2 175	60 065	209 389	575 234
					559,33	1,59	260 995	741	–	42 610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2893,2	518,91	2,99	1 501 296	8 639	553 119	755 102	2 436 910
					324,74	1,5	939 538	4 339	–	180 512	
	7.4 Стены 2-7 этажи										
214	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	765,405	874,73	7,28	669 521	5 574	118 921	437 547	1 195 633
					712,08	2,49	545 027	1 907	–	88 565	
215	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	5017,2	874,73	7,28	4 388 685	36 537	779 520	2 868 102	7 837 330
					712,08	2,49	3 572 628	12 499	–	580 543	
216	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	913,92	693,46	4,66	633 767	4 259	241 548	311 528	1 020 919
					424,5	1,59	387 960	1 450	–	75 624	
217	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=6,000;	м2 поверхности облицовки	913,92	4498,72	24,88	4 111 468	22 735	2 289 773	1 453 270	6 009 917
					1968,4	19,29	1 798 960	17 627	–	445 179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1803,72	600,88	1,32	1 083 811	2 389	370 179	569 961	1 786 074
					394,32	0,67	711 243	1 208	–	132 302	
219	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	6596,04	466,19	2,99	3 074 993	19 696	1 152 214	1 530 381	4 973 804
					288,52	1,5	1 903 083	9 893	–	368 430	
	7.5 Потолок технический этаж										
221	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	519,18	692,71	4,66	359 643	2 420	66 830	232 974	640 026
					559,33	1,59	290 393	825	–	47 409	
222	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	61,94	518,89	2,99	32 140	185	11 841	16 166	52 170
					324,73	1,51	20 114	93	–	3 864	
223	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	468,04	107,52	0,77	50 326	360	4 194	36 765	94 058
					97,8	0,39	45 772	184	–	6 967	
	7.6 Стены технический этаж										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	261,16	874,73	7,28	228 444	1 902	40 576	149 294	407 957
					712,08	2,49	185 966	651	–	30 219	
228	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	123,41	874,73	7,28	107 950	899	19 174	70 547	192 777
					712,07	2,49	87 877	307	–	14 280	
229	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	124,52	466,18	2,99	58 049	372	21 751	28 890	93 894
					288,52	1,49	35 926	186	–	6 955	
230	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	550,61	107,52	0,77	59 204	424	4 933	43 250	110 650
					97,8	0,39	53 847	216	–	8 196	
		Раздел 8 Наружная отделка									
		8.3 Входной козырек									
238	1115-0402-0203	Козырек. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, акриловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,27	285,69	1,43	10 362	52	6 106	3 383	14 845
					115,91	0,69	4 204	25	–	1 100	
		8.4 Балкон									
240	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,53	2661,22	100,13	20 039	754	4 519	14 091	36 860
					1960,96	29,75	14 766	224	–	2 730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,140;	м2 покрытия	1,0878	3206,47	13,79	3 488	15	2 249	1 130	4 987
					1125,21	3,68	1 224	4	–	369	
242	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	7,53	639,04	102,12	4 812	769	2 270	1 817	7 159
					235,46	26,83	1 773	202	–	530	
243	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	112,95	18,4	1,51	2 078	171	1 809	134	2 389
					0,88	0,42	99	47	–	177	
244	1112-0101-0207	Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,53	980,48	66,14	7 383	498	4 544	2 202	10 352
					310,89	7,04	2 341	53	–	767	
245	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,140;	м2 покрытия	1,0878	3206,47	13,79	3 488	15	2 249	1 130	4 987
					1125,21	3,68	1 224	4	–	369	
	Раздел 9 Кровля										
273	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,34	92,54	2,24	124	3	59	43	180
					46,27	–	62	-	–	13	
274	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,68	85,07	1,49	228	4	151	50	300
					27,24	–	73	-	–	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук,рейка,слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,0746	3206,93	13,97	106 068	462	68 378	34 364	151 667
					1125,58	3,75	37 228	124	–	11 235	
	9.3 Козырьки										
276	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	37,21	1266,73	14,75	47 135	549	41 044	5 279	56 607
					148,94	5,27	5 542	196	–	4 193	
277	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	37,21	515,29	6,99	19 174	260	16 405	2 394	23 293
					67,43	2,5	2 509	93	–	1 725	
278	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство дополнительного слоя НР = 92 %	м2 кровли	13	1150,46	14,69	14 956	191	12 829	1 846	18 146
					148,92	5,38	1 936	70	–	1 344	
279	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	13	515,31	7	6 699	91	5 731	836	8 138
					67,46	2,46	877	32	–	603	
280	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	37,21	638,94	102,12	23 775	3 800	11 213	8 980	35 375
					235,47	26,85	8 762	999	–	2 620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=50,000;									
			м2 стяжки	1860,5	18,39	1,52	34 221	2 819	29 779	2 203	39 338
					0,87	0,41	1 623	772	–	2 914	
282	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0247	78056,68	6032,39	1 928	149	206	1 897	4 131
					63684,21	1417	1 573	35	–	306	
284	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,62	91,94	1,61	57	1	27	20	83
					46,77	–	29	-	–	6	
285	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,24	85,48	1,61	106	2	70	23	139
					27,42	–	34	-	–	10	
286	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	18,4625	3206,99	13,97	59 209	258	38 170	19 182	84 662
					1125,58	3,74	20 781	69	–	6 271	
	9.4 Узлы по кровле 8-12 (АР2 л.25)										
287	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,16318	78030,4	6042,41	12 733	986	1 358	12 534	27 288
					63665,89	1427,87	10 389	233	–	2 021	
289	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,1	92,44	2,44	379	10	179	132	552
					46,34	0,49	190	2	–	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	8,2	85	1,71	697	14	461	155	920
					27,07	0,24	222	2	–	68	
291	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	86,4768	3206,96	13,99	277 328	1 210	178 782	89 846	396 548
					1125,57	3,74	97 336	323	–	29 374	
292	2113-0816-2302	Изделия резиновые технические морозостойкие (манжеты)	кг	1,4	839		1 175	-	1 175	-	1 269
					–		-	-	–	94	
		9.5 Воронки водосточные									
293	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 %	воронка	2	2264,5	120,5	4 529	241	3 967	346	5 265
					160,5	27,5	321	55	–	390	
295	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР = 92 %	м2 кровли	7	1150,71	14,71	8 055	103	6 909	995	9 774
					149	5,43	1 043	38	–	724	
296	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	7	515,29	7	3 607	49	3 086	451	4 383
					67,43	2,57	472	18	–	325	
297	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (хомут,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,4265	3207,06	14,01	10 989	48	7 084	3 559	15 712
					1125,64	3,5	3 857	12	–	1 164	

Раздел 10 Ограждения лестниц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	26,6	92,18	2,29	2 452	61	1 158	856	3 573
					46,35	0,3	1 233	8	–	265	
306	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	53,2	84,96	1,65	4 520	88	2 991	1 004	5 966
					27,09	0,26	1 441	14	–	442	
307	1115-0403-0301	Поручень. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=0,120;	м2 окрашиваемой поверхности	11,637	891,98	2,49	10 380	29	2 476	6 311	18 026
					676,72	1,2	7 875	14	–	1 335	
		Раздел 11 Ограждения входных групп									
		11.1 Входная группа 1									
308	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0864	74803,24	25844,91	6 463	2 233	884	2 828	10 034
					38726,85	8703,7	3 346	752	–	743	
310	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,2	91,82	2,27	202	5	95	70	294
					46,36	–	102	-	–	22	
311	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,4	84,77	1,59	373	7	247	83	492
					27,05	0,45	119	2	–	37	
		11.2 Входная группа 3									
312	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07389	74786,85	25835,7	5 526	1 909	756	2 418	8 580
					38719,72	8715,66	2 861	644	–	636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,85	92,97	2,7	172	5	81	59	249
					46,49	–	86	-	–	19	
315	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3,7	84,59	1,62	313	6	207	70	414
					27,03	0,54	100	2	–	31	
	11.3 Входная группа 5										
316	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0856	74836,45	25864,49	6 406	2 214	877	2 802	9 945
					38726,64	8714,95	3 315	746	–	737	
318	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,1	91,9	2,38	193	5	91	67	281
					46,19	–	97	-	–	21	
319	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,2	85	1,67	357	7	236	80	472
					27,14	0,48	114	2	–	35	
	Раздел 12 Утепление вентшахт										
	12.1 Вентшахта ВШ-1 (12 шт)										
320	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 % К=12,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	108,84	4361,93	14,9	474 753	1 622	402 317	64 325	582 204
					650,62	6,05	70 814	658	–	43 126	