1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм НР = 80 % К=12,000;	м2	108,84	432,89	3,33	47 116	362	16 457	24 330	77 162
					278,36	1,07	30 297	116	–	5 716	
323	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=12,000;	т стальных элементов	0,64572	78026,08	6039,77	50 383	3 900	5 373	49 595	107 976
					63665,37	1424,77	41 110	920	–	7 998	
327	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=12,000;	м2 покрытия	38,112	3206,97	13,99	122 224	533	78 793	39 597	174 767
					1125,58	3,73	42 898	142	–	12 946	
12.2 Вентшахта ВШ-2											
328	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	12,2	4361,89	14,92	53 215	182	45 095	7 210	65 259
					650,66	5,98	7 938	73	–	4 834	
329	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	12,2	432,87	3,28	5 281	40	1 845	2 727	8 649
					278,36	1,07	3 396	13	–	641	
331	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08163	78022,79	6039,45	6 369	493	679	6 269	13 649
					63665,32	1421,05	5 197	116	–	1 011	
335	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,565	3207,23	14,02	14 641	64	9 439	4 743	20 935
					1125,52	3,72	5 138	17	–	1 551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12.3 Вентшахта ВШ-3										
336	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	10,92	4361,9	14,84	47 632	162	40 365	6 454	58 413
					650,64	6,04	7 105	66	–	4 327	
337	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	10,92	432,97	3,39	4 728	37	1 651	2 442	7 744
					278,39	1,1	3 040	12	–	574	
339	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07476	78023,01	6032,64	5 833	451	622	5 743	12 502
					63670,41	1431,25	4 760	107	–	926	
343	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,6768	3206,86	13,87	11 791	51	7 601	3 821	16 861
					1125,71	3,81	4 139	14	–	1 249	
	12.4 Вентшахта ВШ-4										
344	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	9,97	4362,19	15,05	43 491	150	36 854	5 892	53 334
					650,65	6,02	6 487	60	–	3 951	
345	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	9,97	432,8	3,31	4 315	33	1 507	2 229	7 068
					278,34	1,1	2 775	11	–	524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07159	78027,66	6034,36	5 586	432	596	5 499	11 972
					63668,11	1424,78	4 558	102	–	887	
351	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,4176	3207,22	14,04	10 961	48	7 066	3 550	15 672
					1125,64	3,51	3 847	12	–	1 161	

12.5 Вентшахта ВШ-5

352	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	11,77	4362,02	14,95	51 341	176	43 507	6 956	62 961
					650,64	6,03	7 658	71	–	4 664	
353	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	11,77	432,88	3,31	5 095	39	1 780	2 631	8 344
					278,33	1,1	3 276	13	–	618	
355	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07854	78011,2	6035,14	6 127	474	653	6 032	13 132
					63661,83	1426,02	5 000	112	–	973	
359	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,984	3206,83	14,06	12 776	56	8 236	4 139	18 268
					1125,5	3,77	4 484	15	–	1 353	

12.6 Вентшахта ВШ-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	6	4361,83	14,83	26 171	89	22 178	3 546	32 094
					650,67	6	3 904	36	–	2 377	
361	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	6	432,83	3,33	2 597	20	907	1 341	4 253
					278,33	1	1 670	6	–	315	
363	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,05403	78030,72	6033,68	4 216	326	450	4 150	9 035
					63668,33	1425,13	3 440	77	–	669	
367	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,16	3206,48	13,89	6 926	30	4 465	2 244	9 904
					1125,46	3,7	2 431	8	–	734	
	12.7 Вентшахта ВШ-7										
368	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	11,77	4362,02	14,95	51 341	176	43 507	6 956	62 961
					650,64	6,03	7 658	71	–	4 664	
369	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	11,77	432,88	3,31	5 095	39	1 780	2 631	8 344
					278,33	1,1	3 276	13	–	618	
371	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07854	78011,2	6035,14	6 127	474	653	6 032	13 132
					63661,83	1426,02	5 000	112	–	973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %									
			м2 покрытия	3,984	3206,83	14,06	12 776	56	8 236	4 139	18 268
					1125,5	3,77	4 484	15	–	1 353	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Утепление стен и потолка тамбуров									
376	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	67,95	432,89	3,33	29 415	226	10 274	15 190	48 173
					278,37	1,07	18 915	73	–	3 568	
		13.2 РШ-1 (2шт)									
380	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	2162,5	100	4 325	200	653	3 469	8 418
					1736	34	3 472	68	–	624	
382	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,64	92,19	1,56	59	1	28	21	86
					46,88	–	30	-	–	6	
383	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,28	85,16	1,56	109	2	72	24	144
					27,34	–	35	-	–	11	
		13.3 Зонты вентиляционные									
384	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	12	4326,67	203,75	51 920	2 445	4 751	44 550	104 188
					3727	61,25	44 724	735	–	7 718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	823	43	2 469	129	436	1 907	4 726
					634,67	14	1 904	42	–	350	
386	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	4326,83	204	25 961	1 224	2 375	22 275	52 095
					3727	61,33	22 362	368	–	3 859	
387	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,13472	338643,11	112893,41	45 622	15 209	1 349	21 992	73 023
					215736,34	20850,65	29 064	2 809	–	5 409	
389	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	537		644	-	644	-	696
					–		-	-	–	52	
	13.4 Люк ЛК-1 и стремянки Ст-1,Ст-2										
390	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,9775	3334,02	530,95	3 259	519	1 373	1 353	4 981
					1398,47	139,13	1 367	136	–	369	
391	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление НР = 99 %	м2 щитов	0,9775	4700,77	64,45	4 595	63	4 142	414	5 410
					398,98	28,64	390	28	–	401	
392	1126-0201-0301	Люк. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,047	38936,17	1702,13	1 830	80	1 095	527	2 546
					13936,17	829,79	655	39	–	189	
393	1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	2,05	3353,66	9,27	6 875	19	4 197	2 401	10 018
					1297,07	4,39	2 659	9	–	742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1,5	314,67	12	472	18	329	120	639
					83,33	3,33	125	5	–	47	
395	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	434		868	-	868	-	937
					–		-	-	–	69	
396	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0051	717058,82	6078,43	3 657	31	3 301	392	4 373
					63725,49	1372,55	325	7	–	324	
397	1107-0112-0301	Прокладки резиновые . Укладка НР = 118 %	м2 площади прокладок	0,0344	11889,53	29,07	409	1	402	8	450
					174,42	29,07	6	1	–	33	
398	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,136	74786,76	25845,59	10 171	3 515	1 389	4 451	15 792
					38727,94	8705,88	5 267	1 184	–	1 170	
400	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,4	92,35	2,35	314	8	148	109	457
					46,47	–	158	-	–	34	
401	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	6,8	84,85	1,62	577	11	382	128	761
					27,06	0,29	184	2	–	56	
	13.5 Балконные ограждения										
404	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,9	92,31	2,31	360	9	170	126	525
					46,41	0,51	181	2	–	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,8	85	1,67	663	13	439	147	875
					27,05	0,26	211	2	–	65	

Локальная смета 2-2-5. Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)

1	1307-0401-0102	Многонасосная установка повышения давления. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40420	1424	40 420	1 424	1 476	23 092	68 593
					37520	336	37 520	336	–	5 081	
3	1118-0401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	11534	784	11 534	784	121	10 713	24 027
					10629	303	10 629	303	–	1 780	
5	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	3	1439,33	69,67	4 318	209	-	4 061	9 049
					1369,67	11,67	4 109	35	–	670	
8	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	10378,5	–	20 757	-	20 125	619	23 086
					316	–	632	-	–	1 710	
9	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2276	108	6 828	324	894	5 579	13 400
					1870	27,67	5 610	83	–	993	
16	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	35356	–	35 356	-	34 941	407	38 624
					415	–	415	-	–	2 861	
17	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19378	209	19 378	209	17 971	1 245	22 273
					1198	72	1 198	72	–	1 650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка (№1) НР = 98 %									
			узел	1	41253	1108	41 253	1 108	23 482	16 651	62 536
					16663	328	16 663	328	–	4 632	
22	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %									
			фильтр	1	23383	368	23 383	368	21 198	1 894	27 299
					1817	116	1 817	116	–	2 022	
25	1312-1101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	13240	5006	13 240	5 006	234	6 018	20 799
					8000	1865	8 000	1 865	–	1 541	
32	1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие , диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %									
			вставка	1	15263	122	15 263	122	13 218	1 910	18 547
					1923	26	1 923	26	–	1 374	
33	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	1	4088	260	4 088	260	521	3 302	7 981
					3307	62	3 307	62	–	591	
36	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (переход). Установка НР = 99 %									
			т фасонных частей	0,00106	1053773,58	517924,53	1 117	549	20	705	1 968
					516981,13	154716,98	548	164	–	146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22	95,82	0,95	2 108	21	157	1 891	4 319
					87,73	–	1 930	-	–	320	
47	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	27,5	90,95	0,98	2 501	27	62	2 364	5 254
					87,71	–	2 412	-	–	389	
52	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	7	95,86	1	671	7	50	602	1 375
					87,71	–	614	-	–	102	
60	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	41	638,46	69,24	26 177	2 839	10 907	10 526	39 639
					303,2	34,61	12 431	1 419	–	2 936	
67	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0022	4224090,91	309090,91	9 293	680	7 561	1 167	11 297
					478181,82	57727,27	1 052	127	–	837	
68	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	931,6	1	9 316	10	1 386	6 340	16 908
					792	0,5	7 920	5	–	1 252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-2-6. Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

6	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (наружный) НР = 98 %	кран	1	35356	–	35 356	–	34 941	407	38 624
					415	–	415	–	–	2 861	
7	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (для уборки) НР = 98 %	кран	7	20866	–	146 062	–	143 156	2 848	160 823
					415,14	–	2 906	–	–	11 913	
8	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
10	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 % К=40,000;	м подводок	20	755,25	–	15 105	-	7 940	7 022	23 897
					358,25	–	7 165	-	–	1 770	
19	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	699	90,97	0,98	63 585	682	1 583	60 094	133 573
					87,73	–	61 320	-	–	9 894	
20	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	337	638,48	69,25	215 169	23 337	89 650	86 519	325 823
					303,21	34,6	102 181	11 660	–	24 135	
32	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	146	90,96	0,97	13 280	142	330	12 552	27 899
					87,73	–	12 809	-	–	2 067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21	931,67	1,05	19 565	22	2 911	13 314	35 509
					792	0,52	16 632	11	–	2 630	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)										
34	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	3	11062,67	461,67	33 188	1 385	166	31 641	70 015
					10545,67	216,67	31 637	650	–	5 186	
38	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	31366	448	31 366	448	20 106	10 716	45 449
					10812	123	10 812	123	–	3 367	
44	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
50	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	8,5	91,06	0,94	774	8	20	731	1 625
					87,76	–	746	-	–	120	
57	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	20866	–	20 866	-	20 451	407	22 975
					415	–	415	-	–	1 702	
58	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	3	1439,33	69,67	4 318	209	-	4 061	9 049
					1369,67	11,67	4 109	35	–	670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	0,5	756	–	378	-	199	175	597
					358	–	179	-	–	44	
73	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	86	90,97	0,98	7 823	84	195	7 393	16 433
					87,72	–	7 544	-	–	1 217	
74	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	37	638,49	69,24	23 624	2 562	9 843	9 499	35 773
					303,22	34,59	11 219	1 280	–	2 650	
78	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	931,67	1,11	3 354	4	499	2 282	6 087
					791,94	0,28	2 851	1	–	451	
		Локальная смета 2-2-7. Водопровод противопожарный В2									
1	1307-0401-0102	Многонасосная установка, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40420	1424	40 420	1 424	1 476	23 092	68 593
					37520	336	37 520	336	–	5 081	
3	1116-0601-0103	Задвижки, диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4 088	260	521	3 302	7 981
					3307	62	3 307	62	–	591	
6	1116-0601-0102	Задвижки диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2276	108	2 276	108	298	1 860	4 467
					1870	28	1 870	28	–	331	
12	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23383	368	23 383	368	21 198	1 894	27 299
					1817	116	1 817	116	–	2 022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	15262	122	30 524	244	26 434	3 820	37 092
					1923	26	3 846	52	–	2 748	
14	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	10378,5	–	20 757	-	20 125	619	23 086
					316	–	632	-	–	1 710	
18	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные(переход). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0012	1054166,67	518333,33	1 265	622	22	800	2 230
					517500	155833,33	621	187	–	165	
20	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	8	25783	117,88	206 264	943	195 355	10 091	233 663
					1245,63	41,5	9 965	332	–	17 308	
21	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	8	1934,38	28,5	15 475	228	182	14 859	32 761
					1883,13	12,13	15 065	97	–	2 427	
28	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	65,5	90,95	0,98	5 957	64	147	5 631	12 516
					87,73	–	5 746	-	–	927	
29	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	95,75	1	383	4	28	344	785
					87,75	–	351	-	–	58	
30	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70,4	931,66	1,05	65 589	74	9 758	44 635	119 042
					792	0,53	55 757	37	–	8 818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-2-8. Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4

1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№2) НР = 98 %									
			узел	1	31366	448	31 366	448	20 106	10 716	45 449
					10812	123	10 812	123	–	3 367	
5	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %									
			фильтр	1	19378	209	19 378	209	17 971	1 245	22 273
					1198	72	1 198	72	–	1 650	
8	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %									
			комплект	2	477	–	954	-	123	814	1 909
					415,5	–	831	-	–	141	
12	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %									
			вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
14	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№3) НР = 98 %									
			узел	1	51448	448	51 448	448	40 188	10 716	67 137
					10812	123	10 812	123	–	4 973	
16	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %									
			насос	2	21638,5	413,5	43 277	827	8 208	33 833	83 279
					17121	140,5	34 242	281	–	6 169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	17185	204	17 185	204	15 783	1 245	19 904
					1198	72	1 198	72	–	1 474	
21	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477	–	954		123	814	1 909
					415,5	–	831		–	141	
26	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
34	1118-0701-0207	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	18140	245	18 140	245	16 382	1 597	21 316
					1513	117	1 513	117	–	1 579	
35	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	12047	245	12 047	245	10 289	1 597	14 736
					1513	117	1 513	117	–	1 092	
36	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	130	1008,79	0,11	131 143	14	5 185	123 425	274 933
					968,8	–	125 944	-	–	20 365	
40	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	38	21839	28,16	829 882	1 070	698 384	128 335	1 034 874
					3432,32	13,84	130 428	526	–	76 657	
41	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	7	20866	–	146 062		143 156	2 848	160 823
					415,14	–	2 906		–	11 913	
56	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1153	90,96	0,97	104 881	1 124	2 610	99 124	220 325
					87,73	–	101 147		–	16 320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
59	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	573	638,48	69,25	365 851	39 680	152 433	147 109	553 997
					303,21	34,6	173 738	19 826	–	41 037	
67	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	вставка	6	1439,33	69,67	8 636	418	-	8 121	18 098
					1369,67	11,5	8 218	69	–	1 341	
69	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	вставка	7	1439,43	69,71	10 076	488	-	9 476	21 116
					1369,71	11,57	9 588	81	–	1 564	
71	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,35	931,65	1,06	24 549	28	3 652	16 706	44 555
					791,99	0,53	20 869	14	–	3 300	
	Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета										
74	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	20866	–	20 866		20 451	407	22 975
					415	–	415		–	1 702	
75	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	8	1008,75	0,13	8 070	1	319	7 595	16 918
					968,75	–	7 750		–	1 253	
78	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	вставка	1	1440	70	1 440	70	-	1 354	3 018
					1370	12	1 370	12	–	224	
80	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	32	90,94	0,97	2 910	31	72	2 751	6 116
					87,72	–	2 807		–	453	

Локальная смета 2-2-9. Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)

Раздел 1 Канализация бытовая К1

1	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	55	3015,29	89,25	165 841	4 909	12 498	147 918	338 860
					2698,8	45,51	148 434	2 503	–	25 101	
3	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	40	3746,15	177,4	149 846	7 096	21 716	122 182	293 790
					3025,85	91,03	121 034	3 641	–	21 762	
5	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	37	2562,7	67,08	94 820	2 482	12 454	79 535	188 303
					2159,03	34,43	79 884	1 274	–	13 948	
7	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	7	1880,86	221,43	13 166	1 550	2 025	10 170	25 203
					1370,14	112,43	9 591	787	–	1 867	
9	1117-0101-0115	Душевое ограждение. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	38	6239,58	145,58	237 104	5 532	167	229 533	503 968
					6089,61	74	231 405	2 812	–	37 331	
30	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,46	75919,57	1147,83	34 923	528	23 196	8 705	47 118
					24345,65	554,35	11 199	255	–	3 490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком РСТ НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	13,9	551,58	27,41	7 667	381	2 036	4 058	12 663
					377,7	6,47	5 250	90	–	938	
36	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,8	899,11	–	39 381			28 354	73 154
					899,11	–	39 381			5 419	
Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)											
37	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3016	89	3 016	89	228	2 689	6 161
					2699	45	2 699	45	–	456	
39	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3745	177	3 745	177	542	3 055	7 344
					3026	91	3 026	91	–	544	
56	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,5	899,08	–	17 532			12 623	32 567
					899,08	–	17 532			2 412	
Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)											
57	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3016	89	3 016	89	228	2 689	6 161
					2699	45	2 699	45	–	456	
59	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3745	177	3 745	177	542	3 055	7 344
					3026	91	3 026	91	–	544	
78	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,1	899,1	–	19 870			14 306	36 910
					899,1	–	19 870			2 734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)											
79	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	3015	89,33	9 045	268	681	8 067	18 481
					2698,67	45,33	8 096	136	–	1 369	
82	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	1392	74	2 784	148	449	2 218	5 402
					1093,5	38	2 187	76	–	400	
99	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,4	899,15	–	8 452			6 085	15 704
					899,15	–	8 452			1 163	
Локальная смета 2-2-10. Канализация механически загрязненных вод напорная К3Н											
2	1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1977,8	108	9 889	540	-	9 297	20 721
					1869,8	27,6	9 349	138	–	1 535	
5	1116-0601-0103	Задвижки диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3567,5	260,5	7 135	521	-	6 602	14 836
					3307	61,5	6 614	123	–	1 099	
8	1116-0601-0102	Клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1977,75	108	7 911	432	-	7 438	16 577
					1869,75	27,75	7 479	111	–	1 228	
11	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
13	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка НР = 98 %	бак	2	18532,5	1616,5	37 065	3 233	975	33 381	76 082
					16428,5	602,5	32 857	1 205	–	5 636	
27	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	931,88	1,25	2 982	4	444	2 028	5 413
					791,88	0,31	2 534	1	–	401	
Локальная смета 2-2-11. Внутренний водосток К2											
1	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	18000	328	72 000	1 312	56 126	14 379	93 289
					3640,5	27,5	14 562	110	–	6 910	
6	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	931,64	1,05	39 129	44	5 821	26 629	71 019
					792	0,52	33 264	22	–	5 261	
7	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	75921,43	1148,57	53 145	804	35 299	13 247	71 703
					24345,71	554,29	17 042	388	–	5 311	
8	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	21,6	551,67	27,41	11 916	592	3 166	6 307	19 682
					377,69	6,53	8 158	141	–	1 458	
11	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		2375,11	20,89	0	0	0	0	0
					466,44	8,56	0	0	–	0	
Локальная смета 2-2-12. Отопление (жилая часть)											