1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
15	1311-0203-0101	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	42	1204	–	50 568			37 926	95 574
					1204	–	50 568			7 080	
17	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	42	10511,57	148	441 486	6 216	391 794	44 745	525 129
					1035,14	51,95	43 476	2 182	–	38 898	
39	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	84	124,75	3	10 479	252	8 517	1 204	12 618
					20,36	0,42	1 710	35	–	935	
40	1115-0403-1004	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	466	931,64	1,05	434 145	488	64 587	295 454	787 967
					792	0,53	369 070	247	–	58 368	
	Раздел 2 Дренаж										
44	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	87	93,62	1	8 145	87	197	7 704	17 117
					90,36	–	7 861		–	1 268	
	Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения										
49	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	15	297,13	–	4 457		1 693	2 709	7 739
					184,27	–	2 764		–	573	
51	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	10	1204	–	12 040			9 030	22 756
					1204	–	12 040			1 686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204	-		903	2 276
					1204	–	1 204			169	
60	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204			903	2 276
					1204	–	1 204			169	
62	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	10511,5	148	21 023	296	18 657	2 131	25 006
					1035	52	2 070	104	–	1 852	
65	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	213	638,48	69,25	135 996	14 750	56 663	54 684	205 934
					303,21	34,6	64 583	7 370	–	15 254	
70	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	637	93,62	1	59 636	640	1 442	56 403	125 322
					90,35	–	57 554		–	9 283	
71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	65	92,2	2,32	5 993	151	2 830	2 091	8 731
					46,34	0,28	3 012	18	–	647	
72	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	130	124,74	2,99	16 216	389	13 181	1 863	19 525
					20,35	0,42	2 646	55	–	1 446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1115-0403-1004	Радиаторы, трубопроводы регистры. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	98	931,63	1,04	91 300	102	13 582	62 134	165 709
					792	0,53	77 616	52	–	12 275	
77	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	26	638,5	69,27	16 601	1 801	6 917	6 675	25 138
					303,19	34,62	7 883	900	–	1 862	

Локальная смета 2-2-13. Тепловой узел (открытая система ГВС)

7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22	93,59	1	2 059	22	49	1 948	4 328
					90,36	–	1 988		–	321	
8	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	10	98,6	1	986	10	72	886	2 022
					90,4	–	904		–	150	
13	1116-0601-0103	Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	11	3742,91	268,45	41 172	2 953	748	37 403	84 861
					3406,45	63,18	37 471	695	–	6 286	
16	1311-0203-0101	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204			903	2 276
					1204	–	1 204			169	
21	1116-0601-0102	Клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	6603	111	6 603	111	4 566	1 916	9 201
					1926	29	1 926	29	–	682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	8541	268	8 541	268	4 867	3 400	12 896
					3406	63	3 406	63	–	955	
25	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44 329	852	8 208	34 848	85 511
					17634,5	145	35 269	290	–	6 334	
27	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	48690	378	48 690	378	46 440	1 953	54 694
					1872	121	1 872	121	–	4 051	
28	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	64913	466	64 913	466	62 236	2 295	72 585
					2211	131	2 211	131	–	5 377	
29	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	10608,5	268,5	21 217	537	13 867	6 801	30 259
					3406,5	63,5	6 813	127	–	2 241	
31	1311-0203-0101	Регулятор температуры, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204			903	2 276
					1204	–	1 204			169	
33	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	4	726,55	–	2 906		32	2 156	5 467
					718,5	–	2 874		–	405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1312-1101-0701	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	13257	4208	13 257	4 208	1 354	5 616	20 383
					7695	1511	7 695	1 511	–	1 510	
39	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %									
			комплект	5	489,8	–	2 449		310	2 096	4 909
					427,8	–	2 139		–	364	
41	1312-0901-0101	Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1558,75	82,5	6 235	330	2 694	1 959	8 850
					802,75	0,25	3 211	1	–	656	
42	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6676	266	6 676	266	2 258	2 602	10 020
					4152	113	4 152	113	–	742	
43	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	21	10388,52	–	218 159		211 321	6 701	242 849
					325,62	–	6 838		–	17 989	
44	1312-0901-0101	Отборное устройство. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	21	1558,43	82,43	32 727	1 731	14 139	10 285	46 453
					802,71	0,14	16 857	3	–	3 441	
45	1312-0901-0101	Штуцер для манометра. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	21	1558,43	82,43	32 727	1 731	14 139	10 285	46 453
					802,71	0,14	16 857	3	–	3 441	
46	1311-0203-0104	Регулятор давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	4002	305	4 002	305	85	2 823	7 371
					3612	152	3 612	152	–	546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %									
			шт.	1	732	2	732	2	75	643	1 485
					655	1	655	1	–	110	
54	1116-0601-0102	Регулятор перепада давления диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2066	111	2 066	111	29	1 916	4 301
					1926	29	1 926	29	–	319	
56	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %									
			шт.	1	732	2	732	2	75	643	1 485
					655	1	655	1	–	110	
58	1116-0601-0101	Регулятор перепада давления диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2038	83	2 038	83	29	1 901	4 254
					1926	14	1 926	14	–	315	
62	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	2	19898,5	209,5	39 797	419	19 820	19 302	63 827
					9779	69	19 558	138	–	4 728	
63	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными НР = 76 %									
			м3 изоляции	0,72	40259,72	1793,06	28 987	1 291	8 546	15 039	47 548
					26597,22	886,11	19 150	638	–	3 522	
65	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	17,6	2438,92	164,83	42 925	2 901	3 141	28 231	76 848
					2095,63	14,94	36 883	263	–	5 692	
67	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3	92,22	2,38	581	15	274	203	847
					46,35	0,32	292	2	–	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	12,6	124,68	3,02	1 571	38	1 277	180	1 898
					20,32	0,4	256	5	–	140	

Локальная смета 2-2-14. Отопление (общественные помещения)

Раздел 1 Отопление

3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	20	297,25	–	5 945		2 259	3 612	10 322
					184,3	–	3 686		–	765	
4	1118-0601-0101	Коллектор пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	19898,5	209,5	39 797	419	19 820	19 302	63 827
					9779	69	19 558	138	–	4 728	
5	1311-0201-0101	Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1480		2 960			2 220	5 594
					1480		2 960			414	
7	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204		1 204			903	2 276
					1204	–	1 204		–	169	
9	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204			903	2 276
					1204	–	1 204		–	169	
14	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	10511,75	148	42 047	592	37 314	4 262	50 014
					1035,25	52	4 141	208	–	3 705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	14328 1035	148 52	14 328 1 035	148 52	13 145 –	1 065 1 231	16 625
16	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	20	1204 1204	– –	24 080 24 080			18 060 3 371	45 511
23	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	66	93,61 90,35	1 –	6 178 5 963	66	149 –	5 844 962	12 984
24	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	64	638,47 303,2	69,25 34,59	40 862 19 405	4 432 2 214	17 025 –	16 430 4 583	61 876
38	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	490	94 90,35	1 –	45 872 44 272	492	1 108 –	43 387 7 141	96 400
39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16	92,19 46,38	2,25 0,25	1 475 742	36 4	697 –	515 159	2 149
40	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	32	124,78 20,34	3,03 0,41	3 993 651	97 13	3 245 –	458 356	4 807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1115-0403-1004	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63	931,65	1,05	58 694	66	8 732	39 943	106 528
					792	0,52	49 896	33	–	7 891	
	Раздел 2 Дренаж										
45	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	30	93,55	1	2 807	30	65	2 657	5 900
					90,37	–	2 711		–	437	
	Локальная смета 2-2-15. Вентиляция (жилые помещения)										
	Раздел 1 Вентиляция										
	1.1 В1-В7										
1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	37	5569,84	219,97	206 084	8 139	1 690	195 190	433 377
					5304,19	78,89	196 255	2 919	–	32 102	
3	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	36	1783,92	44,11	64 221	1 588	12 588	49 557	122 880
					1390,14	14,53	50 045	523	–	9 102	
5	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	36	1724,19	51,08	62 071	1 839	9 715	50 019	121 057
					1403,25	14,53	50 517	523	–	8 967	
6	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5570	220	5 570	220	46	5 275	11 713
					5304	79	5 304	79	–	868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1	4989	43	4 989	43	3 163	1 765	7 294
					1783	18	1 783	18	–	540	
9	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5150	45	5 150	45	4 439	667	6 283
					666	15	666	15	–	465	
10	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	0,05	23080	1420	1 154	71	108	768	2 075
					19500	700	975	35	–	154	
12	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,4	885,71	21,43	1 240	30	483	557	1 941
					519,29	4,29	727	6	–	144	
	1.2 ВЕ1-ВЕ6										
14	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	2540	51	2 540	51	1 086	1 390	4 244
					1403	15	1 403	15	–	314	
	1.3 ВЕ16, ВЕ17										
15	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	72	2307,67	51,11	166 152	3 680	61 438	100 039	287 486
					1403,25	14,53	101 034	1 046	–	21 295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9	5162,89	53,22	46 466	479	28 465	17 367	68 939
					1946,89	22,11	17 522	199	–	5 107	
17	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,97	5186,53	44,11	15 404	131	9 979	5 241	22 297
					1782,49	18,18	5 294	54	–	1 652	
19	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	3637	8,5	7 274	17	399	6 727	15 121
					3429	3	6 858	6	–	1 120	
21	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	8269	65,5	16 538	131	9 963	6 344	24 712
					3222	14,5	6 444	29	–	1 831	
	1.4 ПД1										
22	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8197	165	8 197	165	737	7 184	16 612
					7295	36	7 295	36	–	1 231	
24	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1579	43	1 579	43	210	1 314	3 125
					1326	15	1 326	15	–	231	
26	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6085	85	6 085	85	631	5 276	12 270
					5369	15	5 369	15	–	909	
28	1120-0101-0415	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1,0мм, периметр до 4500 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,3	4567,22	34,51	60 744	459	49 793	10 442	76 881
					788,87	12,26	10 492	163	–	5 695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	5,6	6268,39	93,04	35 103	521	30 386	3 041	41 195
					749,29	37,68	4 196	211	–	3 052	
30	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер150х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1573	51	1 573	51	119	1 390	3 200
					1403	15	1 403	15	–	237	

Локальная смета 2-2-16. Вентиляция (общественные помещения)

Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15

1	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 350х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	3589,5	51	7 179	102	4 270	2 779	10 755
					1403,5	14,5	2 807	29	–	797	
2	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	3303,5	51	6 607	102	3 698	2 779	10 137
					1403,5	14,5	2 807	29	–	751	
3	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	2731	51	2 731	51	1 277	1 390	4 450
					1403	15	1 403	15	–	330	
4	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 250х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2725	51	10 900	204	5 083	5 558	17 774
					1403,25	14,5	5 613	58	–	1 317	
5	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	2497	51	2 497	51	1 043	1 390	4 198
					1403	15	1 403	15	–	311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	2345,33	51	7 036	153	2 673	4 169	12 101
					1403,33	14,67	4 210	44	–	896	
7	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	24	2668,38	51,13	64 041	1 227	29 136	33 346	105 179
					1403,25	14,54	33 678	349	–	7 791	
8	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	10	2307,7	51,1	23 077	511	8 533	13 894	39 929
					1403,3	14,5	14 033	145	–	2 958	
9	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2307,5	51	4 615	102	1 706	2 779	7 986
					1403,5	14,5	2 807	29	–	592	
10	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	3995	51	3 995	51	2 541	1 390	5 815
					1403	15	1 403	15	–	431	
11	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,97	5186,53	44,11	15 404	131	9 979	5 241	22 297
					1782,49	18,18	5 294	54	–	1 652	
12	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	240,8	5163,06	53,28	1 243 265	12 830	761 629	464 652	1 844 551
					1946,87	22,13	468 806	5 329	–	136 633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	156,6	4987,59	42,23	781 057	6 613	495 301	276 227	1 141 866
					1782,52	17,38	279 143	2 722	–	84 583	
14	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	48,6	5418,64	44,3	263 346	2 153	174 562	85 593	376 854
					1782,53	14,59	86 631	709	–	27 915	
15	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	72,5	5153,7	42,23	373 643	3 062	258 763	110 817	523 217
					1542,32	17,38	111 818	1 260	–	38 757	
16	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	3	3636,67	8,33	10 910	25	598	10 090	22 680
					3429	3	10 287	9	–	1 680	
18	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	3	8269	65,67	24 807	197	14 944	9 516	37 069
					3222	14,67	9 666	44	–	2 746	
19	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	4,18	23056,22	1419,38	96 375	5 933	8 967	64 163	173 381
					19491,63	705,74	81 475	2 950	–	12 843	
21	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	122,43	885,85	21,13	108 455	2 587	42 248	48 737	169 767
					519,64	4,15	63 620	508	–	12 575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	86,75	6268,28	92,97	543 773	8 065	470 714	47 091	638 134
					749,21	37,51	64 994	3 254	–	47 269	
	Раздел 2 В8										
24	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5570	220	5 570	220	46	5 275	11 713
					5304	79	5 304	79	–	868	
26	1120-1001-0205	Глушители шума вентиляционных установок. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	2687	84	2 687	84	260	2 325	5 412
					2343	29	2 343	29	–	401	
28	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	0,125	7432	32	929	4	16	893	1 968
					7272	16	909	2	–	146	
30	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5163,15	53,33	27 881	288	17 080	10 419	41 364
					1946,85	22,04	10 513	119	–	3 064	
31	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	35	4987,6	42,23	174 566	1 478	110 700	61 736	255 206
					1782,51	17,37	62 388	608	–	18 904	
32	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1783,5	43,5	3 567	87	700	2 753	6 825
					1390	14,5	2 780	29	–	506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	1,68	23056,55	1419,05	38 735	2 384	3 605	25 788	69 685
					19491,67	705,95	32 746	1 186	–	5 162	
38	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	47,92	885,87	21,14	42 451	1 013	16 537	19 076	66 449
					519,64	4,15	24 901	199	–	4 922	
40	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	36,3	6268,26	92,98	227 538	3 375	196 967	19 704	267 021
					749,2	37,49	27 196	1 361	–	19 779	
41	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5150	45	5 150	45	4 439	667	6 283
					666	15	666	15	–	465	
	Раздел 3 Приточная система П1										
42	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62 390	3 092	4 772	54 354	126 083
					54526	937	54 526	937	–	9 339	
45	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	3	726,67	–	2 180		24	1 617	4 101
					718,67	–	2 156		–	304	
50	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5162,5	52,5	6 195	63	3 796	2 316	9 192
					1946,67	22,5	2 336	27	–	681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4580,63 1160,63	44,38 14,38	7 329 1 857	71 23	5 401 –	1 842 734	9 905
52	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5418,61 1782,5	44,31 14,58	39 014 12 834	319 105	25 861 –	12 680 4 136	55 830
53	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	26	5153,69 1542,31	42,23 17,35	133 996 40 100	1 098 451	92 798 –	39 740 13 899	187 635
54	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1697 1403	32 15	1 697 1 403	32 15	262 –	1 390 247	3 334
55	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1750 1403	32 15	1 750 1 403	32 15	315 –	1 390 251	3 391
56	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	1768 1403,33	32 14,67	5 304 4 210	96 44	998 –	4 169 758	10 231
57	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1730 1403	32 15	1 730 1 403	32 15	295 –	1 390 250	3 369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	4	1783,5	43,5	7 134	174	1 399	5 507	13 652
					1390,25	14,5	5 561	58	–	1 011	
63	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6085	85	6 085	85	631	5 276	12 270
					5369	15	5 369	15	–	909	
65	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	1,15	23056,52	1420	26 515	1 633	2 467	17 653	47 701
					19491,3	706,09	22 415	812	–	3 533	
67	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	31,8	885,88	21,13	28 171	672	10 974	12 659	44 097
					519,65	4,15	16 525	132	–	3 266	
69	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	24,4	6268,32	92,99	152 947	2 269	132 397	13 245	179 488
					749,22	37,5	18 281	915	–	13 295	
Раздел 4 Приточная система П2											
71	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62 390	3 092	4 772	54 354	126 083
					54526	937	54 526	937	–	9 339	
74	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	1	39434	307	39 434	307	35 996	3 154	45 995
					3131	87	3 131	87	–	3 407	
Раздел 5 Приточная система П3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62 390	3 092	4 772	54 354	126 083
					54526	937	54 526	937	–	9 339	
78	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1581	51	1 581	51	127	1 390	3 208
					1403	15	1 403	15	–	238	
80	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,26	5107,94	53,97	6 436	68	3 915	2 431	9 577
					1946,83	22,22	2 453	28	–	709	
81	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,2	5163,09	53,3	145 599	1 503	89 194	54 416	216 016
					1946,88	22,13	54 902	624	–	16 001	
82	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1698	32	3 396	64	525	2 779	6 669
					1403,5	14,5	2 807	29	–	494	
83	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 200х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1750	32	1 750	32	315	1 390	3 391
					1403	15	1 403	15	–	251	
84	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1768,5	32	3 537	64	666	2 779	6 822
					1403,5	14,5	2 807	29	–	505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1783	43	1 783	43	350	1 377	3 413
					1390	15	1 390	15	–	253	
87	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	2,16	23056,94	1419,44	49 803	3 066	4 635	33 157	89 596
					19491,67	706,02	42 102	1 525	–	6 637	
89	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	65,2	885,87	21,13	57 759	1 378	22 500	25 956	90 412
					519,65	4,16	33 881	271	–	6 697	
91	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	42,7	6268,27	92,97	267 655	3 970	231 694	23 179	314 102
					749,2	37,52	31 991	1 602	–	23 267	
		Локальная смета 2-2-17. Теплоснабжение приточных установок									
1	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	11	2037,36	82,64	22 411	909	317	20 915	46 792
					1925,91	14,27	21 185	157	–	3 466	
5	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	649	2	649	2	75	562	1 307
					572	1	572	1	–	97	
7	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	14328	148	14 328	148	13 145	1 065	16 625
					1035	52	1 035	52	–	1 231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0601-0101	Клапаны обратные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4248,5	82,5	8 497	165	4 480	3 803	13 284
					1926	14,5	3 852	29	–	984	
10	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	490	–	1 960		249	1 677	3 928
					427,75	–	1 711		–	291	
12	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	5	10388,4	–	51 942		50 314	1 595	57 820
					325,6	–	1 628		–	4 283	
14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	60	93,63	1	5 618	60	137	5 313	11 805
					90,35	–	5 421		–	874	
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3	92,22	2,38	581	15	274	203	847
					46,35	0,32	292	2	–	63	
16	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	12,6	124,68	3,02	1 571	38	1 277	180	1 891
					20,32	0,4	256	5	–	140	
17	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	60	638,47	69,25	38 308	4 155	15 961	15 404	58 009
					303,2	34,6	18 192	2 076	–	4 297	
19	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	12098,5	252	24 197	504	20 576	3 291	29 687
					1558,5	120,5	3 117	241	–	2 199	

Локальная смета 2-2-18. Электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Электрооборудование											
1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	2	26521,5 5748	3901,5 1378	53 043 11 496	7 803 2 756	33 744 –	10 261 5 064	68 369
3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902
5	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ПР) НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2786 1363	20 –	25 074 12 267	180	12 627 –	8 832 2 712	36 618
8	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4997 2726	116,5 34	9 994 5 452	233 68	4 309 –	3 974 1 117	15 085
15	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362 1250	91 34	1 362 1 250	91 34	21 –	924 183	2 469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) НР = 72 % К=6,000;	шт.	6	24479	3208	146 874	19 248	101 760	23 414	183 911
					4311	1109	25 866	6 654	–	13 623	
19	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт.	72	4997,39	116,1	359 812	8 359	155 181	143 058	543 100
					2726	33,6	196 272	2 419	–	40 230	
21	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=6,000;	шт.	36	601,28	91,33	21 646	3 288	769	13 535	37 995
					488,58	33,61	17 589	1 210	–	2 814	
23	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) НР = 72 %	шт.	1	24481	3209	24 481	3 209	16 961	3 902	30 654
					4311	1109	4 311	1 109	–	2 271	
25	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4997	116,5	9 994	233	4 309	3 974	15 085
					2726	34	5 452	68	–	1 117	
27	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	601,5	91,55	1 203	183	43	752	2 111
					488,55	34	977	68	–	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩК) НР = 72 % К=37,000;	шт.	37	12412,16 2874	1029 336,11	459 250 106 338	38 073 12 436	314 839 –	85 517 43 581	588 348
31	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=37,000;	шт.	222	2785,97 1363	19,94 –	618 485 302 586	4 427	311 473 –	217 862 66 908	903 255
35	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСВ) НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902
37	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2786 1363	20 –	16 716 8 178	120	8 418 –	5 888 1 808	24 412
41	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСН) НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902
43	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2785,82 1363	19,9 –	27 858 13 630	199	14 029 –	9 814 3 014	40 686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩС1) НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902
51	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14 1363	20 –	19 503 9 541	140	9 822 –	6 870 2 110	28 483
57	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩС2) НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902
59	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4997 2726	116 33,67	14 991 8 178	348 101	6 465 –	5 961 1 676	22 628
60	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2786,07 1363	19,93 –	39 005 19 082	279	19 644 –	13 739 4 220	56 964
67	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩС3) НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4 996	116	2 154	1 987	7 542
					2726	34	2 726	34	–	559	
70	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	2785,94	19,94	44 575	319	22 448	15 702	65 099
					1363	–	21 808		–	4 822	
74	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСэ) НР = 72 % К=6,000;	шт.	6	12412,33	1029	74 474	6 174	51 056	13 867	95 408
					2874	336	17 244	2 016	–	7 067	
76	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт.	6	4997,33	116,17	29 984	697	12 931	11 922	45 258
					2726	33,67	16 356	202	–	3 352	
77	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт.	36	2786	19,94	100 296	718	50 510	35 329	146 475
					1363	–	49 068		–	10 850	
	Раздел 2 Аппараты для управления электроустановками										
81	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	27119	7308	54 238	14 616	3 638	29 780	90 739
					17992	2688,5	35 984	5 377	–	6 721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1308-0303-0401	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	8980	118	8 980	118	5 988	2 094	11 960
					2874	34	2 874	34	–	886	
86	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6917	111	6 917	111	2 855	2 869	10 569
					3951	34	3 951	34	–	783	
88	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	4801,5	20	38 412	160	16 444	15 702	58 443
					2726	–	21 808		–	4 329	
90	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2316	–	2 316		0	1 413	4 027
					2316	–	2 316		–	298	
92	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996	26	6 996	26	2 881	2 944	10 735
					4089	–	4 089		–	795	
94	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996	26	6 996	26	2 881	2 944	10 735
					4089	–	4 089		–	795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Электроустановочные изделия											
96	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	724,33	11,89	6 519	107	75	4 589	11 997
					704,11	4	6 337	36	–	889	
98	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	486	4	486	4	8	342	894
					474	1	474	1	–	66	
100	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	37	1073,57	10,97	39 722	406	4 756	24 990	69 889
					934,05	4,03	34 560	149	–	5 177	
102	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	388	515,41	3,65	199 978	1 418	8 992	136 866	363 792
					488,58	1,35	189 569	523	–	26 948	
104	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	147	515,405	3,65	75 765	537	3 407	51 853	137 827
					488,58	1,34	71 821	197	–	10 209	
106	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	88	1135,08	17,92	99 887	1 577	12 320	62 168	175 019
					977,16	4,03	85 990	355	–	12 964	
110	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1298	–	1 298		26	776	2 240
					1272	–	1 272		–	166	
112	1308-0303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	10103	50	10 103	50	4 601	3 925	15 150
					5452	–	5 452		–	1 122	
Раздел 4 Дополнительная система уравнивания потенциалов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	47	6491,02	37,96	305 078	1 784	114 354	136 037	476 404
					4020	–	188 940		–	35 289	
	Раздел 5 Заземление										
153	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3206,33	166	9 619	498	6 307	2 128	12 687
					938	47	2 814	141	–	940	
154	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	686,7	24,8	6 867	248	4 743	1 403	8 932
					187,6	7,3	1 876	73	–	662	
155	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Перемычка для ввода в здание (прим.) НР = 72 %	м	4	676,5	22,25	2 706	89	1 652	714	3 693
					241,25	6,5	965	26	–	274	
156	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Уравнивающий проводник (прим.) НР = 72 %	м	4	542,25	15	2 169	60	1 198	667	3 063
					227,75	3,75	911	15	–	227	
157	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	140	577,96	22,4	80 914	3 136	47 762	22 256	111 424
					214,4	6,39	30 016	895	–	8 254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1308-0103-2101	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	832 678	132 102	832 678	132 102	22 –	562 112	1 506
		Раздел 6 Молниезащита									
160	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола (молниеприемная сетка) прим. НР = 72 %	м	310	375,89 201	53,72 15,79	116 527 62 310	16 653 4 895	37 564 –	48 388 13 193	178 108
161	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (для токоотводов) НР = 72 %	м	60	408,67 227,8	15,08 3,68	24 520 13 668	905 221	9 947 –	10 000 2 762	37 282
162	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	676,4 241,2	22,4 6,4	6 764 2 412	224 64	4 128 –	1 783 684	9 231
163	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	2405,56 938	166 47	21 650 8 442	1 494 423	11 714 –	6 383 2 243	30 276
164	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	18	686,78 187,61	24,83 7,39	12 362 3 377	447 133	8 538 –	2 527 1 191	16 080
		Раздел 7 Монтажные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	20	515,2	102,85	10 304	2 057	1 547	5 352	16 908
					335	36,65	6 700	733	–	1 252	
	Раздел 8 Система обогрева										
173	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	2	1204	–	2 408			1 806	4 551
					1204	–	2 408		–	337	
176	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1602,89	91,44	14 426	823	1 147	9 186	25 501
					1384	33,67	12 456	303	–	1 889	
180	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1447	–	2 894		20	2 069	5 360
					1437	–	2 874		–	397	
183	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2785,33	20	8 356	60	4 207	2 944	12 204
					1363	–	4 089		–	904	
185	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4 996	116	2 154	1 987	7 542
					2726	34	2 726	34	–	559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %									
			шт.	1	6996	26	6 996	26	2 881	2 944	10 735
					4089	–	4 089		–	795	
189	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	1	4996	116	4 996	116	2 154	1 987	7 542
					2726	34	2 726	34	–	559	
191	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
			шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
193	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %									
			шт.	5	1428,2	–	7 141		1 826	3 242	11 214
					1063	–	5 315		–	831	

Локальная смета 2-2-19. Электроосвещение

Раздел 1 Шкафы распределительные

1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 1) НР = 72 %									
			шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	10	2785,8	19,9	27 858	199	14 029	9 814	40 685
					1363	–	13 630		–	3 014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 2) НР = 72 %									
			шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14	20	19 503	140	9 822	6 870	28 482
					1363	–	9 541		–	2 110	
11	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 1) НР = 72 %									
			шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14	20	19 503	140	9 822	6 870	28 482
					1363	–	9 541		–	2 110	
16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 2) НР = 72 %									
			шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14	20	19 503	140	9 822	6 870	28 482
					1363	–	9 541		–	2 110	

Раздел 2 Аппараты защиты и управления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2786	20	22 288	160	11 224	7 851	32 550
					1363	–	10 904		–	2 411	
23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2784	20	2 784	20	1 401	981	4 067
					1363	–	1 363		–	301	
25	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1640,6	185,6	8 203	928	90	5 415	14 708
					1437	67,2	7 185	336	–	1 089	
	Раздел 3 Светотехническое оборудование										
29	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	19	1389,63	140,74	26 403	2 674	1 341	16 635	46 481
					1178,32	37,68	22 388	716	–	3 443	
50	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	37	958,24	11,24	35 455	416	1 011	24 590	64 848
					919,68	3,35	34 028	124	–	4 804	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия										
52	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	155	433,32	3,65	67 165	566	2 006	46 658	122 928
					416,73	1,35	64 593	209	–	9 106	
53	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	199	433,32	3,65	86 231	726	2 575	59 901	157 822
					416,73	1,34	82 929	267	–	11 691	
54	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	39	1137,28	16,08	44 354	627	5 618	27 533	77 638
					977,15	3,36	38 109	131	–	5 751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2760 1363	20 –	2 760 1 363	20	1 377 –	981 299	4 041
		Локальная смета 2-2-20. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16966 16698	3 –	16 966 16 698	3	265 –	10 186 2 172	29 324
3	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	23716 23424	2 –	23 716 23 424	2	290 –	14 289 3 040	41 045
5	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	1890 1868	– –	1 890 1 868		22 –	1 139 242	3 271
7	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	18619,67 14886	2007,67 609	55 859 44 658	6 023 1 827	5 178 –	28 356 6 737	90 952
10	1310-0701-0112	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	3821,44 3643,22	1,44 –	34 393 32 789	13	1 591 –	20 001 4 352	58 746
12	1310-0701-0112	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3820 3643	1 –	3 820 3 643	1	176 –	2 222 483	6 525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	1917,11	1,44	17 254	13	1 138	9 823	29 243
					1789,22	–	16 103		–	2 166	
16	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1917,13	1,38	15 337	11	1 012	8 732	25 994
					1789,25	–	14 314		–	1 925	
18	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	64	2742,36	–	175 511		12 695	99 318	296 815
					2544	–	162 816		–	21 986	
20	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1789,11	365,33	16 102	3 288	358	9 839	28 017
					1384	134,44	12 456	1 210	–	2 075	
22	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования (прим.) НР = 61 %	шт.	9	1434,56	0,67	12 911	6	449	7 598	22 150
					1384	–	12 456		–	1 641	
24	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	124	2864,3	1,76	355 173	218	11 723	209 372	609 709
					2768	–	343 232		–	45 164	
26	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	370	1434,66	0,66	530 823	244	18 499	312 369	910 647
					1384	–	512 080		–	67 455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	200	710,4	–	142 090		990	86 071	246 413
					705,5	–	141 100		–	18 253	
30	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	250	430,63	14,92	107 658	3 730	30 228	53 730	174 299
					294,8	3,7	73 700	925	–	12 911	
32	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	250	87,04	0,91	21 759	228	4 781	12 121	36 590
					67	0,34	16 750	85	–	2 710	
33	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	2180	675,47	70,28	1 472 514	153 210	404 227	586 362	2 223 586
					419,76	21,18	915 077	46 172	–	164 710	
Локальная смета 2-2-21. Видеонаблюдение											
15	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	267	430,63	14,92	114 978	3 984	32 283	57 384	186 151
					294,8	3,7	78 712	988	–	13 789	
16	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	74	545,35	35,39	40 356	2 619	8 981	21 295	66 583
					388,59	11,09	28 756	821	–	4 932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	16	608,19	45,81	9 731	733	1 923	5 264	16 195
					442,19	14,75	7 075	236	–	1 200	
21	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	227	242,04	2,17	54 942	493	4 049	36 307	98 549
					222,03	0,11	50 401	25	–	7 300	
27	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	357	87,04	0,91	31 071	325	6 828	17 309	52 250
					67	0,34	23 919	121	–	3 870	
28	1308-0206-3201	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус НР = 72 %	м однопроводной линии	227	370,49	0,92	84 102	209	5 606	56 421	151 765
					344,88	0,33	78 288	75	–	11 242	
29	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	839	656,58	79,4	550 870	66 617	78 714	259 703	875 418
					483,36	24,08	405 539	20 203	–	64 846	

Локальная смета 2-2-22. Телефонизация, телевидение, радиофикация

Раздел 1 Телефонизация

1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	4	4167,5	1041	16 670	4 164	1 434	7 902	26 538
					2768	470,5	11 072	1 882	–	1 966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	7	4167,86	1041,14	29 175	7 288	2 511	13 829	46 444
					2768	470,57	19 376	3 294	–	3 440	
5	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	316	–	316		34	172	527
					282	–	282		–	39	
7	1310-0904-0508	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 НР = 61 %	муфта	1	335480	250182	335 480	250 182	16 498	87 498	456 816
					68800	74639	68 800	74 639	–	33 838	
9	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1172,4	–	5 862		880	3 039	9 613
					996,4	–	4 982		–	712	
11	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п).	шт.	1	76304	–	76 304		0	46 545	132 677
					76304	–	76 304		–	9 828	
13	1310-0902-1210	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000х800 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2524,5	11	5 049	22	395	2 826	8 505
					2316	–	4 632		–	630	
15	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. (прим.) НР = 72 %	м	10	582,2	4,1	5 822	41	555	3 770	10 359
					522,6	1	5 226	10	–	767	
17	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	52	545,38	35,4	28 360	1 841	6 312	14 964	46 790
					388,6	11,08	20 207	576	–	3 466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	380	242,04	2,17	91 973	825	6 777	60 780	164 974
					222,03	0,12	84 371	46	–	12 220	
22	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	52	101,73	1,83	5 290	95	1 014	3 035	8 992
					80,4	0,67	4 181	35	–	666	
23	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	104	44,6	0,91	4 638	95	1 757	2 032	7 204
					26,8	0,34	2 787	35	–	534	
24	1308-0206-3201	Прокладка кабеля в кабельном канале (прим.) НР = 72 %	м однопроводной линии	1081	370,48	0,91	400 483	984	26 684	268 692	722 709
					344,88	0,34	372 815	368	–	53 534	

Раздел 2 Телевидение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1310-0501-0101	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного НР = 61 %	проектная зона	1	63149 63149	– –	63 149 63 149		0 –	38 521 8 134	109 804
29	1310-0501-0102	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего НР = 61 %	проектная зона	1	47665 47665	– –	47 665 47 665		0 –	29 076 6 139	82 880
30	1310-0501-0103	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой НР = 61 %	система	1	95330 95330	– –	95 330 95 330		0 –	58 151 12 278	165 759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1310-0501-0108	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала НР = 61 %	измерение	1	13966 13966	– –	13 966 13 966		0 –	8 519 1 799	24 284
32	1310-0501-0109	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала НР = 61 %	измерение	1	11233 11233	– –	11 233 11 233		0 –	6 852 1 447	19 532
35	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	1	16850 16850	– –	16 850 16 850		0 –	10 279 2 170	29 299
37	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	32	16849,81 16849,81	– –	539 194 539 194		0 –	328 908 69 448	937 550
39	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	115	1173,13 1158	– –	134 910 133 170		1 740 –	81 234 17 292	233 436
43	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2900	430,63	14,92	1 248 816	43 272	350 624	623 262	2 021 844
					294,8	3,7	854 920	10 722	–	149 766	
47	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	120	545,35	35,38	65 442	4 246	14 564	34 533	107 973
					388,6	11,09	46 632	1 331	–	7 998	
49	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6	47,67	12 279	715	5 735	4 277	17 880
					388,6	7,4	5 829	111	–	1 324	
51	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3035	87,04	0,91	264 157	2 773	58 039	147 143	444 204
					67	0,34	203 345	1 020	–	32 904	
52	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	95	44,58	0,91	4 235	86	1 602	1 856	6 578
					26,8	0,34	2 546	32	–	487	
	Раздел 3 Молниезащита										
55	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям (прим.) НР = 72 % К=2,000;	м	10	408,5	15	4 085	150	1 657	1 667	6 212
					227,8	3,7	2 278	37	–	460	