					–	–	819 612	–	
3.2 Холл									
128	5908-8000-0096 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стойка-вешалка для одежды напольная Н=1800	шт.	36	10045	361 620	–	–	361 620
					–	–	361 620	–	
3.3 Кухни-ниши									
129	5908-8000-0083 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кухонная мебель в составе: Столешница 840х560, Шкаф напольный 2х створчатый 840х560х860, Навесной шкаф двух секционный 590х230х700, 2 табурета d=400мм, h=600мм.	шт.	36	132143	4 757 148	–	–	4 757 148
					–	–	4 757 148	–	
130	5908-8000-0084 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Плита электрическая 2-х конфорочная, с духовым шкафом, 430х500х850мм, N=3,2кВт, 220В, МЕЧТА-15М	шт.	36	48214	1 735 704	–	–	1 735 704
					–	–	1 735 704	–	
131	5908-8000-0085 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Холодильник бытовой 2хкамерный 630х600х1630, N=0,314 кВт, 220В, Бирюса	шт.	36	126339	4 548 204	–	–	4 548 204
					–	–	4 548 204	–	
3.4 Комната для занятий									
132	5908-8000-0032 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф книжный 900х400х1700	шт.	12	32679	392 148	–	–	392 148

					–	–	392 148	–	
133	5908-8000-0033 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол читательский 1200x500x640	шт.	12	16071	192 852	–	–	192 852
					–	–	192 852	–	
134	5908-8000-0034 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло рабочее подъемно-поворотное	шт.	30	33929	1 017 870	–	–	1 017 870
					–	–	1 017 870	–	
135	5908-8000-0035 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол компьютерный, габ: 600x600x640	шт.	18	19643	353 574	–	–	353 574
					–	–	353 574	–	
136	5908-8000-0036 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, монитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, 0.45кВт	шт.	18	264286	4 757 148	–	–	4 757 148
					–	–	4 757 148	–	

3.5 Комната для чистки и глажения одежды

137	5908-8000-0037 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол пристенный с нерж.полкой, 1200x600x850, СБ211-1206	шт.	12	120536	1 446 432	–	–	1 446 432
					–	–	1 446 432	–	
138	5908-8000-0038 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф многофункциональный 900x400x1700	шт.	6	32679	196 074	–	–	196 074

					–	–	196 074	–	
139	5908-8000-0039 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска гладильная	шт.	6	16071	96 426	–	–	96 426
					–	–	96 426	–	
140	5908-8000-0040 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Утюг электрический, U=220В, N=1,0кВт	шт.	6	8929	53 574	–	–	53 574
					–	–	53 574	–	
141	5908-8000-0041 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стойка раскладная для сушки одежды	шт.	12	6830	81 960	–	–	81 960
					–	–	81 960	–	
142	5908-8000-0042 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стиральная машина бытовая, 6кг, ХВ, слив, N=2,0 кВт, U=220В, 600x450x850мм. Samsung	шт.	6	167411	1 004 466	–	–	1 004 466
					–	–	1 004 466	–	

<u>Раздел 4 Дополнительный инвентарь</u>

4.1 Жилые комнаты

143	5908-8000-0100 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Карниз L=2500мм	шт.	111	6429	713 619	–	–	713 619
					–	–	713 619	–	
144	5908-8000-0101 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Урна для мусора	шт.	111	893	99 123	–	–	99 123

					–	–	99 123	–	
145	5908-8000-0102 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Полка туалетная с зеркалом	шт.	37	8929	330 373	–	–	330 373
					–	–	330 373	–	
146	5908-8000-0103 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дозатор для жидкого мыла	шт.	74	1161	85 914	–	–	85 914
					–	–	85 914	–	
147	5908-8000-0104 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт.	37	12500	462 500	–	–	462 500
					–	–	462 500	–	
148	5908-8000-0105 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро педальное с крышкой	шт.	74	4018	297 332	–	–	297 332
					–	–	297 332	–	
149	5908-8000-0106 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ерш туалетный на подставке	шт.	37	670	24 790	–	–	24 790
					–	–	24 790	–	
150	5908-8000-0117 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельные принадлежности (матрас, наматрасник, подушка, одеяло, комплект постельного белья, полотенце для рук, полотенце для ног)	шт.	552	34821	19 221 192	–	–	19 221 192
					–	–	19 221 192	–	

4.2 Буфет

151	5908-8000-0100 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Карниз L=2500мм	шт.	3	6429	19 287	–	–	19 287
					–	–	19 287	–	
152	5908-8000-0101 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Урна для мусора	шт.	2	893	1 786	–	–	1 786
					–	–	1 786	–	
153	5908-8000-0102 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Полка туалетная с зеркалом	шт.	1	8929	8 929	–	–	8 929
					–	–	8 929	–	
154	5908-8000-0103 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дозатор для жидкого мыла	шт.	3	1161	3 483	–	–	3 483
					–	–	3 483	–	
155	5908-8000-0104 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт.	1	12500	12 500	–	–	12 500
					–	–	12 500	–	
156	5908-8000-0105 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро педальное с крышкой	шт.	1	4018	4 018	–	–	4 018
					–	–	4 018	–	
157	5908-8000-0106 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ерш туалетный на подставке	шт.	1	670	670	–	–	670

				–	–	670	–	
158	5908-8000-1100 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вилка столовая из нержпвеющей стали	шт.	36	402	14 472	–	–	14 472
					–	–	14 472	–	
159	5908-8000-1101 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ложка столовая	шт.	36	402	14 472	–	–	14 472
					–	–	14 472	–	
160	5908-8000-1102 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Чайная ложка	шт.	36	313	11 268	–	–	11 268
					–	–	11 268	–	
161	5908-8000-1103 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Нож столовый из нержавеющей стали	шт.	36	402	14 472	–	–	14 472
					–	–	14 472	–	
162	5908-8000-1104 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тарелка мелкая	шт.	54	402	21 708	–	–	21 708
					–	–	21 708	–	
163	5908-8000-1105 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тарелка глубокая	шт.	54	491	26 514	–	–	26 514
					–	–	26 514	–	

164	5908-8000-1106 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Чашка с блюдцев	шт.	36	1339	48 204	–	–	48 204
					–	–	48 204	–	
165	5908-8000-1107 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Поднос	шт.	40	1598	63 920	–	–	63 920
					–	–	63 920	–	

4.3 Помещения администрации и персонала

166	5908-8000-0100 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Карниз L=2500мм	шт.	8	6429	51 432	–	–	51 432
					–	–	51 432	–	
167	5908-8000-0101 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Урна для мусора	шт.	8	893	7 144	–	–	7 144
					–	–	7 144	–	
168	5908-8000-0107 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аптечка первой помощи	шт.	1	4464	4 464	–	–	4 464
					–	–	4 464	–	
169	5908-8000-0108 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Телефон/факс	шт.	6	54464	326 784	–	–	326 784
					–	–	326 784	–	

4.4 Тренажерный зал

170	5908-8000-0100 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Карниз L=2500мм	шт.	2	6429	12 858	–	–	12 858
					–	–	12 858	–	
171	5908-8000-0111 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диск обрезиненный d=26мм, TITAN черный 2,5кг	шт.	2	893	1 786	–	–	1 786
					–	–	1 786	–	
172	5908-8000-0112 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диск обрезиненный d=26мм, TITAN черный 5кг	шт.	2	893	1 786	–	–	1 786
					–	–	1 786	–	
173	5908-8000-0113 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диск обрезиненный d=26мм, TITAN черный 10кг	шт.	2	893	1 786	–	–	1 786
					–	–	1 786	–	
174	5908-8000-0114 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гриф для штанги d=50ММ, 220см олимпийский максимальный вес 250кг	шт.	2	30357	60 714	–	–	60 714
					–	–	60 714	–	
175	5908-8000-0115 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гантель литая - 2кг	шт.	2	4464	8 928	–	–	8 928
					–	–	8 928	–	
176	5908-8000-0116 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гантель литая - 4кг	шт.	2	5804	11 608	–	–	11 608

				–	–	11 608	–	
177	5908-8000-0101 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Урна для мусора	шт.	1	893	893	–	–	893
					–	–	893	–	
4.5 помещения для занятий									
178	5908-8000-0100 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Карниз L=2500мм	шт.	8	6429	51 432	–	–	51 432
					–	–	51 432	–	
179	5908-8000-0101 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Урна для мусора	шт.	7	893	6 251	–	–	6 251
					–	–	6 251	–	
4.6 коридоры									
180	5908-8000-0109 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Карниз L=1200мм	шт.	7	6429	45 003	–	–	45 003
					–	–	45 003	–	
181	5908-8000-0110 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска объявлений	шт.	1	3527	3 527	–	–	3 527
					–	–	3 527	–	
182	5908-8000-0101 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Урна для мусора	шт.	9	893	8 037	–	–	8 037

				–	–	8 037	–	

4.7 вспомогательные и санитарно-бытовые помещения

183	5908-8000-0100 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Карниз L=2500мм	шт.	12	6429	77 148	–	–	77 148
					–	–	77 148	–	
184	5908-8000-0102 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Полка туалетная с зеркалом	шт.	20	8929	178 580	–	–	178 580
					–	–	178 580	–	
185	5908-8000-0103 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дозатор для жидкого мыла	шт.	20	1161	23 220	–	–	23 220
					–	–	23 220	–	
186	5908-8000-0104 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт.	2	12500	25 000	–	–	25 000
					–	–	25 000	–	
187	5908-8000-0105 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро педальное с крышкой	шт.	14	4018	56 252	–	–	56 252
					–	–	56 252	–	
188	5908-8000-0106 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ерш туалетный на подставке	шт.	2	670	1 340	–	–	1 340
					–	–	1 340	–	

189	5908-8000-0101 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Урна для мусора	шт.	2	893	1 786	–	–	1 786
					–	–	1 786	–	

4.8 Медицинский кабинет с изолятором

190	5908-8000-0100 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Карниз L=2500мм	шт.	2	6429	12 858	–	–	12 858
					–	–	12 858	–	
191	5908-8000-0108 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Телефон/факс	шт.	1	54464	54 464	–	–	54 464
					–	–	54 464	–	
192	5908-8000-0101 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Урна для мусора	шт.	2	893	1 786	–	–	1 786
					–	–	1 786	–	
193	5908-8000-0102 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Полка туалетная с зеркалом	шт.	1	8929	8 929	–	–	8 929
					–	–	8 929	–	
194	5908-8000-0103 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дозатор для жидкого мыла	шт.	2	1161	2 322	–	–	2 322
					–	–	2 322	–	

195	5908-8000-0104 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт.	1	12500	12 500	–	–	12 500
					–	–	12 500	–	
196	5908-8000-0105 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро педальное с крышкой	шт.	2	4018	8 036	–	–	8 036
					–	–	8 036	–	
197	5908-8000-0106 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ерш туалетный на подставке	шт.	1	670	670	–	–	670
					–	–	670	–	
198	5908-8000-0117 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Постельные принадлежности (матрас, наматрасник, подушка, одеяло, комплект постельного белья, полотенце для рук, полотенце для ног)	шт.	2	34821	69 642	–	–	69 642
					–	–	69 642	–	
		Итого по акту				**76 717 522**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				76 717 522			

5-ти этажное общежитие

Локальная смета 2-2-1 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000

Раздел 2 Монолитный фундамент на отм. -3.100

2.3 Приямок Пр3 - 1шт

37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,72792	92,04	1,37	67	1	32	23	98
					46,71	–	34	–	–	7	
2.4 Фундамент под оборудование Ф01 - 1шт											
39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	18 280	1 090	1 828	109	1 588	142	2 128
					1 310	250	131	25	–	158	
40	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,27	28 377,78	1014,81	7 662	274	6 178	1 194	9 564
					4481,48	377,78	1 210	102	–	708	
2.5 Фундамент под оборудование Ф02 - 1шт											
41	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,064	28 062,5	640,63	1 796	41	1 460	282	2 244
					4609,38	234,38	295	15	–	166	
2.6 Фундамент под оборудование Ф03 - 1шт											
43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	18 281,67	1093,33	10 969	656	9 528	851	12 766
					1 308,33	250	785	150	–	946	
44	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,46	28 067,39	645,65	12 911	297	10 496	2 028	16 135
					4 604,35	241,3	2 118	111	–	1 195	
2.7 Выпуски из фундамента											
47	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	1601,6	198		317 117		317 117	–	342 486

				–		–		–	25 369	
Раздел 8 Входная группа №1										
98	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,84	19 831,2	1094,42	95 983	5 297	84 355	6 867	111 078
					1308,06	251,03	6 331	1 215	–	8 228	
99	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,016	34 997,02	1914,68	70 554	3 860	51 893	14 297	91 639
					7341,77	451,39	14 801	910	–	6 788	
100	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,2866	20 645,5	1353,8	5 917	388	83	5 059	11 854
					19002,09	394,28	5 446	113	–	878	
104	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-5/ НР = 91 %	т	0,01254	676 953,75	1275,92	8 489	16	5 315	2 881	12 280
					251834,13	637,96	3 158	8	–	910	
8.2 Стена подпорная монолитная Спм-1											
105	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	9,37	19 831,27	1094,45	185 819	10 255	163 307	13 293	215 041
					1308,11	250,91	12 257	2 351	–	15 929	
106	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	40 188,75	2497,78	289 359	17 984	193 442	74 791	393 282
					10824,03	590,97	77 933	4 255	–	29 132	

107	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9614	20 648,01	1356,36	19 851	1 304	277	16 972	39 768
					19 003,54	395,26	18 270	380	–	2 946	

8.3 Стойка монолитная Стм-1 - 4шт

111	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,52	46 416,45	6495,39	70 553	9 873	32 863	27 354	105 740
					18 300,66	1 475	27 817	2 242	–	7 833	
112	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,0344	20 668,6	1366,28	711	47	10	608	1 424
					19 011,63	406,98	654	14	–	106	

8.4 Стойка монолитная Стм-2 - 2шт

115	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,52	46 415,38	6496,15	24 136	3 378	11 242	9 358	36 173
					18 300	1 475	9 516	767	–	2 680	
116	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0128	20 625	1328,13	264	17	4	226	529
					18984,38	390,63	243	5	–	39	

8.5 Площадка монолитная Пм-1

119	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,682	27 500	1680,35	18 755	1 146	16 195	1 538	21 916
					2073,31	404,69	1 414	276	–	1 623	

8.6 Площадка монолитная Пм-2

121	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	27 501,8	1680,67	22 909	1 400	19 782	1 877	26 769
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 983	

8.7 Площадка монолитная Пм-3

123	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,13	22 805,31	1682,3	25 770	1 901	21 527	2 547	30 582
					2072,57	404,42	2 342	457	–	2 265	
124	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1727	20 648,52	1354,95	3 566	234	50	3 049	7 144
					19004,05	393,75	3 282	68	–	529	
128	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ш5/ НР = 91 %	т	0,0192	677 135,42	1354,17	13 001	26	8 139	4 412	18 806
					251 875	625	4 836	12	–	1 393	

8.8 Лестница монолитная Лм-1

129	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР = 91 %	м3	2,2	32 885,45	2059,55	72 348	4 531	57 270	10 560	89 541
					4 794,09	480,45	10 547	1 057	–	6 633	

8.9 Стена монолитная См-1 - 2шт

131	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,244	35 493,57	2498,39	44 154	3 108	27 581	12 922	61 642
					10823,95	590,84	13 465	735	–	4 566	
132	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,1308	20 649,85	1353,21	2 701	177	38	2 310	5 412
					19 006,12	397,55	2 486	52	–	401	

8.10 Засыпка

135	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,6498	899,13	–	12 273	–	–	8 837	22 799
					899,13	–	12 273	–	–	1 689	

8.11 Покрытие

136	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	5,5	37 739,09	1828,55	207 565	10 057	145 154	49 830	277 987
					9 518,91	437,09	52 354	2 404	–	20 592	
137	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,7025	20 647,69	1356,58	14 505	953	202	12 401	29 058
					19003,56	395,73	13 350	278	–	2 152	
141	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ш5/ НР = 91 %	т	0,0384	677 057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606

				251 848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	

Раздел 9 Входная группа №2

9.1 Стена подпорная монолитная Спм-2

142	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,1	19 831,29	1094,52	61 477	3 393	54 029	4 398	71 145
					1308,06	250,97	4 055	778	–	5 270	
143	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	40 188,7	2497,83	92 434	5 745	61 794	23 892	125 632
					10823,91	591,3	24 895	1 360	–	9 306	
144	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,242	20 648,76	1355,37	4 997	328	70	4 272	10 011
					19004,13	396,69	4 599	96	–	742	
147	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	677 079,11	1352,27	10 014	20	6 269	3 397	14 484
					251859,36	540,91	3 725	8	–	1 073	

9.2 Лестница монолитная Лм-2

148	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР = 91 %	м3	1,6	32 885,63	2 060	52 617	3 296	41 651	7 679	65 120
					4793,75	480,63	7 670	769	–	4 824	

9.3 Засыпка

150	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,629	899,11	–	4 162	–	–	2 997	7 732
					899,11	–	4 162	–	–	573	

9.4 Каркас металлический

151	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/стойки Ст1, Ст2/ НР = 69 %	т конструкций	0,0451	25 898	11485,59	1 168	518	104	480	1 780
					12106,43	3325,94	546	150	–	132	
152	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1898	56 728,13	27592,2	10 767	5 237	920	3 986	15 933
					24288,72	6148,58	4 610	1 167	–	1 180	
153	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0056	676 964,29	1 250	3 791	7	2 374	1 287	5 484
					251785,71	714,29	1 410	4	–	406	
154	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2349	463 144		108 793		108 793	–	117 496
					–		–		–	8 703	

<u>Раздел 10 Входная группа №3</u>

10.1 Фундамент Фм-1

157	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	19 831,67	1094,17	23 798	1 313	20 915	1 703	27 541

				1308,33	250,83	1 570	301	–	2 040	
158	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,468	34 993,59	1914,53	16 377	896	12 045	3 319	21 272
					7 341,88	450,85	3 436	211	–	1 576	
159	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0513	20 643,27	1345,03	1 059	69	15	905	2 121
					19 005,85	389,86	975	20	–	157	
163	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-5, Зд-6/ НР = 91 %	т	0,01646	677 095,99	1336,57	11 145	22	6 977	3 782	16 121
					251883,35	607,53	4 146	10	–	1 194	
	10.2 Стена подпорная монолитная Спм-1										
164	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,2	19 831,46	1094,51	162 618	8 975	142 916	11 634	188 192
					1308,17	250,98	10 727	2 058	–	13 940	
165	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,67	40 188,75	2497,78	267 964	16 654	179 139	69 261	364 203
					10824,03	590,97	72 171	3 940	–	26 978	
	Раздел 15 Стены и перегородки на отм. -3.100										
253	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	473,58	253,17	5 683	3 038	507	3 365	9 772
					178,17	59,5	2 138	714	–	724	

Итого по акту	**3 097 531**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	459 581
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 892
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 839 922
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	441 688
Сметная прибыль (8 %), тенге	229 447

Локальная смета 2-2-2 Конструкции железобетонные выше отм.0,000

Раздел 1 Колонны

1.1 каркас на отм. +2.920, +17.170

1	1107-0502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	19 927,1	2941,45	956 501	141 190	149 132	825 286	1 924 329
					13878,72	692	666 179	33 216	–	142 543	
2	1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	18 377,4	2448,58	698 341	93 046	151 894	560 612	1 359 670
					11931,6	570,9	453 401	21 694	–	100 716	
4	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /узел 1/ НР = 91 % К=132,000;	т	0,195888	677 075,22	1339,29	132 631	262	83 033	45 000	191 841
					251856,06	587,12	49 336	115	–	14 210	
5	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Зд-5/ НР = 91 %	т	0,090312	498 990,61	1338,03	45 065	121	38 281	6 112	55 271
					73 773,47	592,72	6 663	54	–	4 094	

Раздел 2 Ригеля

6	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	292	3 795,48	1342,7	1 108 281	392 068	36 454	909 697	2 179 417
					2 327,94	312,23	679 759	91 171	–	161 438	
	2.2 каркасы ригелей на отм. +2.920....+17.170										
8	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	14,15986598	20 648,12	1356,47	292 375	19 207	4 078	249 966	585 728
					19003,66	395,42	269 089	5 599	–	43 387	
	2.3 дополнительное армирование на отм. +2.920, +17.170										
13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=6,000;	т	0,432	677 076,39	1339,12	292 497	578	183 117	99 241	423 077
					251856,48	586,81	108 802	254	–	31 339	
	2.4 каркасы ригелей на отм. +19.450										
14	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1875	20 645,33	1354,67	3 871	254	54	3 310	7 755
					19002,67	394,67	3 563	74	–	574	
	2.5 дополнительное армирование на отм. +19.450										
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0612	677 091,5	1339,87	41 438	82	25 942	14 060	59 938
					251 862,75	588,24	15 414	36	–	4 440	
19	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01152	677 083,33	1388,89	7 800	16	4 883	2 645	11 281

				251822,92	520,83	2 901	6	–	836	

Раздел 3 Перекрытия

3.2 сборные плиты на отм. +5.920

29	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	4 523	972,33	13 569	2 917	3 777	8 905	24 272
					2291,67	224	6 875	672	–	1 798	
30	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	45	6 864,78	1296,22	308 915	58 330	87 434	208 701	559 025
					3625,58	304,76	163 151	13 714	–	41 409	
33	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	33,55	41 047,24	1828,52	1 377 135	61 347	996 430	303 955	1 815 577
					9 518,87	436,93	319 358	14 659	–	134 487	
34	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,85	36 269,41	1 828,24	30 829	1 554	21 184	7 700	41 611
					9 518,82	436,47	8 091	371	–	3 082	
35	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,6771	20 646,88	1355,78	13 980	918	195	11 953	28 008
					19 003,1	395,81	12 867	268	–	2 075	

3.3 монолитные участки на отм. +2.920...+5.920

38	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	13,01	41 047,31	1828,55	534 026	23 789	386 396	117 868	704 045
					9518,87	436,97	123 840	5 685	–	52 151	
39	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	1,165	20 648,07	1356,22	24 055	1 580	336	20 566	48 191
					19003,86	395,28	22 139	461	–	3 570	
3.4 сборные плиты на отм. +8.920											
42	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4 523,25	972,5	18 093	3 890	5 037	11 874	32 364
					2 291,5	224,25	9 166	897	–	2 397	
43	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	6 864,82	1296,23	302 052	57 034	85 492	204 063	546 604
					3625,59	304,75	159 526	13 409	–	40 489	
46	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	33,19	41 047,21	1828,53	1 362 357	60 689	985 737	300 695	1 796 096
					9518,86	436,97	315 931	14 503	–	133 044	
47	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,85	36 269,41	1828,24	30 829	1 554	21 184	7 700	41 611

				9 518,82	436,47	8 091	371	–	3 082	
48	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,6466	20 648	1356,33	13 351	877	186	11 415	26 747
					19004,02	395,92	12 288	256	–	1 981	
3.5 сборные плиты на отм. +11.920											
51	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4 523,25	972,5	18 093	3 890	5 037	11 874	32 364
					2 291,5	224,25	9 166	897	–	2 397	
52	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	6 864,82	1296,23	302 052	57 034	85 492	204 063	546 604
					3 625,59	304,75	159 526	13 409	–	40 489	
55	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	33,19	41 047,21	1828,53	1 362 357	60 689	985 737	300 695	1 796 096
					9518,86	436,97	315 931	14 503	–	133 044	
56	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,85	36 269,41	1828,24	30 829	1 554	21 184	7 700	41 612
					9518,82	436,47	8 091	371	–	3 082	
57	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,6466	20 648	1356,33	13 351	877	186	11 415	26 747

				19004,02	395,92	12 288	256	–	1 981	
3.6 монолитные участки на отм. +8.920...+11.920										
60	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	27,16	41 047,16	1828,53	1 114 841	49 663	806 646	246 064	1 469 777
					9518,85	436,97	258 532	11 868	–	108 872	
61	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	2,4446	20 647,96	1356,46	50 476	3 316	704	43 155	101 121
					19003,52	395,57	46 456	967	–	7 490	
3.7 сборные плиты на отм. +14.920											
64	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	4 523	972,33	13 569	2 917	3 777	8 905	24 272
					2291,67	224	6 875	672	–	1 798	
65	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	45	6 864,78	1296,22	308 915	58 330	87 434	208 701	559 025
					3625,58	304,76	163 151	13 714	–	41 409	
68	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	33,54	41 047,2	1828,53	1 376 723	61 329	996 131	303 865	1 815 035
					9518,87	436,94	319 263	14 655	–	134 447	

69	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,85	36 269,41	1 828,24	30 829	1 554	21 184	7 700	41 611
					9 518,82	436,47	8 091	371	–	3 082	
70	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,6771	20 646,88	1355,78	13 980	918	195	11 953	28 008
					19 003,1	395,81	12 867	268	–	2 075	

3.8 монолитные участки на отм. +14.920

73	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	13,01	41 047,19	1828,52	534 024	23 789	386 395	117 868	704 043
					9518,83	436,97	123 840	5 685	–	52 151	
74	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,1944	20 648,02	1356,33	24 662	1 620	344	21 085	49 406
					19 003,68	395,18	22 698	472	–	3 660	

3.9 сборные плиты на отм. +17.170

77	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	4 523	972,33	13 569	2 917	3 777	8 905	24 272
					2291,67	224	6 875	672	–	1 798	
78	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	43	6 864,81	1296,23	295 187	55 738	83 549	199 425	534 181

				3 625,58	304,74	155 900	13 104	–	39 569	
82	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	32,03	41 047,21	1828,54	1 314 742	58 568	951 285	290 186	1 733 322
				9 518,86	437	304 889	13 997	–	128 394	
83	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,81	36 269,14	1827,16	29 378	1 480	20 188	7 338	39 654
				9 518,52	437,04	7 710	354	–	2 937	
84	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,79	20 648,1	1355,7	16 312	1 071	228	13 946	32 679
				19 003,8	394,94	15 013	312	–	2 421	
87	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0015	677 333,33	1333,33	1 016	2	636	344	1 469
				252 000	–	378	–	–	109	
3.10 монолитные участки на отм. +17.170										
88	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	16,21	41 047,25	1828,62	665 376	29 642	481 433	146 859	877 214
				9518,88	436,95	154 301	7 083	–	64 979	
89	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,3738	20 647,84	1356,09	28 366	1 863	396	24 251	56 827
				19003,49	395,25	26 107	543	–	4 209	