3.11 сборные плиты на отм. +19.450

92	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	6 865	1 296	6 865	1 296	1 943	4 639	12 424
					3 626	305	3 626	305	–	920	
94	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,95	41 046,78	1828,14	121 088	5 393	87 614	26 727	159 640
					9518,98	436,95	28 081	1 289	–	11 825	
95	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,04	36 325	1 825	1 453	73	999	363	1 961
					9 525	450	381	18	–	145	
96	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1636	20 641,81	1350,86	3 377	221	47	2 888	6 766
					19 003,67	397,31	3 109	65	–	501	
99	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0015	677 333,33	1333,33	1 016	2	636	344	1 469
					252 000	–	378	–	–	109	

Раздел 4 Лестница Л1

100	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /по железобетонным и каменным опорам/ НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	3,3852	78 668,32	25843,08	266 308	87 484	34 619	119 849	417 049

				42 598,66	8 711,15	144 205	29 489	–	30 893	
103	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	138	1 464,99	54,14	202 168	7 472	5 118	227 587	464 135
					1373,76	23,85	189 579	3 291	–	34 380	
105	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,7936	13 311,49	1 272,68	10 564	1 010	1 446	5 597	17 453
					10 216,73	3,78	8 108	3	–	1 293	
106	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7936	463 144		367 551		367 551	–	396 955
					–		–		–	29 404	
109	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1401	677 073,52	1334,76	94 858	187	59 386	32 185	137 206
					251855,82	592,43	35 285	83	–	10 163	
4.1 площадка монолитная ПМ3 - 6шт.											
110	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=6,000;	м3	2,484	37 739,13	1828,9	93 744	4 543	65 556	22 504	125 548
					9518,92	436,8	23 645	1 085	–	9 300	
111	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=6,000;	т	0,2544	20 648,58	1 356,13	5 253	345	73	4 492	10 524

114	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=6,000;			19 005,5	397,01	4 835	101	–	780
			т	0,01452	498 966,94	1308,54	7 245	19	6 155	982	8 885
					73760,33	550,96	1 071	8	–	658
4.2 площадка монолитная ПМ4 - 5шт.										
115	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=5,000;	м3	1,885	37 738,99	1828,65	71 138	3 447	49 748	17 078	95 273
					9518,83	437,14	17 943	824	–	7 057
116	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=5,000;	т	0,1955	20 644,5	1355,5	4 036	265	56	3 451	8 086
					19002,56	393,86	3 715	77	–	599
119	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,01155	499 047,62	1385,28	5 764	16	4 896	781	7 068
					73 766,23	519,48	852	6	–	524
4.3 площадка монолитная ПМ5										
120	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,625	37 739,2	1828,8	23 587	1 143	16 495	5 662	31 589
					9518,4	436,8	5 949	273	–	2 340
121	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,07041	20 636,27	1349,24	1 453	95	20	1 243	2 912

				19002,98	397,67	1 338	28	–	216	
124	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0134	499 029,85	1343,28	6 687	18	5 680	907	8 202
					73805,97	597,01	989	8	–	608	
	Раздел 5 Вентиляционный блок										
125	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	60	3 435,72	1656,33	206 143	99 380	7 093	144 557	378 756
					1661,17	380,6	99 670	22 836	–	28 056	
126	1107-0514-0106	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	5 066	2517,58	60 792	30 211	1 804	42 148	111 175
					2398,08	578,5	28 777	6 942	–	8 235	
127	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	191,0304	3 629		693 249		693 249	–	748 709
					–		–		–	55 460	
	Раздел 6 Парапет										
	6.1 Парапет на отм. +17.170										
128	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,394	53 876,39	7471,73	398 362	55 246	181 983	157 921	600 785
					21792,4	1677,85	161 133	12 406	–	44 503	
129	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,7627	20 649,01	1357,02	15 749	1 035	220	13 464	31 550

				19003,54	395,96	14 494	302	–	2 337	
132	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0561	677 076,65	1336,9	37 984	75	23 780	12 887	54 941
					251853,83	588,24	14 129	33	–	4 070	
6.2 Парапет на отм. +19.450											
133	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	53 876,67	7471,9	113 141	15 691	51 686	44 852	170 632
					21 792,38	1 678,1	45 764	3 524	–	12 639	
134	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12836	20 652,85	1363,35	2 651	175	37	2 266	5 310
					19001,25	397,32	2 439	51	–	393	
Раздел 7 Стены и перегородки на отм. -0.080											
7.3 Перемычки на от. +2.920...+11.920											
142	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	473	253	473	253	42	280	813
					178	59	178	59	–	60	
7.4 Перемычки на от. +14.920											
144	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	473	253	473	253	42	280	813
					178	59	178	59	–	60	

Итого по акту	**27 014 434**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 394 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 715 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	414 822
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 880 168
Накладные расходы, тенге	7 023 556
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 001 069

Локальная смета 2-2-3 Архитектурные решения ниже отм.0,000

Раздел 1 Стены и перегородки на отм. -3.100

1	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	10,73	25 726,84	2409,23	276 049	25 851	198 501	53 602	356 023
					4 817,99	553,59	51 697	5 940	–	26 372	
2	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	221,42	5 061,43	250,59	1 120 701	55 486	698 558	353 019	1 591 618
					1655,94	58,4	366 658	12 932	–	117 898	

Раздел 2 Окна

3	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	11,34	2 821,78	174,6	31 999	1 980	14 835	14 539	50 261
					1338,98	85,54	15 184	970	–	3 723	

4	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			м2	11,34	20 136		228 342		228 342	–	246 609
					–		–		–	18 267	
5	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	2,7	3 140,37	168,15	8 479	454	3 532	4 248	13 745
					1664,07	84,07	4 493	227	–	1 018	
6	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			м2	2,7	15 280		41 256		41 256	–	44 556
					–		–		–	3 300	
	Раздел 3 Двери										
7	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %								
			м2	15,54	1 727,99	77,41	26 853	1 203	7 402	16 923	47 278
					1174,26	35,71	18 248	555	–	3 502	
8	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /поз.1,2/								
			м2	3,36	5 241		17 610		17 610	–	19 019

9	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /поз.3,4/			–		–		–	1 409	
			м2	7,56	4 295		32 470		32 470	–	35 068
10	2109-0102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92 /поз.7/			–		–		–	2 598	
			м2	2,73	15 751		43 000		43 000	–	46 440
11	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 /поз.8/			–		–		–	3 440	
			м2	1,89	14 740		27 859		27 859	–	30 088
12	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %			–		–		–	2 229	
			м2	9,39	3 110,54	49,09	29 208	461	4 532	16 843	49 735
13	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /поз.6/			2578,81	20,77	24 215	195	–	3 684	
			м2	2,1	56 182		117 982		117 982	–	127 421
14	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой /поз.5/			–		–		–	9 439	
			м2	1,62	66 140		107 147		107 147	–	115 719

				–		–		–	8 572	
15 2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой /поз.4*/	м2	5,67	51 993		294 800		294 800	–	318 384
				–		–		–	23 584	
16 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка /АР1 л.2 прим.2 поз.6,4*/ НР = 69 %	шт.	4	7 833	1,75	31 332	7	26 068	3 627	37 756
				1314,25	–	5 257	–	–	2 797	
17 2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88 /АР1 л.2 прим.10/	м	82	341		27 962		27 962	–	30 199
				–		–		–	2 237	
18 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18	434		7 812		7 812	–	8 437
				–		–		–	625	
19 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	8	3 544		28 352		28 352	–	30 620
				–		–		–	2 268	
20 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2	472		944		944	–	1 020
				–		–		–	76	
21 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	1 612		12 896		12 896	–	13 928
				–		–		–	1 032	
Раздел 4 Полы										
4.1 Тип 1										
24 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	148,11	730,88	28,1	108 250	4 162	51 560	51 424	172 448

				354,66	14,71	52 528	2 178	–	12 774	
25 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	148,11	95,92	4,86	14 207	720	12 856	931	16 350
				4,26	2,43	631	360	–	1 211	
4.2 Тип 2										
29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,91	769,7	28,72	12 246	457	6 085	5 582	19 254
				358,52	14,71	5 704	234	–	1 426	
30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	47,73	104,69	4,88	4 997	233	4 553	307	5 728
				4,42	2,43	211	116	–	424	
31 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01511	297 286,57	1389,81	4 492	21	4 256	205	5 072
				14 228,99	661,81	215	10	–	376	
4.3 Тип 3										
35 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,84	769,69	28,72	88 391	3 298	43 924	40 287	138 972
				358,49	14,71	41 169	1 689	–	10 294	
36 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	459,36	104,68	4,86	48 088	2 234	43 818	2 963	55 135

37	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности		4,43	2,43	2 035	1 117	–	4 084	
				114,84	1 516,38	80,99	174 141	9 301	84 294	77 083	271 322
					701,38	12,69	80 546	1 457	–	20 098	
38	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности								
				114,84	945,62	40,27	108 595	4 625	55 372	46 463	167 463
					423,19	7,23	48 599	830	–	12 405	
39	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,84	769,69	28,72	88 391	3 298	43 924	40 287	138 972
					358,49	14,71	41 169	1 689	–	10 294	
4.4 Тип 4											
42	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	13,3224	21 545,97	6,76	287 044	90	235 122	48 722	362 627
					3890,59	–	51 832	–	–	26 861	
5.3 Откосы											
60	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5,94	382		2 269		2 269	–	2 451
					–		–		–	182	

<u>Раздел 6 Наружная отделка</u>

6.1 Цоколь

65	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /0,8 мм/ К=1,040;	т	0,3491	314 949	109 949	109 949	–	118 745
					–	–	–	8 796	
68	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /75х50*6/	т	0,61663	267 504	164 951	164 951	–	178 147
					–	–	–	13 196	
69	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005 /150х100х10/	т	1,07415	329 819	354 275	354 275	–	382 617
					–	–	–	28 342	

6.2 Подоконные сливы

73	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /0,8мм/ К=1,040;	т	0,05166	314 949	16 270	16 270	–	17 572
					–	–	–	1 302	
74	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0021	309 850	651	651	–	703
					–	–	–	52	
76	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /0,8мм/ К=1,040;	т	0,10055	314 949	31 668	31 668	–	34 201

				–		–		–	2 533	

Раздел 7 Прочие работы

7.1 Утепление цоколя ниже отм. земли

7.2 РЖ-1

81	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1 512	49	1 512	49	127	1 323	3 062
					1 336	14	1 336	14	–	227	
82	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01401	557 966		7 817		7 817	–	8 442
					–		–		–	625	

7.3 Утепление стен венткамеры

85	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	33,93	580,93	6,93	19 711	235	13 610	4 547	26 199
					172,89	3,45	5 866	117	–	1 941	
86	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	1,6965	45 164,16	2426,17	76 621	4 116	25 452	36 991	122 701
					27735,34	954,91	47 053	1 620	–	9 089	

89	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	33,93	2 032,27	14,91	68 955	506	46 373	20 054	96 130
					650,63	6,07	22 076	206	–	7 121	

7.4 Обшивка наружных стен ПС1

90	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	12,23	2 032,13	14,88	24 853	182	16 714	7 228	34 647
					650,61	6,05	7 957	74	–	2 566	
91	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,91725	45 163,26	2425,73	41 426	2 225	13 761	20 000	66 340
					27735,08	955,03	25 440	876	–	4 914	

7.5 Входы в подвал

94	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,11206	544 367		61 002		61 002	–	65 882
					–		–		–	4 880	
96	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	6,49948	84,93	1,69	552	11	365	123	729
					27,08	0,31	176	2	–	54	

98	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93 К=2,000;	м2	25,84	1 940	50 130	50 130	–	54 140
					–	–	–	4 010	
99	2103-0302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	0,38476	48 494	18 659	18 659	–	20 152
					–	–	–	1 493	
100	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,06894	267 504	18 442	18 442	–	19 917
					–	–	–	1 475	
104	2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм К=2,000;	м2	18,84	3 127	58 913	58 913	–	63 626
					–	–	–	4 713	

Итого по акту	**5 883 670**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	920 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 204
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 539 020
Накладные расходы, тенге	867 322
Сметная прибыль (8 %), тенге	435 827

Локальная смета 2-2-4 Архитектурные решения выше отм.0,000

Раздел 1 Стены и перегородки на отм. -0.080

1.1 Кирпичные стены и перегородки

3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	98,7	4 417,19	250,6	435 977	24 734	247 801	157 361	640 805
					1655,94	58,4	163 441	5 764	–	47 467	
Раздел 2 Перегородки из ГКЛ											
4	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	401,33	3 113,16	28,24	1 249 403	11 334	725 230	465 683	1 852 293
					1277,85	11,43	512 840	4 586	–	137 207	
5	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	528,8	3 439,72	31,24	1 818 926	16 522	1 088 471	648 458	2 664 775
					1350,1	12,44	713 933	6 576	–	197 391	
2.2 ПС2											

7	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	303,94	3 409,26	28,24	1 036 209	8 583	639 236	352 677	1 499 997
					1277,85	11,43	388 390	3 473	–	111 111	
2.3 ПС3											
9	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,44	3 476,89	28,23	161 467	1 311	100 813	53 887	232 582
					1 277,84	11,43	59 343	531	–	17 228	
10	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100,8	3 842,25	31,24	387 299	3 149	248 060	123 609	551 781
					1350,1	12,43	136 090	1 253	–	40 873	
2.4 ПС4											

12	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	268,52	3 666,74	28,24	984 594	7 583	633 882	311 578	1 399 866
					1 277,85	11,43	343 129	3 069	–	103 694	
2.5 ПС5											
13	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	442,36	5 419,24	51,93	2 397 253	22 972	1 589 510	714 992	3 361 225
					1 774,06	21,85	784 772	9 664	–	248 980	
14	1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	362,9	5 808,14	56,04	2 107 773	20 338	1 427 704	601 442	2 925 952
					1 817,94	23,53	659 731	8 538	–	216 737	
2.6 ПС6											
16	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	34,34	2 233,66	14,47	76 704	497	41 721	31 214	116 551

				1004,25	5,71	34 486	196	–	8 633	
17	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	2,5755	23 056,88	1 419,53	59 383	3 656	5 526	39 534	106 831
					19 491,75	705,88	50 201	1 818	–	7 913	
2.7 ПС7											
19	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	10,12	2 233,6	14,53	22 604	147	12 294	9 199	34 347
					1004,25	5,73	10 163	58	–	2 544	
20	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,506	23 057,31	1418,97	11 667	718	1 086	7 767	20 989
					19492,09	705,53	9 863	357	–	1 555	

Раздел 3 Окна

3.0 Раздел без наименования

22	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК1/ НР = 90 %	м2 проемов	292,95	2 135,82	171,58	625 689	50 263	287 437	281 742	980 025
					983,07	85,54	287 989	25 058	–	72 594	
23	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	292,95	25 517		7 475 205		7 475 205	–	8 073 221
					–		–		–	598 016	
24	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК2/ НР = 90 %	м2 проемов	9,6	2 415,52	173,75	23 189	1 668	9 692	11 394	37 350
					1232,19	86,56	11 829	831	–	2 767	
25	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	9,6	18 432		176 947		176 947	–	191 103
					–		–		–	14 156	

26	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК3/ НР = 90 %	м2 проемов	17,05	3 549,27	173,78	60 515	2 963	30 804	25 367	92 753
					1568,8	84,34	26 748	1 438	–	6 871	
27	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	17,05	23 328		397 742		397 742	–	429 561
					–		–		–	31 819	
28	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК4/ НР = 90 %	м2 проемов	1,1625	3 550,11	173,76	4 127	202	2 101	1 730	6 325
					1 569,03	84,3	1 824	98	–	469	
29	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,1625	23 328		27 119		27 119	–	29 288
					–		–		–	2 170	
30	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК5/ НР = 90 %	м2 проемов	2,835	2 135,8	171,43	6 055	486	2 782	2 726	9 483

				983,07	85,36	2 787	242	–	702	
31	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
			м2	2,835	25 517		72 341		72 341	–	78 128
					–		–		–	5 787	
3.1 Окно внутреннее раздаточное Окв-1										
32	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	1,08	3 876,85	473,15	4 187	511	1 464	2 120	6 812
					2048,15	133,33	2 212	144	–	505	
33	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,08	9 700		10 476		10 476	–	11 314
					–		–		–	838	
3.2 Окно внутреннее раздаточное Окв-2										
35	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3,36	9 700		32 592		32 592	–	35 199
					–		–		–	2 607	
3.3 Доски подоконные										

36	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	219,88	1 095,25	5,02	240 824	1 104	185 766	49 061	313 076
					245,38	2,54	53 954	558	–	23 191	
37	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	217,2	1 377		299 084		299 084	–	323 011
					–		–		–	23 927	
38	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	2,68	830		2 224		2 224	–	2 402
					–		–		–	178	
	3.4 Дверь балконная										
39	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,4	3 486,67	180	8 368	432	4 215	3 540	12 860
					1 550,42	88,33	3 721	212	–	953	
40	2109-0203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	2,4	20 298		48 715		48 715	–	52 612
					–		–		–	3 897	
	Раздел 4 Двери										
41	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	18,21	2 700,11	544,1	49 169	9 908	18 061	21 487	76 308

42	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 /поз.1/			1164,2	146,84	21 200	2 674	–	5 652	
			м2	8,19	17 205		140 909		140 909	–	152 182
					–		–		–	11 273	
43	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 /поз.1а/									
			м2	6,24	17 205		107 359		107 359	–	115 948
					–		–		–	8 589	
44	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 /поз.2/									
			м2	3,78	14 740		55 717		55 717	–	60 174
					–		–		–	4 457	
45	1110-0107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон /л.17 п.6/ НР = 90 %	м2	14,43	8 900	21,34	128 427	308	108 025	18 208	158 366
					1392,52	9,49	20 094	137	–	11 731	
47	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			м2	30,03	6 974		209 429		209 429	–	226 183
					–		–		–	16 754	

48	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	192,15	4 295		825 284		825 284	–	891 307
					–		–		–	66 023	
49	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	80,64	5 241		422 634		422 634	–	456 445
					–		–		–	33 811	
50	2109-0102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	37,8	5 703		215 573		215 573	–	232 819
					–		–		–	17 246	
51	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %								
			м2	2,7	2 700,37	544,07	7 291	1 469	2 679	3 186	11 315
					1164,07	147,04	3 143	397	–	838	
52	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92								
			м2	2,7	33 101		89 373		89 373	–	96 523
					–		–		–	7 150	
53	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88 /АР2 л.2 прим.10/	м	1921,4	341		655 197		655 197	–	707 613

				–		–		–	52 416	
54	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	408	434		177 072		177 072	–	191 238
					–		–		–	14 166	
55	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	188	3 544		666 272		666 272	–	719 574
					–		–		–	53 302	
56	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	32	472		15 104		15 104	–	16 312
					–		–		–	1 208	
57	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	27	1 612		43 524		43 524	–	47 006
					–		–		–	3 482	
	Раздел 5 Чердачное пространство										
58	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	362,5	673,2	53,41	244 036	19 360	146 598	76 262	345 922
					215,39	13,29	78 078	4 816	–	25 624	
59	1112-0101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	362,5	555,87	52,12	201 503	18 892	126 781	55 794	277 881
					154,01	13,29	55 830	4 816	–	20 584	
61	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	73,47	1 005,1	51,42	73 845	3 778	29 711	37 985	120 776
					549,29	12,69	40 356	932	–	8 946	

62	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	73,47	825,13	50,13	60 622	3 683	25 695	29 602	97 442
					425,26	12,69	31 244	932	–	7 218	
64	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	457,57	182,9	12,34	83 689	5 647	39 809	36 523	129 829
					83,56	3,2	38 233	1 466	–	9 617	
66	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	435,97	638,94	102,13	278 558	44 527	131 373	105 214	414 474
					235,47	26,85	102 657	11 706	–	30 702	
67	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30мм/ НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	6539,55	18,39	1,51	120 281	9 907	104 671	7 745	138 268
					0,87	0,42	5 703	2 715	–	10 242	
68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,25559	297 331,14	1416,86	373 326	1 779	353 691	16 958	421 507
					14221,2	620,43	17 856	779	–	31 223	
69	1112-0101-1501	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	100,25	807,9	25,22	80 992	2 528	57 642	19 553	108 589
					207,7	4,3	20 822	431	–	8 044	

70	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	4,992	45 164,46	2426,28	225 461	12 112	74 894	108 849	361 055
					27735,38	954,93	138 455	4 767	–	26 745	
72	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	2,732	45 164,71	2426,43	123 390	6 629	40 988	59 570	197 597
					27735,36	954,98	75 773	2 609	–	14 637	

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

76	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1669,52	673,2	53,41	1 123 928	89 162	675 171	351 234	1 593 175
					215,39	13,29	359 595	22 181	–	118 013	
78	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1669,52	769,68	28,71	1 284 993	47 939	638 544	585 679	2 020 326
					358,49	14,71	598 510	24 553	–	149 654	
79	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.47мм/ НР = 94 % К=5,400;	м2 стяжки	9015,408	104,68	4,86	943 769	43 841	859 982	58 157	1 082 080
					4,43	2,43	39 945	21 924	–	80 154	
80	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	4,84161	297 331,47	1416,47	1 439 563	6 858	1 363 850	65 393	1 625 352

				14221,51	620,66	68 855	3 005	–	120 396	
6.2 Тип 2										
82 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	131,69	673,2	53,41	88 654	7 033	53 257	27 705	125 668
				215,38	13,29	28 364	1 750	–	9 309	
84 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	131,69	1 516,36	80,99	199 690	10 665	96 661	88 392	311 129
				701,37	12,68	92 364	1 670	–	23 047	
85 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	131,69	945,61	40,28	124 528	5 304	63 494	53 280	192 033
				423,18	7,23	55 729	952	–	14 225	
86 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	131,69	769,68	28,71	101 359	3 781	50 369	46 198	159 362
				358,49	14,71	47 210	1 937	–	11 805	
87 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.45мм/ НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	658,45	104,68	4,86	68 929	3 202	62 810	4 247	79 030
				4,43	2,43	2 917	1 601	–	5 854	
88 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,3819	297 331,76	1416,6	113 551	541	107 579	5 158	128 206