| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | СТ121-050103-0117 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм, надбавка на марку стали С255 | т | 0,0657359 | 10 504,00 | -- | 690 | -- | 690 | -- | 746 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 178 | 2105-0103-0117 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 20 мм ГОСТ 19903-74 | т | 0,1972077 | 10 504,00 | -- | 2 071 | -- | 2 071 | -- | 2 237 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 166 | |
| 179 | СТ121-050103-0117 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 20 мм, надбавка на марку стали С255 | т | 0,1972077 | 10 504,00 | -- | 2 071 | -- | 2 071 | -- | 2 237 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 166 | |
| 180 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы круглые гнутые диам.140х4, 168х5, 219х8, 193,7х5, 244,4х8, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,6696919 | 514 897,00 | -- | 859 719 | -- | 859 719 | -- | 928 497 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68 778 | |
| 181 | СТ121-060801-0301 | Трубы круглые гнутые диам.140х4, 168 х5, 219х8, 193,7х5, 244,4х8, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, надбавка на марку стали 092ГС | т | 1,6696919 | 16 276,00 | -- | 27 176 | -- | 27 176 | -- | 29 350 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 174 | |
| 182 | 1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03 | Арки полигонального и криволинейного очертания и раскосы из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 | т конструкций | 1,53 | 38 311,70 | 13 000,16 | 58 617 | 19 890 | 6 678 | 25 390 | 90 728 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 20 947,36 | 3 103,48 | 32 049 | 4 748 | | 6 721 | |
| 183 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.25 Кзтр=1,10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- | м2 | 41,31 | 91,76 | 2,33 | 3 791 | 96 | 1 786 | 1 324 | 5 524 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 46,21 | 0,25 | 1 909 | 10 | | 409 | |
| 184 | 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.26 Кзтр=1,10 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=3 | Поверхности металлическнеогрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 в 3 слоя. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей -1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих- | м2 | 41,31 | 662,20 | 5,74 | 27 355 | 237 | 24 751 | 1 665 | 31 342 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,29 | 1,13 | 2 367 | 47 | | 2 322 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **1 639 906** | **150 463** | **1 144 644** | **244 533** | **2 035 195** |
| | | | | | | | **344 798** | **9 598** | **--** | **150 756** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 247 577 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2 989 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20 045 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 270 612 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1 392 329 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 241 544 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 130 710 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1 764 583 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **2 035 195** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **137 841 013** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 17 114 319 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4 684 981 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 666 414 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 93 562 562 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 12 268 705 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 10 210 445 | |
| | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | **Строительно-монтажные работы** | Тенге | | | | | | | | **137 841 013** |
| | | **Оборудование** | Тенге | | | | | | | | **0** |
| | | **Временные здания и сооружения, 1,0%** | Тенге | | | | | | | | **1 378 410** |
| | | **ИТОГО по акту СМР:** | Тенге | | | | | | | | **139 219 423** |
| | | **Зимнее удоражание 0,7%** | Тенге | | | | | | | | **974 536** |
| | | **ИТОГО по акту СМР:** | Тенге | | | | | | | | **140 193 959** |
| | | **Непредвиденные затраты 2%** | Тенге | | | | | | | | **2 803 879** |
| | | **ИТОГО по акту СМР:** | Тенге | | | | | | | | **142 997 838** |
| | | **Удержание стонмости материалов** | Тенге | | | | | | | | **46 781 281** |
| | | **ИТОГО по АКТУ в текущ.ценах 2019 года с коэфф. Подрядчика** | Тенге | **0,95** | | | | | | | **91 405 729,41** |
| | | **НДС 12%** | Тенге | | | | | | | | **10 968 687,53** |
| | | **ВСЕГО к оплате с НДС** | Тенге | | | | | | | | **102 374 416,94** |

**Заказчик:**

**ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458**

**И.о. директора _____ Байжанов С.К.**

**Подрядчик:**

**ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411**

**И.о. директора _____ Мырзагалиев А.И.**

Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**
Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**
Заказчик: **ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458.**
Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411**

Приложение 3-1

# АКТ № 3
## приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

на **Раздел "Архитектурные решения"**

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка из пескоблоков при высоте этажа до 4 м на растворе М50 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 715,15 | 2 428,04 | 398,84 | 1 736 416 | 285 230 | 6 966 | 1 429 900 | 3 419 622 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2 019,46 | 130,47 | 1 444 220 | 93 307 | | 253 305 | |
| 2 | 2103-0302-0223 РСНБ РК 2015 | Пескоблоки перегородочные рядовые СКЦ-2 размерами 90/188/390 мм, М125, серые, плотность 1752кг/м3 СТ РК 945-92 | шт. | 8940 | 147,00 | -- | 1 314 180 | -- | 1 314 180 | -- | 1 419 314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105 134 | |
| 3 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,302783 | 287 262,00 | -- | 661 502 | -- | 661 502 | -- | 714 422 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 920 | |
| | | **САНУЗЛЫ, ВЕНТШАХТЫ** | | | | | | | | | |
| 4 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Перегородки армированные из керамического кирпича толщ.120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м на растворе М50. Из кирпича КР-Р-ПУ-250х120х88/1НФ/100/1,4/25 размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 653,4 | 3 774,81 | 248,96 | 2 466 460 | 162 670 | 1 323 644 | 943 692 | 3 682 965 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1 500,07 | 52,92 | 980 146 | 34 577 | | 272 812 | |
| 5 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,103948 | 287 262,00 | -- | 604 384 | -- | 604 384 | -- | 652 735 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 351 | |
| 6 | 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности вентшахт. Утепление плитами минераловатными толщ.50 мм на битуме | м3 изоляции | 2,52 | 43 394,82 | 2 427,02 | 109 355 | 6 116 | 39 911 | 49 786 | 171 873 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 25 130,16 | 865,26 | 63 328 | 2 180 | | 12 731 | |
| 7 | 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем р-145 кг/м3 | м3 | 2,52 | 22 834,00 | -- | 57 542 | -- | 57 542 | -- | 62 145 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 603 | |
| | | **ОБШИВКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 8 | 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 120,4 | 1 484,27 | 13,89 | 178 706 | 1 673 | 67 529 | 99 115 | 300 046 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 909,50 | 5,18 | 109 504 | 623 | | 22 226 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные "Кнауф" влагостойкие толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 126,42 | 502,00 | -- | 63 463 | -- | 63 463 | -- | 68 540 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 077 | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ СВЕТОВОГО КАРМАНА** | | | | | | | | | |
| 10 | 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 52,2 | 2 959,06 | 27,04 | 154 463 | 1 411 | 92 641 | 54 856 | 226 065 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1 157,30 | 10,35 | 60 411 | 540 | | 16 746 | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПО ОСИ "Е"-"И"** | | | | | | | | | |
| 11 | 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с дверями в санузлах. Устройство | м2 перегородок | 189,36 | 1 074,11 | 101,71 | 203 393 | 19 260 | 473 | 173 458 | 406 999 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 969,90 | 47,90 | 183 660 | 9 071 | | 30 148 | |
| 12 | 2107-0508-0103 РСНБ РК 2015 | Дверь кабинки 16х500, L-1800 мм из плиты древесностружечной влагостойкой ЛДСП, толщиной 16 мм /24 шт./ ГОСТ 10632-2007 | 100 м2 | 0,2376 | 113 403,00 | -- | 26 945 | -- | 26 945 | -- | 29 100 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 156 | |
| 13 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля дверная универсальная ГОСТ 5088-2005 | шт. | 48 | 490,00 | -- | 23 520 | -- | 23 520 | -- | 25 402 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 882 | |
| 14 | 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015 | Ручки ГОСТ 5087-80 | пара | 12 | 3 544,00 | -- | 42 528 | -- | 42 528 | -- | 45 930 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 402 | |
| 15 | 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015 | Запирающее устройство ГОСТ 5089-2011 | шт. | 24 | 2 608,00 | -- | 62 592 | -- | 62 592 | -- | 67 599 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 007 | |
| 16 | 2107-0508-0104 РСНБ РК 2015 | Перегородки из плиты древесностружечной влагостойкой ЛДСП премиум класса, толщиной 18 мм ГОСТ 10632-2007 | 100 м2 | 0,8748 | 135 439,00 | -- | 118 482 | -- | 118 482 | -- | 127 961 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 479 | |
| 17 | 2107-0508-0103 РСНБ РК 2015 | Простенок 16х1400 мм, L-1800 мм из плиты древесностружечной влагостойкой ЛДСП, толщиной 16 мм /31 шт./ ГОСТ 10632-2007 | 100 м2 | 0,7812 | 113 403,00 | -- | 88 590 | -- | 88 590 | -- | 95 678 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 087 | |
| 18 | 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015 | Опорная стойка L-1800 мм из алюминиевого профиля /60 шт./ | м | 108 | 244,00 | -- | 26 352 | -- | 26 352 | -- | 28 460 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 108 | |
| 19 | 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015 | Верхняя обвязка конструкции из алюминиевого профиля | м | 5,2 | 244,00 | -- | 1 269 | -- | 1 269 | -- | 1 370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 20 | 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015 | Стойка опора /регулировочная/ из алюминиевого профиля /60 шт./ | м | 12 | 244,00 | -- | 2 928 | -- | 2 928 | -- | 3 162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 234 | |
| 21 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Металлические держатели, уголки | шт. | 60 | 295,00 | -- | 17 700 | -- | 17 700 | -- | 19 116 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 416 | |
| 22 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Крепежный элемент | шт. | 60 | 295,00 | -- | 17 700 | -- | 17 700 | -- | 19 116 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 416 | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПО ОСИ "М"-"Н"** | | | | | | | | | |
| 23 | 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с дверями в санузлах. Устройство | м2 перегородок | 136,26 | 1 074,11 | 101,71 | 146 358 | 13 859 | 341 | 124 817 | 292 869 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 969,90 | 47,90 | 132 158 | 6 527 | | 21 694 | |
| 24 | 2107-0508-0103 РСНБ РК 2015 | Дверь кабинки 16х500, L-1800 мм из плиты древесностружечной влагостойкой ЛДСП, толщиной 16 мм /14 шт./ ГОСТ 10632-2007 | 100 м2 | 0,1386 | 113 403,00 | -- | 15 718 | -- | 15 718 | -- | 16 975 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 257 | |
| 25 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля дверная универсальная ГОСТ 5088-2005 | шт. | 24 | 490,00 | -- | 11 760 | -- | 11 760 | -- | 12 701 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 941 | |
| 26 | 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015 | Ручки ГОСТ 5087-80 | пара | 7 | 3 544,00 | -- | 24 808 | -- | 24 808 | -- | 26 793 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 985 | |
| 27 | 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015 | Запирающее устройство ГОСТ 5089-2011 | шт. | 14 | 2 608,00 | -- | 36 512 | -- | 36 512 | -- | 39 433 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 921 | |
| 28 | 2107-0508-0104 РСНБ РК 2015 | Перегородки из плиты древесностружечной влагостойкой ЛДСП премиум класса, толщиной 18 мм ГОСТ 10632-2007 | 100 м2 | 0,4428 | 135 439,00 | -- | 59 972 | -- | 59 972 | -- | 64 770 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 798 | |
| 29 | 2107-0508-0103 РСНБ РК 2015 | Простенок 16х1400 мм, L-1800 мм из плиты древесностружечной влагостойкой ЛДСП, толщиной 16 мм /31 шт./ ГОСТ 10632-2007 | 100 м2 | 0,7812 | 113 403,00 | -- | 88 590 | -- | 88 590 | -- | 95 678 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 087 | |
| 30 | 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015 | Опорная стойка L-1800 мм из алюминиевого профиля /24 шт./ | м | 43,2 | 244,00 | -- | 10 541 | -- | 10 541 | -- | 11 384 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 843 | |
| 31 | 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015 | Верхняя обвязка конструкции из алюминиевого профиля | м | 5,2 | 244,00 | -- | 1 269 | -- | 1 269 | -- | 1 370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 32 | 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015 | Стойка опора /регулировочная/ из алюминиевого профиля /24 шт./ | м | 4,8 | 244,00 | -- | 1 171 | -- | 1 171 | -- | 1 265 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94 | |
| 33 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Металлические держатели, уголки | шт. | 24 | 295,00 | -- | 7 080 | -- | 7 080 | -- | 7 646 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| 34 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Крепежный элемент | шт. | 24 | 295,00 | -- | 7 080 | -- | 7 080 | -- | 7 646 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| | | **ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЙ ШОВ** | | | | | | | | | |
| 35 | 1107-0516-0105 РСНБ РК 2015 | Стены. Устройство температурно-усадочного шва | м шва | 120 | 102,94 | 10,52 | 12 352 | 1 262 | -- | 13 796 | 28 241 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 92,42 | 5,02 | 11 090 | 602 | | 2 092 | |
| 36 | 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Пенополистирол плотностью 50 м3 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 1,5 | 22 559,00 | -- | 33 839 | -- | 33 839 | -- | 36 546 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 707 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **8 435 520** | **491 482** | **4 959 522** | **2 889 420** | **12 230 937** |
| | | | | | | | **2 984 518** | **147 428** | **--** | **905 995** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8 190 270 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2 889 421 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 886 375 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11 966 067 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 245 250 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19 620 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 264 870 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **12 230 937** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | |
| 37 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки Пр-1 /21 шт./, Пр-2 /8 шт./, Пр-3 /13 шт./, Пр-4 /4 шт./, Пр-5 /2 шт./. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 1,101 | 39 812,49 | 4 347,68 | 43 834 | 4 787 | 23 614 | 14 892 | 63 423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14 017,00 | 846,50 | 15 433 | 932 | | 4 698 | |
| 38 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,086961 | 214 266,00 | -- | 18 633 | -- | 18 633 | -- | 20 123 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 491 | |
| 39 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,12519 | 214 266,00 | -- | 26 824 | -- | 26 824 | -- | 28 970 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 146 | |
| 40 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм /Хм1/ СТ РК 2591-2014 | т | 0,076908 | 221 225,00 | -- | 17 014 | -- | 17 014 | -- | 18 375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 361 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **106 304** | **4 787** | **86 085** | **14 892** | **130 891** |
| | | | | | | | **15 433** | **932** | **--** | **9 696** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 106 304 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14 892 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9 696 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 130 892 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **130 892** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ПЛИТА НА ОТМ.-3,160 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | -- | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 41 | КП ТОО "АК Tent" | Лепесток №1 - мембранное покрытие /накрывочный тент/, изготовление, международная доставка и монтаж | ед. | 1 | 37 016 711,61 | -- | 37 016 712 | -- | 37 016 712 | -- | 39 978 049 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 961 337 | |
| 42 | КП ТОО "АК Tent" | Лепесток №2 - мембранное покрытие /накрывочный тент/, изготовление, международная доставка и монтаж | ед. | 1 | 60 900 951,79 | -- | 60 900 952 | -- | 60 900 952 | -- | 65 773 028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 872 076 | |
| 43 | КП ТОО "АК Tent" | Лепесток №3 - мембранное покрытие /накрывочный тент/, изготовление, международная доставка и монтаж | ед. | 1 | 106 306 029,46 | -- | 106 306 029 | -- | 106 306 029 | -- | 114 810 512 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 504 482 | |
| 44 | КП ТОО "АК Tent" | Лепесток №4 - мембранное покрытие /накрывочный тент/, изготовление, международная доставка и монтаж | ед. | 1 | 43 518 354,46 | -- | 43 518 354 | -- | 43 518 354 | -- | 46 999 823 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 481 468 | |
| 45 | КП ТОО "АК Tent" | Лепесток №5 - мембранное покрытие /накрывочный тент/, изготовление, международная доставка и монтаж | ед. | 1 | 40 208 856,25 | -- | 40 208 856 | -- | 40 208 856 | -- | 43 425 565 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 216 709 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | КП ТОО "АК Tent" | Лепесток №6 - мембранное покрытие /накрывочный тент/, изготовление, международная доставка и монтаж | ед. | 1 | 21 589 062,50 | -- | 21 589 063 | -- | 21 589 063 | -- | 23 316 188 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 727 125 | |
| | | **КРОВЛЯ ЗОНЫ VIP /ПЛОЩАДЬ ПОКРЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 208,2 м2/** | | | | | | | | | |
| 47 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150 | м2 стяжки | 208,2 | 608,15 | 100,51 | 126 616 | 20 927 | 61 269 | 45 526 | 185 914 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213,35 | 24,33 | 44 420 | 5 065 | | 13 771 | |
| 48 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм | м2 стяжки | 208,2 | 606,70 | 51,94 | 126 316 | 10 813 | 109 745 | 7 820 | 144 866 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 27,66 | 13,17 | 5 758 | 2 741 | | 10 731 | |
| | | **КРОВЛЯ НАД ЛЕСТНИЦЕЙ /ПЛОЩАДЬ ПОКРЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 21 м2/** | | | | | | | | | |
| 49 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150 | м2 стяжки | 21,2 | 608,15 | 100,51 | 12 893 | 2 131 | 6 239 | 4 636 | 18 931 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213,35 | 24,33 | 4 523 | 516 | | 1 402 | |
| 50 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм | м2 стяжки | 21,2 | 606,70 | 51,94 | 12 862 | 1 101 | 11 175 | 796 | 14 751 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 27,66 | 13,17 | 586 | 279 | | 1 093 | |
| | | **ПАРАПЕТ /НА 2 КРОВЛИ/** | | | | | | | | | |
| 51 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Парапет из газоблоков. Кладка при высоте до 4 м на растворе М50 /на 2 кровли/ | м3 кладки | 8,85 | 7 950,39 | 2 634,28 | 70 361 | 23 313 | 11 821 | 37 302 | 116 276 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3 980,40 | 551,76 | 35 227 | 4 883 | | 8 613 | |
| 52 | 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблок) ГОСТ 31360-2007 | м3 | 8,142 | 18 070,00 | -- | 147 126 | -- | 147 126 | -- | 158 896 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 770 | |
| | | **КРОВЛЯ В ОСЯХ "У"-"Т" /ПЛОЩАДЬ ПОКРЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 113,9 м2/** | | | | | | | | | |
| 53 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150 | м2 стяжки | 113,9 | 608,15 | 100,51 | 69 268 | 11 449 | 33 518 | 24 906 | 101 708 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213,35 | 24,33 | 24 301 | 2 771 | | 7 534 | |
| 54 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм | м2 стяжки | 113,9 | 606,70 | 51,94 | 69 104 | 5 916 | 60 038 | 4 278 | 79 252 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 27,66 | 13,17 | 3 150 | 1 500 | | 5 871 | |
| | | **ПАРАПЕТ** | | | | | | | | | |
| 55 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Парапет из газоблоков. Кладка при высоте до 4 м на растворе М50 | м3 кладки | 3,2 | 7 950,39 | 2 634,28 | 25 441 | 8 430 | 4 274 | 13 488 | 42 043 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3 980,40 | 551,76 | 12 737 | 1 766 | | 3 114 | |
| 56 | 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблок) ГОСТ 31360-2007 | м3 | 2,944 | 18 070,00 | -- | 53 198 | -- | 53 198 | -- | 57 454 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 256 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **310 253 151** | **84 080** | **310 038 369** | **138 752** | **335 223 256** |
| | | | | | | | **130 703** | **19 521** | **--** | **24 831 352** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 310 253 151 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 138 752 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24 831 352 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 335 223 255 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **335 223 255** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ЗАПОЛНЕНИЯ ВИТРАЖНЫХ, ОКОННЫХ ПРОЕМОВ** | | | | | | | | | |
| 57 | 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы витражные площадью более 3 м2 в стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами /Вн-1,Вн-2,Вн-3,Вн-4,Вн-10,Вн-6,Вн-15/ | м2 | 78,9 | 1 597,75 | 27,58 | 126 063 | 2 176 | 27 489 | 87 097 | 230 212 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1 221,78 | 4,77 | 96 398 | 376 | | 17 053 | |
| 58 | 2109-0304-0106 РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением нижней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного тонированного стекла | м2 | 16,3 | 40 199,00 | -- | 655 244 | -- | 655 244 | -- | 707 663 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 419 | |
| 59 | 2109-0304-0106 РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением нижней и верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 56,7 | 40 199,00 | -- | 2 279 283 | -- | 2 279 283 | -- | 2 461 626 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 343 | |
| 60 | 2109-0404-0328 РСНБ РК 2015 | Замок ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2 | 1 781,00 | -- | 3 562 | -- | 3 562 | -- | 3 847 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 285 | |
| 61 | 2109-0404-0701 РСНБ РК 2015 | Ручка для форточек ГОСТ 5090-86 | шт. | 2 | 4 431,00 | -- | 8 862 | -- | 8 862 | -- | 9 571 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 709 | |
| 62 | 2109-0304-0108 РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением двухкамерным стеклопакетом из противопожарного стекла Е-30 /II тип/-предел огнестойкости 30 | м2 | 3,06 | 42 677,00 | -- | 130 592 | -- | 130 592 | -- | 141 039 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 447 | |
| 63 | 2109-0301-0215 РСНБ РК 2015 | Блоки витражные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом из противопожарного стекла Е-30 /II тип/-предел огнестойкости 30 мин., поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, с замком и ручками для форточек ГОСТ 21519-2003 | м2 | 3,06 | 67 974,00 | -- | 208 000 | -- | 208 000 | -- | 224 640 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 640 | |
| 64 | 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы витражные с дверями площадью более 3 м2 в стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами /Вн-2/1,Вн-7,Вн-8,Вн-1/1,Вн-13,Вн-14/ | м2 | 49,4 | 1 597,75 | 27,58 | 78 929 | 1 363 | 17 210 | 54 532 | 144 138 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1 221,78 | 4,77 | 60 356 | 235 | | 10 677 | |
| 65 | 2109-0304-0106 РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением нижней и верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 33,6376 | 40 199,00 | -- | 1 352 198 | -- | 1 352 198 | -- | 1 460 374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108 176 | |
| 66 | 2109-0304-0206 РСНБ РК 2015 | Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла, с замком и | м2 | 15,7624 | 79 852,00 | -- | 1 258 659 | -- | 1 258 659 | -- | 1 359 352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100 693 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей /Вн-5/ | м2 | 14,2 | 1 317,66 | 32,52 | 18 711 | 462 | 5 048 | 12 048 | 33 220 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 929,64 | 13,10 | 13 201 | 186 | | 2 461 | |
| 68 | 2109-0304-0206 РСНБ РК 2015 | Двери наружные из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением нижней и верхней части стеклопакетом из закаленного стекла, с замком и ручкой | м2 | 14,2 | 79 852,00 | -- | 1 133 898 | -- | 1 133 898 | -- | 1 224 610 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90 712 | |
| 69 | 1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных или бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами /Вн-9, Вн-12, Вн-12/1/ | м2 | 53,7 | 2 002,15 | 29,30 | 107 515 | 1 573 | 25 047 | 73 036 | 194 996 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1 506,43 | 4,77 | 80 895 | 256 | | 14 444 | |
| 70 | 2109-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003 | м2 | 40,9 | 38 291,00 | -- | 1 566 102 | -- | 1 566 102 | -- | 1 691 390 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 125 288 | |
| 71 | 2109-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003 | м2 | 12,8 | 56 178,00 | -- | 719 078 | -- | 719 078 | -- | 776 605 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57 526 | |
| 72 | 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных или бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами /Вн-11/ | м2 | 7,2 | 1 597,75 | 27,58 | 11 504 | 199 | 2 508 | 7 948 | 21 008 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1 221,78 | 4,77 | 8 797 | 34 | | 1 556 | |
| 73 | 2109-0301-0207 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003 | м2 | 7,2 | 32 651,00 | -- | 235 087 | -- | 235 087 | -- | 253 894 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 807 | |
| 74 | 1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы витражные с дверью внутренние площадью более 3 м2 в стенах и перегородках /Вв-2,Вв-1/. Установка блоков из алюминиевых профилей | м2 | 36,6 | 1 145,68 | 32,52 | 41 932 | 1 190 | 9 369 | 28 668 | 76 247 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 857,20 | 13,10 | 31 373 | 479 | | 5 648 | |
| 75 | 2109-0304-0102 РСНБ РК 2015 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением верхней и нижней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 26,695 | 29 322,00 | -- | 782 751 | -- | 782 751 | -- | 845 371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 620 | |
| 76 | 2109-0304-0202 РСНБ РК 2015 | Двери внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением нижней и верхней части стеклопакетом из закаленного стекла, с замком и ручкой | м2 | 9,905 | 59 650,00 | -- | 590 833 | -- | 590 833 | -- | 638 100 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47 267 | |
| 77 | 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 15 | 1 193,54 | 2,55 | 17 903 | 38 | -- | 12 327 | 32 648 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1 190,99 | -- | 17 865 | -- | | 2 418 | |
| 78 | 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 15 | 5 542,00 | -- | 83 130 | -- | 83 130 | -- | 89 780 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 650 | |
| 79 | 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Профиль накладной (противоударная полоса шириной 300 мм в нижней части двери, с обеих сторон дверного полотна). Устройство | м | 25,72 | 194,62 | 0,48 | 5 006 | 12 | 325 | 4 389 | 10 146 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 181,54 | -- | 4 669 | -- | | 752 | |
| 80 | 2113-0815-0306 РСНБ РК 2015 | Противоударная полоса шириной 300 мм | м | 27,006 | 427,00 | -- | 11 532 | -- | 11 532 | -- | 12 454 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 923 | |
| | | **ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ** | | | | | | | | | |
| | | **ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ** | | | | | | | | | |
| 81 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в стенах | м2 | 34,1605 | 2 479,19 | 49,32 | 84 691 | 1 685 | 13 253 | 48 603 | 143 957 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2 041,92 | 20,08 | 69 753 | 686 | | 10 663 | |
| 82 | 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ДНГ-22х15, окрашенные ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,255 | 47 540,00 | -- | 154 743 | -- | 154 743 | -- | 167 122 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 379 | |
| 83 | 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ДНГ-23х20, окрашенные ГОСТ 31173-2003 | м2 | 4,54 | 47 540,00 | -- | 215 832 | -- | 215 832 | -- | 233 098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 267 | |
| 84 | 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, частично остекленныес замкнутой коробкой ДНГ-22х13, окрашенные ГОСТ 31173-2003 | м2 | 26,3655 | 47 540,00 | -- | 1 253 416 | -- | 1 253 416 | -- | 1 353 689 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100 273 | |
| 85 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в стенах | м2 | 25,047 | 2 479,19 | 49,32 | 62 096 | 1 235 | 9 717 | 35 636 | 105 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2 041,92 | 20,08 | 51 144 | 503 | | 7 819 | |
| 86 | 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ДНГ-22х10, окрашенные ГОСТ 31173-2003 | м2 | 25,047 | 52 098,00 | -- | 1 304 899 | -- | 1 304 899 | -- | 1 409 290 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 392 | |
| 87 | 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные внутренние. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | 19,458 | 2 187,83 | 129,17 | 42 571 | 2 513 | 2 310 | 34 921 | 83 691 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1 939,98 | 54,09 | 37 748 | 1 053 | | 6 199 | |
| 88 | 2109-0402-0304 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой ДМ-21х12, окрашенные | м2 | 4,968 | 38 474,00 | -- | 191 139 | -- | 191 139 | -- | 206 430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 291 | |
| 89 | 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ДГ-21х10, окрашенные ГОСТ 31173-2003 | м2 | 14,49 | 27 783,00 | -- | 402 576 | -- | 402 576 | -- | 434 782 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32 206 | |
| 90 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 111,78 | 1 642,54 | 74,83 | 183 603 | 8 365 | 56 298 | 110 304 | 317 420 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1 064,05 | 32,39 | 118 940 | 3 621 | | 23 513 | |
| 91 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 деревянные, окрашенные СТ РК 943-92 | м2 | 70,38 | 4 293,00 | -- | 302 141 | -- | 302 141 | -- | 326 313 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 171 | |
| 92 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 деревянные, окрашенные СТ РК 943-92 | м2 | 29,808 | 4 293,00 | -- | 127 966 | -- | 127 966 | -- | 138 203 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 237 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2109-0102-0802 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 элитные СТ РК 943-92 | м2 | 7,452 | 18 824,00 | -- | 140 276 | -- | 140 276 | -- | 151 499 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 222 | |
| 94 | 2109-0102-0802 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 элитные СТ РК 943-92 | м2 | 4,14 | 18 824,00 | -- | 77 931 | -- | 77 931 | -- | 84 166 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 235 | |
| 95 | 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 31,899 | 1 373,29 | 103,48 | 43 806 | 3 301 | 11 592 | 27 364 | 76 864 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 906,40 | 46,73 | 28 913 | 1 491 | | 5 694 | |
| 96 | 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 22-15 деревянная, окрашенная СТ РК 943-92 | м2 | 29,295 | 5 040,00 | -- | 147 647 | -- | 147 647 | -- | 159 459 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 812 | |
| 97 | 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 22-12 деревянная, окрашенная СТ РК 943-92 | м2 | 2,604 | 5 097,00 | -- | 13 273 | -- | 13 273 | -- | 14 334 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 062 | |
| 98 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля дверная ГОСТ 5088-2005 | шт. | 238 | 490,00 | -- | 116 620 | -- | 116 620 | -- | 125 950 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 330 | |
| 99 | 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 119 | 3 544,00 | -- | 421 736 | -- | 421 736 | -- | 455 475 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 739 | |
| 100 | 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015 | Замок ГОСТ 5089-2011 | шт. | 97 | 1 612,00 | -- | 156 364 | -- | 156 364 | -- | 168 873 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 509 | |
| 101 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 353,83 | 460,49 | 1,05 | 162 937 | 372 | 135 919 | 24 141 | 202 044 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 75,31 | 0,50 | 26 646 | 177 | | 14 966 | |
| 102 | 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 21 | 1 193,54 | 2,55 | 25 064 | 53 | -- | 17 257 | 45 708 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1 190,99 | -- | 25 011 | -- | | 3 386 | |
| 103 | 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 21 | 5 542,00 | -- | 116 382 | -- | 116 382 | -- | 125 693 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 311 | |
| 104 | 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Профиль накладной (противоударная полоса шириной 300 мм в нижней части двери, с обеих сторон дверного полотна). Устройство | м | 218,3 | 194,62 | 0,48 | 42 485 | 104 | 2 750 | 37 253 | 86 117 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 181,54 | -- | 39 631 | -- | | 6 379 | |
| 105 | 2113-0815-0306 РСНБ РК 2015 | Противоударная полоса шириной 300 мм | м | 229,215 | 427,00 | -- | 97 875 | -- | 97 875 | -- | 105 705 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 830 | |
| | | **ВОРОТА ПОДЪЕМНО-СЕКЦИОННЫЕ В ПАРКИНГ /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 106 | 1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Ворота секционные площадью до 9 м2. Монтаж | м2 | 4,653 | 1 070,24 | 4,98 | 4 980 | 23 | -- | 3 420 | 9 072 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1 065,26 | -- | 4 957 | -- | | 672 | |
| 107 | ТПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "Rolmaster UG" | Автоматические рольворота, с электроприводом, из профиля AG77, цвет бежевый, размер 1980х2850 | шт | 1 | 241 964,29 | -- | 241964 | -- | 241964 | -- | 261321 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19357 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **17 561 385** | **24 665** | **16 820 426** | **618 944** | **19 634 757** |
| | | | | | | | **716 297** | **9 097** | **--** | **1 454 428** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2 025 666 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 501 701 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 202 189 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2 729 556 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 15 535 719 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 117 243 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1 252 237 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 16 905 200 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **19 634 756** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ПЛАН НА ОТМ.-3,080** | | | | | | | | | |
| 108 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем фракции 40-60 мм | м2 площади уплотнения | 923 | 224,60 | 30,35 | 207 306 | 28 010 | 115 623 | 69 427 | 298 872 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 68,99 | 11,04 | 63 673 | 10 185 | | 22 139 | |
| 109 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные толщ.150 мм. Устройство из бетона кл.В20 | м3 подстилающего слоя | 138,45 | 5 699,15 | 8,16 | 789 048 | 1 130 | 299 940 | 458 699 | 1 347 567 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 524,58 | -- | 487 978 | -- | | 99 820 | |
| 110 | 2102-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 141,219 | 15 054,00 | -- | 2 125 911 | -- | 2 125 911 | -- | 2 295 984 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170 073 | |
| 111 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие. Армирование | т | 13,598 | 14 268,44 | 1 349,48 | 194 022 | 18 350 | 426 | 166 433 | 389 292 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12 887,60 | 562,44 | 175 246 | 7 648 | | 28 836 | |
| 112 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 13,598 | 214 266,00 | -- | 2 913 589 | -- | 2 913 589 | -- | 3 146 676 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 233 087 | |
| | | **ТИП I** | | | | | | | | | |
| 113 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 22 мм. Устройство раствором М100 | м2 стяжки | 546 | 663,71 | 28,05 | 362 385 | 15 314 | 169 800 | 173 472 | 578 726 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 177 271 | 7 274 | | 42 869 | |
| 114 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных толщ.8 мм на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 546 | 3 575,41 | 127,62 | 1 952 173 | 69 681 | 1 337 517 | 541 172 | 2 692 812 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 544 975 | 30 740 | | 199 468 | |
| 115 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 414 | 1 711,12 | 12,60 | 708 404 | 5 215 | 595 400 | 102 973 | 876 287 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 107 789 | 1 756 | | 64 910 | |
| | | **ТИП II** | | | | | | | | | |
| 116 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М100 | м2 стяжки | 293,9 | 635,44 | 28,05 | 186 755 | 8 243 | 83 091 | 93 376 | 302 542 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 95 421 | 3 915 | | 22 411 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /самовыравнивающий слой/ | м2 стяжки | 293,9 | 357,90 | 15,42 | 105 187 | 4 533 | 100 | 95 615 | 216 866 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 342,14 | 3,96 | 100 554 | 1 163 | | 16 064 | |
| 118 | 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5 | Основания (стяжки) цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями /самовыравнивающий слой/. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111- | м2 стяжки | 293,9 | 116,41 | 13,14 | 34 213 | 3 861 | 51 | 29 569 | 68 885 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 103,10 | 3,93 | 30 301 | 1 156 | | 5 103 | |
| 119 | 2113-0816-2506 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие "КНАУФ" | т | 5,37837 | 54 183,00 | -- | 291 416 | -- | 291 416 | -- | 314 730 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 313 | |
| 120 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 305 | 4 232,29 | 127,62 | 1 290 848 | 38 924 | 947 497 | 302 303 | 1 720 603 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 304 427 | 17 171 | | 127 452 | |
| | | **ТИП III** | | | | | | | | | |
| 121 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М100 | м2 стяжки | 83,1 | 635,44 | 28,05 | 52 805 | 2 331 | 23 494 | 26 402 | 85 543 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 26 980 | 1 107 | | 6 337 | |
| 122 | 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция Thoroseal fx-100 толщиной 3 мм. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 83,1 | 611,65 | 14,88 | 50 829 | 1 236 | 59 | 46 767 | 105 404 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 596,07 | 2,63 | 49 534 | 219 | | 7 808 | |
| 123 | 2205-0105-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция Thoroseal fx-100 | кг | 99,72 | 898,00 | -- | 89 549 | -- | 89 549 | -- | 96 712 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 164 | |
| 124 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных толщ.8 мм на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 83,1 | 3 575,41 | 127,62 | 297 116 | 10 605 | 203 567 | 82 365 | 409 840 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 82 944 | 4 678 | | 30 359 | |
| 125 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 114,1 | 552,48 | 1,58 | 63 038 | 180 | 29 602 | 31 341 | 101 930 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 291,46 | 0,75 | 33 256 | 86 | | 7 550 | |
| | | **ПЛАН НА ОТМ.0,000; +1,100** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП IV** | | | | | | | | | |
| 126 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150 | м2 стяжки | 145,9 | 654,94 | 28,05 | 95 556 | 4 092 | 44 094 | 46 355 | 153 263 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 47 370 | 1 944 | | 11 353 | |
| 127 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10 | Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 145,9 | 840,91 | 47,77 | 122 689 | 6 970 | 109 864 | 8 525 | 141 711 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 40,13 | 22,03 | 5 855 | 3 214 | | 10 497 | |
| 128 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Армирование | т | 0,196965 | 14 268,44 | 1 349,48 | 2 810 | 266 | 6 | 2 411 | 5 639 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12 887,60 | 562,44 | 2 538 | 111 | | 418 | |
| 129 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,196965 | 287 262,00 | -- | 56 581 | -- | 56 581 | -- | 61 107 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 526 | |
| 130 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плиток гранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 145,9 | 1 634,35 | 127,62 | 238 452 | 18 620 | 74 206 | 144 610 | 413 706 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 145 626 | 8 214 | | 30 645 | |
| 131 | 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Плитка из гранита, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 148,818 | 10 032,00 | -- | 1 492 942 | -- | 1 492 942 | -- | 1 612 378 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 435 | |
| 132 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса из гранитной плитки h-70 мм. Устройство | м | 85,5 | 313,28 | 12,60 | 26 786 | 1 077 | 3 448 | 21 266 | 51 896 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 22 261 | 363 | | 3 844 | |
| 133 | 2201-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плитка из гранита для плинтуса ГОСТ 9480-2012 | м2 | 6,04485 | 5 016,00 | -- | 30 321 | -- | 30 321 | -- | 32 747 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 426 | |
| | | **ТИП V** | | | | | | | | | |
| 134 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150 | м2 стяжки | 153 | 654,94 | 28,05 | 100 206 | 4 291 | 46 240 | 48 610 | 160 721 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 49 675 | 2 038 | | 11 905 | |
| 135 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10 | Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 153 | 840,91 | 47,77 | 128 660 | 7 309 | 115 211 | 8 939 | 148 607 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 40,13 | 22,03 | 6 140 | 3 370 | | 11 008 | |
| 136 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Армирование | т | 0,20655 | 14 268,44 | 1 349,48 | 2 947 | 279 | 6 | 2 528 | 5 913 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12 887,60 | 562,44 | 2 662 | 116 | | 438 | |
| 137 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,20655 | 287 262,00 | -- | 59 334 | -- | 59 334 | -- | 64 081 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 747 | |
| 138 | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /самовыравнивающий слой/ | м2 стяжки | 153 | 357,90 | 15,42 | 54 759 | 2 360 | 52 | 49 776 | 112 897 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 342,14 | 3,96 | 52 347 | 606 | | 8 363 | |
| 139 | 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5 | Основания (стяжки) цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями /самовыравнивающий слой/. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111- | м2 стяжки | 153 | 116,41 | 13,14 | 17 811 | 2 010 | 27 | 15 393 | 35 861 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 103,10 | 3,93 | 15 774 | 602 | | 2 656 | |
| 140 | 2113-0816-2506 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие "КНАУФ" | т | 2,7999 | 54 183,00 | -- | 151 707 | -- | 151 707 | -- | 163 844 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 137 | |
| 141 | 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное /33 класса/. Укладка бесклеевым (замковым) способом, с устройством подложки | м2 покрытия | 153 | 4 301,51 | 11,69 | 658 131 | 1 789 | 619 191 | 35 741 | 749 382 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 242,82 | 5,69 | 37 151 | 871 | | 55 510 | |
| 142 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса пластиковые. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 110,2 | 303,53 | 2,20 | 33 449 | 242 | 24 297 | 8 460 | 45 261 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 80,85 | 0,82 | 8 910 | 90 | | 3 353 | |
| | | **ТИП VI/I** | | | | | | | | | |
| 143 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем фракции 40-60 мм | м2 площади уплотнения | 19 | 224,60 | 30,35 | 4 267 | 577 | 2 379 | 1 429 | 6 152 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 68,99 | 11,04 | 1 311 | 210 | | 456 | |
| 144 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные толщ.80 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 | м3 подстилающего слоя | 1,52 | 18 706,19 | 8,16 | 28 433 | 12 | 23 064 | 5 036 | 36 147 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 524,58 | -- | 5 357 | -- | | 2 678 | |
| 145 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150 | м2 стяжки | 19 | 654,94 | 28,05 | 12 444 | 533 | 5 742 | 6 037 | 19 959 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 6 169 | 253 | | 1 478 | |
| 146 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных толщ.8 мм на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 19 | 3 575,41 | 127,62 | 67 933 | 2 425 | 46 544 | 18 832 | 93 706 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 18 964 | 1 070 | | 6 941 | |
| 147 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 25,2 | 1 711,12 | 12,60 | 43 120 | 317 | 36 242 | 6 268 | 53 339 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 6 561 | 107 | | 3 951 | |
| | | **ТИП VI** | | | | | | | | | |
| 148 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150 | м2 стяжки | 503,15 | 654,94 | 28,05 | 329 533 | 14 112 | 152 062 | 159 858 | 528 542 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 163 359 | 6 703 | | 39 151 | |
| 149 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 503,15 | 1 042,73 | 59,24 | 524 651 | 29 805 | 469 810 | 36 453 | 605 993 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,76 | 27,32 | 25 036 | 13 744 | | 44 888 | |
| 150 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Армирование | т | 0,6792525 | 14 268,44 | 1 349,48 | 9 692 | 917 | 21 | 8 314 | 19 446 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12 887,60 | 562,44 | 8 754 | 382 | | 1 440 | |
| 151 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,6792525 | 287 262,00 | -- | 195 123 | -- | 195 123 | -- | 210 733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 610 | |
| 152 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных толщ.8 мм на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 503,15 | 3 575,41 | 127,62 | 1 798 967 | 64 212 | 1 232 550 | 498 700 | 2 481 481 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 502 205 | 28 327 | | 183 813 | |
| 153 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 669,5 | 1 711,12 | 12,60 | 1 145 596 | 8 433 | 962 852 | 166 522 | 1 417 087 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 174 311 | 2 840 | | 104 969 | |
| | | **ТИП VII** | | | | | | | | | |
| 154 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150 | м2 стяжки | 165,9 | 654,94 | 28,05 | 108 655 | 4 653 | 50 139 | 52 709 | 174 272 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 53 863 | 2 210 | | 12 909 | |
| 155 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 165,9 | 958,64 | 54,46 | 159 039 | 9 035 | 142 415 | 11 050 | 183 696 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 45,75 | 25,11 | 7 589 | 4 166 | | 13 607 | |
| 156 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Армирование | т | 0,2240325 | 14 268,44 | 1 349,48 | 3 197 | 302 | 8 | 2 742 | 6 414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12 887,60 | 562,44 | 2 887 | 126 | | 475 | |
| 157 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,223965 | 287 262,00 | -- | 64 337 | -- | 64 337 | -- | 69 484 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 147 | |
| 158 | 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция Thoroseal fx-100 толщиной 3 мм. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 165,9 | 611,65 | 14,88 | 101 474 | 2 468 | 117 | 93 366 | 210 427 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 596,07 | 2,63 | 98 889 | 437 | | 15 587 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2205-0105-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция Thoroseal fx-100 | кг | 199,08 | 898,00 | -- | 178 774 | -- | 178 774 | -- | 193 076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 302 | |
| 160 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных толщ.8 мм на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 165,9 | 3 575,41 | 127,62 | 593 160 | 21 172 | 406 399 | 164 433 | 818 201 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 165 589 | 9 340 | | 60 607 | |
| 161 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 70,55 | 1 711,12 | 12,60 | 120 720 | 889 | 101 463 | 17 548 | 149 329 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 18 368 | 299 | | 11 061 | |
| | | **ПЛАН НА ОТМ.+3,900; +6,900; +7,300** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП VIII** | | | | | | | | | |
| 162 | 1111-0101-4702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Полы. Тонкослойные защитные покрытия из полиуретановой эмали. Устройство | м2 | 1181,56 | 443,78 | 7,05 | 524 353 | 8 325 | -- | 485 205 | 1 090 322 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 436,73 | 0,13 | 516 028 | 148 | | 80 765 | |
| 163 | 2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 | Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона | кг | 177,234 | 987,00 | -- | 174 930 | -- | 174 930 | -- | 188 924 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13 994 | |
| | | **ТИП IX** | | | | | | | | | |
| 164 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150 | м2 стяжки | 209,8 | 654,94 | 28,05 | 137 406 | 5 884 | 63 406 | 66 657 | 220 388 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 68 116 | 2 795 | | 16 325 | |
| 165 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10 | Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 209,8 | 840,91 | 47,77 | 176 424 | 10 022 | 157 983 | 12 258 | 203 776 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 40,13 | 22,03 | 8 419 | 4 622 | | 15 095 | |
| 166 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Армирование | т | 0,28323 | 14 268,44 | 1 349,48 | 4 041 | 382 | 9 | 3 467 | 8 108 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12 887,60 | 562,44 | 3 650 | 159 | | 601 | |
| 167 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,28323 | 287 262,00 | -- | 81 361 | -- | 81 361 | -- | 87 870 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 509 | |
| 168 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плиток гранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 161,8 | 1 634,35 | 127,62 | 264 438 | 20 649 | 82 293 | 160 369 | 458 791 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 161 496 | 9 109 | | 33 985 | |
| 169 | 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Плитка из гранита, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 165,996 | 10 032,00 | -- | 1 665 272 | -- | 1 665 272 | -- | 1 798 494 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 133 222 | |
| 170 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса из гранитной плитки h-70 мм. Устройство | м | 68 | 313,28 | 12,60 | 21 303 | 857 | 2 742 | 16 913 | 41 274 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 17 704 | 288 | | 3 057 | |
| 171 | 2201-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плитка из гранита для плинтуса ГОСТ 9480-2012 | м2 | 4,8076 | 5 016,00 | -- | 24 115 | -- | 24 115 | -- | 26 044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 929 | |
| 172 | 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное /33 класса/. Укладка бесклеевым (замковым) способом, с устройством подложки | м2 покрытия | 48 | 4 301,51 | 11,69 | 206 473 | 561 | 194 257 | 11 213 | 235 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 242,82 | 5,69 | 11 655 | 273 | | 17 415 | |
| 173 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса пластиковые. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 30 | 303,53 | 2,20 | 9 106 | 66 | 6 614 | 2 303 | 12 322 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 80,85 | 0,82 | 2 426 | 24 | | 913 | |
| | | **ТИП X** | | | | | | | | | |
| 174 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150 | м2 стяжки | 21 | 654,94 | 28,05 | 13 754 | 589 | 6 347 | 6 672 | 22 060 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 6 818 | 280 | | 1 634 | |
| 175 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 21 | 790,46 | 44,90 | 16 600 | 943 | 14 865 | 1 153 | 19 173 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 37,72 | 20,71 | 792 | 435 | | 1 420 | |
| 176 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Армирование | т | 0,02835 | 14 268,44 | 1 349,48 | 405 | 38 | 2 | 347 | 812 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12 887,60 | 562,44 | 365 | 16 | | 60 | |
| 177 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02835 | 287 262,00 | -- | 8 144 | -- | 8 144 | -- | 8 795 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 652 | |
| 178 | 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция Thoroseal fx-100 толщиной 3 мм. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 21 | 611,65 | 14,88 | 12 845 | 312 | 15 | 11 818 | 26 636 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 596,07 | 2,63 | 12 518 | 55 | | 1 973 | |
| 179 | 2205-0105-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция Thoroseal fx-100 | кг | 25,2 | 898,00 | -- | 22 630 | -- | 22 630 | -- | 24 440 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 810 | |
| 180 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плиток гранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 21 | 1 634,35 | 127,62 | 34 321 | 2 680 | 10 680 | 20 814 | 59 546 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 20 961 | 1 182 | | 4 411 | |
| 181 | 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Плитка из гранита, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 21,42 | 10 032,00 | -- | 214 885 | -- | 214 885 | -- | 232 076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 191 | |
| 182 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса из гранитной плитки h-70 мм. Устройство | м | 19,9 | 313,28 | 12,60 | 6 234 | 251 | 802 | 4 950 | 12 079 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 5 181 | 84 | | 895 | |
| 183 | 2201-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плитка из гранита для плинтуса ГОСТ 9480-2012 | м2 | 1,40693 | 5 016,00 | -- | 7 057 | -- | 7 057 | -- | 7 622 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 565 | |
| | | **ТИП XI /ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ОТМ.-1,730, +1,220, +2,720, +4,220, +5,720, +7,220/** | | | | | | | | | |
| 184 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных толщ.8 мм на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 139,8 | 3 575,41 | 127,62 | 499 842 | 17 841 | 342 463 | 138 564 | 689 478 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 139 538 | 7 871 | | 51 072 | |
| 185 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 121 | 1 711,12 | 12,60 | 207 046 | 1 524 | 174 018 | 30 096 | 256 113 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 31 504 | 513 | | 18 971 | |
| | | **ТИП XI /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА ОТМ.-3,080/** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных толщ.8 мм на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 40,2 | 3 575,41 | 127,62 | 143 731 | 5 130 | 98 476 | 39 844 | 198 262 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 40 125 | 2 263 | | 14 686 | |
| 187 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 48,24 | 1 711,12 | 12,60 | 82 544 | 608 | 69 376 | 11 999 | 102 106 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 12 560 | 205 | | 7 563 | |
| | | **ТИП XI /ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА НА ОТМ.0,000/** | | | | | | | | | |
| 188 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М100 | м2 стяжки | 11 | 635,44 | 28,05 | 6 990 | 309 | 3 110 | 3 495 | 11 323 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 3 571 | 147 | | 839 | |
| 189 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12 | Стяжки цементные. Устройство раствором М100. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 11 | 950,59 | 57,33 | 10 456 | 631 | 9 295 | 771 | 12 126 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 48,15 | 26,43 | 530 | 291 | | 898 | |
| 190 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных толщ.8 мм на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 11 | 3 575,41 | 127,62 | 39 329 | 1 404 | 26 946 | 10 903 | 54 251 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 10 979 | 619 | | 4 019 | |
| 191 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 8 | 1 711,12 | 12,60 | 13 689 | 101 | 11 505 | 1 990 | 16 933 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 2 083 | 34 | | 1 254 | |
| | | **ТИП VIII /ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРИБУН/** | | | | | | | | | |
| 192 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огрунтовка поверхности. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 244 | 368,48 | 10,33 | 89 909 | 2 521 | 110 | 83 193 | 186 950 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 357,70 | 5,02 | 87 278 | 1 226 | | 13 848 | |
| 193 | 2204-0101-1305 РСНБ РК 2015 | Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол Mastertop P604 для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 341,6 | 1 569,00 | -- | 535 970 | -- | 535 970 | -- | 578 848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 878 | |
| 194 | 1111-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность огрунтованная. Затирка песком | м2 затирки | 244 | 136,63 | 4,79 | 33 338 | 1 169 | -- | 30 613 | 69 068 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 131,84 | 1,63 | 32 169 | 398 | | 5 116 | |
| 195 | 2101-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Песок кварцевый Mastertop SRA №3 | т | 0,427 | 1 284,00 | -- | 548 | -- | 548 | -- | 592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| 196 | 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Гидроизоляция полимерная из полиуретана двухкомпонентного. Устройство | м2 | 244 | 703,73 | 8,38 | 171 711 | 2 044 | -- | 159 486 | 357 693 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 695,35 | -- | 169 666 | -- | | 26 496 | |
| 197 | 2113-0801-0615 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция полиуретановая двухкомпонентная Masterseal M811 | кг | 746,64 | 1 015,00 | -- | 757 840 | -- | 757 840 | -- | 818 467 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 627 | |
| 198 | 1111-0101-4702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Боковые поверхности. Покрытия полиуретановые. Устройство | м2 | 244 | 439,82 | 3,09 | 107 317 | 754 | -- | 100 198 | 224 116 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 436,73 | 0,13 | 106 563 | 31 | | 16 601 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 2102-0105-0601 РСНБ РК 2015 | Однокомпонентное эластомерное пигментированное полиуретановое покрытие Mastertop TC 258 | кг | 183 | 537,00 | -- | 98 271 | -- | 98 271 | -- | 106 133 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 862 | |
| 200 | 1111-0101-4702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Боковые поверхности. Защитные покрытия из краски. Устройство | м2 | 244 | 439,84 | 3,11 | 107 322 | 758 | -- | 100 198 | 224 121 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 436,73 | 0,13 | 106 563 | 31 | | 16 602 | |
| 201 | 2204-0101-1202 РСНБ РК 2015 | Защитная краска от ультрафиолета MasterSeal TC 258 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 746,64 | 3 482,00 | -- | 2 599 800 | -- | 2 599 800 | -- | 2 807 785 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 207 984 | |
| | | **ТИП VIII /ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОПОР ПОД КРЫЛЬЦА Кр, И НИЖНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЛЕСТНИЦ/** | | | | | | | | | |
| 202 | 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Боковые поверхности опор, нижняя поверхность лестниц. Гидроизоляция боковая цементная раствором М100 толщ.30 мм | м2 поверхности | 93,27 | 1 466,48 | 10,52 | 136 779 | 981 | 38 646 | 90 787 | 245 770 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1 041,62 | 5,02 | 97 152 | 468 | | 18 205 | |
| 203 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огрунтовка поверхности. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 93,27 | 368,48 | 10,33 | 34 368 | 964 | 42 | 31 801 | 71 462 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 357,70 | 5,02 | 33 362 | 469 | | 5 294 | |
| 204 | 2204-0101-1305 РСНБ РК 2015 | Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол Mastertop P604 для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 130,578 | 1 569,00 | -- | 204 877 | -- | 204 877 | -- | 221 267 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 390 | |
| 205 | 1111-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность огрунтованная. Затирка песком | м2 затирки | 93,27 | 136,63 | 4,79 | 12 744 | 447 | -- | 11 702 | 26 401 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 131,84 | 1,63 | 12 297 | 152 | | 1 956 | |
| 206 | 2101-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Песок кварцевый Mastertop SRA №3 | т | 0,1632225 | 1 284,00 | -- | 210 | -- | 210 | -- | 226 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 207 | 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Гидроизоляция полимерная из полиуретана двухкомпонентного. Устройство | м2 | 93,27 | 703,73 | 8,38 | 65 637 | 782 | -- | 60 964 | 136 729 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 695,35 | -- | 64 856 | -- | | 10 128 | |
| 208 | 2113-0801-0615 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция полиуретановая двухкомпонентная Masterseal M811 | кг | 285,4062 | 1 015,00 | -- | 289 687 | -- | 289 687 | -- | 312 862 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 175 | |
| 209 | 1111-0101-4702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Боковые поверхности опор, нижняя поверхность лестниц. Защитные покрытия из краски. Устройство | м2 | 93,27 | 439,84 | 3,11 | 41 024 | 290 | -- | 38 301 | 85 671 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 436,73 | 0,13 | 40 734 | 12 | | 6 346 | |
| 210 | 2204-0101-1202 РСНБ РК 2015 | Защитная краска от ультрафиолета MasterSeal TC 258 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 285,4062 | 3 482,00 | -- | 993 784 | -- | 993 784 | -- | 1 073 287 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79 503 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **31 387 708** | **506 596** | **25 117 583** | **5 610 869** | **39 958 461** |
| | | | | | | | **5 763 528** | **213 053** | **--** | **2 959 889** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 31 387 708 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5 610 871 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2 959 886 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 39 958 465 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **39 958 465** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ** | | | | | | | | | |
| | | **ПЛАН НА ОТМ.-3,080** | | | | | | | | | |
| 213 | 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Потолки. Утепление минплитой толщ.200 мм насухо | м3 изоляции | 26,46 | 14 245,69 | 1 623,75 | 376 941 | 42 964 | -- | 268 953 | 697 565 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 12 621,94 | 752,40 | 333 977 | 19 909 | | 51 671 | |
| 214 | 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки Rocwool | м3 | 26,9892 | 18 203,00 | -- | 491 284 | -- | 491 284 | -- | 530 587 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39 303 | |
| 215 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные из плит. Устройство с элементами крепления | м2 | 1112,3 | 1 381,47 | 137,12 | 1 536 607 | 152 516 | -- | 1 165 473 | 2 918 246 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1 244,35 | 65,41 | 1 384 091 | 72 751 | | 216 166 | |
| 216 | 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Подвесной потолок марки Armstrong в комплекте с элементами крепления | м2 | 1112,3 | 2 764,00 | -- | 3 074 397 | -- | 3 074 397 | -- | 3 320 349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 245 952 | |
| 217 | 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Оштукатуривание цементным водостойким раствором улучшенное | м2 оштукатуриваемой | 30,7 | 1 364,30 | 75,90 | 41 884 | 2 330 | 11 602 | 23 789 | 70 927 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 910,50 | 58,11 | 27 952 | 1 784 | | 5 254 | |
| 218 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений потолков. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 30,7 | 97,05 | 0,73 | 2 979 | 23 | 236 | 2 185 | 5 577 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 2 720 | 11 | | 413 | |
| 219 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки внутренние. Затирка поверхностей сухими смесями толщиной 5 мм | м2 оштукатуриваемой | 1996,63 | 902,99 | 19,15 | 1 802 932 | 38 244 | 2 499 | 1 419 090 | 3 479 784 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 882,58 | 5,85 | 1 762 189 | 11 674 | | 257 762 | |
| 220 | 2205-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие полимерные "Ветонит" СТ РК 1168-2006 | кг | 11979,78 | 52,00 | -- | 622 949 | -- | 622 949 | -- | 672 784 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 836 | |
| 221 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены и перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по затирке | м2 окрашиваемой поверхности | 1996,63 | 615,74 | 4,36 | 1 229 406 | 8 710 | 339 224 | 708 517 | 2 092 957 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441,48 | 2,09 | 881 472 | 4 175 | | 155 034 | |
| 222 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки внутри зданий. Оштукатуривание водостойком раствором улучшенное | оштукатуриваемой поверхности | 420,5 | 1 344,91 | 75,90 | 565 535 | 31 918 | 155 857 | 321 758 | 958 277 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898,36 | 58,11 | 377 760 | 24 437 | | 70 983 | |
| 223 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки. Облицовка гладкая керамической плиткой без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе с затиркой швов | м2 поверхности облицовки | 351,75 | 4 865,84 | 19,12 | 1 711 559 | 6 725 | 879 628 | 662 732 | 2 564 235 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2 346,00 | 9,12 | 825 206 | 3 209 | | 189 943 | |
| 224 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений стен и перегородок. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 69,15 | 97,05 | 0,73 | 6 711 | 51 | 534 | 4 921 | 12 562 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 6 126 | 25 | | 931 | |
| | | **ПЛАН НА ОТМ.0,000; +1,100** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Потолки. Утепление минплитой толщ.100 мм насухо | м3 изоляции | 94,09 | 14 245,69 | 1 623,75 | 1 340 377 | 152 779 | -- | 956 378 | 2 480 495 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 12 621,94 | 752,40 | 1 187 598 | 70 793 | | 183 740 | |
| 226 | 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки Rocwool | м3 | 95,9718 | 18 203,00 | -- | 1 746 975 | -- | 1 746 975 | -- | 1 886 733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139 758 | |
| 227 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой изолом | м2 изолируемой | 90,16 | 758,17 | 27,29 | 68 356 | 2 460 | 48 931 | 15 931 | 91 030 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 188,17 | 3,89 | 16 965 | 350 | | 6 743 | |
| 228 | 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Потолки. Утепление минплитой толщ.200 мм насухо | м3 изоляции | 18,032 | 14 245,69 | 1 623,75 | 256 878 | 29 279 | -- | 183 286 | 475 378 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 12 621,94 | 752,40 | 227 599 | 13 567 | | 35 213 | |
| 229 | 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотностью 120 кг/м3 | м3 | 18,39264 | 20 848,00 | -- | 383 450 | -- | 383 450 | -- | 414 126 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30 676 | |
| 230 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой изолои | м2 изолируемой | 90,16 | 758,17 | 27,29 | 68 356 | 2 460 | 48 931 | 15 931 | 91 030 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 188,17 | 3,89 | 16 965 | 350 | | 6 743 | |
| 231 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные из плит. Устройство с элементами крепления | м2 | 1031,06 | 1 381,47 | 137,12 | 1 424 376 | 141 377 | -- | 1 080 349 | 2 705 103 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1 244,35 | 65,41 | 1 283 000 | 67 437 | | 200 378 | |
| 232 | 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Подвесной потолок марки Armstrong в комплекте с элементами крепления | м2 | 1031,06 | 2 764,00 | -- | 2 849 850 | -- | 2 849 850 | -- | 3 077 838 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 227 988 | |
| 233 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой | 55 | 1 342,78 | 75,90 | 73 853 | 4 175 | 20 268 | 42 085 | 125 213 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898,36 | 58,11 | 49 410 | 3 196 | | 9 275 | |
| 234 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки внутренние. Затирка поверхностей сухими смесями толщиной 5 мм | м2 оштукатуриваемой | 3076,6 | 902,99 | 19,15 | 2 778 132 | 58 930 | 3 852 | 2 186 670 | 5 361 986 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 882,58 | 5,85 | 2 715 350 | 17 988 | | 397 184 | |
| 235 | 2205-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие полимерные "Ветонит" СТ РК 1168-2006 | кг | 18459,6 | 52,00 | -- | 959 899 | -- | 959 899 | -- | 1 036 691 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76 792 | |
| 236 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены и перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по затирке | м2 окрашиваемой поверхности | 2525,6 | 615,74 | 4,36 | 1 555 114 | 11 018 | 429 094 | 896 226 | 2 647 447 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441,48 | 2,09 | 1 115 002 | 5 281 | | 196 107 | |
| 237 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки внутри зданий. Оштукатуривание водостойком раствором улучшенное | м2 оштукатуриваемой | 765,55 | 1 344,91 | 75,90 | 1 029 597 | 58 109 | 283 749 | 585 783 | 1 744 611 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898,36 | 58,11 | 687 739 | 44 490 | | 129 230 | |
| 238 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки. Облицовка гладкая керамической плиткой без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе с затиркой швов | м2 поверхности облицовки | 817,8 | 4 865,84 | 19,12 | 3 979 284 | 15 634 | 2 045 091 | 1 540 816 | 5 961 709 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2 346,00 | 9,12 | 1 918 559 | 7 462 | | 441 608 | |
| 239 | 1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены и перегородки внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей "под мрамор" крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | 499,15 | 957,61 | 4,52 | 477 992 | 2 257 | 147 669 | 263 281 | 800 575 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 657,25 | 2,07 | 328 066 | 1 036 | | 59 302 | |
| 240 | 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм /h-100 мм/ из пенополистирола (или пенополиуретана) | 1 м карниза (галтели) | 110,2 | 568,26 | -- | 62 623 | -- | 34 961 | 22 130 | 91 533 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 251,02 | -- | 27 662 | -- | | 6 780 | |
| | | **ПЛАН НА ОТМ.+6,900; +7,300** | | | | | | | | | |
| 241 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой изолом | м2 изолируемой | 135,5 | 758,17 | 27,29 | 102 731 | 3 697 | 73 537 | 23 942 | 136 807 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 188,17 | 3,89 | 25 497 | 527 | | 10 134 | |
| 242 | 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Потолки. Утепление минплитой толщ.200 мм насухо | м3 изоляции | 27,1 | 14 245,69 | 1 623,75 | 386 058 | 44 004 | -- | 275 458 | 714 437 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 12 621,94 | 752,40 | 342 055 | 20 390 | | 52 921 | |
| 243 | 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотностью 120 кг/м3 | м3 | 27,642 | 20 848,00 | -- | 576 280 | -- | 576 280 | -- | 622 383 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 102 | |
| 244 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой изолон | м2 изолируемой | 135,5 | 758,17 | 27,29 | 102 731 | 3 697 | 73 537 | 23 942 | 136 807 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 188,17 | 3,89 | 25 497 | 527 | | 10 134 | |
| 245 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные из плит. Устройство с элементами крепления | м2 | 135,5 | 1 381,47 | 137,12 | 187 189 | 18 579 | -- | 141 978 | 355 500 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1 244,35 | 65,41 | 168 609 | 8 862 | | 26 333 | |
| 246 | 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Подвесной потолок марки Armstrong в комплекте с элементами крепления | м2 | 135,5 | 2 764,00 | -- | 374 522 | -- | 374 522 | -- | 404 484 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29 962 | |
| 247 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой | 20 | 1 342,78 | 75,90 | 26 856 | 1 518 | 7 371 | 15 304 | 45 532 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898,36 | 58,11 | 17 967 | 1 162 | | 3 373 | |
| 248 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки внутренние. Затирка поверхностей сухими смесями толщиной 5 мм | м2 оштукатуриваемой | 247,1 | 902,99 | 19,15 | 223 128 | 4 733 | 309 | 175 624 | 430 653 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 882,58 | 5,85 | 218 086 | 1 445 | | 31 900 | |
| 249 | 2205-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие полимерные "Ветонит" СТ РК 1168-2006 | кг | 1482,6 | 52,00 | -- | 77 095 | -- | 77 095 | -- | 83 263 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 168 | |
| 250 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены и перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по затирке | м2 окрашиваемой поверхности | 88 | 615,74 | 4,36 | 54 185 | 384 | 14 951 | 31 227 | 92 246 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441,48 | 2,09 | 38 850 | 184 | | 6 833 | |
| 251 | 1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены и перегородки внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей "под мрамор" крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | 159 | 957,61 | 4,52 | 152 260 | 719 | 47 038 | 83 866 | 255 016 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 657,25 | 2,07 | 104 503 | 330 | | 18 890 | |
| 252 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки внутри зданий. Оштукатуривание водостойком раствором улучшенное | м2 оштукатуриваемой | 80,5 | 1 344,91 | 75,90 | 108 265 | 6 110 | 29 837 | 61 597 | 183 451 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898,36 | 58,11 | 72 318 | 4 678 | | 13 589 | |
| 253 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки. Облицовка гладкая керамической плиткой без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе с затиркой швов | м2 поверхности облицовки | 80,9 | 4 865,84 | 19,12 | 393 646 | 1 547 | 202 308 | 152 424 | 589 756 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2 346,00 | 9,12 | 189 791 | 738 | | 43 686 | |
| 254 | 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм /h-100 мм/ из пенополистирола (или пенополиуретана) | 1 м карниза (галтели) | 117,9 | 568,26 | -- | 66 998 | -- | 37 403 | 23 676 | 97 928 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 251,02 | -- | 29 595 | -- | | 7 254 | |
| | | **БОКОВЫЕ СТЕНЫ СЦЕНЫ h-1,2 м** | | | | | | | | | |
| 255 | 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Стены. Гидроизоляция боковая водостойкой штукатуркой | м2 поверхности | 71,88 | 1 532,55 | 10,52 | 110 160 | 756 | 34 532 | 69 966 | 194 536 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1 041,62 | 5,02 | 74 872 | 361 | | 14 410 | |
| 256 | 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 71,88 | 126,56 | 2,33 | 9 097 | 168 | 4 776 | 2 878 | 12 933 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,78 | 0,25 | 4 153 | 18 | | 958 | |
| 257 | 2204-0101-1305 РСНБ РК 2015 | Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол Mastertop P604 для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 100,632 | 1 569,00 | -- | 157 892 | -- | 157 892 | -- | 170 523 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 631 | |
| 258 | 1111-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность огрунтованная. Затирка песком | м2 затирки | 71,88 | 136,63 | 4,79 | 9 821 | 345 | -- | 9 018 | 20 347 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 131,84 | 1,63 | 9 477 | 117 | | 1 507 | |
| 259 | 2101-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Песок кварцевый Mastertop SRA №3 | т | 0,12579 | 1 284,00 | -- | 162 | -- | 162 | -- | 174 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| 260 | 1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Гидроизоляция боковая полимерная из полиуретана двухкомпонентного | м2 поверхности | 71,88 | 598,93 | 185,91 | 43 051 | 13 363 | -- | 33 394 | 82 561 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 413,02 | 86,53 | 29 688 | 6 219 | | 6 116 | |
| 261 | 2113-0801-0615 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция полиуретановая двухкомпонентная Masterseal M811 | кг | 219,9528 | 1 015,00 | -- | 223 252 | -- | 223 252 | -- | 241 112 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 860 | |
| 262 | 1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Покрытие полиуретановое | м2 поверхности | 71,88 | 598,93 | 185,91 | 43 051 | 13 363 | -- | 33 394 | 82 561 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 413,02 | 86,53 | 29 688 | 6 219 | | 6 116 | |
| 263 | 2102-0105-0601 РСНБ РК 2015 | Однокомпонентное эластомерное пигментированное полиуретановое покрытие Mastertop TC 258 | кг | 53,91 | 537,00 | -- | 28 950 | -- | 28 950 | -- | 31 266 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 316 | |
| 264 | 1113-0301-1202 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 | Поверхности бетонные. Защитное покрытие из краски. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 71,88 | 24,72 | 1,91 | 1 777 | 138 | -- | 1 150 | 3 161 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,81 | 0,38 | 1 640 | 27 | | 234 | |
| 265 | 2204-0101-1202 РСНБ РК 2015 | Защитная краска от ультрафиолета СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 20,8452 | 3 482,00 | -- | 72 583 | -- | 72 583 | -- | 78 390 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 807 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **34 050 039** | **875 079** | **16 617 265** | **13 525 122** | **51 381 175** |
| | | | | | | | **16 557 694** | **421 729** | **–** | **3 806 012** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34 050 039 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13 525 121 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3 806 013 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 51 381 173 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **51 381 173** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 266 | 1106-1701-0401 РСНБ РК 2015 | Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя толщ.100 мм | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 2031,95 | 608,33 | 26,58 | 1 236 092 | 54 005 | -- | 1 087 293 | 2 509 256 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 581,75 | 6,27 | 1 182 087 | 12 740 | | 185 871 | |
| 267 | 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем р-145 кг/м3 | м3 | 203,195 | 22 834,00 | -- | 4 639 755 | -- | 4 639 755 | -- | 5 010 935 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 371 180 | |
| 268 | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрозащитной пленки | м2 поверхности облицовки | 2320 | 138,45 | 0,21 | 321 202 | 491 | 243 739 | 61 749 | 413 587 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 33,18 | 0,09 | 76 972 | 214 | | 30 636 | |
| 269 | 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином без теплоизоляционного слоя | м2 поверхности облицовки | 2204 | 3 272,47 | 38,27 | 7 212 515 | 84 357 | -- | 5 719 535 | 13 966 614 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3 234,19 | 9,65 | 7 128 158 | 21 261 | | 1 034 564 | |
| 270 | 2201-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 2248,08 | 9 662,00 | -- | 21 720 949 | -- | 21 720 949 | -- | 23 458 625 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **1 737 676** | |
| 271 | ЦП ИП "Аликулов А.Ю." | Пано из травертина 100 см х 100 см толщ.5 см L-160мх1 м/h/ | м2 | 118,32 | 175 000,00 | -- | 20 706 000 | -- | 20 706 000 | -- | 22 362 480 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 656 480 | |
| 272 | 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 23,3 | 7 053,55 | 1 087,76 | 164 348 | 25 345 | 21 482 | 81 130 | 265 116 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 5 043,84 | 2,51 | 117 521 | 58 | | 19 638 | |
| 273 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 23,3 | 202 102,00 | -- | 4 708 977 | -- | 4 708 977 | -- | 5 085 695 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 376 718 | |
| | | | | **Клей норма для 1 м2 2760 банок.0,8кг=2208 кг, 2320:2208=1,051кг** | | | | | | | |
| 274 | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 2,43832 | 1 177 778,00 | -- | 2 871 800 | -- | 2 871 800 | -- | 3 101 544 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 229 744 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **63 581 637** | **164 198** | **54 912 702** | **6 949 707** | **76 173 852** |
| | | | | | | | **8 504 738** | **34 274** | **--** | **5 642 507** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 63 417 289 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6 868 577 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5 622 869 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 75 908 735 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 164 348 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 81 130 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19 638 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 265 116 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **76 173 851** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 9.ОГРАЖДЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЯ В САН.УЗЛАХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ** | | | | | | | | | |
| 275 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Двухсторонний подлокотник умывальника ДП /1 шт./. Установка | м ограждения | 12,8 | 622,97 | 77,54 | 7 974 | 992 | 533 | 8 088 | 17 347 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 6 449 | 406 | | 1 285 | |
| 276 | 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 14,4 | 9 493,00 | -- | 136 699 | -- | 136 699 | -- | 147 635 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 936 | |
| 277 | 2105-0103-0115 РСНБ РК 2015 | Пластина из нержавеющей стали толщиной 12 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,034 | 1 410 687,00 | -- | 47 963 | -- | 47 963 | -- | 51 800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 837 | |
| 278 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Крепежный элемент | шт. | 32 | 9,00 | -- | 288 | -- | 288 | -- | 311 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 279 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Поручень настенный /прямой/ ПН /1 шт./. Установка | м ограждения | 5,4 | 622,97 | 77,54 | 3 364 | 419 | 224 | 3 412 | 7 318 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 2 721 | 171 | | 542 | |
| 280 | 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 5,4 | 9 493,00 | -- | 51 262 | -- | 51 262 | -- | 55 363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 101 | |
| 281 | 2105-0103-0114 РСНБ РК 2015 | Пластина из нержавеющей стали толщиной 9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,00852 | 1 410 687,00 | -- | 12 019 | -- | 12 019 | -- | 12 981 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 962 | |
| 282 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Крепежный элемент | шт. | 36 | 9,00 | -- | 324 | -- | 324 | -- | 350 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 283 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Подлокотник настенный ПН" /1 шт./. Установка | м ограждения | 8,6 | 622,97 | 77,54 | 5 358 | 667 | 358 | 5 434 | 11 655 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 4 333 | 273 | | 863 | |
| 284 | 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 8,6 | 9 493,00 | -- | 81 640 | -- | 81 640 | -- | 88 171 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 531 | |
| 285 | 2105-0103-0114 РСНБ РК 2015 | Пластина из нержавеющей стали толщиной 9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,006 | 1 410 687,00 | -- | 8 464 | -- | 8 464 | -- | 9 141 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 677 | |
| 286 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Крепежный элемент | шт. | 12 | 9,00 | -- | 108 | -- | 108 | -- | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 287 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Двухсторонний подлокотник писсуара ДП" /1 шт./. Установка | м ограждения | 3,2 | 622,97 | 77,54 | 1 994 | 248 | 134 | 2 022 | 4 337 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 1 612 | 101 | | 321 | |
| 288 | 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 3,9 | 9 493,00 | -- | 37 023 | -- | 37 023 | -- | 39 985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 962 | |
| 289 | 2105-0103-0114 РСНБ РК 2015 | Пластина из нержавеющей стали толщиной 9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,00282 | 1 410 687,00 | -- | 3 978 | -- | 3 978 | -- | 4 296 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 318 | |
| 290 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Крепежный элемент | шт. | 4 | 9,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | **ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1 /1 шт./, ОГ-2 /1 шт./, ОГ-3 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 291 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждение металлическое без поручня /Секция-1-2 шт., секция-2-17 шт., секция-3-3 шт./. Установка | м ограждения | 229,26 | 651,74 | 77,54 | 149 417 | 17 776 | 16 138 | 144 870 | 317 829 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 115 503 | 7 267 | | 23 543 | |
| 292 | 2301-0302-0326 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 51 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 229,26 | 8 351,00 | -- | 1 914 550 | -- | 1 914 550 | -- | 2 067 714 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 153 164 | |
| 293 | 2301-0302-0319 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 390,915 | 5 780,00 | -- | 2 259 489 | -- | 2 259 489 | -- | 2 440 248 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 180 759 | |
| 294 | 2301-0302-0316 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 30 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 594,27 | 4 653,00 | -- | 2 765 138 | -- | 2 765 138 | -- | 2 986 349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221 211 | |
| 295 | 2105-0103-0112 РСНБ РК 2015 | Прокат полосовой из нержавеющей стали толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,2499 | 1 410 687,00 | -- | 352 531 | -- | 352 531 | -- | 380 733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 202 | |
| | | **ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-4 /1 шт./, ОГ-5 /1 шт./, ОГ-6 /1 шт./, ОГ-7 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 296 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждение металлическое без поручня. Установка | м ограждения | 39,72 | 651,74 | 77,54 | 25 887 | 3 080 | 2 796 | 25 099 | 55 065 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 20 011 | 1 259 | | 4 079 | |
| 297 | 2301-0302-0326 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 51 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 39,72 | 8 351,00 | -- | 331 702 | -- | 331 702 | -- | 358 238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 536 | |
| 298 | 2301-0302-0319 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 73,365 | 5 780,00 | -- | 424 050 | -- | 424 050 | -- | 457 974 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 924 | |
| 299 | 2301-0302-0316 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 30 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 114,45 | 4 653,00 | -- | 532 536 | -- | 532 536 | -- | 575 139 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 603 | |
| 300 | 2105-0103-0112 РСНБ РК 2015 | Прокат полосовой из нержавеющей стали толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0469 | 1 410 687,00 | -- | 66 161 | -- | 66 161 | -- | 71 454 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 293 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ТРИБУН А-1 /110 п.м./** | | | | | | | | | |
| 301 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждение металлическое без поручня. Установка | м ограждения | 110 | 622,97 | 77,54 | 68 527 | 8 529 | 4 579 | 69 509 | 149 079 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 55 419 | 3 487 | | 11 043 | |
| 302 | 2106-0208-0703 РСНБ РК 2015 | Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм , в том числе калитка | м | 110 | 11 642,00 | -- | 1 280 620 | -- | 1 280 620 | -- | 1 383 070 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 450 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ТРИБУН А-2 /2,6 п.м.-2 шт./** | | | | | | | | | |
| 303 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждение металлическое без поручня. Установка | м ограждения | 5,2 | 622,97 | 77,54 | 3 239 | 403 | 216 | 3 286 | 7 047 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 2 620 | 165 | | 522 | |
| 304 | 2106-0208-0703 РСНБ РК 2015 | Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до | м | 5,2 | 11 642,00 | -- | 60 538 | -- | 60 538 | -- | 65 381 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 843 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ТРИБУН А-3 /6 п.м.-3 шт./** | | | | | | | | | |
| 305 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждение металлическое без поручня. Установка | м ограждения | 18 | 622,97 | 77,54 | 11 213 | 1 396 | 748 | 11 374 | 24 395 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 9 069 | 571 | | 1 807 | |
| 306 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | М/к ограждения из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные | т | 0,0213 | 463 125,00 | -- | 9 865 | -- | 9 865 | -- | 10 654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 307 | 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 /БСР/ ГОСТ 28778-90 | шт. | 12 | 33,00 | -- | 396 | -- | 396 | -- | 428 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| 308 | 1115-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.25 | Ограждение металлическое. Остекление стеклом толщ.8 мм на эластичных прокладках. Остекление стеклом с нарезкой стекол, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | м2 площади остекления | 5,85 | 1 495,71 | 49,21 | 8 750 | 288 | 767 | 6 228 | 16 176 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1 315,37 | 15,30 | 7 695 | 89 | | 1 198 | |
| 309 | 2113-0506-0304 РСНБ РК 2015 | Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм /ЗМ1-1950-1000-8-СМ4/ ГОСТ 30698-2000 | м2 | 5,967 | 7 916,00 | -- | 47 235 | -- | 47 235 | -- | 51 014 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 779 | |
| 310 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | М/к ограждения. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,65934 | 853,30 | 1,00 | 563 | 1 | 89 | 379 | 1 017 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 473 | -- | | 75 | |
| | | **КАЛИТКА ОГРАЖДЕНИЕ ТРИБУН А-3 /1,0 п.м.-1 шт./** | | | | | | | | | |
| 311 | 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 | Калитка ограждения. Монтаж | м2 | 1,32 | 6 940,68 | 456,72 | 9 162 | 603 | -- | 6 102 | 16 484 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6 483,96 | 215,19 | 8 559 | 284 | | 1 221 | |
| 312 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | М/к из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные | т | 0,0142 | 463 125,00 | -- | 6 576 | -- | 6 576 | -- | 7 102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 526 | |
| 313 | 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 /БСР/ ГОСТ 28778-90 | шт. | 8 | 33,00 | -- | 264 | -- | 264 | -- | 285 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| 314 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Навес ГОСТ 5088-2005 | шт. | 2 | 490,00 | -- | 980 | -- | 980 | -- | 1 058 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 315 | 2109-0404-0328 РСНБ РК 2015 | Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2 | 1 781,00 | -- | 3 562 | -- | 3 562 | -- | 3 847 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 285 | |
| 316 | 1115-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.25 | Калитка. Остекление стеклом толщ.8 мм на эластичных прокладках. Остекление стеклом с нарезкой стекол, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | м2 площади остекления | 0,95 | 1 924,16 | 49,21 | 1 828 | 47 | 234 | 1 249 | 3 323 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1 628,15 | 15,30 | 1 547 | 15 | | 246 | |
| 317 | 2113-0506-0304 РСНБ РК 2015 | Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм /ЗМ1-950-1000-8-СМ4/ ГОСТ 30698-2000 | м2 | 0,969 | 7 916,00 | -- | 7 671 | -- | 7 671 | -- | 8 284 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 614 | |
| 318 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | М/к калитки. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,3834 | 853,30 | 1,00 | 327 | -- | 52 | 220 | 591 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 275 | -- | | 44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ТРИБУН А-4 /20,5 п.м.-11 шт./** | | | | | | | | | |
| 319 | 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Бронерама и другие детали из сортовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,13455 | 108 453,03 | 19 548,62 | 231 498 | 41 728 | 15 247 | 121 484 | 381 221 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 81 760,80 | 721,83 | 174 523 | 1 541 | | 28 239 | |
| 320 | 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 /БСР/ ГОСТ 28778-90 | шт. | 44 | 91,00 | -- | 4 004 | -- | 4 004 | -- | 4 324 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 321 | КП ТОО "Real Ton" | Бронерама из металла 3,04м2, толщиной 8 мм, размер 2000х1200мм | шт | 11 | 142 857,14 | -- | 1 571 429 | -- | 1 571 429 | -- | 1 697 143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 125 714 | |
| 322 | 1115-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Ограждение металлическое. Остекление бронированным стеклом на эластичных прокладках | м2 площади остекления | 26,4 | 1 376,13 | 49,21 | 36 330 | 1 299 | 3 462 | 25 578 | 66 861 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1 195,79 | 15,30 | 31 569 | 404 | | 4 953 | |
| 323 | КП ТОО "Real Ton" | Бронестекло 2000х1200мм, толщина 53,0мм, класс защиты БР4 | шт | 11 | 209 464,29 | -- | 2 304 107 | -- | 2 304 107 | -- | 2 488 436 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184 329 | |
| | | **КАЛИТКА ОГРАЖДЕНИЕ ТРИБУН А-4 /1,0 п.м.-1 шт./** | | | | | | | | | |
| 324 | 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Бронерама и другие детали из сортовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,19719 | 108 453,03 | 19 548,62 | 21 386 | 3 855 | 1 409 | 11 223 | 35 217 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 81 760,80 | 721,83 | 16 122 | 142 | | 2 609 | |
| 325 | 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 /БСР/ ГОСТ 28778-90 | шт. | 4 | 91,00 | -- | 364 | -- | 364 | -- | 393 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| 326 | КП ТОО "Real Ton" | Бронерама из металла 3,04м2, толщиной 8 мм, размер 1000х1200мм | шт | 1 | 98 214,29 | -- | 98 214 | -- | 98 214 | -- | 106 071 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 857 | |
| 327 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Навес ГОСТ 5088-2005 | шт. | 2 | 490,00 | -- | 980 | -- | 980 | -- | 1 058 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 328 | 2109-0404-0328 РСНБ РК 2015 | Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2 | 1 781,00 | -- | 3 562 | -- | 3 562 | -- | 3 847 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 285 | |
| 329 | 1115-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Калитка. Остекление бронированным стеклом на эластичных прокладках | м2 площади остекления | 1,2 | 1 776,15 | 49,21 | 2 131 | 59 | 296 | 1 436 | 3 852 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1 480,14 | 15,30 | 1 776 | 18 | | 285 | |
| 330 | КП ТОО "Real Ton" | Бронестекло 1000х1200мм, толщина 44,2мм, класс защиты БР4 | шт | 1 | 91 071,43 | -- | 91 071 | -- | 91 071 | -- | 98 357 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 286 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ ПОД ОГРАЖДЕНИЕ А-3,А-4 ДЛИНОЙ 30,2 п.м., толщиной 200 мм, высотой 600 мм** | | | | | | | | | |
| 331 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Парапет в опалубке. Устройство из бетона кл.В20 | м3 | 3,62 | 31 233,16 | 4 707,81 | 113 064 | 17 042 | 62 215 | 33 766 | 158 577 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9 339,00 | 911,28 | 33 807 | 3 299 | | 11 746 | |
| 332 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,36496 | 214 266,00 | -- | 78 199 | -- | 78 199 | -- | 84 454 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 256 | |
| 333 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Парапет. Облицовка с обоих сторон керамогранитными плитками на клеевом растворе по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 46 | 1 667,66 | 32,89 | 76 713 | 1 513 | 11 664 | 51 406 | 138 368 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1 381,21 | 15,69 | 63 536 | 722 | | 10 249 | |
| 334 | 2206-0301-0107 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 46 | 1 918,00 | -- | 88 228 | -- | 88 228 | -- | 95 286 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 058 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **15 462 550** | **99 944** | **14 804 987** | **532 165** | **17 274 289** |
| | | | | | | | **557 618** | **20 214** | **--** | **1 279 576** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3 630 089 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 393 357 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 321 876 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4 345 321 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3 298 372 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 138 808 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 274 974 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3 712 155 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8 534 088 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 682 727 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 9 216 816 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **17 274 291** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПОД ПАНДУС** | | | | | | | | | |
| 335 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.200 мм. Устройство с уплотнением трамбовками из щебня фракции 20-40 мм | м3 подстилающего слоя | 6,0268 | 8 430,24 | 1 657,05 | 50 807 | 9 987 | 22 016 | 21 583 | 78 182 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 18 804 | 4 157 | | 5 791 | |
| 336 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W6, F50 | м3 | 2,39472 | 4 007,35 | 1 089,24 | 9 596 | 2 608 | 4 150 | 3 078 | 13 689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1 185,30 | 227,35 | 2 838 | 544 | | 1 014 | |
| 337 | 2102-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,4426144 | 13 159,00 | -- | 32 142 | -- | 32 142 | -- | 34 714 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 571 | |
| 338 | 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подпорные железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе F75, W6 | м3 | 46,6 | 16 367,98 | 2 794,98 | 762 748 | 130 246 | 161 210 | 453 900 | 1 313 979 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10 113,57 | 590,10 | 471 292 | 27 499 | | 97 332 | |
| 339 | 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 47,299 | 16 790,00 | -- | 794 150 | -- | 794 150 | -- | 857 682 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63 532 | |
| 340 | 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015 | Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, W6 до F75 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 47,299 | -167,90 | -- | -7 942 | -- | -7 942 | -- | -8 577 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -635 | |
| 341 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,77621 | 214 266,00 | -- | 594 847 | -- | 594 847 | -- | 642 435 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47 588 | |
| 342 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп-1/ СТ РК 2591-2014 | т | 0,14175 | 221 225,00 | -- | 31 359 | -- | 31 359 | -- | 33 867 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 509 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, бетонная подготовка. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 174,218 | 854,37 | 21,09 | 148 847 | 3 675 | 99 558 | 42 827 | 207 008 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 45 614 | 437 | | 15 334 | |
| | | **ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПОД ПЛОЩАДКУ** | | | | | | | | | |
| 344 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.200 мм. Устройство с уплотнением трамбовками из щебня фракции 20-40 мм | м3 подстилающего слоя | 1,7064 | 8 430,24 | 1 657,05 | 14 385 | 2 828 | 6 233 | 6 111 | 22 136 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 5 324 | 1 177 | | 1 640 | |
| 345 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 W6, F50 | м3 | 0,66656 | 4 007,35 | 1 089,24 | 2 671 | 726 | 1 155 | 857 | 3 810 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1 185,30 | 227,35 | 790 | 152 | | 282 | |
| 346 | 2102-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,6798912 | 13 159,00 | -- | 8 947 | -- | 8 947 | -- | 9 662 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 716 | |
| 347 | 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подпорные железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В25 F75, W6 | м3 | 8,4 | 16 367,98 | 2 794,98 | 137 491 | 23 478 | 29 059 | 81 819 | 236 855 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10 113,57 | 590,10 | 84 954 | 4 957 | | 17 545 | |
| 348 | 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 8,526 | 16 790,00 | -- | 143 152 | -- | 143 152 | -- | 154 604 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 452 | |
| 349 | 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015 | Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, W6 до F75 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 8,526 | -167,90 | -- | -1 432 | -- | -1 432 | -- | -1 546 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -115 | |
| 350 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,67022 | 214 266,00 | -- | 143 605 | -- | 143 605 | -- | 155 094 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 488 | |
| 351 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп-1/ СТ РК 2591-2014 | т | 0,03135 | 221 225,00 | -- | 6 935 | -- | 6 935 | -- | 7 490 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 555 | |
| 352 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, бетонная подготовка. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 56,531 | 854,37 | 21,09 | 48 298 | 1 192 | 32 305 | 13 897 | 67 171 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 14 801 | 142 | | 4 976 | |
| | | **ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПОД КРЫЛЬЦО Кр-2** | | | | | | | | | |
| 353 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.200 мм. Устройство с уплотнением трамбовками из щебня фракции 20-40 мм | м3 подстилающего слоя | 1,5972 | 8 430,24 | 1 657,05 | 13 465 | 2 647 | 5 835 | 5 720 | 20 719 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 4 983 | 1 102 | | 1 535 | |
| 354 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 W6, F50 | м3 | 0,62288 | 4 007,35 | 1 089,24 | 2 496 | 678 | 1 080 | 801 | 3 561 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1 185,30 | 227,35 | 738 | 142 | | 264 | |
| 355 | 2102-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,6353376 | 13 159,00 | -- | 8 360 | -- | 8 360 | -- | 9 029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 669 | |
| 356 | 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подпорные железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В25 F75, W6 | м3 | 2,34 | 16 367,98 | 2 794,98 | 38 301 | 6 540 | 8 095 | 22 792 | 65 981 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10 113,57 | 590,10 | 23 666 | 1 381 | | 4 887 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,3751 | 16 790,00 | -- | 39 878 | -- | 39 878 | -- | 43 068 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 190 | |
| 358 | 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015 | Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, W6 до F75 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,3751 | -167,90 | -- | -399 | -- | -399 | -- | -431 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -32 | |
| 359 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,35691 | 214 266,00 | -- | 76 474 | -- | 76 474 | -- | 82 592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 118 | |
| 360 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп-1/ СТ РК 2591-2014 | т | 0,02145 | 221 225,00 | -- | 4 745 | -- | 4 745 | -- | 5 125 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 380 | |
| 361 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, бетонная подготовка. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 57,583 | 854,37 | 21,09 | 49 197 | 1 215 | 32 906 | 14 155 | 68 421 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 15 076 | 144 | | 5 068 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **3 153 126** | **185 820** | **2 278 423** | **667 540** | **4 126 320** |
| | | | | | | | **688 882** | **41 832** | **--** | **305 654** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3 153 126 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 667 541 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 305 653 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4 126 320 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **4 126 320** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.ПАНДУС П-1 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| | | **ПАНДУС П-1** | | | | | | | | | |
| 362 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 18 | 8 491,25 | 1 657,05 | 152 843 | 29 827 | 66 854 | 64 462 | 234 689 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 56 162 | 12 415 | | 17 384 | |
| 363 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пандус железобетонный. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 25,62 | 18 610,80 | 1 671,27 | 476 809 | 42 818 | 385 884 | 52 314 | 571 453 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1 877,71 | 366,16 | 48 107 | 9 381 | | 42 330 | |
| 364 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,69522 | 237 762,00 | -- | 640 821 | -- | 640 821 | -- | 692 087 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51 266 | |
| 365 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 152,29 | 928,48 | 93,03 | 141 398 | 14 167 | 77 092 | 51 985 | 208 854 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 329,23 | 33,91 | 50 139 | 5 164 | | 15 471 | |
| 366 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 304,58 | -87,77 | -4,10 | -26 732 | -1 250 | -22 593 | -3 286 | -32 420 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -9,48 | -1,99 | -2 889 | -607 | | -2 401 | |
| 367 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Железнение | м2 покрытия | 152,9 | 138,55 | 3,49 | 21 185 | 534 | 1 768 | 17 919 | 42 232 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 123,50 | 1,17 | 18 883 | 179 | | 3 128 | |
| 368 | 2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 | Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона | кг | 22,935 | 987,00 | -- | 22 637 | -- | 22 637 | -- | 24 448 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 811 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-2 /1 шт./, ОГЛ-3 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 369 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждение металлическое без поручня. Установка | м ограждения | 55,03 | 651,74 | 77,54 | 35 865 | 4 267 | 3 873 | 34 774 | 76 290 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 27 725 | 1 744 | | 5 651 | |
| 370 | 2301-0302-0326 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 51 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 55,03 | 8 351,00 | -- | 459 556 | -- | 459 556 | -- | 496 320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36 764 | |
| 371 | 2301-0302-0319 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 99,645 | 5 780,00 | -- | 575 948 | -- | 575 948 | -- | 622 024 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 076 | |
| 372 | 2301-0302-0316 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 30 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 162,96 | 4 653,00 | -- | 758 253 | -- | 758 253 | -- | 818 913 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 660 | |
| 373 | 2105-0103-0112 РСНБ РК 2015 | Прокат полосовой из нержавеющей стали толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0637 | 1 410 687,00 | -- | 89 861 | -- | 89 861 | -- | 97 050 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 189 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **3 348 442** | **90 363** | **3 059 954** | **218 168** | **3 851 940** |
| | | | | | | | **198 127** | **28 277** | **--** | **285 329** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1 554 686 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 218 167 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 141 828 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1 914 681 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1 793 757 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 143 501 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1 937 257 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **3 851 938** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.КРЫЛЬЦА** | | | | | | | | | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-1 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 374 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 7,2 | 8 491,25 | 1 657,05 | 61 137 | 11 931 | 26 741 | 25 785 | 93 876 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 22 465 | 4 966 | | 6 954 | |
| 375 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо железобетонное. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 9,6 | 18 610,80 | 1 671,27 | 178 664 | 16 044 | 144 594 | 19 602 | 214 127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1 877,71 | 366,16 | 18 026 | 3 515 | | 15 861 | |
| 376 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,21312 | 237 762,00 | -- | 50 672 | -- | 50 672 | -- | 54 726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 054 | |
| 377 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 0,60895 | 854,37 | 21,09 | 520 | 13 | 348 | 150 | 724 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 159 | 2 | | 54 | |
| 378 | 1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство | м2 покрытия | 30 | 2 242,18 | 183,27 | 67 265 | 5 498 | 17 619 | 43 307 | 119 418 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1 471,60 | 64,11 | 44 148 | 1 923 | | 8 846 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 2201-0102-0321 РСНБ РК 2015 | Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012 | м2 | 30 | 6 429,00 | -- | 192 870 | -- | 192 870 | -- | 208 300 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 430 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-2 /1 шт./ С ОГРАЖДЕНИЕМ ОГЛ-1 /2 шт./** | | | | | | | | | |
| 380 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 5,2 | 8 491,25 | 1 657,05 | 44 155 | 8 617 | 19 313 | 18 622 | 67 799 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 16 225 | 3 586 | | 5 022 | |
| 381 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо железобетонное со ступенями. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 6,9 | 23 742,80 | 2 080,13 | 163 825 | 14 353 | 119 509 | 30 001 | 209 333 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4 342,52 | 435,54 | 29 963 | 3 005 | | 15 506 | |
| 382 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,15445 | 237 762,00 | -- | 36 722 | -- | 36 722 | -- | 39 660 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 938 | |
| 383 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 4,45588 | 854,37 | 21,09 | 3 807 | 94 | 2 546 | 1 095 | 5 295 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 1 167 | 11 | | 392 | |
| 384 | 1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство | м2 покрытия | 18,15 | 2 242,18 | 183,27 | 40 696 | 3 326 | 10 660 | 26 201 | 72 248 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1 471,60 | 64,11 | 26 710 | 1 164 | | 5 352 | |
| 385 | 2201-0102-0321 РСНБ РК 2015 | Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012 | м2 | 18,15 | 6 429,00 | -- | 116 686 | -- | 116 686 | -- | 126 021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 335 | |
| 386 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждение металлическое без поручня /ОГЛ-1/. Установка | м ограждения | 10,27 | 651,74 | 77,54 | 6 693 | 796 | 723 | 6 490 | 14 238 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 5 174 | 326 | | 1 055 | |
| 387 | 2301-0302-0326 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 51 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 10,27 | 8 351,00 | -- | 85 765 | -- | 85 765 | -- | 92 626 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 861 | |
| 388 | 2301-0302-0319 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 15,33 | 5 780,00 | -- | 88 607 | -- | 88 607 | -- | 95 696 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 089 | |
| 389 | 2301-0302-0316 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 30 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 27,81 | 4 653,00 | -- | 129 400 | -- | 129 400 | -- | 139 752 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 352 | |
| 390 | 2105-0103-0112 РСНБ РК 2015 | Прокат полосовой из нержавеющей стали толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0098 | 1 410 687,00 | -- | 13 825 | -- | 13 825 | -- | 14 931 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 106 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-3 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 391 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,48 | 8 491,25 | 1 657,05 | 21 058 | 4 109 | 9 211 | 8 881 | 32 335 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 7 738 | 1 710 | | 2 395 | |
| 392 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо железобетонное. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 3,31 | 18 610,80 | 1 671,27 | 61 602 | 5 532 | 49 855 | 6 759 | 73 829 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1 877,71 | 366,16 | 6 215 | 1 212 | | 5 469 | |
| 393 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,07356 | 237 762,00 | -- | 17 490 | -- | 17 490 | -- | 18 889 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 399 | |
| 394 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 2,772 | 854,37 | 21,09 | 2 368 | 58 | 1 584 | 681 | 3 294 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 726 | 7 | | 244 | |
| 395 | 1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство | м2 покрытия | 9,5 | 2 242,18 | 183,27 | 21 301 | 1 741 | 5 580 | 13 714 | 37 816 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1 471,60 | 64,11 | 13 980 | 609 | | 2 801 | |
| 396 | 2201-0102-0321 РСНБ РК 2015 | Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012 | м2 | 9,5 | 6 429,00 | -- | 61 076 | -- | 61 076 | -- | 65 962 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 886 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-4 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 397 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,27 | 8 491,25 | 1 657,05 | 10 784 | 2 104 | 4 717 | 4 548 | 16 559 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 3 963 | 876 | | 1 227 | |
| 398 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо железобетонное со ступенями. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 1,7 | 23 742,80 | 2 080,13 | 40 363 | 3 536 | 29 445 | 7 392 | 51 575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4 342,52 | 435,54 | 7 382 | 740 | | 3 820 | |
| 399 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03661 | 237 762,00 | -- | 8 704 | -- | 8 704 | -- | 9 401 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 696 | |
| 400 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 1,9052 | 854,37 | 21,09 | 1 628 | 40 | 1 089 | 468 | 2 264 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 499 | 5 | | 168 | |
| 401 | 1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство | м2 покрытия | 5,25 | 2 242,18 | 183,27 | 11 771 | 962 | 3 083 | 7 579 | 20 898 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1 471,60 | 64,11 | 7 726 | 337 | | 1 548 | |
| 402 | 2201-0102-0321 РСНБ РК 2015 | Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012 | м2 | 5,25 | 6 429,00 | -- | 33 752 | -- | 33 752 | -- | 36 452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 700 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-5 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 403 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 3,3 | 8 491,25 | 1 657,05 | 28 021 | 5 468 | 12 257 | 11 818 | 43 026 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 10 296 | 2 276 | | 3 187 | |
| 404 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо железобетонное со ступенями. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 4,4 | 23 742,80 | 2 080,13 | 104 468 | 9 153 | 76 208 | 19 131 | 133 488 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4 342,52 | 435,54 | 19 107 | 1 916 | | 9 888 | |
| 405 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,09776 | 237 762,00 | -- | 23 244 | -- | 23 244 | -- | 25 103 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 859 | |
| 406 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 3,366 | 854,37 | 21,09 | 2 876 | 71 | 1 924 | 827 | 4 000 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 881 | 8 | | 296 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство | м2 покрытия | 10,2 | 2 242,18 | 183,27 | 22 870 | 1 869 | 5 991 | 14 724 | 40 602 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1 471,60 | 64,11 | 15 010 | 654 | | 3 008 | |
| 408 | 2201-0102-0321 РСНБ РК 2015 | Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012 | м2 | 10,2 | 6 429,00 | -- | 65 576 | -- | 65 576 | -- | 70 822 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 246 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-5/1 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 409 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,3 | 8 491,25 | 1 657,05 | 19 530 | 3 811 | 8 543 | 8 237 | 29 988 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 7 176 | 1 586 | | 2 221 | |
| 410 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо железобетонное. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 1,1 | 18 610,80 | 1 671,27 | 20 472 | 1 838 | 16 569 | 2 246 | 24 535 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1 877,71 | 366,16 | 2 065 | 403 | | 1 817 | |
| 411 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03207 | 237 762,00 | -- | 7 625 | -- | 7 625 | -- | 8 235 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 610 | |
| 412 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 0,445 | 854,37 | 21,09 | 380 | 9 | 254 | 109 | 529 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 117 | 1 | | 39 | |
| 413 | 1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство | м2 покрытия | 5,2 | 2 242,18 | 183,27 | 11 659 | 953 | 3 054 | 7 507 | 20 699 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1 471,60 | 64,11 | 7 652 | 333 | | 1 533 | |
| 414 | 2201-0102-0321 РСНБ РК 2015 | Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012 | м2 | 5,2 | 6 429,00 | -- | 33 431 | -- | 33 431 | -- | 36 105 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 674 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-5/2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 415 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,8 | 8 491,25 | 1 657,05 | 15 284 | 2 983 | 6 685 | 6 446 | 23 469 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 5 616 | 1 241 | | 1 738 | |
| 416 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо железобетонное. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 0,8 | 18 610,80 | 1 671,27 | 14 889 | 1 337 | 12 050 | 1 634 | 17 844 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1 877,71 | 366,16 | 1 502 | 293 | | 1 322 | |
| 417 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02672 | 237 762,00 | -- | 6 353 | -- | 6 353 | -- | 6 861 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 508 | |
| 418 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 0,269 | 854,37 | 21,09 | 230 | 6 | 154 | 66 | 320 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 70 | 1 | | 24 | |
| 419 | 1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство | м2 покрытия | 3,62 | 2 242,18 | 183,27 | 8 117 | 663 | 2 127 | 5 226 | 14 410 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1 471,60 | 64,11 | 5 327 | 232 | | 1 067 | |
| 420 | 2201-0102-0321 РСНБ РК 2015 | Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012 | м2 | 3,62 | 6 429,00 | -- | 23 273 | -- | 23 273 | -- | 25 135 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 862 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-6 /1 шт./ С ОГРАЖДЕНИЕМ ОГЛ-2 /2 шт./** | | | | | | | | | |
| 421 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм . Устройство из щебня фр.20-40 мм с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 11,3 | 8 430,24 | 1 657,05 | 95 262 | 18 725 | 41 280 | 40 468 | 146 588 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 35 257 | 7 794 | | 10 858 | |
| 422 | 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 4 | 1 617,86 | 906,53 | 6 471 | 3 626 | -- | 4 856 | 12 234 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 711,33 | 317,50 | 2 845 | 1 270 | | 906 | |
| 423 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 36 | 2 142,37 | 1 225,80 | 77 125 | 44 129 | -- | 57 349 | 145 233 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 916,58 | 433,46 | 32 997 | 15 604 | | 10 758 | |
| 424 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 10,32 | 26 432,00 | -- | 272 778 | -- | 272 778 | -- | 294 600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21 822 | |
| 425 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные заделки бетонные. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 0,5 | 20 307,83 | 1 330,45 | 10 154 | 665 | 7 980 | 1 503 | 12 589 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3 017,40 | 285,62 | 1 509 | 143 | | 933 | |
| 426 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо железобетонное со ступенями. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 14,72 | 23 742,80 | 2 080,13 | 349 494 | 30 619 | 254 953 | 64 003 | 446 577 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4 342,52 | 435,54 | 63 922 | 6 411 | | 33 080 | |
| 427 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,31968 | 237 762,00 | -- | 76 008 | -- | 76 008 | -- | 82 088 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 081 | |
| 428 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 50,624 | 854,37 | 21,09 | 43 252 | 1 068 | 28 930 | 12 445 | 60 152 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 13 254 | 127 | | 4 456 | |
| 429 | 1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство | м2 покрытия | 98,9 | 2 242,18 | 183,27 | 221 752 | 18 126 | 58 085 | 142 769 | 393 682 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1 471,60 | 64,11 | 145 541 | 6 340 | | 29 162 | |
| 430 | 2201-0102-0321 РСНБ РК 2015 | Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012 | м2 | 98,9 | 6 429,00 | -- | 635 828 | -- | 635 828 | -- | 686 694 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50 866 | |
| 431 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1 | Стены наружные простые из кирпича М100. Кладка при высоте до 4 м на цементном растворе М50. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | м3 кладки | 5,3738625 | 20 245,69 | 2 394,80 | 108 798 | 12 869 | 69 172 | 27 390 | 147 083 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4 979,02 | 501,60 | 26 757 | 2 696 | | 10 895 | |
| 432 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные дренажные, диаметр до 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0018 | 419 254,56 | 67 155,82 | 755 | 121 | 8 | 662 | 1 530 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 347 875,00 | 23 603,50 | 626 | 42 | | 113 | |
| 433 | 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,8072 | 946,00 | -- | 1 710 | -- | 1 710 | -- | 1 846 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубы стальные дренажные, диаметром менее 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,275 | 853,30 | 1,00 | 235 | -- | 38 | 158 | 424 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 197 | -- | | 31 | |
| 435 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждение металлическое без поручня /ОГЛ-2-2 шт./. Установка | м ограждения | 10,27 | 651,74 | 77,54 | 6 693 | 796 | 723 | 6 490 | 14 238 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 5 174 | 326 | | 1 055 | |
| 436 | 2301-0302-0326 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 51 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 10,27 | 8 351,00 | -- | 85 765 | -- | 85 765 | -- | 92 626 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 861 | |
| 437 | 2301-0302-0319 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 15,33 | 5 780,00 | -- | 88 607 | -- | 88 607 | -- | 95 696 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 089 | |
| 438 | 2301-0302-0316 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 30 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 27,81 | 4 653,00 | -- | 129 400 | -- | 129 400 | -- | 139 752 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 352 | |
| 439 | 2105-0103-0112 РСНБ РК 2015 | Прокат полосовой из нержавеющей стали толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0098 | 1 410 687,00 | -- | 13 825 | -- | 13 825 | -- | 14 931 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 106 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-7 /1 шт./ С ОГРАЖДЕНИЕМ ОГЛ-3 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 440 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/ толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 10,3 | 8 491,25 | 1 657,05 | 87 460 | 17 068 | 38 255 | 36 887 | 134 294 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 32 137 | 7 104 | | 9 948 | |
| 441 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо железобетонное со ступенями. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 13,72 | 23 742,80 | 2 080,13 | 325 751 | 28 539 | 237 633 | 59 655 | 416 239 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4 342,52 | 435,54 | 59 579 | 5 976 | | 30 833 | |
| 442 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,31968 | 237 762,00 | -- | 76 008 | -- | 76 008 | -- | 82 088 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 081 | |
| 443 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 3,1512 | 854,37 | 21,09 | 2 692 | 66 | 1 801 | 775 | 3 744 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 825 | 8 | | 277 | |
| 444 | 1111-0101-3107 РСНБ РК 2015 | Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт | м2 покрытия | 35 | 2 853,79 | 92,10 | 99 883 | 3 224 | 15 152 | 77 710 | 191 801 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2 328,78 | 33,24 | 81 507 | 1 163 | | 14 207 | |
| 445 | 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015 | Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 35 | 11 985,00 | -- | 419 475 | -- | 419 475 | -- | 453 033 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 558 | |
| 446 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из НПВХ труб, диаметр до 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0018 | 333 807,72 | 102 365,72 | 601 | 184 | -- | 464 | 1 150 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 231 442,00 | 28 679,90 | 417 | 52 | | 85 | |
| 447 | 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы технические из НПВХ DN 90, толщина стенки 2,2 мм | м | 1,818 | 503,00 | -- | 914 | -- | 914 | -- | 988 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 448 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждение металлическое без поручня /ОГЛ-3/. Установка | м ограждения | 15,135 | 651,74 | 77,54 | 9 864 | 1 174 | 1 065 | 9 564 | 20 982 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 7 625 | 480 | | 1 554 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 2301-0302-0326 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из нержавеющей стали, D 51 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 15,135 | 8 351,00 | -- | 126 392 | -- | 126 392 | -- | 136 504 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 111 | |
| | | **ПРЕДСЦЕНА , СЦЕНА /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 450 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные /подготовка/. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 55 | 8 491,25 | 1 657,05 | 467 019 | 91 138 | 204 274 | 196 968 | 717 105 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 171 607 | 37 934 | | 53 119 | |
| 451 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Предсцена железобетонная. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 88,78 | 18 610,80 | 1 671,27 | 1 652 267 | 148 375 | 1 337 189 | 181 282 | 1 980 233 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1 877,71 | 366,16 | 166 703 | 32 508 | | 146 684 | |
| 452 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 8,74212 | 237 762,00 | -- | 2 078 544 | -- | 2 078 544 | -- | 2 244 827 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 166 284 | |
| 453 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 567,11 | 928,48 | 93,03 | 526 550 | 52 756 | 287 083 | 193 586 | 777 747 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 329,23 | 33,91 | 186 711 | 19 232 | | 57 611 | |
| 454 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 1134,22 | -87,77 | -4,10 | -99 547 | -4 654 | -84 135 | -12 237 | -120 728 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -9,48 | -1,99 | -10 758 | -2 261 | | -8 943 | |
| 455 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетона. Железнение | м2 покрытия | 567,11 | 138,55 | 3,49 | 78 576 | 1 979 | 6 559 | 66 461 | 156 639 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 123,50 | 1,17 | 70 038 | 665 | | 11 603 | |
| 456 | 1111-0101-4702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Полы. Тонкослойные защитные покрытия из полиуретановой эмали. Устройство | м2 | 567,11 | 443,78 | 7,05 | 251 672 | 3 996 | -- | 232 883 | 523 319 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 436,73 | 0,13 | 247 676 | 71 | | 38 764 | |
| 457 | 2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 | Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона | кг | 85,0665 | 987,00 | -- | 83 961 | -- | 83 961 | -- | 90 677 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 717 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-8 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 458 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм . Устройство из щебня фр.20-40 мм с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,0322 | 8 430,24 | 1 657,05 | 8 702 | 1 710 | 3 771 | 3 697 | 13 390 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 3 221 | 712 | | 992 | |
| 459 | 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 12 | 1 617,86 | 906,53 | 19 414 | 10 878 | -- | 14 568 | 36 701 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 711,33 | 317,50 | 8 536 | 3 810 | | 2 719 | |
| 460 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 22 | 2 142,37 | 1 225,80 | 47 132 | 26 968 | -- | 35 047 | 88 753 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 916,58 | 433,46 | 20 165 | 9 536 | | 6 574 | |
| 461 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 8,17 | 26 432,00 | -- | 215 949 | -- | 215 949 | -- | 233 225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 276 | |
| 462 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные заделки бетонные. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 2,16 | 20 307,83 | 1 330,45 | 43 865 | 2 874 | 34 473 | 6 492 | 54 386 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3 017,40 | 285,62 | 6 518 | 617 | | 4 029 | |
| 463 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 14,326 | 854,37 | 21,09 | 12 240 | 302 | 8 187 | 3 522 | 17 022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 3 751 | 36 | | 1 261 | |
| 464 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестничные марши железобетонные со ступенями /Лм1-1 шт., Лм2-1 шт./. Устройство из бетона кл.В25 | м3 | 1,91 | 25 788,02 | 2 080,13 | 49 255 | 3 973 | 36 988 | 8 305 | 62 165 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4 342,52 | 435,54 | 8 294 | 832 | | 4 605 | |
| 465 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06012 | 221 225,00 | -- | 13 300 | -- | 13 300 | -- | 14 364 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 064 | |
| 466 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,20448 | 214 266,00 | -- | 43 813 | -- | 43 813 | -- | 47 318 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 505 | |
| 467 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014 | т | 0,02964 | 221 225,00 | -- | 6 557 | -- | 6 557 | -- | 7 082 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 525 | |
| 468 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты лестничные железобетонные плоские /ПМ1-1 шт., ПМ2-1 шт./. Устройство из бетона кл.В25 | м3 | 0,64 | 20 656,03 | 1 671,27 | 13 220 | 1 070 | 10 948 | 1 307 | 15 689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1 877,71 | 366,16 | 1 202 | 234 | | 1 162 | |
| 469 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05874 | 214 266,00 | -- | 12 586 | -- | 12 586 | -- | 13 593 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 007 | |
| 470 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ф2/ СТ РК 2591-2014 | т | 0,0072 | 221 225,00 | -- | 1 593 | -- | 1 593 | -- | 1 720 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |
| 471 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /выпуски на лестницу В-1/ СТ РК 2591- | т | 0,0621 | 214 266,00 | -- | 13 306 | -- | 13 306 | -- | 14 370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 064 | |
| 472 | 1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство | м2 покрытия | 13,702 | 2 242,18 | 183,27 | 30 722 | 2 511 | 8 047 | 19 780 | 54 542 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1 471,60 | 64,11 | 20 164 | 878 | | 4 040 | |
| 473 | 2201-0102-0321 РСНБ РК 2015 | Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012 | м2 | 13,702 | 6 429,00 | -- | 88 090 | -- | 88 090 | -- | 95 137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 047 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-9 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 474 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм . Устройство из щебня фр.20-40 мм с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,97 | 8 430,24 | 1 657,05 | 16 608 | 3 264 | 7 197 | 7 055 | 25 556 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 6 147 | 1 359 | | 1 893 | |
| 475 | 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 12 | 1 617,86 | 906,53 | 19 414 | 10 878 | -- | 14 568 | 36 701 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 711,33 | 317,50 | 8 536 | 3 810 | | 2 719 | |
| 476 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 26 | 2 142,37 | 1 225,80 | 55 702 | 31 871 | -- | 41 419 | 104 890 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 916,58 | 433,46 | 23 831 | 11 270 | | 7 770 | |
| 477 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 9,23 | 26 432,00 | -- | 243 967 | -- | 243 967 | -- | 263 485 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19 517 | |
| 478 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные заделки бетонные. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 4,32 | 20 307,83 | 1 330,45 | 87 730 | 5 748 | 68 947 | 12 985 | 108 772 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3 017,40 | 285,62 | 13 035 | 1 234 | | 8 057 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону | м2 поверхности | 27,456 | 854,37 | 21,09 | 23 458 | 579 | 15 690 | 6 749 | 32 624 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 7 189 | 69 | | 2 417 | |
| 480 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестничные марши железобетонные со ступенями /Лм1-2 шт., Лм2-2 шт./. Устройство из бетона кл.В25 | м3 | 3,82 | 25 788,02 | 2 080,13 | 98 510 | 7 946 | 73 976 | 16 610 | 124 329 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4 342,52 | 435,54 | 16 588 | 1 664 | | 9 210 | |
| 481 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,12024 | 221 225,00 | -- | 26 600 | -- | 26 600 | -- | 28 728 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 128 | |
| 482 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,40896 | 214 266,00 | -- | 87 626 | -- | 87 626 | -- | 94 636 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 010 | |
| 483 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014 | т | 0,05928 | 221 225,00 | -- | 13 114 | -- | 13 114 | -- | 14 163 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 049 | |
| 484 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты лестничные железобетонные плоские /ПМ1-1 шт., ПМ2-2 шт./. Устройство из бетона кл.В25 | м3 | 1,08 | 20 656,03 | 1 671,27 | 22 309 | 1 805 | 18 476 | 2 205 | 26 475 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1 877,71 | 366,16 | 2 028 | 395 | | 1 961 | |
| 485 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09879 | 214 266,00 | -- | 21 167 | -- | 21 167 | -- | 22 861 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 693 | |
| 486 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ф2/ СТ РК 2591-2014 | т | 0,0108 | 221 225,00 | -- | 2 389 | -- | 2 389 | -- | 2 580 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 191 | |
| 487 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /выпуски на лестницу В-1/ СТ РК 2591- | т | 0,1242 | 214 266,00 | -- | 26 612 | -- | 26 612 | -- | 28 741 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 129 | |
| 488 | 1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство | м2 покрытия | 26,996 | 2 242,18 | 183,27 | 60 530 | 4 948 | 15 855 | 38 970 | 107 460 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1 471,60 | 64,11 | 39 727 | 1 731 | | 7 960 | |
| 489 | 2201-0102-0321 РСНБ РК 2015 | Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012 | м2 | 26,996 | 6 429,00 | -- | 173 557 | -- | 173 557 | -- | 187 442 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13 885 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-10 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 490 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм . Устройство из щебня фр.20-40 мм с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,2332 | 8 430,24 | 1 657,05 | 10 396 | 2 043 | 4 505 | 4 416 | 15 998 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3 120,12 | 689,70 | 3 848 | 851 | | 1 185 | |
| 491 | 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 12 | 1 617,86 | 906,53 | 19 414 | 10 878 | -- | 14 568 | 36 701 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 711,33 | 317,50 | 8 536 | 3 810 | | 2 719 | |
| 492 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 22 | 2 142,37 | 1 225,80 | 47 132 | 26 968 | -- | 35 047 | 88 753 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 916,58 | 433,46 | 20 165 | 9 536 | | 6 574 | |
| 493 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 8,17 | 26 432,00 | -- | 215 949 | -- | 215 949 | -- | 233 225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 276 | |