1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки бетонные. Устройство из бетона кл.В15	м3	2,16	20 307,83	1 330,45	43 865	2 874	34 473	6 492	54 386
		НР - 91%; СП - 8%			3 017,40	285,62	6 518	617		4 029	
495	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	14,21	854,37	21,09	12 141	300	8 121	3 493	16 884
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3 720	36		1 251	
496	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши железобетонные со ступенями /Лм1-1 шт., Лм2-1 шт./. Устройство из бетона кл.В25	м3	2,08	25 788,02	2 080,13	53 639	4 327	40 280	9 044	67 698
		НР - 91%; СП - 8%			4 342,52	435,54	9 032	906		5 015	
497	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06264	221 225,00	--	13 858	--	13 858	--	14 966
		СП - 8%			--	--	--	--		1 109	
498	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21852	214 266,00	--	46 821	--	46 821	--	50 567
		СП - 8%			--	--	--	--		3 746	
499	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,02964	221 225,00	--	6 557	--	6 557	--	7 082
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
500	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты лестничные железобетонные плоские /ПМ1-1 шт., ПМ2-1 шт./. Устройство из бетона кл.В25	м3	0,81	20 656,03	1 671,27	16 731	1 354	13 856	1 654	19 856
		НР - 91%; СП - 8%			1 877,71	366,16	1 521	297		1 471	
501	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07476	214 266,00	--	16 019	--	16 019	--	17 300
		СП - 8%			--	--	--	--		1 281	
502	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ф2/ СТ РК 2591-2014	т	0,0076	221 225,00	--	1 681	--	1 681	--	1 816
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
503	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /выпуски на лестницу В-1/ СТ РК 2591-	т	0,0621	214 266,00	--	13 306	--	13 306	--	14 370
		СП - 8%			--	--	--	--		1 064	
504	1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство	м2 покрытия	15,794	2 242,18	183,27	35 413	2 895	9 276	22 800	62 870
		НР - 94%; СП - 8%			1 471,60	64,11	23 242	1 013		4 657	
505	2201-0102-0321 РСНБ РК 2015	Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012	м2	15,794	6 429,00	--	101 540	--	101 540	--	109 663
		СП - 8%			--	--	--	--		8 123	
		КРЫЛЬЦО Кр-11 /1 шт./ С ОГРАЖДЕНИЕМ ОГЛ-11 /1 шт./									
506	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм . Устройство из щебня фр.20-40 мм с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,2	8 430,24	1 657,05	43 837	8 617	18 995	18 622	67 456
		НР - 94%; СП - 8%			3 120,12	689,70	16 225	3 586		4 997	
507	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1 617,86	906,53	9 707	5 439	--	7 284	18 351
		НР - 118%; СП - 8%			711,33	317,50	4 268	1 905		1 359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	2 142,37	1 225,80	17 139	9 806	--	12 744	32 274
		НР - 118%; СП - 8%			916,58	433,46	7 333	3 468		2 391	
509	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,29	26 432,00	--	86 961	--	86 961	--	93 918
		СП - 8%			--	--	--	--		6 957	
510	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки бетонные. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,4	20 307,83	1 330,45	28 431	1 863	22 344	4 208	35 250
		НР - 91%; СП - 8%			3 017,40	285,62	4 224	400		2 611	
511	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо железобетонное со ступенями. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	23 742,80	2 080,13	71 228	6 240	51 960	13 044	91 014
		НР - 91%; СП - 8%			4 342,52	435,54	13 028	1 307		6 742	
512	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13262	237 762,00	--	31 532	--	31 532	--	34 055
		СП - 8%			--	--	--	--		2 523	
513	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Боковые поверхности крыльца, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	26,552	854,37	21,09	22 685	560	15 173	6 527	31 549
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	6 952	67		2 337	
514	1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные из натурального камня. Устройство	м2 покрытия	18,6	2 242,18	183,27	41 705	3 409	10 924	26 850	74 039
		НР - 94%; СП - 8%			1 471,60	64,11	27 372	1 192		5 484	
515	2201-0102-0321 РСНБ РК 2015	Мозаичный натуральный камень с шероховатой поверхностью ГОСТ 9480-2012	м2	18,6	6 429,00	--	119 579	--	119 579	--	129 146
		СП - 8%			--	--	--	--		9 566	
516	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое без поручня /ОГЛ-11/. Установка	м ограждения	8,5	651,74	77,54	5 540	659	599	5 371	11 784
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	4 282	269		873	
517	2301-0302-0326 РСНБ РК 2015	Трубы стальные из нержавеющей стали, D 51 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	8,5	8 351,00	--	70 984	--	70 984	--	76 662
		СП - 8%			--	--	--	--		5 679	
518	2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные из нержавеющей стали, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	15,4	5 780,00	--	89 012	--	89 012	--	96 133
		СП - 8%			--	--	--	--		7 121	
519	2301-0302-0316 РСНБ РК 2015	Трубы стальные из нержавеющей стали, D 30 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	77,4	4 653,00	--	360 142	--	360 142	--	388 954
		СП - 8%			--	--	--	--		28 811	
520	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой из нержавеющей стали толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0098	1 410 687,00	--	13 825	--	13 825	--	14 931
		СП - 8%			--	--	--	--		1 106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**13 659 304**	**787 063**	**10 893 817**	**2 126 780**	**17 048 971**
							1 978 430	**244 068**	**–**	**1 262 889**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 402 605				
		Накладные расходы	Тенге				2 126 781				
		Сметная прибыль	Тенге				1 162 351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15 691 737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 256 698				
		Сметная прибыль	Тенге				100 536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 357 234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**17 048 971**				
		РАЗДЕЛ 13.КОЗЫРЕК К-1 /1 шт./									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 14.ВХОДНЫЕ ГРУППЫ									
		КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ 1 /S-6,3 м2/									
519	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы КР-4. Монтаж	т конструкций	0,285	51 344,35	16 859,40	14 633	4 805	2 680	5 805	22 073
		НР - 69%; СП - 8%			25 080,00	4 439,71	7 148	1 265		1 635	
520	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,285	467 591,00	--	133 263	--	133 263	--	143 925
		СП - 8%			--	--	--	--		10 661	
521	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	6	851,12	11,31	5 107	68	--	3 854	9 678
		НР - 76%; СП - 8%			839,81	5,39	5 039	32		717	
522	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	12 157,00	--	7 294	--	7 294	--	7 878
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
523	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10	738,48	20,73	7 385	207	767	5 966	14 419
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	6 411	75		1 068	
524	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм (белый) ГОСТ 18124-2012	м2	6,9	1 439,00	--	9 929	--	9 929	--	10 723
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
525	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм (серый) ГОСТ 18124-2012	м2	4,6	1 439,00	--	6 619	--	6 619	--	7 149
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
526	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,5	592,24	163,04	4 442	1 223	625	2 029	6 989
		НР - 69%; СП - 8%			345,85	46,27	2 594	347		518	
527	2110-0103-1101 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,5	2 028,00	--	15 210	--	15 210	--	16 427
		СП - 8%			--	--	--	--		1 217	
528	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы витражные площадью более 3 м2 в стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей /КР-4/	м2	14,18	1 597,75	27,58	22 656	391	4 940	15 653	41 374
		НР - 90%; СП - 8%			1 221,78	4,77	17 325	68		3 065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением нижней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	14,18	40 199,00	--	570 022	--	570 022	--	615 624
		СП - 8%			--	--	--	--		45 602	
530	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1 781,00	--	3 562	--	3 562	--	3 847
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
531	2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	Ручка для форточек ГОСТ 5090-86	шт.	2	4 431,00	--	8 862	--	8 862	--	9 571
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
		КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ 2 /S-17,3 м2/									
532	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы КР-5. Монтаж	т конструкций	0,55	51 344,35	16 859,40	28 239	9 273	5 172	11 203	42 597
		НР - 69%; СП - 8%			25 080,00	4 439,71	13 794	2 442		3 155	
533	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,55	467 591,00	--	257 175	--	257 175	--	277 749
		СП - 8%			--	--	--	--		20 574	
534	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	15,5	851,12	11,31	13 192	175	--	9 956	25 001
		НР - 76%; СП - 8%			839,81	5,39	13 017	84		1 852	
535	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,55	12 157,00	--	18 843	--	18 843	--	20 351
		СП - 8%			--	--	--	--		1 507	
536	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22,5	738,48	20,73	16 616	466	1 726	13 424	32 443
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	14 424	168		2 403	
537	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм (белый) ГОСТ 18124-2012	м2	17,825	1 439,00	--	25 650	--	25 650	--	27 702
		СП - 8%			--	--	--	--		2 052	
538	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм (серый) ГОСТ 18124-2012	м2	8,05	1 439,00	--	11 584	--	11 584	--	12 511
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
539	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	18	592,24	163,04	10 660	2 935	1 500	4 870	16 773
		НР - 69%; СП - 8%			345,85	46,27	6 225	833		1 242	
540	2110-0103-1101 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18	2 028,00	--	36 504	--	36 504	--	39 424
		СП - 8%			--	--	--	--		2 920	
541	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы витражные площадью более 3 м2 в стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей /КР-4/	м2	28,4	1 597,75	27,58	45 376	783	9 894	31 350	82 865
		НР - 90%; СП - 8%			1 221,78	4,77	34 699	135		6 138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением нижней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	28,4	40 199,00	--	1 141 652	--	1 141 652	--	1 232 984
		СП - 8%			--	--	--	--		91 332	
543	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1 781,00	--	3 562	--	3 562	--	3 847
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
544	2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	Ручка для форточек ГОСТ 5090-86	шт.	2	4 431,00	--	8 862	--	8 862	--	9 571
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
		СЛИВ НА ДВЕ КРОВЛИ ВХОДНОЙ ГРУППЫ /S-18,5 м2/									
545	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,5	1 059,96	13,82	19 609	256	490	17 412	39 983
		НР - 92%; СП - 8%			1 019,63	3,39	18 863	63		2 962	
546	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая кровельная толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11803	313 032,00	--	36 947	--	36 947	--	39 903
		СП - 8%			--	--	--	--		2 956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**2 483 457**	**20 582**	**2 323 334**	**121 522**	**2 813 381**
							139 537	**5 511**	**--**	**208 399**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				298 523				
		Накладные расходы	Тенге				97 617				
		Сметная прибыль	Тенге				31 691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427 831				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2 184 935				
		Накладные расходы	Тенге				23 907				
		Сметная прибыль	Тенге				176 707				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2 385 549				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**2 813 380**				
		РАЗДЕЛ 15.ЛОТКИ ПО ТРИБУНАМ									
		ЛОТОК Л-1Л2 /L-30+51,3 м/									
565	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	150	1 370,93	894,00	205 639	134 100	--	106 126	336 707
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	71 539	35 659		24 941	
566	КП ТОО NeoDrain Kazakhstan "	Лоток пластиковый ДН 100 Н 80 с решеткой	шт	150	1 919,64	--	287 946	--	287 946	--	310 982
		СП - 8%			--	--	--	--		23 036	
567	КП ТОО NeoDrain Kazakhstan "	Решетка стальная ДН 100 А15	шт	150	1 919,64	--	287 946	--	287 946	--	310 982
		СП - 8%			--	--	--	--		23 036	
568	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Крышка КП-1 металлическая. Установка	т металлических	0,7926	55 860,33	8 865,03	44 275	7 026	--	36 943	87 715
		НР - 93%; СП - 8%			46 995,30	3 122,46	37 248	2 475		6 497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**825 807**	**141 127**	**575 892**	**143 069**	**1 046 386**
							108 788	**38 134**	**--**	**77 510**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				825 807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				143 069				
		Сметная прибыль	Тенге				77 510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 046 386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1 046 386**				
		РАЗДЕЛ 16.ПРИЯМКИ									
		ПРИЯМОК П-1 /4 шт./									
569	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная толщ.100 мм. Устройство из щеня фракции 20-40 мм	м3 основания	1,36	5 530,14	1 666,64	7 521	2 267	4 141	1 916	10 192
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	1 113	947		755	
570	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W6, F50	м3	1,36	17 673,31	1 089,24	24 036	1 481	20 943	1 748	27 847
		НР - 91%; СП - 8%			1 185,30	227,35	1 612	309		2 063	
571	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	9,76	27 014,59	3 073,48	263 662	29 997	156 530	79 418	370 527
		НР - 91%; СП - 8%			7 903,14	1 038,72	77 135	10 138		27 446	
572	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,87024	237 762,00	--	206 910	--	206 910	--	223 463
		СП - 8%			--	--	--	--		16 553	
573	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ш-1,Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,05224	221 225,00	--	11 557	--	11 557	--	12 481
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
574	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Боковые поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	33,9372	854,37	21,09	28 995	716	19 394	8 343	40 325
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	8 885	85		2 987	
575	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из НПВХ труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0072	333 807,72	102 365,72	2 403	737	--	1 854	4 598
		НР - 99%; СП - 8%			231 442,00	28 679,90	1 666	206		341	
576	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы технические из НПВХ DN 90, толщина стенки 2,2 мм	м	7,272	503,00	--	3 658	--	3 658	--	3 950
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
577	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Крышка КП-1 металлическая. Установка	т металлических	0,31688	55 860,33	8 865,03	17 701	2 809	--	14 770	35 068
		НР - 93%; СП - 8%			46 995,30	3 122,46	14 892	989		2 598	
578	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к крышки из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,17124	463 125,00	--	79 306	--	79 306	--	85 650
		СП - 8%			--	--	--	--		6 344	
579	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,14564	275 235,00	--	40 085	--	40 085	--	43 292
		СП - 8%			--	--	--	--		3 207	
580	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические ПВЛ-406. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	3,93228	96,32	2,57	379	10	187	126	545
		НР - 69%; СП - 8%			46,21	0,28	182	1		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	4,62348	89,44	1,65	414	8	281	87	540
		НР - 69%; СП - 8%			26,99	0,25	125	1		40	
582	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные ПВЛ-406. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	3,93228	98,39	1,82	387	7	263	81	506
		НР - 69%; СП - 8%			29,69	0,28	117	1		37	
		ПРИЯМОК П-2 /1 шт./									
583	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная толщ.100 мм. Устройство из щеня фракции 20-40 мм	м3 основания	0,62	5 530,14	1 666,64	3 429	1 033	1 888	874	4 647
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	508	432		344	
584	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W6, F50	м3	0,62	17 673,31	1 089,24	10 957	675	9 547	797	12 695
		НР - 91%; СП - 8%			1 185,30	227,35	735	141		940	
585	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	4,01	27 014,59	3 073,48	108 329	12 325	64 312	32 630	152 235
		НР - 91%; СП - 8%			7 903,14	1 038,72	31 692	4 165		11 277	
586	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,35698	237 762,00	--	84 876	--	84 876	--	91 666
		СП - 8%			--	--	--	--		6 790	
587	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ш-1,Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,0226	221 225,00	--	5 000	--	5 000	--	5 400
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
588	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Боковые поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	13,12899	854,37	21,09	11 217	277	7 503	3 227	15 600
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3 437	33		1 156	
589	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из НПВХ труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	333 807,72	102 365,72	601	184	--	464	1 150
		НР - 99%; СП - 8%			231 442,00	28 679,90	417	52		85	
590	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы технические из НПВХ DN 90, толщина стенки 2,2 мм	м	1,818	503,00	--	914	--	914	--	988
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
591	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Крышка КП-1 металлическая. Установка	т металлических	0,22608	55 860,33	8 865,03	12 629	2 004	--	10 537	25 020
		НР - 93%; СП - 8%			46 995,30	3 122,46	10 625	706		1 853	
592	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к крышки из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,15367	463 125,00	--	71 168	--	71 168	--	76 862
		СП - 8%			--	--	--	--		5 693	
593	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,0707	275 235,00	--	19 459	--	19 459	--	21 016
		СП - 8%			--	--	--	--		1 557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	0,00171	91,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
595	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические ПВЛ-406. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	1,9089	96,32	2,57	184	5	91	61	265
		НР - 69%; СП - 8%			46,21	0,28	88	1		20	
596	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	4,14909	89,44	1,65	371	7	252	78	485
		НР - 69%; СП - 8%			26,99	0,25	112	1		36	
597	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные ПВЛ-406. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	1,9089	98,39	1,82	188	3	128	39	245
		НР - 69%; СП - 8%			29,69	0,28	57	1		18	
		ПРИЯМОК П-3 /1 шт./									
598	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная толщ.100 мм. Устройство из щеня фракции 20-40 мм	м3 основания	1,04	5 530,14	1 666,64	5 751	1 733	3 167	1 466	7 794
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	851	725		577	
599	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W6, F50	м3	1,04	17 673,31	1 089,24	18 380	1 133	16 014	1 337	21 295
		НР - 91%; СП - 8%			1 185,30	227,35	1 233	236		1 577	
600	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	6,11	27 014,59	3 073,48	165 059	18 779	97 992	49 718	231 959
		НР - 91%; СП - 8%			7 903,14	1 038,72	48 288	6 347		17 182	
601	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,54373	237 762,00	--	129 278	--	129 278	--	139 621
		СП - 8%			--	--	--	--		10 342	
602	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ш-1,Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,03769	221 225,00	--	8 338	--	8 338	--	9 005
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
603	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Боковые поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	19,136385	854,37	21,09	16 350	404	10 936	4 704	22 738
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	5 010	48		1 684	
604	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из НПВХ труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	333 807,72	102 365,72	601	184	--	464	1 150
		НР - 99%; СП - 8%			231 442,00	28 679,90	417	52		85	
605	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы технические из НПВХ DN 90, толщина стенки 2,2 мм	м	1,818	503,00	--	914	--	914	--	988
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
606	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Крышка КП-1 металлическая. Установка	т металлических	0,39401	55 860,33	8 865,03	22 010	3 493	--	18 365	43 604
		НР - 93%; СП - 8%			46 995,30	3 122,46	18 517	1 230		3 230	
607	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к крышки из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,25658	463 125,00	--	118 829	--	118 829	--	128 335
		СП - 8%			--	--	--	--		9 506	
608	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,13477	275 235,00	--	37 093	--	37 093	--	40 061
		СП - 8%			--	--	--	--		2 967	
609	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	0,00266	91,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
610	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические ПВЛ-406. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	3,63879	96,32	2,57	350	9	173	117	505
		НР - 69%; СП - 8%			46,21	0,28	168	1		37	
611	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	6,92766	89,44	1,65	620	11	422	130	810
		НР - 69%; СП - 8%			26,99	0,25	187	2		60	
612	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные ПВЛ-406. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	3,63879	98,39	1,82	358	7	243	75	468
		НР - 69%; СП - 8%			29,69	0,28	108	1		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1 540 269**	**80 299**	**1 231 794**	**233 426**	**1 915 593**
							228 175	**26 851**	**--**	**141 893**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 265 479				
		Накладные расходы	Тенге				233 426				
		Сметная прибыль	Тенге				119 912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 618 817				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				269 303				
		Сметная прибыль	Тенге				21 544				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				290 847				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5 487				
		Сметная прибыль	Тенге				439				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5 926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1 915 590**				

РАЗДЕЛ 17.СИДЕНЬЯ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
613	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	8,0278	72 922,70	6 916,40	585 409	55 523	66 781	558 700	1 235 637
		НР - 118%; СП - 8%			57 687,70	1 291,62	463 105	10 369		91 529	
614	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50х25х3 мм ГОСТ 13663-86	т	6,238	262 181,00	--	1 635 485	--	1 635 485	--	1 766 324
		СП - 8%			--	--	--	--		130 839	
615	2105-0103-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Т1 толщиной до 3,9 мм /кляймер-крепление 100х100х3 мм/ ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	1,7898	1 291 167,00	--	2 310 931	--	2 310 931	--	2 495 805
		СП - 8%			--	--	--	--		184 874	
616	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные квадратные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	168,426	545,56	1,00	91 886	168	22 670	55 303	158 964
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	69 048	81		11 775	
617	1110-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сиденья для зрителей. Установка по месту с креплением к монолитному бетону по верхнему и нижнему краю доски	м2 деталей	505	1 359,64	157,41	686 617	79 490	4 096	564 898	1 351 636
		НР - 90%; СП - 8%			1 194,12	48,78	603 031	24 634		100 121	
618	2108-0104-0101 РСНБ РК 2015	Доска террасная из древесно-полимерного композита типа "Decking"	м	595	1 724,00	--	1 025 780	--	1 025 780	--	1 107 842
		СП - 8%			--	--	--	--		82 062	
619	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбель-гвоздь по бетону полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 100 мм	шт.	2000	43,00	--	86 000	--	86 000	--	92 880
		СП - 8%			--	--	--	--		6 880	
620	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х100 мм	т	0,004	189 831,00	--	759	--	759	--	820
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**6 422 867**	**135 181**	**5 152 502**	**1 178 901**	**8 209 908**
							1 135 184	**35 084**	**--**	**608 141**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 422 867				
		Накладные расходы	Тенге				1 178 901				
		Сметная прибыль	Тенге				608 141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 209 909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**8 209 909**				
					РАЗДЕЛ 18.ОТМОСТКА						
621	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	236,2	224,60	30,35	53 051	7 168	29 589	17 767	76 483
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	16 294	2 607		5 665	
622	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В15, W6, F75	м3	23,62	19 323,67	1 089,24	456 425	25 728	402 700	30 364	525 732
		НР - 91%; СП - 8%			1 185,30	227,35	27 997	5 370		38 943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**509 476**	**32 896**	**432 289**	**48 131**	**602 215**
							44 291	**7 977**	**--**	**44 608**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				509 476				
		Накладные расходы	Тенге				48 131				
		Сметная прибыль	Тенге				44 609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				602 215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**602 215**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**591 622 332**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39 751 943				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 724 161			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 293 982			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						469 304 944		
		- Накладные расходы	Тенге							35 017 408	
		- Сметная прибыль	Тенге							43 823 878	
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**591 622 332**
		Оборудование	Тенге								**0**
		Временные здания и сооружения, 1,0%	Тенге								**5 916 223**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**597 538 555**
		Зимнее удоражание 0,7%	Тенге								**4 182 770**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**601 721 325**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**12 034 427**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**613 755 752**
		Удержание стоимости материалов	Тенге								**234 652 472**
		ИТОГО по АКТУ в текущ.ценах 2019 года с коэфф. Подрядчика	Тенге	**0,95**							**360 148 115,73**
		НДС 12%	Тенге								**43 217 773,89**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**403 365 889,61**

Заказчик:

ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458

И.о. директора _____ Байжанов С.К.

Подрядчик:

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740000411

И.о. директора _____ Мырзагалиев А.И.

Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**
Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**
Заказчик: **ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458.**
Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411**

Приложение 3-1

АКТ № 4
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

на **Внутренний водопровод и канализацию**

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД									
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1									
1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2 113,22	121,90	8 453	488	1 191	6 737	16 405
		НР - 98%; СП - 8%			1 693,44	25,08	6 774	100		1 215	
2	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	4	56 388,00	--	225 552	--	225 552	--	243 596
		СП - 8%			--	--	--	--		18 044	
3	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 50	шт.	4	6 174,00	--	24 696	--	24 696	--	26 672
		СП - 8%			--	--	--	--		1 976	
4	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1 369,00	--	10 952	--	10 952	--	11 828
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
5	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	452,70	20,10	3 169	141	70	2 952	6 611
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	2 958	54		490	
6	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7	489,00	--	3 423	--	3 423	--	3 697
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
7	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые проходные муфтовые 11Б27П1, PN 10, DN 15 /в т.ч. для спукника/ ГОСТ 21345-2005	шт.	46	861,00	--	39 606	--	39 606	--	42 774
		СП - 8%			--	--	--	--		3 168	
8	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	220	453,29	20,10	99 724	4 421	2 331	92 788	207 913
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	92 972	1 710		15 401	
9	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	220	634,00	--	139 480	--	139 480	--	150 638
		СП - 8%			--	--	--	--		11 158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	122	131,00	--	15 982	--	15 982	--	17 261
		СП - 8%			--	--	--	--		1 279	
11	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	143	311,00	--	44 473	--	44 473	--	48 031
		СП - 8%			--	--	--	--		3 558	
12	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые проходные муфтовые 11Б27П1, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	1 320,00	--	22 440	--	22 440	--	24 235
		СП - 8%			--	--	--	--		1 795	
13	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	69	454,07	20,10	31 331	1 387	785	29 102	65 267
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	29 159	536		4 835	
14	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	69	913,00	--	62 997	--	62 997	--	68 037
		СП - 8%			--	--	--	--		5 040	
15	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	182,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
16	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16	430,00	--	6 880	--	6 880	--	7 430
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
17	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 25 мм х 20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	29	249,00	--	7 221	--	7 221	--	7 799
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
18	2302-0101-0703 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 25 мм х 20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	430,00	--	2 150	--	2 150	--	2 322
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
19	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	455,45	20,10	911	40	26	844	1 895
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	845	16		140	
20	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1 181,00	--	2 362	--	2 362	--	2 551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
21	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	137	598,78	35,15	82 033	4 815	2 829	74 770	169 346
		НР - 98%; СП - 8%			542,98	13,92	74 389	1 907		12 544	
22	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	137	1 865,00	--	255 505	--	255 505	--	275 945
		СП - 8%			--	--	--	--		20 440	
23	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21	565,00	--	11 865	--	11 865	--	12 814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
24	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	909,00	--	7 272	--	7 272	--	7 854
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
25	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 50 мм х 32 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	909,00	--	1 818	--	1 818	--	1 963
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
26	2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 50 мм х 25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	909,00	--	9 090	--	9 090	--	9 817
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
27	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление трубопроводов /Ст3сп/	кг	70	537,00	--	37 590	--	37 590	--	40 597
		СП - 8%			--	--	--	--		3 007	
28	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	435	84,30	1,25	36 671	542	1 543	33 895	76 211
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	34 586	--		5 645	
29	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм /ввод В1/	сальник	1	2 833,09	--	2 833	--	759	2 032	5 254
		НР - 98%; СП - 8%			2 073,60	--	2 074	--		389	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1									
30	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,29	26,30	542	26	18	500	1 126
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	498	13		83	
31	КП ТОО "Статус Групп"	Счетчик холодной воды с радиомуделем кл."В" диам.25 мм	шт.	1	128 250,00	--	128 250	--	128 250	--	138 510
		СП - 8%			--	--	--	--		10 260	
32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр магнитно-механический диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2 113,22	121,90	2 113	122	298	1 684	4 101
		НР - 98%; СП - 8%			1 693,44	25,08	1 693	25		304	
33	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	11 553,00	--	11 553	--	11 553	--	12 477
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
34	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1 685,00	--	3 370	--	3 370	--	3 640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
35	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры ОБМ1-100 с трехходовым краном для манометра диам.15 мм 11Б18бк. Установка	комплект	1	2 490,28	--	2 490	--	2 195	289	3 002
		НР - 98%; СП - 8%			295,03	--	295	--		222	
36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые проходные диаметром до 25 мм /для спуска воды/. Установка	шт.	1	1 817,89	95,60	1 818	96	29	1 672	3 769
		НР - 98%; СП - 8%			1 693,44	12,54	1 693	13		279	
37	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	861,00	--	861	--	861	--	930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
38	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2 113,22	121,90	4 226	244	595	3 368	8 202
		НР - 98%; СП - 8%			1 693,44	25,08	3 387	50		608	
39	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	56 388,00	--	112 776	--	112 776	--	121 798
		СП - 8%			--	--	--	--		9 022	
40	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 50	шт.	2	6 174,00	--	12 348	--	12 348	--	13 336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
41	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж	шт.	1	5 868,80	105,20	5 869	105	121	3 473	10 089
		НР - 61%; СП - 8%			5 643,00	50,16	5 643	50		747	
42	5101-0102-2602 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1 116 742,00	--	1 116 742	--		--	1 116 742
					--	--	--	--	1 116 742	--	
43	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	592,00	--	1 184	--	1 184	--	1 279
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
44	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1 369,00	--	10 952	--	10 952	--	11 828
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
45	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 50 мм/25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	488,00	--	976	--	976	--	1 054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
46	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм /для уборки/. Установка	кран	1	376,20	--	376	--	--	369	804
		НР - 98%; СП - 8%			376,20	--	376	--		60	
47	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	861,00	--	861	--	861	--	930
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
48	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	7	1 295,60	115,47	9 069	808	361	8 000	18 435
		НР - 98%; СП - 8%			1 128,60	37,62	7 900	263		1 366	
49	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных /ГР-50/, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	14	815,00	--	11 410	--	11 410	--	12 323
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
50	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная цапковая ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	7	758,00	--	5 306	--	5 306	--	5 730
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
51	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС-Б фсп13 ГОСТ Р 53331-2009	шт.	7	1 083,00	--	7 581	--	7 581	--	8 187
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
52	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	140	698,00	--	97 720	--	97 720	--	105 538
		СП - 8%			--	--	--	--		7 818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	6 830,00	--	47 810	--	47 810	--	51 635
		СП - 8%			--	--	--	--		3 825	
54	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлическиемассой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	7	1 760,40	27,56	12 323	193	185	11 782	26 033
		НР - 98%; СП - 8%			1 706,43	11,04	11 945	77		1 928	
55	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный стальной 540х1300х230 ШПК-320	шт.	7	20 795,00	--	145 565	--	145 565	--	157 210
		СП - 8%			--	--	--	--		11 645	
56	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	73	914,89	0,15	66 787	11	2 697	62 798	139 951
		НР - 98%; СП - 8%			877,80	--	64 079	--		10 367	
57	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	59	2 269,00	--	133 871	--	133 871	--	144 581
		СП - 8%			--	--	--	--		10 710	
58	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душевой кабины однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на	шт.	14	7 196,00	--	100 744	--	100 744	--	108 804
		СП - 8%			--	--	--	--		8 060	
59	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Многонасосная установка повышения давления на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	37 003,30	1 549,64	37 003	1 550	1 461	20 921	62 558
		НР - 61%; СП - 8%			33 992,00	304,50	33 992	305		4 634	
60	ЦП ТОО "Technical Engineering Support Company"	Многонасосная установка повышения давления для хоз-питьевого и противопожарного водопровода TESCO-WILO COR-2 IPL25/85/K/CC в комплекте из 2-х насосов IPL25/85 (1 раб + 1 рез.) напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления со встроенным ПЧ, обратных клапанов	компл.	1	2 489 283,57	--	2 489 284	--		--	2 489 284
					--	--	--	--	2 489 284	--	
61	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки мембранные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	4 864,37	628,46	4 864	628	82	4 279	9 875
		НР - 98%; СП - 8%			4 153,92	212,19	4 154	212		731	
62	ЦП ТОО "Грундфос Казахстан"	Мембранный бак GT-D-24 PN10 G 1" НР, емк.24л	шт	1	21 675,51	--	21 676	--		--	21 676
					--	--	--	--	21 676	--	
63	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр магнитно-механический диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2 113,22	121,90	2 113	122	298	1 684	4 101
		НР - 98%; СП - 8%			1 693,44	25,08	1 693	25		304	
64	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	11 553,00	--	11 553	--	11 553	--	12 477
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
65	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1 685,00	--	3 370	--	3 370	--	3 640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
66	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Виброкомпенсатор диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1 844,19	121,90	3 688	244	57	3 368	7 621
		НР - 98%; СП - 8%			1 693,44	25,08	3 387	50		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ЦП ТОО "Грундфос Казахстан"	Виброкомпенсатор GENEBRE DN50 PN16 для напорного и всасывающего коллекторов	шт	2	24 582,58	--	49 165	--	49 165	--	53 098
		СП - 8%			--	--	--	--		3 933	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ Т3									
68	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	25	4 009,29	46,60	100 232	1 165	1 936	95 596	211 495
		НР - 98%; СП - 8%			3 885,24	16,66	97 131	416		15 666	
69	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические Thermex H 10-U Pro, объем бака 10 литров, потребл.мощность 1,5 кВт ГОСТ 52084-2003	комплект	5	27 730,00	--	138 650	--		--	138 650
					--	--	--	--	138 650	--	
70	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические Thermex ESS-30V, объем бака 30 литров, потребл.мощность 1,5 кВт ГОСТ 52084-2003	комплект	6	30 585,00	--	183 510	--		--	183 510
					--	--	--	--	183 510	--	
71	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические Thermex ESS-50V, объем бака 50 литров, потребл.мощность 1,5 кВт ГОСТ 52084-2003	комплект	14	37 933,00	--	531 062	--		--	531 062
					--	--	--	--	531 062	--	
72	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	160	1 341,17	16,43	214 587	2 629	2 089	205 686	453 896
		НР - 98%; СП - 8%			1 311,68	0,09	209 869	15		33 622	
73	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 класс 1/ PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	158,4	179,00	--	28 354	--	28 354	--	30 622
		СП - 8%			--	--	--	--		2 268	
74	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	23,00	--	1 610	--	1 610	--	1 739
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
75	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	139	13,00	--	1 807	--	1 807	--	1 952
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
76	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R с наружной резьбой спайка внутрь DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73	149,00	--	10 877	--	10 877	--	11 747
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
77	2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R с внутренней резьбой спайка внутрь DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	111,00	--	8 325	--	8 325	--	8 991
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
78	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Хомут крепежный DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	7,00	--	1 120	--	1 120	--	1 210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
79	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые проходные муфтовые 11Б27П1, PN 10, DN 15 /на подводках хол./гор. воды к водонагревателям/ ГОСТ 21345-2005	шт.	50	861,00	--	43 050	--	43 050	--	46 494
		СП - 8%			--	--	--	--		3 444	
80	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили запорные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 10, DN 15 /на слив от водонагревателя/ ГОСТ 5761-2005	шт.	25	956,00	--	23 900	--	23 900	--	25 812
		СП - 8%			--	--	--	--		1 912	
81	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160	84,30	1,25	13 488	199	568	12 467	28 032
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	12 721	--		2 076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7 175 988**	**19 975**	**1 970 875**	**681 056**	**8 127 134**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							704 215	**5 838**	**4 480 923**	**270 089**	
	Стоимость оборудования		Тенге				4 480 923				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4 480 923				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				188 437				
		Накладные расходы	Тенге				24 394				
		Сметная прибыль	Тенге				17 026				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				229 857				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2 506 629				
		Накладные расходы	Тенге				656 662				
		Сметная прибыль	Тенге				253 063				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3 416 354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8 127 134**				
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ									
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
82	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	58	2 759,72	85,29	160 064	4 947	13 290	141 334	325 510
		НР - 98%; СП - 8%			2 445,30	41,23	141 827	2 391		24 112	
83	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	58	5 020,00	--	291 160	--	291 160	--	314 453
		СП - 8%			--	--	--	--		23 293	
84	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников СБУ диам.50 мм ГОСТ 23289-94	шт.	58	956,00	--	55 448	--	55 448	--	59 884
		СП - 8%			--	--	--	--		4 436	
85	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	61	3 456,19	169,65	210 828	10 349	33 235	168 829	410 029
		НР - 98%; СП - 8%			2 741,70	82,47	167 244	5 031		30 373	
86	2303-0102-0401 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	61	6 700,00	--	408 700	--	408 700	--	441 396
		СП - 8%			--	--	--	--		32 696	
87	2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	61	6 701,00	--	408 761	--	408 761	--	441 462
		СП - 8%			--	--	--	--		32 701	
88	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	1 433,14	60,62	5 733	242	975	4 541	11 095
		НР - 98%; СП - 8%			1 129,02	29,30	4 516	117		822	
89	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном для писсуара ГОСТ 30493-96	шт.	4	9 473,00	--	37 892	--	37 892	--	40 923
		СП - 8%			--	--	--	--		3 031	
90	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые стальные. Установка	комплект	15	1 716,21	211,06	25 743	3 166	3 955	19 747	49 129
		НР - 98%; СП - 8%			1 241,46	101,88	18 622	1 528		3 639	
91	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	15	7 798,00	--	116 970	--	116 970	--	126 328
		СП - 8%			--	--	--	--		9 358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для душевых поддонов СПМ диам.50 мм ГОСТ 23289-94	шт.	15	956,00	--	14 340	--	14 340	--	15 487
		СП - 8%			--	--	--	--		1 147	
93	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка с испытанием на пролив	м трубопровода	45	764,09	1,34	34 384	60	107	33 551	73 370
		НР - 98%; СП - 8%			760,37	0,43	34 217	19		5 435	
94	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации ТК 50-2000-ПНД диаметром 50 мм ГОСТ 22689-2014	м	44,91	183,00	--	8 219	--	8 219	--	8 876
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
95	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная полиэтиленовая с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	35,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
96	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный полиэтиленовый 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	54	68,00	--	3 672	--	3 672	--	3 966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
97	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный равнопроходной полиэтиленовый с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	35	123,00	--	4 305	--	4 305	--	4 649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
98	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут крепежный DN 50	шт.	30	40,00	--	1 200	--	1 200	--	1 296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
99	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка с испытанием на пролив	м трубопровода	363	737,87	3,29	267 848	1 193	1 984	259 728	569 782
		НР - 98%; СП - 8%			729,12	0,99	264 671	358		42 206	
100	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации ТК 100-2000-ПНД диаметром 110 мм ГОСТ 22689-2014	м	362,274	929,00	--	336 553	--	336 553	--	363 477
		СП - 8%			--	--	--	--		26 924	
101	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная полиэтиленовая с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	12	484,00	--	5 808	--	5 808	--	6 273
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
102	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная полиэтиленовая с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	27	99,00	--	2 673	--	2 673	--	2 887
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
103	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный полиэтиленовый 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	42	252,00	--	10 584	--	10 584	--	11 431
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
104	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный полиэтиленовый 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	195,00	--	2 730	--	2 730	--	2 948
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
105	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный полиэтиленовые равнопроходные с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	82	384,00	--	31 488	--	31 488	--	34 007
		СП - 8%			--	--	--	--		2 519	
106	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный полиэтиленовый касой равнопроходной с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	13	451,00	--	5 863	--	5 863	--	6 332
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
107	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный полиэтиленовый переходной с уплотнительной резинкой, DN 100x 50	шт.	2	287,00	--	574	--	574	--	620
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная полиэтиленовая равнопроходная с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	555,00	--	7 770	--	7 770	--	8 392
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
109	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный полиэтиленовый с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	27	149,00	--	4 023	--	4 023	--	4 345
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
110	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут крепежный DN 100	шт.	75	133,00	--	9 975	--	9 975	--	10 773
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
111	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы напольные диаметром 50 мм. Установка	комплект	7	7 550,85	32,56	52 856	228	48 590	4 065	61 474
		НР - 98%; СП - 8%			576,84	15,69	4 038	110		4 554	
112	1112-0101-1901 РСНБ РК 2015	Вентиляционный стояк. Устройство	шт.	5	667,34	4,86	3 337	24	852	2 275	6 061
		НР - 92%; СП - 8%			492,24	2,31	2 461	12		449	
113	КП ТОО "RGP-Almaty"	Вентиляционный стояк Vilpe 110/500 L-500 мм	шт.	5	10 267,86	--	51 339	--	51 339	--	55 446
		СП - 8%			--	--	--	--		4 107	
114	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Труба-гильза стальныхая электросварная, диаметр до 159 мм. Прокладка /в несущих конструкциях/	м трубопровода	10	1 439,31	91,04	14 393	910	639	12 867	29 441
		НР - 98%; СП - 8%			1 284,40	28,52	12 844	285		2 181	
115	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2 915,00	--	29 150	--	29 150	--	31 482
		СП - 8%			--	--	--	--		2 332	
116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические /антикоррозийное покрытие стальных труб/. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	5	175,13	4,67	876	23	433	292	1 261
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	420	3		93	
117	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные /антикоррозийное покрытие стальных труб/. Окраска краской БТ-177 за 1 раз. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	5	124,67	3,00	623	15	507	71	750
		НР - 69%; СП - 8%			20,28	0,38	101	2		56	
118	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм /выпуски/	сальник	4	2 833,09	--	11 332	--	3 038	8 129	21 018
		НР - 98%; СП - 8%			2 073,60	--	8 294	--		1 557	
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ НАПОРНАЯ К1Н /ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ/									
119	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	125	1 580,32	23,34	197 540	2 917	1 507	189 284	417 769
		НР - 98%; СП - 8%			1 544,93	0,24	193 116	30		30 946	
120	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 ГОСТ 18599-2001	м	123,75	222,00	--	27 473	--	27 473	--	29 670
		СП - 8%			--	--	--	--		2 198	
121	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	628,00	--	33 912	--	33 912	--	36 625
		СП - 8%			--	--	--	--		2 713	
122	КП "ЭнКо"	Обратный клапан канализационный диам.32 S28-NRV-32	шт.	8	18 320,97	--	146 568	--	146 568	--	158 293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11 725	
123	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	79	1 902,15	31,76	150 270	2 509	1 639	143 242	316 993
		НР - 98%; СП - 8%			1 849,65	0,55	146 122	43		23 481	
124	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 ГОСТ 18599-2001	м	78,21	315,00	--	24 636	--	24 636	--	26 607
		СП - 8%			--	--	--	--		1 971	
125	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	441,00	--	7 056	--	7 056	--	7 620
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
126	КП "ЭнКо"	Обратный клапан канализационный диам.50 Z2850-NRV	шт.	2	23 106,12	--	46 212	--	46 212	--	49 909
		СП - 8%			--	--	--	--		3 697	
127	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление трубопроводов /Ст3сп/	кг	61	537,00	--	32 757	--	32 757	--	35 378
		СП - 8%			--	--	--	--		2 621	
128	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем напорной канализации диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	204	84,30	1,25	17 197	254	723	15 895	35 740
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	16 220	--		2 647	
129	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм /выпуски/	сальник	10	2 833,09	--	28 331	--	7 595	20 321	52 544
		НР - 98%; СП - 8%			2 073,60	--	20 736	--		3 892	
130	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Насос канализационный, масса до 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	8	35 043,91	994,25	280 351	7 954	10 173	160 402	476 014
		НР - 61%; СП - 8%			32 778,00	91,35	262 224	731		35 260	
131	КП ТОО "Technical Engineering Support Company"	Насос канализационный WILO HiSewlift3-35	шт.	8	187 500,00	--	1 500 000	--		--	1 500 000
					--	--	--	--	1 500 000	--	
132	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	КНС, масса до 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2	37 003,30	1 549,64	74 007	3 099	2 924	41 842	125 116
		НР - 61%; СП - 8%			33 992,00	304,50	67 984	609		9 268	
133	КП ТОО "Technical Engineering Support Company"	КНС WILO WS40E/TC40(1~) BV	шт.	2	342 857,14	--	685 714	--		--	685 714
					--	--	--	--	685 714	--	
		ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2									
134	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях с гидравлическим испытанием	м трубопровода	16	2 009,88	589,21	32 158	9 427	797	23 988	60 638
		НР - 98%; СП - 8%			1 370,85	159,03	21 934	2 544		4 492	
135	2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые PE 80 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК	м	15,936	1 780,00	--	28 366	--	28 366	--	30 635
		СП - 8%			--	--	--	--		2 269	
136	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 80, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1 885,00	--	22 620	--	22 620	--	24 430
		СП - 8%			--	--	--	--		1 810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный DN 100 ГОСТ 32414-2013	шт.	32	364,00	--	11 648	--	11 648	--	12 580
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
138	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях с гидравлическим испытанием	м трубопровода	263	2 026,16	519,35	532 879	136 589	26 012	399 424	1 006 888
		НР - 98%; СП - 8%			1 407,90	141,82	370 278	37 298		74 584	
139	2301-0405-0106 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые PE 80 SDR 26 - 160x6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК	м	260,896	3 607,00	--	941 052	--	941 052	--	1 016 336
		СП - 8%			--	--	--	--		75 284	
140	2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый равнопроходной ПЭ 80, DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	6 603,00	--	79 236	--	79 236	--	85 575
		СП - 8%			--	--	--	--		6 339	
141	2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый равнопроходной косой ПЭ 80, DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6 603,00	--	13 206	--	13 206	--	14 262
		СП - 8%			--	--	--	--		1 056	
142	2302-0302-4733 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 80, DN 160x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	8 519,00	--	59 633	--	59 633	--	64 404
		СП - 8%			--	--	--	--		4 771	
143	2302-0303-6609 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая равнопроходная ПЭ 80, DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	4 995,00	--	29 970	--	29 970	--	32 368
		СП - 8%			--	--	--	--		2 398	
144	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 80, DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	4 217,00	--	101 208	--	101 208	--	109 305
		СП - 8%			--	--	--	--		8 097	
145	2302-0302-5932 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 80, DN 160x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	3 316,00	--	76 268	--	76 268	--	82 369
		СП - 8%			--	--	--	--		6 101	
146	2302-0302-8713 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 80, DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5 738,00	--	22 952	--	22 952	--	24 788
		СП - 8%			--	--	--	--		1 836	
147	2302-0601-0804 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная полиэтиленовая DN 160	шт.	6	3 584,00	--	21 504	--	21 504	--	23 224
		СП - 8%			--	--	--	--		1 720	
148	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление трубопроводов /Ст3сп/	кг	100	537,00	--	53 700	--	53 700	--	57 996
		СП - 8%			--	--	--	--		4 296	
149	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем толщ.40 мм	м3 изоляции	0,88	73 476,84	1 092,12	64 660	961	44 293	15 084	86 123
		НР - 76%; СП - 8%			22 052,40	501,60	19 406	441		6 379	
150	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	22,1	519,53	27,06	11 482	598	3 322	5 846	18 714
		НР - 76%; СП - 8%			342,19	5,89	7 562	130		1 386	
151	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,025415	438 576,00	--	11 146	--	11 146	--	12 038
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
152	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены диаметром труб до 200 мм /выпуски/	сальник	3	5 282,92	--	15 849	--	7 693	7 993	25 749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2 718,72	--	8 156	--		1 907	
		КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ К4Н									
153	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Насос дренажный, масса до 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35 043,91	994,25	35 044	994	1 272	20 050	59 502
		НР - 61%; СП - 8%			32 778,00	91,35	32 778	91		4 408	
154	КП ТОО "Грундфос Казахстан"	Насос дренажный с поплавковым выключателем WILO TMW32/8 со взмучивающим устройством Q-3,0 м3/ч, Н-6,0 м, Р-0,37 кВт	компл.	1	410 714,29	--	410 714	--		--	410 714
					--	--	--	--	410 714	--	
155	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	773,77	38,23	3 095	153	115	2 824	6 393
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	2 827	55		474	
156	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	705,00	--	2 820	--	2 820	--	3 046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
157	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка	м трубопровода	2	776,87	38,23	1 554	76	65	1 412	3 203
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	1 413	27		237	
158	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1 149,00	--	2 298	--	2 298	--	2 482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
159	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление трубопроводов /Ст3сп/	кг	5	537,00	--	2 685	--	2 685	--	2 900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
160	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1 844,19	121,90	3 688	244	57	3 368	7 621
		НР - 98%; СП - 8%			1 693,44	25,08	3 387	50		565	
161	2304-0501-0204 РСНБ РК 2015	Вентили чугунные муфтовые 15кч18рдля воды, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2 176,00	--	2 176	--	2 176	--	2 350
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
162	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый 16кч11р для воды, PN 10, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3 231,00	--	3 231	--	3 231	--	3 489
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
163	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы напорные диаметром до 57 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	84,30	1,25	506	7	22	468	1 051
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	477	--		78	
164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические /антикоррозийное покрытиестальных труб/. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	0,8	175,13	4,67	140	4	69	47	202
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	67	--		15	
165	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные /антикоррозийное покрытие стальных труб/. Окраска краской БТ-177 за 1 раз. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	0,8	124,67	3,00	100	2	82	11	120
		НР - 69%; СП - 8%			20,28	0,38	16	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8 486 861**	**186 948**	**3 869 530**	**1 706 930**	**10 801 579**
							1 833 959	**51 907**	**2 596 429**	**607 791**	
	Стоимость оборудования		**Тенге**				2 596 429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		**Тенге**				2 596 429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				389 402				
		Накладные расходы	Тенге				222 294				
		Сметная прибыль	Тенге				48 936				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				660 632				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92 363				
		Накладные расходы	Тенге				23 626				
		Сметная прибыль	Тенге				9 279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125 269				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5 408 666				
		Накладные расходы	Тенге				1 461 009				
		Сметная прибыль	Тенге				549 574				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7 419 250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10 801 579**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18 928 713**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 538 174				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					206 923			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57 745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5 840 405		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7 077 352		
		- Накладные расходы	Тенге							2 387 986	
		- Сметная прибыль	Тенге							877 880	
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**11 851 361**
		Оборудование	Тенге								**7 077 352**
		Временные здания и сооружения, 1,0%	Тенге								**118 514**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**19 047 227**
		Зимнее удоражание 0,7%	Тенге								**83 789**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**19 131 016**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**241 073**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**19 372 089**
		Удержание стоимости материалов и оборудований	Тенге								**6 458 879**
		ИТОГО по АКТУ в текущ.ценах 2019 года с коэфф. Подрядчика	Тенге	**0,95**							**12 267 549,98**
		НДС 12%	Тенге								**1 472 106,00**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**13 739 655,98**

Заказчик:

ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458

И.о. директора _____ **Байжанов С.К.**

Подрядчик:

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

И.о. директора _____ **Мырзагалиев А.И.**

Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**
Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**
Заказчик: **ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458.**
Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411**

Приложение 3-1

АКТ № 5
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

на **Отопление, вентиляцию, дымоудаление и холодоснабжение**
Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
1	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электроконвектор. Монтаж оборудования	шт.	88	1 389,55	87,55	122 280	7 704	--	84 424	223 241
		НР - 72%; СП - 8%			1 302,00	30,45	114 576	2 680		16 536	
2	ТСЧЕТ на оплату АО "КЕЛЕТ"	Электрический конвектор универсальный ЭВУБ-0,5/220	шт.	14	9 455,36	--	132 375	--	132 375	--	142 965
		СП - 8%			--	--	--	--		10 590	
3	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор универсальный ЭВУБ-1,0/220	шт.	37	17 120,00	--	633 440	--	633 440	--	684 115
		СП - 8%			--	--	--	--		50 675	
4	2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор универсальный ЭВУБ-1,5/220	шт.	20	20 181,00	--	403 620	--	403 620	--	435 910
		СП - 8%			--	--	--	--		32 290	
5	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор универсальный ЭВУБ-2,0/220	шт.	6	21 808,00	--	130 848	--	130 848	--	141 316
		СП - 8%			--	--	--	--		10 468	
6	КП ТОО "Торговая компания ТехноПлюс"	Электрический конвектор универсальный ALMACOM PC-27N	шт.	11	13 562,50	--	149 188	--	149 188	--	161 123
		СП - 8%			--	--	--	--		11 935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1 571 751**	**7 704**	**1 449 471**	**84 424**	**1 788 670**
							114 576	**2 680**	**--**	**132 494**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				122 280				
		Накладные расходы	Тенге				84 424				
		Сметная прибыль	Тенге				16 536				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				223 241				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 449 471				
		Сметная прибыль	Тенге				115 958				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 565 428				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1 788 669**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
7	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка /П1/	камера	1	57 074,60	3 075,27	57 075	3 075	4 611	49 233	114 812
		НР - 98%; СП - 8%			49 389,17	848,23	49 389	848		8 505	
8	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Камера центральная приточно-модульная, секционного исполнения, напольная VVS021-R-FHVS, в комплекте с автоматикой (Ln-8725 м3/ч), электронагревателем, вентилятором, шумоглушителем и секцией охлаждения	комплект	1	1 327 079,00	--	1 327 079	--		--	1 327 079
					--	--	--	--	1 327 079	--	
9	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные, поступающие в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2 134,21	20,57	2 134	21	811	937	3 317
		НР - 72%; СП - 8%			1 302,00	--	1 302	--		246	
10	1120-2701-0201 РСНБ РК 2015	Компрессорный конденсаторный блок ALMD-H60/5R1F. Монтаж с испытанием работы /П1/	комплект	1	345 591,12	23 681,41	345 591	23 681	1 386	320 564	719 448
		НР - 98%; СП - 8%			320 524,28	6 582,10	320 524	6 582		53 292	
11	КП ТОО "PRO VENT KZ"	Компрессорный конденсаторный блок ALMD-H60/5R1F (4 компрессора) и медная магистраль, сигнальный кабель, дренаж	комплект	1	9 340 544,83	--	9 340 545	--		--	9 340 545
					--	--	--	--	9 340 545	--	
12	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	12	5 063,32	211,69	60 760	2 540	549	57 359	127 568
		НР - 98%; СП - 8%			4 805,96	71,47	57 671	858		9 449	
13	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы центробежные канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки TUBE 315/1 XL (K 315/1)	комплект	6	58 374,00	--	350 244	--	350 244	--	378 264
		СП - 8%			--	--	--	--		28 020	
14	2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы центробежные канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки TUBE 250 XL (K 250/1)	комплект	1	48 105,00	--	48 105	--	48 105	--	51 953
		СП - 8%			--	--	--	--		3 848	
15	2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы центробежные канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки TUBE 160 XL (K 160/1)	комплект	1	48 105,00	--	48 105	--	48 105	--	51 953
		СП - 8%			--	--	--	--		3 848	
16	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы центробежные канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки TUBE 100 XL (K 100/1)	комплект	4	27 876,00	--	111 504	--	111 504	--	120 424
		СП - 8%			--	--	--	--		8 920	
17	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентиляторы канальные, поступающие в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	12	2 134,21	20,57	25 611	247	9 740	11 249	39 809
		НР - 72%; СП - 8%			1 302,00	--	15 624	--		2 949	
18	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Приточно-вытяжное устройство, производительность до 10 тыс м3/час /ПВ1-ПВ3/. Установка с испытанием	шт	3	18 238,79	752,91	54 716	2 259	9 796	42 543	105 040
		НР - 98%; СП - 8%			14 220,36	250,14	42 661	750		7 781	
19	предложение ТОО "TABYS VS"	Приточно-вытяжное устройство, стеновое VAKIO BASE, 0,016 кВт, L120 м3/ч	шт	3	150 000,00	--	450 000	--		--	450 000
					--	--	--	--	450 000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт /К1/. Установка на стене с испытанием	1 сплит-система	1	5 877,59	11,22	5 878	11	115	5 637	12 436
		НР - 98%; СП - 8%			5 752,32	--	5 752	--		921	
21	прайс-лист ТОО "Arena S"	Сплит система Samsung AQ09EWFNSER, N 2,5 кВт /охлаждение/	компл.	1	138 383,93	--	138 384	--		--	138 384
					--	--	--	--	138 384	--	
22	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015	Вытяжка от моечной ванны /поз.29 ТХ/. Монтаж оборудования /К13/	шт.	1	2 019,34	704,30	2 019	704	13	1 113	3 383
		НР - 72%; СП - 8%			1 302,00	243,60	1 302	244		251	
23	счет ТОО	Вытяжка от моечной ванны FABER Flox Glass BK A60	компл.	1	29 383,93	--	29 384	--		--	29 384
					--	--	--	--	29 384	--	
24	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.100 мм/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,214828	4 922,87	51,82	10 903	115	6 881	3 873	15 958
		НР - 98%; СП - 8%			1 764,15	20,05	3 907	44		1 182	
25	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм /150х150/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	63	4 977,87	51,82	313 606	3 264	199 201	110 156	457 663
		НР - 98%; СП - 8%			1 764,15	20,05	111 141	1 263		33 901	
26	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200 х200/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	128	4 818,26	41,20	616 737	5 274	404 714	204 589	887 032
		НР - 98%; СП - 8%			1 615,23	15,74	206 749	2 015		65 706	
27	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Дроссель клапаны прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	3 963,00	--	23 778	--	23 778	--	25 680
		СП - 8%			--	--	--	--		1 902	
28	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм /250х100/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	4 818,26	41,20	16 864	144	11 067	5 594	24 255
		НР - 98%; СП - 8%			1 615,23	15,74	5 653	55		1 797	
29	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм /250х200/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	4 818,26	41,20	34 691	297	22 764	11 508	49 896
		НР - 98%; СП - 8%			1 615,23	15,74	11 630	113		3 696	
30	2305-0302-2060 РСНБ РК 2015	Дроссель клапаны прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	4 357,00	--	4 357	--	4 357	--	4 706
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
31	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1100 мм /300х200/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28	5 007,91	41,20	140 222	1 154	99 936	38 781	193 323
		НР - 98%; СП - 8%			1 397,57	15,74	39 132	441		14 320	
32	2305-0302-2043 РСНБ РК 2015	Дроссель клапаны прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	4 606,00	--	4 606	--	4 606	--	4 974
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
33	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм /300х300/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5 007,91	41,20	60 095	494	42 830	16 621	82 853
		НР - 98%; СП - 8%			1 397,57	15,74	16 771	189		6 137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм /400х300/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	5 007,91	41,20	70 111	577	49 968	19 391	96 662
		НР - 98%; СП - 8%			1 397,57	15,74	19 566	220		7 160	
35	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм /600х300/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,6	4 652,43	38,42	100 492	830	76 947	22 571	132 908
		НР - 98%; СП - 8%			1 051,61	14,65	22 715	316		9 845	
36	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм /600х400/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4 652,43	38,42	55 829	461	42 749	12 539	73 838
		НР - 98%; СП - 8%			1 051,61	14,65	12 619	176		5 469	
37	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1100 мм /300х250/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	5 007,91	41,20	55 087	453	39 261	15 236	75 948
		НР - 98%; СП - 8%			1 397,57	15,74	15 373	173		5 626	
38	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм /300х300/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5 007,91	41,20	36 057	297	25 697	9 972	49 712
		НР - 98%; СП - 8%			1 397,57	15,74	10 063	113		3 682	
39	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм /400х300/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	5 007,91	41,20	56 089	461	39 975	15 513	77 329
		НР - 98%; СП - 8%			1 397,57	15,74	15 653	176		5 728	
40	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм /600х300/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,6	4 652,43	38,42	100 492	830	76 947	22 571	132 908
		НР - 98%; СП - 8%			1 051,61	14,65	22 715	316		9 845	
41	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм /600х400/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	4 652,43	38,42	65 134	538	49 873	14 629	86 144
		НР - 98%; СП - 8%			1 051,61	14,65	14 723	205		6 381	
42	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, сечением 1000х 500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	1 256,74	33,90	22 621	610	7 928	13 990	39 540
		НР - 98%; СП - 8%			782,41	10,66	14 083	192		2 929	
43	2305-0107-0104 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения 1000х500 мм	м2	18	3 457,00	--	62 226	--	62 226	--	67 204
		СП - 8%			--	--	--	--		4 978	
44	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, сечением 2000х300 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	96,6	1 256,74	33,90	121 401	3 275	42 545	75 079	212 198
		НР - 98%; СП - 8%			782,41	10,66	75 581	1 030		15 718	
45	2305-0107-0104 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения 2000х300 мм	м2	96,6	3 457,00	--	333 946	--	333 946	--	360 662
		СП - 8%			--	--	--	--		26 716	
46	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, сечением 600х300 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	1 256,74	33,90	15 835	427	5 550	9 793	27 678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			782,41	10,66	9 858	134		2 050	
47	2305-0107-0104 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения 600х300 мм	м2	12,6	3 457,00	--	43 558	--	43 558	--	47 043
		СП - 8%			--	--	--	--		3 485	
48	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, сечением 700х300 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	1 256,74	33,90	17 594	475	6 165	10 881	30 753
		НР - 98%; СП - 8%			782,41	10,66	10 954	149		2 278	
49	2305-0107-0104 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного	м2	14	3 457,00	--	48 398	--	48 398	--	52 270
		СП - 8%			--	--	--	--		3 872	
50	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, сечением 1500х300 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	1 256,74	33,90	18 097	488	6 342	11 192	31 632
		НР - 98%; СП - 8%			782,41	10,66	11 267	154		2 343	
51	2305-0107-0104 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного	м2	14,4	3 457,00	--	49 781	--	49 781	--	53 763
		СП - 8%			--	--	--	--		3 982	
52	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.125/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,8420438	4 922,87	51,82	48 451	510	30 578	17 209	70 913
		НР - 98%; СП - 8%			1 764,15	20,05	17 363	197		5 253	
53	2305-0302-1902 РСНБ РК 2015	Дроссель клапаны круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 125 мм	шт.	1	1 782,00	--	1 782	--	1 782	--	1 925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
54	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.160/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,1145805	4 922,87	51,82	69 484	731	43 853	24 680	101 697
		НР - 98%; СП - 8%			1 764,15	20,05	24 900	283		7 533	
55	2305-0302-1903 РСНБ РК 2015	Дроссель клапаны круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм	шт.	1	1 995,00	--	1 995	--	1 995	--	2 155
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
56	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,585072	4 922,87	51,82	253 947	2 673	160 270	90 197	371 675
		НР - 98%; СП - 8%			1 764,15	20,05	91 004	1 034		27 532	
57	2305-0302-1904 РСНБ РК 2015	Дроссель клапаны круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	7	2 128,00	--	14 896	--	14 896	--	16 088
		СП - 8%			--	--	--	--		1 192	
58	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 600 мм /диам.250/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,509775	1 965,87	51,82	83 569	2 203	6 373	74 329	170 530
		НР - 98%; СП - 8%			1 764,15	20,05	74 993	852		12 632	
59	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	42,509775	2 957,00	--	125 701	--	125 701	--	135 758
		СП - 8%			--	--	--	--		10 056	
60	2305-0302-1906 РСНБ РК 2015	Дроссель клапаны круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 250 мм	шт.	1	2 697,00	--	2 697	--	2 697	--	2 913
		СП - 8%			--	--	--	--		216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды гибкие, диаметр до 200 мм /диам.125/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,9471438	1 965,87	51,82	29 384	775	2 240	26 135	59 961
		НР - 98%; СП - 8%			1 764,15	20,05	26 369	300		4 442	
62	2305-0101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды гибкие, диаметр 125 мм	м2	14,9471438	1 038,00	--	15 515	--	15 515	--	16 756
		СП - 8%			--	--	--	--		1 241	
63	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды гибкие, диаметр до 200 мм /диам.160/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5428685	1 965,87	51,82	1 067	28	81	949	2 178
		НР - 98%; СП - 8%			1 764,15	20,05	958	11		161	
64	2305-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды гибкие, диаметр 160 мм	м2	0,5428685	951,00	--	516	--	516	--	558
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
65	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды гибкие, диаметр 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,558512	1 965,87	51,82	91 528	2 413	6 979	81 408	186 771
		НР - 98%; СП - 8%			1 764,15	20,05	82 136	933		13 835	
66	2305-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды гибкие, диаметр 200 мм	м2	46,558512	951,00	--	44 277	--	44 277	--	47 819
		СП - 8%			--	--	--	--		3 542	
67	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	кг	1481,34	655,00	--	970 278	--	970 278	--	1 047 900
		СП - 8%			--	--	--	--		77 622	
68	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Приточное воздухо-распределительное устройство /ВРУ/. Установка	воздухораспределитель	36	1 703,37	95,89	61 321	3 452	6 634	50 675	120 956
		НР - 98%; СП - 8%			1 423,19	13,17	51 235	474		8 960	
69	КП ТОО "КлиматПРОФ Казахстан"	Приточное воздухо-распределительное устройство /ВРУ/ ADD-Q-ZH-M-L/250	шт	6	74 376,75	--	446 261	--	446 261	--	481 961
		СП - 8%			--	--	--	--		35 701	
70	КП ТОО "КлиматПРОФ Казахстан"	Приточное воздухо-распределительное устройство /ВРУ/ ADD-Q-ZH-M-L/300	шт	1	83 863,58	--	83 864	--	83 864	--	90 573
		СП - 8%			--	--	--	--		6 709	
71	КП ТОО "КлиматПРОФ Казахстан"	Приточное воздухо-распределительное устройство /ВРУ/ ADD-Q-ZH-M-L/400	шт	29	95 247,78	--	2 762 186	--	2 762 186	--	2 983 160
		СП - 8%			--	--	--	--		220 975	
72	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Вытяжное воздухо-распределительное устройство /ВРУ/. Установка	воздухораспределитель	21	1 703,37	95,89	35 771	2 014	3 870	29 560	70 558
		НР - 98%; СП - 8%			1 423,19	13,17	29 887	277		5 226	
73	КП ТОО "КлиматПРОФ Казахстан"	Вытяжное воздухо-распределительное устройство /ВРУ/ ADD-Q-AH-M-L/250	шт	3	65 648,87	--	196 947	--	196 947	--	212 702
		СП - 8%			--	--	--	--		15 756	
74	КП ТОО "КлиматПРОФ Казахстан"	Вытяжное воздухо-распределительное устройство /ВРУ/ ADD-Q-AH-M-L/300	шт	4	74 376,75	--	297 507	--	297 507	--	321 308
		СП - 8%			--	--	--	--		23 801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КП ТОО "КлиматПРОФ Казахстан"	Вытяжное воздухо-распределительное устройство /ВРУ/ ADD-Q-AH-M-L/400	шт	14	81 586,74	--	1 142 214	--	1 142 214	--	1 233 592
		СП - 8%			--	--	--	--		91 377	
76	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки приточные регулируемые /с дампфером/, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1 450,56	56,82	4 352	170	367	3 778	8 780
		НР - 98%; СП - 8%			1 271,80	13,17	3 815	40		650	
77	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые приточные /с дампфером/ АМР-200х200-О, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2 104,00	--	2 104	--	2 104	--	2 272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
78	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые приточные /с дампфером/ АМР-150х150-О, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1 841,00	--	3 682	--	3 682	--	3 977
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
79	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	15	1 450,56	56,82	21 758	852	1 829	18 889	43 899
		НР - 98%; СП - 8%			1 271,80	13,17	19 077	198		3 252	
80	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вытяжные решетки АДР-150х150, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	2 414,00	--	14 484	--	14 484	--	15 643
		СП - 8%			--	--	--	--		1 159	
81	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Вытяжные решетки АДР-200х100, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2 232,00	--	2 232	--	2 232	--	2 411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
82	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вытяжные решетки АДР-200х200, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	2 845,00	--	8 535	--	8 535	--	9 218
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
83	2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Вытяжные решетки АДР-300х100, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	2 455,00	--	4 910	--	4 910	--	5 303
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
84	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Вытяжные решетки АДР-300х200, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	3 570,00	--	7 140	--	7 140	--	7 711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
85	2305-0306-1951 РСНБ РК 2015	Вытяжные решетки АДР-400х150, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	1	3 900,00	--	3 900	--	3 900	--	4 212
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
86	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Вытяжное воздухо-распределительное устройство /ВРУ/. Установка	воздухораспределитель	16	1 703,37	95,89	27 254	1 534	2 949	22 522	53 758
		НР - 98%; СП - 8%			1 423,19	13,17	22 771	211		3 982	
87	КП ТОО "КлиматПРОФ Казахстан"	Вытяжное воздухо-распределительное устройство /ВРУ/ ДПУ-К 100	шт	7	5 892,86	--	41 250	--	41 250	--	44 550
		СП - 8%			--	--	--	--		3 300	
88	КП ТОО "КлиматПРОФ Казахстан"	Вытяжное воздухо-распределительное устройство /ВРУ/ ДПУ-К 125	шт	9	7 500,00	--	67 500	--	67 500	--	72 900
		СП - 8%			--	--	--	--		5 400	
89	1126-0101-1502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды. Изоляция изделиями типа фольгированная URSa толщ.40 мм	м3 изоляции	5	183 883,44	6 913,16	919 417	34 566	586 823	229 837	1 241 194
		НР - 76%; СП - 8%			59 605,56	877,80	298 028	4 389		91 940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КП ТОО "STC Intec"	Изоляция типа фольгированная URSa толщ.40 мм	м3	6,2	12 202,38	--	75 655	--	75 655	--	81 707
		СП - 8%			--	--	--	--		6 052	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**22 881 073**	**104 923**	**9 603 843**	**1 803 282**	**25 756 273**
							1 886 915	**25 957**	**11 285 392**	**1 071 917**	
	Стоимость оборудования		Тенге				11 285 392				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11 285 392				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29 764				
		Накладные расходы	Тенге				13 300				
		Сметная прибыль	Тенге				3 445				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46 509				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				995 072				
		Накладные расходы	Тенге				229 837				
		Сметная прибыль	Тенге				97 993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 322 901				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10 570 845				
		Накладные расходы	Тенге				1 560 144				
		Сметная прибыль	Тенге				970 479				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13 101 468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**25 756 270**				
		РАЗДЕЛ 3.ДЫМОУДАЛЕНИЕ									
91	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Электропривод цепной, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	5	1 096,30	26,30	5 482	132	--	4 060	10 304
		НР - 75%; СП - 8%			1 070,00	12,54	5 350	63		763	
92	счет ТОО "Т.Б.М.-Казахстан"	Электропривод цепной, 40Вт, 24В, 1.8А VARIA 24V с кнопкой	компл.	5	48 883,93	--	244 420	--		--	244 420
					--	--	--	--	244 420	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**249 901**	**132**	**--**	**4 060**	**254 724**
							5 350	**63**	**244 420**	**763**	
	Стоимость оборудования		Тенге				244 420				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				244 420				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5 482				
		Накладные расходы	Тенге				4 060				
		Сметная прибыль	Тенге				763				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10 304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**254 724**				
		РАЗДЕЛ 4.ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ П1									
93	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 89х3 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1 061,33	66,88	10 613	669	678	9 303	21 510
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	9 266	227		1 593	
94	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1 583,00	--	15 830	--	15 830	--	17 096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1 266	
95	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,34	537,00	--	720	--	720	--	777
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
96	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые муфтовые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	1 817,89	95,60	7 272	382	116	6 687	15 076
		НР - 98%; СП - 8%			1 693,44	12,54	6 774	50		1 117	
97	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые, Tmax 120°С, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	807,00	--	3 228	--	3 228	--	3 486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
98	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3 738,75	285,39	14 955	1 142	1 832	11 959	29 067
		НР - 98%; СП - 8%			2 995,20	55,53	11 981	222		2 153	
99	2304-0905-1208 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные с резьбой,3", для воды Т до +150°С, Dy-80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	23 324,00	--	93 296	--	93 296	--	100 760
		СП - 8%			--	--	--	--		7 464	
100	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	93,07	1,25	931	12	124	779	1 847
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	795	--		137	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Антикоррозийное покрытие изолируемых трубопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	2,5	87,56	2,33	219	6	108	73	315
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	105	1		23	
102	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1К=2	Антикоррозийное покрытие изолируемых трубопроводов огрунтованных. Окраска краской БТ-177 за 2 раз. Нанесение лакокрасочных материалов ручнымспособом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	2,5	249,33	6,00	623	15	507	71	750
		НР - 69%; СП - 8%			40,55	0,75	101	2		56	
103	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-flex	м трубопровода	10	606,50	65,75	6 065	658	2 660	2 326	9 062
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	2 747	314		671	
104	2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопровод-ности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89х3 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1 065,00	--	11 715	--	11 715	--	12 652
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**165 466**	**2 884**	**130 814**	**31 198**	**212 398**
							31 769	**816**	**--**	**15 733**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18 622				
		Накладные расходы	Тенге				2 470				
		Сметная прибыль	Тенге				1 687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22 780				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				146 844				
		Накладные расходы	Тенге				28 728				
		Сметная прибыль	Тенге				14 046				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189 618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**212 398**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28 012 064**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 038 610				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					115 642			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29 515			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11 184 128		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11 529 811		
		- Накладные расходы	Тенге							1 922 964	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 220 907	
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**16 482 253**
		Оборудование	Тенге								**11 529 811**
		Временные здания и сооружения, 1,0%	Тенге								**164 823**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**28 176 887**
		Зимнее удоражание 0,7%	Тенге								**116 530**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**28 293 416**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**335 272**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**28 628 688**
		Удержание стоимости материалов и оборудований	Тенге								**11 356 970**
		ИТОГО по АКТУ в текущ.ценах 2019 года с коэфф. Подрядчика	Тенге	**0,95**							**16 408 132,73**
		НДС 12%	Тенге								**1 968 975,93**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**18 377 108,65**

Заказчик:

ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458

И.о. директора _____ **Байжанов С.К.**

Подрядчик:

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

И.о. директора _____ **Мырзагалиев А.И.**

Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**
Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**
Заказчик: **ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458.**
Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411**

Приложение 3-1

АКТ № 6
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

на **Электроснабжение**

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Вводной распределительный щит /ВРУ-1/ высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка	шт.	1	23 977,40	3 144,57	23 977	3 145	16 926	3 536	29 714
		НР - 72%, СП - 8%			3 906,00	1 004,85	3 906	1 005		2 201	
2	КП ТОО "Электро комплект-1"	Вводной распределительный щит на два ввода, с автоматами отходящих линий согласно схемы ВРУ-ID-630-02-15 /вводная+распределительная панели/	компл.	1	563 660,71	--	563 661	--		--	563 661
					--	--	--	--	563 661	--	
3	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный силовой высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка	шт.	6	23 977,40	3 144,57	143 864	18 867	101 561	21 215	178 286
		НР - 72%, СП - 8%			3 906,00	1 004,85	23 436	6 029		13 206	
4	КП ТОО "Электро комплект-1"	Щиток распределительный силовой с АВР ввода 100А 380В и АВ отходящих линий /1ШР-С/	компл.	1	65 357,14	--	65 357	--		--	65 357
					--	--	--	--	65 357	--	
5	КП ТОО "Электро комплект-1"	Щиток распределительный силовой с АВР ввода 100А 380В и АВ отходящих линий /2ШР-С/	компл.	1	78 392,86	--	78 393	--		--	78 393
					--	--	--	--	78 393	--	
6	КП ТОО "Электро комплект-1"	Щиток распределительный силовой с АВР ввода 25А 380В и АВ отходящих линий /3ШР-С/	компл.	1	36 875,00	--	36 875	--		--	36 875
					--	--	--	--	36 875	--	
7	КП ТОО "Электро комплект-1"	Щиток распределительный силовой с АВР ввода 100А 380В и АВ отходящих линий /1ШР-ОВ/	компл.	1	65 446,43	--	65 446	--		--	65 446
					--	--	--	--	65 446	--	
8	КП ТОО "Электро комплект-1"	Щиток распределительный силовой с АВР ввода 100А 380В и АВ отходящих линий /2ШР-ОВ/	компл.	1	75 714,29	--	75 714	--		--	75 714
					--	--	--	--	75 714	--	
9	КП ТОО "Электро комплект-1"	Щиток распределительный силовой с АВР ввода 40А 380В и АВ отходящих линий /3ШР-ОВ/	компл.	1	31 964,29	--	31 964	--		--	31 964
					--	--	--	--	31 964	--	
10	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	173	469,35	3,50	81 198	606	4 008	55 292	147 409
		НР - 72%, СП - 8%			442,68	1,22	76 584	211		10 919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная сдвоенная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 16 А, степень защиты IP20 РС16-134-б ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	84	472,00	--	39 648	--	39 648	--	42 820
		СП - 8%			--	--	--	--		3 172	
12	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одинарная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 16 А, степень защиты IP20 РС16-134-б ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	89	361,00	--	32 129	--	32 129	--	34 699
		СП - 8%			--	--	--	--		2 570	
13	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	95	394,02	3,50	37 432	333	1 229	25 910	68 409
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	35 870	116		5 067	
14	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 С16-057-б ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	95	303,00	--	28 785	--	28 785	--	31 088
		СП - 8%			--	--	--	--		2 303	
15	2307-0202-0610 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные II-У2	шт.	257	89,00	--	22 873	--	22 873	--	24 703
		СП - 8%			--	--	--	--		1 830	
16	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для скрытой проводки, диаметром 106 мм, глубиной 36 мм с крышкой У-192, типа ИЭК	шт.	270	103,00	--	27 810	--	27 810	--	30 035
		СП - 8%			--	--	--	--		2 225	
17	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник светодиодный. Монтаж в подвесных потолках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	113	3 322,10	498,08	375 397	56 283	161 542	141 655	558 416
		НР - 72%; СП - 8%			1 394,44	346,64	157 572	39 171		41 364	
18	КП ТОО "Усть-Каменогорский Завод светодиодного	Светильники светодиодные 220В 40Вт УЗСО В-40 модели "Армстронг" PRS	шт.	113	11 339,29	--	1 281 339	--	1 281 339	--	1 383 846
		СП - 8%			--	--	--	--		102 507	
19	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильник светодиодный. Монтаж на стенах или потолках	шт.	50	3 255,69	498,08	162 785	24 904	71 479	60 289	240 919
		НР - 72%; СП - 8%			1 328,04	346,64	66 402	17 332		17 846	
20	КП ТОО "Усть-Каменогорский Завод светодиодного	Светильники светодиодные 220В 20Вт, модели УЗСО В-20-600 OPL	шт.	50	8 741,07	--	437 054	--	437 054	--	472 018
		СП - 8%			--	--	--	--		34 964	
21	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник светодиодный. Монтаж на потолках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	74	3 322,10	498,08	245 835	36 858	105 788	92 765	365 688
		НР - 72%; СП - 8%			1 394,44	346,64	103 189	25 652		27 088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КП ТОО "Усть-Каменогорский Завод светодиодного	Светильники светодиодные 220В 24Вт, модели УЗСО ЖКХ-24-220 solo M	шт.	74	9 133,93	--	675 911	--	675 911	--	729 984
		СП - 8%			--	--	--	--		54 073	
23	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильник светодиодный аварийный. Монтаж на стенах или потолках	шт.	40	3 255,69	498,08	130 228	19 923	57 183	48 231	192 735
		НР - 72%; СП - 8%			1 328,04	346,64	53 122	13 866		14 277	
24	КП ТОО "Усть-Каменогорский Завод светодиодного	Светильники аварийные светодиодные 220В 35Вт УЗСО В-35 "АРМСТРОНГ" PRS A	шт.	40	18 660,71	--	746 429	--	746 429	--	806 143
		СП - 8%			--	--	--	--		59 714	
25	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка	м	6200	257,65	9,78	1 597 427	60 663	483 012	773 654	2 560 767
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	3,35	1 053 752	20 767		189 686	
26	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	6200	45,00	--	279 000	--	279 000	--	301 320
		СП - 8%			--	--	--	--		22 320	
27	1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах	м	100	478,68	88,09	47 868	8 809	9 923	22 973	76 509
		НР - 72%; СП - 8%			291,36	27,71	29 136	2 771		5 667	
28	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, Dy 50 ГОСТ 3262-75	м	100	984,00	--	98 400	--	98 400	--	106 272
		СП - 8%			--	--	--	--		7 872	
29	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	220	154,49	7,00	33 988	1 541	5 739	19 616	57 892
		НР - 72%; СП - 8%			121,40	2,44	26 708	536		4 288	
30	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	4268	110,38	3,50	471 119	14 947	93 477	264 883	794 882
		НР - 72%; СП - 8%			84,98	1,22	362 695	5 198		58 880	
31	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	25	199,76	12,26	4 994	306	742	2 917	8 544
		НР - 72%; СП - 8%			157,82	4,26	3 946	107		633	
32	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	125	262,30	21,89	32 787	2 736	5 771	18 167	55 030
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	7,61	24 280	952		4 076	
33	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	80	376,63	26,27	30 130	2 101	4 720	17 309	51 234
		НР - 72%; СП - 8%			291,36	9,14	23 309	731		3 795	
34	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	1582	93,91	1,75	148 560	2 770	30 557	83 661	250 799
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	115 233	963		18 578	
35	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	Лоток металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	200	582,76	116,95	116 552	23 391	15 465	61 554	192 354
		НР - 72%; СП - 8%			388,48	38,98	77 696	7 795		14 248	
36	2306-1710-1711 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный горячего цинкования L-2000 мм, шириной 300 мм /100 шт./	м	200	3 106,00	--	621 200	--	621 200	--	670 896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		49 696	
37	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка	шт.	200	36,95	9,63	7 390	1 926	448	4 094	12 403
		НР - 72%; СП - 8%			25,08	3,35	5 016	670		919	
38	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные горячего цинкования длина 300 мм	шт.	200	330,00	--	66 000	--	66 000	--	71 280
		СП - 8%			--	--	--	--		5 280	
39	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-пятижильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным лоткам с установкой ответвительных коробок впомещениях с нормальной средой	м кабеля	200	359,59	171,47	71 918	34 294	6 060	31 013	111 166
		НР - 72%; СП - 8%			157,82	57,55	31 564	11 510		8 234	
40	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	912	827,37	27,92	754 558	25 467	241 937	355 749	1 199 132
		НР - 72%; СП - 8%			534,16	7,61	487 154	6 943		88 825	
41	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1683	995 814,00	--	167 595	--	167 595	--	181 003
		СП - 8%			--	--	--	--		13 408	
42	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1479	446 070,00	--	65 974	--	65 974	--	71 252
		СП - 8%			--	--	--	--		5 278	
43	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	692 133,00	--	38 829	--	38 829	--	41 935
		СП - 8%			--	--	--	--		3 106	
44	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	287 325,00	--	35 169	--	35 169	--	37 982
		СП - 8%			--	--	--	--		2 813	
45	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	1 658 183,00	--	42 284	--	42 284	--	45 666
		СП - 8%			--	--	--	--		3 383	
46	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1275	2 696 876,00	--	343 852	--	343 852	--	371 360
		СП - 8%			--	--	--	--		27 508	
47	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	4 181 564,00	--	405 194	--	405 194	--	437 609
		СП - 8%			--	--	--	--		32 415	
48	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2907	450 335,00	--	130 912	--	130 912	--	141 385
		СП - 8%			--	--	--	--		10 473	
49	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,9113	290 339,00	--	1 425 942	--	1 425 942	--	1 540 017
		СП - 8%			--	--	--	--		114 075	
50	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,61364	187 355,00	--	302 324	--	302 324	--	326 509
		СП - 8%			--	--	--	--		24 186	
51	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	37	479,96	4,46	17 758	165	250	12 519	32 700
		НР - 72%; СП - 8%			468,72	1,22	17 343	45		2 422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная сдвоенная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 Гермес плюс ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	391,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
53	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 Гермес плюс ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	36	302,00	--	10 872	--	10 872	--	11 742
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
54	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) компенсации реактивной мощности, масса до 100 кг. Монтаж	шкаф	1	3 996,35	1 488,35	3 996	1 488	--	2 178	6 669
		НР - 72%; СП - 8%			2 508,00	517,65	2 508	518		494	
55	ТКП ООО "Компания"ХОМОВ ЭЛЕКТРО"	Установка компенсации реактивной мощности УКРМ-ID-К-0,4-0-50	компл.	1	77 760,00	--	77 760	--		--	77 760
					--	--	--	--	77 760	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16 098 814**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 780 418				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					341 522			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162 885			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8 743 733		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						995 171		
		- Накладные расходы	Тенге							2 119 180	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 118 785	
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**15 103 643**
		Оборудование	Тенге								**995 171**
		Временные здания и сооружения, 1,0%	Тенге								**151 036**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**16 249 850**
		Зимнее удоражание 0,7%	Тенге								**106 783**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**16 356 633**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**307 229**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**16 663 862**
		Удержание стоимости материалов и оборудований	Тенге								**4 869 452**
		ИТОГО по АКТУ в текущ.ценах 2019 года с коэфф. Подрядчика	Тенге	**0,95**							**11 204 689,91**
		НДС 12%	Тенге								**1 344 562,79**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**12 549 252,70**

Заказчик:

ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458

И.о. директора _____ **Байжанов С.К.**

Подрядчик:

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

И.о. директора _____ **Мырзагалиев А.И.**