6	6	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	-386,68	-3,31	-773	-7	-13	-543	-1422
			НР - 72%; СП - 8%			-376,53	-0,80	-753	-2		-105	
7	7	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	-234,00	–	-468	–	-468	–	-505
			СП - 8%			–	–	–	–		-37	
8	8	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	-1323,44	-164,24	-1323	-164	-18	-860	-2358
			НР - 72%; СП - 8%			-1141,00	-53,34	-1141	-53		-175	
9	9	С123-070203-0608 2307-0203-0608 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	-11361,00	–	-11361	–	-11361	–	-12270
			СП - 8%			–	–	–	–		-909	
10	10	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	-4200,00	–	-4200	–	-4200	–	-4536
			СП - 8%			–	–	–	–		-336	
11	11	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	-802,00	–	-80	–	-80	–	-87
			СП - 8%			–	–	–	–		-6	
12	12	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,003	-39,00	–	-1	–	-1	–	-1
						–	–	–	–		–	
13	13	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	10	-750,85	-25,75	-7508	-258	-2568	-3419	-11801
			НР - 72%; СП - 8%			-468,16	-6,67	-4682	-67		-874	
14	14	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	-172587,00	–	-1408	–	-1408	–	-1521
			СП - 8%			–	–	–	–		-113	
15	15	С123-060144-0304 2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	-181039,00	–	-369	–	-369	–	-399
			СП - 8%			–	–	–	–		-30	
					Заземление							
16	16	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,5	-1110,00	–	-1665	–	–	-1199	-3093
			НР - 72%; СП - 8%			-1110,00	–	-1665	–		-229	
17	17	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5	-649,59	–	-974	–	–	-702	-1810
			НР - 72%; СП - 8%			-649,59	–	-974	–		-134	

18	18	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	11	-481,47 -138,32	-57,54 -14,67	-5296 -1522	-633 -161	-3141	-1212 -521	-7028
19	19	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	11	-461,44 -170,24	-21,51 -5,07	-5076 -1873	-237 -56	-2966	-1388 -517	-6981
20	20	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	3	-1696,50 -421,65	-1268,48 -351,36	-5089 -1265	-3805 -1054	-19	-1855 -556	-7500
21	21	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,023832	-214989,00 --	-- --	-5124 --	-- --	-5124	-- -410	-5534
22	22	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,000132	-213058,00 --	-- --	-28 --	-- --	-28	-- -2	-30
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-59433	-6440	-37404	-13024	-78251
								-15586	-2245	--	-5796	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				-46553				
			Материалы	Тенге				-8968				
			Всего заработная плата	Тенге					-12872			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-23268				
			Накладные расходы	Тенге				-9268				
			Сметная прибыль	Тенге				-4466				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-60286				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								-12
			Сметная заработная плата	Тенге					-12872			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-12881				
			Материалы	Тенге				-19				
			Всего заработная плата	Тенге					-4958			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-5152				
			Накладные расходы	Тенге				-3756				
			Сметная прибыль	Тенге				-1331				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-17967				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								-6
			Сметная заработная плата	Тенге					-4958			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-78253				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								-17
			Сметная заработная плата	Тенге					-17830			

РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование

23	23	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	-1094,54 -992,67	-80,30 -26,67	-1095 -993	-80 -27	-22	-734 -146	-1975

24	24	С123-070501-1015 2307-0501-1015 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	-21430,00 --	--	-21430 --	--	-21430	-- -1714	-23144
25	25	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	-10909,41 -2282,00	-946,22 -266,70	-10909 -2282	-946 -267	-7681	-1835 -1020	-13764
26	26	51-080401-0115 5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	-63443,00 --	--	-63443 --	--	-63443	-- --	-63443
27	27	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	-10909,41 -2282,00	-946,22 -266,70	-10909 -2282	-946 -267	-7681	-1835 -1020	-13764
28	28	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	-15783,00 --	--	-15783 --	--	-15783	-- -1263	-17046
29	29	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	7	-2442,35 -1082,00	-24,74 --	-17096 -7574	-173 --	-9349	-5453 -1804	-24354
30	30	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	-615,00 --	--	-1845 --	--	-1845	-- -148	-1993
31	31	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	-1853,00 --	--	-1853 --	--	-1853	-- -148	-2001
32	32	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	-1853,00 --	--	-1853 --	--	-1853	-- -148	-2001
33	33	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	-3938,00 --	--	-3938 --	--	-3938	-- -315	-4253
34	34	С123-070204-1705 2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	-5849,00 --	--	-5849 --	--	-5849	-- -468	-6317

35	35	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт	1	-4271,76	-109,84	-4272	-110	-1998	-1577	-6317
			НР - 72%; СП - 8%			-2164,00	-26,67	-2164	-27		-468	
36	36	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	-1853,00	–	-1853	–	-1853	–	-2001
			СП - 8%			–	–	–	–		-148	
37	37	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	-1241,46	–	-1241	–	-66	-881	-2293
			НР - 75%; СП - 8%			-1175,23	–	-1175	–		-170	
38	38	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 22.05.2018г	**Датчик-реле ДТКБ-57**	шт	1	-11338,39	–	-11338	–	-11338	–	-12245
			СП - 8%			–	–	–	–		-907	
39	39	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	1000шт	0,002	-39,00	–	-1	–	-1	–	-1
						–	–	–	–		–	
40	40	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	29	-326,21	-157,41	-9460	-4565	-884	-3941	-14473
			НР - 72%; СП - 8%			-138,32	-50,41	-4011	-1462		-1072	
41	41	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	-172587,00	–	-3521	–	-3521	–	-3802
			СП - 8%			–	–	–	–		-282	
42	42	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00408	-239948,00	–	-979	–	-979	–	-1057
			СП - 8%			–	–	–	–		-78	
43	43	С123-060144-0706 2306-0144-0706 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00102	-824207,00	–	-841	–	-841	–	-908
			СП - 8%			–	–	–	–		-67	
44	44	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	-455639,00	–	-930	–	-930	–	-1004
			СП - 8%			–	–	–	–		-74	
45	45	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	-116786,00	–	-238	–	-238	–	-257
			СП - 8%			–	–	–	–		-19	
46	46	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**	шт	1	-421,72	-4,11	-422	-4	-7	-297	-776

			НР - 72%; СП - 8%			-410,76	-1,07	-411	-1		-57	
47	47	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1**	**-227,00**	**--**	**-227**	**--**	**-227**	**--**	**-245**
			СП - 8%			--	--	--	--		-18	
48	48	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 22.05.2018г	**Удлинитель 2 гнезда**	**шт**	**1**	**-3187,50**	**--**	**-3188**	**--**	**-3188**	**--**	**-3443**
			СП - 8%			--	--	--	--		-255	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-194514**	**-6825**	**-103355**	**-16553**	**-222877**
								-20892	**-2050**	**-63443**	**-11809**	
		Стоимость оборудования		Тенге				-63443				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-63443				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				-131071				
		Материалы		Тенге				-27688				
		Всего заработная плата		Тенге					-22942			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-75665				
			Накладные расходы	Тенге				-16553				
			Сметная прибыль	Тенге				-11810				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-159434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
			Сметная заработная плата	Тенге					-22942			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-222877				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
			Сметная заработная плата	Тенге					-22942			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-301128**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-36478				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-13265			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-4294			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-140759		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						-63443		
			- Накладные расходы	Тенге							-29577	
			- Сметная прибыль	Тенге							-17605	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				-301128				
			Временные здания и сооружения			**2,08%**	-6263					
			Итого с временными								- 307 391	
			Зимние удорожания			**3,3 %**	-10144					
			Итого с зимними удорожаниями								- 317 535	
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			**0,02938636877**	-8849				- 326 384	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	-6351					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								- 332 735	
			Итого в текущих ценах 2020 года			**1,0864865**					- 361 512	
			НДС			**12 %**	-43381					
			Итого с НДС								- 404 894	
			Сучетной ценовой скидки	***0,89999999642***							- ***364 404***	

РАЗДЕЛ 1.

1	1	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	1653,31	668,23	3307	1336	259	1846	5564
			НР - 72%; СП - 8%			855,75	425,93	1712	852		412	
2	2	С123-070101-0702 2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82 + РПП-01-80	шт.	1	1579,00	–	1579	–	1579	--	1705
			СП - 8%			–	–	--	–		126	
3	3	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 22.05.2018г	Лампа ДРЛ-80	шт	1	1001,79	–	1002	–	1002	--	1082
			СП - 8%			–	–	--	–		80	
4	4	С123-070102-1413 2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82 + светильник RKL 160	шт.	1	2062,00	–	2062	–	2062	--	2227
			СП - 8%			–	–	--	–		165	
5	5	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	738,00	–	738	–	738	--	797
			СП - 8%			–	–	--	–		59	
6	6	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	386,68	3,31	773	7	13	543	1422
			НР - 72%; СП - 8%			376,53	0,80	753	2		105	
7	7	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	234,00	–	468	–	468	--	505
			СП - 8%			–	–	--	–		37	
8	8	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	1323,44	164,24	1323	164	18	860	2358
			НР - 72%; СП - 8%			1141,00	53,34	1141	53		175	
9	9	С123-070203-0608 2307-0203-0608 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11361,00	–	11361	–	11361	--	12270
			СП - 8%			–	–	--	–		909	
10	10	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	–	4200	–	4200	--	4536
			СП - 8%			–	–	--	–		336	
11	11	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	802,00	–	80	–	80	--	87
			СП - 8%			–	–	--	–		6	
12	12	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,003	39,00	–	1	–	1	--	1

13	13	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2			–	–	–	–		–	
			НР - 72%; СП - 8%	м	10	750,85	25,75	7508	258	2568	3419	11801
						468,16	6,67	4682	67		874	
14	14	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	0,00816	172587,00	–	1408	–	1408	–	1521
						–	–	–	–		113	
15	15	С123-060144-0304 2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	0,00204	181039,00	–	369	–	369	–	399
						–	–	–	–		30	
					Заземление							
16	16	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,5	1110,00	–	1665	–	–	1199	3093
						1110,00	–	1665	–		229	
17	17	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,5	649,59	–	974	–	–	702	1810
						649,59	–	974	–		134	
18	18	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2									
			НР - 72%; СП - 8%	м	11	481,47	57,54	5296	633	3141	1212	7028
						138,32	14,67	1522	161		521	
19	19	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2									
			НР - 72%; СП - 8%	м	11	461,44	21,51	5076	237	2966	1388	6981
						170,24	5,07	1873	56		517	
20	20	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м									
			НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель	3	1696,50	1268,48	5089	3805	19	1855	7500
						421,65	351,36	1265	1054		556	
21	21	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,023832	214989,00	–	5124	–	5124	–	5534
						–	–	–	–		410	
22	22	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
			СП - 8%	т	0,000132	213058,00	–	28	–	28	–	30
						–	–	–	–		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59433	6440	37404	13024	78251
		Стоимость монтажных работ		Тенге				15586	2245	–	5796	
		Материалы		Тенге				46553				
		Всего заработная плата		Тенге				8968				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12872			
								23268				

			Накладные расходы	Тенге				9268				
			Сметная прибыль	Тенге				4466				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				60286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					12872			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12881				
		Материалы		Тенге				19				
		Всего заработная плата		Тенге					4958			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5152				
			Накладные расходы	Тенге				3756				
			Сметная прибыль	Тенге				1331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17967				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					4958			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78253				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					17830			
			РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование									
23	23	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1094,54	80,30	1095	80	22	734	1975
			НР - 72%; СП - 8%			992,67	26,67	993	27		146	
24	24	С123-070501-1015 2307-0501-1015 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	1	21430,00	–	21430	–	21430	–	23144
			СП - 8%			–	–	–	–		1714	
25	25	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	10909,41	946,22	10909	946	7681	1835	13764
			НР - 72%; СП - 8%			2282,00	266,70	2282	267		1020	
26	26	51-080401-0115 5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	63443,00	–	63443	–		–	63443
						–	–	–	–	63443	–	
27	27	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	шт	1	10909,41	946,22	10909	946	7681	1835	13764
			НР - 72%; СП - 8%			2282,00	266,70	2282	267		1020	
28	28	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	15783,00	–	15783	–	15783	–	17046
			СП - 8%			–	–	–	–		1263	
29	29	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	7	2442,35	24,74	17096	173	9349	5453	24354
			НР - 72%; СП - 8%			1082,00	–	7574	–		1804	
30	30	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	615,00	–	1845	–	1845	–	1993
			СП - 8%			–	–	–	–		148	

31	31	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1853,00 –	– –	1853 –	– –	1853	– 148	2001
32	32	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1853,00 –	– –	1853 –	– –	1853	– 148	2001
33	33	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3938,00 –	– –	3938 –	– –	3938	– 315	4253
34	34	С123-070204-1705 2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	5849,00 –	– –	5849 –	– –	5849	– 468	6317
35	35	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	4271,76 2164,00	109,84 26,67	4272 2164	110 27	1998	1577 468	6317
36	36	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1853,00 –	– –	1853 –	– –	1853	– 148	2001
37	37	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1241,46 1175,23	– –	1241 1175	– –	66	881 170	2293
38	38	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 22.05.2018г	Датчик-реле ДТКБ-57 *СП - 8%*	шт	1	11338,39 –	– –	11338 –	– –	11338	– 907	12245
39	39	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,002	39,00 –	– –	1 –	– –	1	– –	1
40	40	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	29	326,21 138,32	157,41 50,41	9460 4011	4565 1462	884	3941 1072	14473
41	41	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0204	172587,00 –	– –	3521 –	– –	3521	– 282	3802

42	42	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,00408	239948,00 –	– –	979 --	– –	979	-- 78	1057
43	43	С123-060144-0706 2306-0144-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,00102	824207,00 –	– –	841 --	– –	841	-- 67	908
44	44	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,00204	455639,00 –	– –	930 --	– –	930	-- 74	1004
45	45	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,00204	116786,00 –	– –	238 --	– –	238	-- 19	257
46	46	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	421,72 410,76	4,11 1,07	422 411	4 1	7	297 57	776
47	47	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	1	227,00 –	– –	227 --	– –	227	-- 18	245
48	48	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 22.05.2018г	Удлинитель 2 гнезда *СП - 8%*	шт	1	3187,50 –	– –	3188 --	– –	3188	-- 255	3443
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				194514	6825	103355	16553	222877
			Стоимость оборудования	Тенге				20892	2050	63443	11809	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				63443				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				63443				
			Материалы	Тенге				131071				
			Всего заработная плата	Тенге				27688				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22942			
			Накладные расходы	Тенге				75665				
			Сметная прибыль	Тенге				16553				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				11810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				159434				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					22942			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				222877				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					22942			
			В ТОМ ЧИСЛЕ									301128
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36478				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13265			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4294			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						140759		

			- Оборудование, инвентарь	Тенге						63443		
			- Накладные расходы	Тенге							29577	
			- Сметная прибыль	Тенге							17605	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				301128				
			Временные здания и сооружения			2,08%	4944					
			Итого с временными								306 072	
			Зимние удорожания			3,3 %	8007					
			Итого с зимними удорожаниями								314 079	
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,02938636877	6985				321 063	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	5013					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								326 076	
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865					354 277	
			НДС			12 %	42513					
			Итого с НДС								396 790	
			С учетной ценовой скидки	***0,89999999642***							***357 111***	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ								- 7 293	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ **Баженова К.М.**

Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Исмаилов А.С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №99 от 18.12.2019 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. № KZ04VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочные сети электроснабжения и сети наружного освещения.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №29
Приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Внутриплощадочные сети электроснабжения и сети наружного освещения.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ВЛ-0,38кВ										
1	1	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	1км	0,101		-30635,90 -16550,80	-12825,59 -4875,12	-3094 -1672	-1295 -492	-127	-1731 -386	-5211
2	2	С123-061201-1302 2306-1201-1302 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,115		-195540,00 --	-- --	-22487 --	-- --	-22487	-- -1799	-24286
3	3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5		-6419,75 -2922,30	-2798,57 -1275,54	-32099 -14612	-13993 -6378	-3494	-16791 -3911	-52801
4	4	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	5		-42979,00 --	-- --	-214895 --	-- --	-214895	-- -17192	-232087
5	5	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2		-1967,00 --	-- --	-3934 --	-- --	-3934	-- -315	-4249
6	6	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	6		-2329,00 --	-- --	-13974 --	-- --	-13974	-- -1118	-15092

7	7	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	-3861,00 --	-- --	-7722 --	-- --	-7722	-- -618	-8340
8	8	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	16	-178,00 --	-- --	-2848 --	-- --	-2848	-- -228	-3076
9	9	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	21	-420,00 --	-- --	-8820 --	-- --	-8820	-- -706	-9526
10	10	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	-2221,00 --	-- --	-11105 --	-- --	-11105	-- -888	-11993
11	11	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	-2123,00 --	-- --	-10615 --	-- --	-10615	-- -849	-11464
12	12	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	7	-1340,00 --	-- --	-9380 --	-- --	-9380	-- -750	-10130
13	13	С124-040207-4935 2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	-2780,00 --	-- --	-2780 --	-- --	-2780	-- -222	-3002
14	14	С124-040207-5306 2404-0207-5306 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	-860,00 --	-- --	-2580 --	-- --	-2580	-- -206	-2786
15	15	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	-939,66 -775,88	-16,66 -2,67	-1879 -1552	-33 -5	-294	-1121 -240	-3240
16	16	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2	-306,00 --	-- --	-612 --	-- --	-612	-- -49	-661
17	17	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	2	-463,59 -308,56	-32,77 -8,80	-927 -617	-66 -18	-244	-457 -111	-1495

18	18	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	-69,00	--	-138	--	-138	--	-149
			СП - 8%			--	--	--	--		-11	
19	19	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2,5	-72,52	-0,80	-181	-2	-46	-96	-300
			НР - 72%; СП - 8%			-53,20	-0,27	-133	-1		-22	
20	20	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00255	-601866,00	--	-1535	--	-1535	--	-1658
			СП - 8%			--	--	--	--		-123	
21	21	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами накаливания	шт	5	-1582,36	-148,50	-7912	-743	-87	-5929	-14948
			НР - 80%; СП - 8%			-1416,42	-65,88	-7082	-329		-1107	
22	22	С123-070103-0414 2307-0103-0414 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 16-150-001 ГОСТ 8045-82 +ЖКУ44-70-001	шт.	5	-27910,00	--	-139550	--	-139550	--	-150714
			СП - 8%			--	--	--	--		-11164	
23	23	СПРАЙС СТПРАЙС лист ТОО"Костанайкая кабельная компания"г.Костнай от 09.01.2018г	Лампа уличного освещения ДНаТ-70	шт	5	-2213,04	--	-11065	--	-11065	--	-11950
			СП - 8%			--	--	--	--		-885	
24	24	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т/+кронштей КС1,Хомуты 15,16,3П2,сжим У867/	т	0,02167	-439280,00	--	-9519	--	-9519	--	-10281
			СП - 8%			--	--	--	--		-762	
25	25	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	22,5	-540,47	-32,43	-12161	-730	-3770	-5624	-19207
			НР - 72%; СП - 8%			-340,48	-6,67	-7661	-150		-1423	
26	26	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0225	-56435,00	--	-1270	--	-1270	--	-1371
			СП - 8%			--	--	--	--		-102	
					Заземление опор							
27	27	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,25	-2468,64	--	-5554	--	--	-3999	-10318
			НР - 72%; СП - 8%			-2468,64	--	-5554	--		-764	
28	28	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,25	-1020,03	--	-2295	--	--	-1652	-4263
			НР - 72%; СП - 8%			-1020,03	--	-2295	--		-316	

29	29	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	15	-225,02	-17,06	-3375	-256	-565	-1879	-5675
			НР - 72%; СП - 8%			-170,24	-3,73	-2554	-56		-420	
30	30	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0237	-214989,00	--	-5095	--	-5095	--	-5503
			СП - 8%			--	--	--	--		-408	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-549402	-17117	-488551	-39279	-635776
								-43731	-7429	--	-47095	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				-195042				
		Материалы		Тенге				-4921				
		Всего заработная плата		Тенге					-12746			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-176519				
			Накладные расходы	Тенге				-9177				
			Сметная прибыль	Тенге				-16338				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-220557				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-12
			Сметная заработная плата	Тенге					-12746			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-344703				
		Материалы		Тенге				-3709				
		Всего заработная плата		Тенге					-38414			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-78853				
		Местные материалы		Тенге				-214895				
			Накладные расходы	Тенге				-30103				
			Сметная прибыль	Тенге				-29984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-404790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-37
			Сметная заработная плата	Тенге					-38414			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-9519				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-9519				
			Сметная прибыль	Тенге				-762				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-10281				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-138				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-138				
			Сметная прибыль	Тенге				-11				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-149				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-635777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-49
			Сметная заработная плата	Тенге					-51160			
			РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети 0,4кВ КВС									
31	31	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	12,06	-1367,52	--	-16492	--	--	-11874	-30636
			НР - 72%; СП - 8%			-1367,52	--	-16492	--		-2269	
32	32	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле втраншее**	м	67	-466,58	-400,70	-31261	-26847	--	-9598	-44127
			НР - 72%; СП - 8%			-65,88	-133,08	-4414	-8917		-3269	
33	33	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	4,02	-1405,00	--	-5648	--	-5648	--	-6100

			СП - 8%									
34	34	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**			--	--	--	--		-452	
			НР - 72%; СП - 8%	м3	8,04	-649,59	--	-5223	--	--	-3760	-9702
						-649,59	--	-5223	--		-719	
35	35	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	48	-308,88	-146,11	-14826	-7013	-2016	-5556	-22013
						-120,78	-39,99	-5797	-1920		-1631	
36	36	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	19	-293,99	-138,27	-5586	-2627	-873	-2022	-8216
						-109,80	-37,97	-2086	-721		-609	
37	37	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	37	-404,81	-169,09	-14978	-6256	-2628	-5589	-22212
						-164,70	-45,08	-6094	-1668		-1645	
38	38	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**									
			НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,019	-121626,76	--	-2311	--	-29	-1734	-4369
						-120099,00	--	-2282	--		-324	
39	39	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	3	-463,59	-32,77	-1391	-98	-367	-685	-2242
						-308,56	-8,80	-926	-26		-166	
40	40	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	3	-139,05	-6,42	-417	-19	-79	-234	-704
						-106,40	-2,13	-319	-6		-52	
41	41	С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			СП - 8%	м	22	-240,00	--	-5280	--	-5280	--	-5702
						--	--	--	--		-422	
42	42	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,06324	-319935,00	--	-20233	--	-20233	--	-21851
						--	--	--	--		-1619	
43	43	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,0459	-315428,00	--	-14478	--	-14478	--	-15636
						--	--	--	--		-1158	
44	44	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**									
			СП - 8%	м	5	-420,00	--	-2100	--	-2100	--	-2268
						--	--	--	--		-168	
45	45	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**									
			СП - 8%	шт.	6	-178,00	--	-1068	--	-1068	--	-1153
						--	--	--	--		-85	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-141291**	**-42861**	**-54799**	**-41052**	**-196931**
								-43633	**-13259**	**--**	**-14588**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				-103169				
			Материалы	Тенге				-5961				
			Всего заработная плата	Тенге					-32895			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-34711				
			Накладные расходы	Тенге				-23684				
			Сметная прибыль	Тенге				-10148				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-137002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-29
			Сметная заработная плата	Тенге					-32895			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-32842				
			Материалы	Тенге				-29				
			Всего заработная плата	Тенге					-23997			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-3168				
			Местные материалы	Тенге				-5648				
			Накладные расходы	Тенге				-17369				
			Сметная прибыль	Тенге				-4017				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-54228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-28
			Сметная заработная плата	Тенге					-23997			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				-5280				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-5280				
			Сметная прибыль	Тенге				-422				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-5702				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-196932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-57
			Сметная заработная плата	Тенге					-56892			
			РАЗДЕЛ 3.Установка разрядника РВН-0,5									
46	**46**	**Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**3**	**-4454,09**	**-883,30**	**-13362**	**-2650**	**-830**	**-7749**	**-22800**
			НР - 72%; СП - 8%			**-3294,00**	**-293,37**	**-9882**	**-880**		**-1689**	
47	**47**	**51-080401-1303 5108-0401-1303 РСНБ РК 2015**	**Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3**	**-6380,00**	**--**	**-19140**	**--**		**--**	**-19140**
						--	**--**	**--**	**--**	**-19140**	**--**	
48	**48**	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0062**	**-439280,00**	**--**	**-2724**	**--**	**-2724**	**--**	**-2941**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-218**	
49	**49**	**С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7**	**-184,00**	**--**	**-1288**	**--**	**-1288**	**--**	**-1391**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-103**	
50	**50**	**С124-040206-0602 2404-0206-0602 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4**	**-597,00**	**--**	**-2388**	**--**	**-2388**	**--**	**-2579**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-191**	
51	**51**	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0005**	**-601866,00**	**--**	**-301**	**--**	**-301**	**--**	**-325**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-24**	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-39203	-2650	-7531	-7749	-49176
			Стоимость оборудования	Тенге				-9882	-880	-19140	-2225	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				-19140				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				-19140				
			Материалы	Тенге				-13663				
			Всего заработная плата	Тенге				-830				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-10762			
			Накладные расходы	Тенге				-301				
			Сметная прибыль	Тенге				-7749				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-1713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-23125				
			Сметная заработная плата	Тенге								-10
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					-10762			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-3676				
			Сметная прибыль	Тенге				-3676				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-294				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-3970				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-2724				
			Сметная прибыль	Тенге				-2724				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-218				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-2941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-49176				
			Сметная заработная плата	Тенге								-10
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					-10762			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									-881883
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-97246				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-62628			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-21568			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-550881		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						-19140		
			- Накладные расходы	Тенге							-88080	
			- Сметная прибыль	Тенге							-63908	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				-881883				
			Временные здания и сооружения			2,08%	-18343				- 900 226	
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			3,3 %	-29707				- 929 934	
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,02938636877	-25915				- 955 849	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	-18599				- 974 448	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865					- 1 058 724	
			НДС			12 %	-127047				- 1 185 771	
			Итого с НДС									
			Сучетной ценовой скидки	***0,89999999642***							- *1 067 194*	

РАЗДЕЛ 1.ВЛ-0,38кВ

1	1	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,101	30635,90	12825,59	3094	1295	127	1731	5211
			НР - 80%; СП - 8%			16550,80	4875,12	1672	492		386	

2	2	С123-061201-1302 2306-1201-1302 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,115	195540,00	--	22487	--	22487	--	24286
			СП - 8%			--	--	--	--		1799	
3	3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5	6419,75	2798,57	32099	13993	3494	16791	52801
			НР - 80%; СП - 8%			2922,30	1275,54	14612	6378		3911	
4	4	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	5	42979,00	--	214895	--	214895	--	232087
			СП - 8%			--	--	--	--		17192	
5	5	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967,00	--	3934	--	3934	--	4249
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
6	6	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2329,00	--	13974	--	13974	--	15092
			СП - 8%			--	--	--	--		1118	
7	7	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3861,00	--	7722	--	7722	--	8340
			СП - 8%			--	--	--	--		618	
8	8	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178,00	--	2848	--	2848	--	3076
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
9	9	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	21	420,00	--	8820	--	8820	--	9526
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
10	10	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2221,00	--	11105	--	11105	--	11993
			СП - 8%			--	--	--	--		888	
11	11	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2123,00	--	10615	--	10615	--	11464
			СП - 8%			--	--	--	--		849	
12	12	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1340,00	--	9380	--	9380	--	10130
			СП - 8%			--	--	--	--		750	
13	13	С124-040207-4935 2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2780,00	--	2780	--	2780	--	3002
			СП - 8%			--	--	--	--		222	

14	14	С124-040207-5306 2404-0207-5306 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	860,00	--	2580	--	2580	--	2786
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
15	15	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	939,66	16,66	1879	33	294	1121	3240
			НР - 72%; СП - 8%			775,88	2,67	1552	5		240	
16	16	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306,00	--	612	--	612	--	661
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
17	17	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	463,59	32,77	927	66	244	457	1495
			НР - 72%; СП - 8%			308,56	8,80	617	18		111	
18	18	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	69,00	--	138	--	138	--	149
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
19	19	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2,5	72,52	0,80	181	2	46	96	300
			НР - 72%; СП - 8%			53,20	0,27	133	1		22	
20	20	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00255	601866,00	--	1535	--	1535	--	1658
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
21	21	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами накаливания	шт	5	1582,36	148,50	7912	743	87	5929	14948
			НР - 80%; СП - 8%			1416,42	65,88	7082	329		1107	
22	22	С123-070103-0414 2307-0103-0414 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 16-150-001 ГОСТ 8045-82 +ЖКУ44-70-001	шт.	5	27910,00	--	139550	--	139550	--	150714
			СП - 8%			--	--	--	--		11164	
23	23	СПРАЙС СТПРАЙС лист ТОО"Костанайкая кабельная компания"г.Костнай от 09.01.2018г	Лампа уличного освещения ДНаТ-70	шт	5	2213,04	--	11065	--	11065	--	11950
			СП - 8%			--	--	--	--		885	
24	24	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т/+кронштей КС1,Хомуты 15,16,3П2,сжим У867/	т	0,02167	439280,00	--	9519	--	9519	--	10281

			СП - 8%			--	--	--	--		762	
25	25	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	22,5	540,47	32,43	12161	730	3770	5624	19207
			НР - 72%; СП - 8%			340,48	6,67	7661	150		1423	
26	26	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0225	56435,00	--	1270	--	1270	--	1371
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
					Заземление опор							
27	27	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	2,25	2468,64	--	5554	--	--	3999	10318
			НР - 72%; СП - 8%			2468,64	--	5554	--		764	
28	28	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2,25	1020,03	--	2295	--	--	1652	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1020,03	--	2295	--		316	
29	29	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	15	225,02	17,06	3375	256	565	1879	5675
			НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	2554	56		420	
30	30	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0237	214989,00	--	5095	--	5095	--	5503
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				549402	17117	488551	39279	635776
								43731	7429	--	47095	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				195042				
		Материалы		Тенге				4921				
		Всего заработная плата		Тенге					12746			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176519				
			Накладные расходы	Тенге				9177				
			Сметная прибыль	Тенге				16338				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				220557				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					12746			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				344703				
		Материалы		Тенге				3709				
		Всего заработная плата		Тенге					38414			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78853				
		Местные материалы		Тенге				214895				
			Накладные расходы	Тенге				30103				
			Сметная прибыль	Тенге				29984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				404790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					38414			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9519				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9519				
			Сметная прибыль	Тенге				762				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10281				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				138				

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				138					
			Сметная прибыль	Тенге				11					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				149					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				635777					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
			Сметная заработная плата	Тенге					51160				
			РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети 0,4кВ КВС										
31	31	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	12,06	1367,52	--	16492	--	--	11874	30636
			НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	16492	--		2269	
32	32	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле втраншее**	м	67	466,58	400,70	31261	26847	--	9598	44127
			НР - 72%; СП - 8%			65,88	133,08	4414	8917		3269	
33	33	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	4,02	1405,00	--	5648	--	5648	--	6100
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
34	34	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	8,04	649,59	--	5223	--	--	3760	9702
			НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	5223	--		719	
35	35	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	м	48	308,88	146,11	14826	7013	2016	5556	22013
			НР - 72%; СП - 8%			120,78	39,99	5797	1920		1631	
36	36	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	19	293,99	138,27	5586	2627	873	2022	8216
			НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	2086	721		609	
37	37	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	37	404,81	169,09	14978	6256	2628	5589	22212
			НР - 72%; СП - 8%			164,70	45,08	6094	1668		1645	
38	38	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,019	121626,76	--	2311	--	29	1734	4369
			НР - 76%; СП - 8%			120099,00	--	2282	--		324	
39	39	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3	463,59	32,77	1391	98	367	685	2242
			НР - 72%; СП - 8%			308,56	8,80	926	26		166	
40	40	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	3	139,05	6,42	417	19	79	234	704
			НР - 72%; СП - 8%			106,40	2,13	319	6		52	
41	41	С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	22	240,00	--	5280	--	5280	--	5702

			СП - 8%									
42	42	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06324	319935,00	--	20233	--	20233	--	21851
			СП - 8%			--	--	--	--		422	
43	43	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0459	315428,00	--	14478	--	14478	--	15636
			СП - 8%			--	--	--	--		1158	
44	44	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	5	420,00	--	2100	--	2100	--	2268
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
45	45	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	178,00	--	1068	--	1068	--	1153
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141291	42861	54799	41052	196931
			Стоимость монтажных работ	Тенге				43633	13259	--	14588	
			Материалы	Тенге				103169				
			Всего заработная плата	Тенге				5961				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32895			
			Накладные расходы	Тенге				34711				
			Сметная прибыль	Тенге				23684				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137002				
			Сметная заработная плата	Тенге								29
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					32895			
			Материалы	Тенге				32842				
			Всего заработная плата	Тенге				29				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					23997			
			Местные материалы	Тенге				3168				
			Накладные расходы	Тенге				5648				
			Сметная прибыль	Тенге				17369				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54228				
			Сметная заработная плата	Тенге								28
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					23997			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5280				
			Сметная прибыль	Тенге				5280				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				422				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				196932				
			Сметная заработная плата	Тенге								57
			РАЗДЕЛ 3.Установка разрядника РВН-0,5						56892			
46	46	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	3	4454,09	883,30	13362	2650	830	7749	22800
			НР - 72%; СП - 8%			3294,00	293,37	9882	880		1689	
47	47	51-080401-1303 5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	3	6380,00	--	19140	--		--	19140

						--	--	--	--	19140	--	
48	48	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0062	439280,00	--	2724	--	2724	--	2941
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
49	49	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	184,00	--	1288	--	1288	--	1391
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
50	50	С124-040206-0602 2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	597,00	--	2388	--	2388	--	2579
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
51	51	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0005	601866,00	--	301	--	301	--	325
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				39203	2650	7531	7749	49176
								9882	880	19140	2225	
			Стоимость оборудования	Тенге				19140				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				19140				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				13663				
			Материалы	Тенге				830				
			Всего заработная плата	Тенге					10762			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				301				
			Накладные расходы	Тенге				7749				
			Сметная прибыль	Тенге				1713				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				23125				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					10762			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3676				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3676				
			Сметная прибыль	Тенге				294				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3970				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2724				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2724				
			Сметная прибыль	Тенге				218				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2941				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49176				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					10762			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								881883
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97246				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62628			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21568			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						550881		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						19140		
			- Накладные расходы	Тенге							88080	
			- Сметная прибыль	Тенге							63908	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				881883				
			Временные здания и сооружения			2,08%	17945					
			Итого с временными								899 828	

			Зимние удорожания			3,3 %		29063				928 891
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,02938636877		25353				954 244
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18195				972 439
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865						1 056 541
			НДС			12 %		126785				1 183 326
			Итого с НДС									*1 064 994*
			С учетной ценовой скидки	*0,89999999642*								- 2 200
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К..**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Жумагалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Бекенов А.М.**

Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №99 от 18.12.2019 г.