"SANA-2001". Версия

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Заказ 282

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС", БИН 970940000082, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Шлюзная, 35, тел. 8 (7232) 56-10-56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ИП "ПОРТАЛ" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Ворошилова, 5/2, БИН/ИИН 820522301493, тел.: 8 (7232) 55 56 82

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по ремонту/модернизации системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования, г. Усть-Каменогорск, ул. Шлюзная,35

(наименование, адрес)

Объект : Ремонт системы охраны

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №548-ДТР от 12.11.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь месяц 2020 года

на Ремонт системы охраны

Основание: Техническая спецификация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приобретение материалов, оборудования и запасных частей									
	Раздел 1 Система видеонаблюдения (инв.№ 97483)									
	Замена видеорегистраторов Dahua DH-DVR5416 (2шт.), входящих в состав системы видеонаблюдения									
1	Ц10-372-14 (ДМ)	Видеорегистратор. Демонтаж оборудования ОПм п.6.1.1а: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	2	720	–	1440	–	1233	4	8
		устройство		677,5	–	1355	–	91	–	–
2	Ц10-372-14	Установка видеорегистратора. Монтаж оборудования	2	1397,5	–	2795	–	2466	8	16
		устройство		1355	–	2710	–	91	–	–

3 99-10-1(пл)	Видеорегистратор Dahua 16 канал. XVR5216AN-X *шт*	2	19851		39702				
4 99-10-2(пл)	Жёсткий диск | Объемом не менее 4 ТБ *шт*	4	10642		42568				
Замена кабеля видеонаблюдения (кабель РК 75) длиной 300 м									
5 Ц8-146-1	Демонтаж кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг ОПм п.6.1.1а: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м кабеля*	300	33,4 10,15	9,05 1,9	10020 3045	2715 570	3109 86	0,06 0,011	18 3
6 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм *м*	300	114,4 48,8	7,8 0,5	34320 14640	2340 150	12719 86	0,29 0,003	87 1
7 99-8-1(пл)	Металлорукав РЗ-Ц-П в ПВХ изоляции *м*	300	49		14700				
8 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	300	8,5 7,3	0,1 –	2550 2190	30 –	1883 86	0,05 –	15 –
9 99-8-2(пл)	Кабель КВК-П 2-2х0,75 *м*	300	28		8400				
Замена поворотной видеокамеры (порядковые №208-10(п); 206-2; 206-6; 207-2; 208-8); замена IP видеокамеры (порядковый № 22-2) входящие в состав системы видеонаблюдения									
10 Ц10-350-22 (ДМ)	Камеры видеонаблюдения. Демонтаж ОПм п.6.1.1а: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *шт*	6	2884,9 1935	13,9 4,5	17309 11610	83 27	10590 91	9,5 0,0265	57 –
11 Ц10-350-22	Камеры видеонаблюдения. Монтаж *шт*	6	4209,8 3870	27,8 9	25259 23220	167 54	21179 91	19 0,053	114 –
12 99-10-3(пл)	Видеокамера поворотная купольная HDCVI *шт*	1	49203		49203				
13 99-10-4(пл)	Видеокамера уличная цилиндрическая | DH-HACHFW1200RP-Z-IRE6-S4 *шт*	5	12688		63440				
14 99-10-5(пл)	IP Видеокамера IPC-HDW1230SP *шт*	1	4607		4607				

Замена аккумуляторных батарей в источнике бесперебойного питания SVC V-1200 (2 шт.); SVC V-1500-F (2 шт.) , входящего в состав системы видеонаблюдения

15 Ц8-121-1 (ДМ)	Аккумулятор. Демонтаж ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	4	83,1	–	332	–	286	0,6	2
	шт		83,1	–	332	–	86	–	–
16 Ц8-121-1	Аккумулятор. Монтаж	4	307,7	–	1231	–	953	2	8
	шт		277	–	1108	–	86	–	–
17 99-8-3(пл)	Аккумулятор 12В/7 Ah	2	846		1692				
	шт								
18 99-8-4(пл)	Аккумулятор 12В/9 Ah	2	1520		3040				
	шт								

Раздел 2 Система охранной сигнализации (инв. № 98639)

Замена существующего прибора приемно-контрольного «Грандмагистр 30» на "Сигнал 20М"

19 Ц10-667-2 (ДМ)	Демонтаж приборов ПС приемно-контрольных, пусковых, концентратор блок базовый на 20 лучей ОПм п.6.1.1а: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	1	3754,8	0,8	3755	1	2898	19	19
	шт		3577,5	–	3578	–	81	–	–
20 Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
	шт		7155	–	7155	–	81	–	–
21 99-10-6(пл)	Сигнал 20М	1	5369		5369				
	шт								
22 Ц10-122-2	Занесение планов охраняемых объектов в базу АРМ «ОРИОН ПРО» (применит.)	1	6189,4	29,4	6189	29	4564	32	32
	устройство		5625	9	5625	9	81	0,053	–

Раздел 3 Система охранной сигнализации периметра (инв. № 98640)

Замена ПО АРМ «ОРИОН»

23 Ц10-122-2 (ДМ)	Демонтаж програмного обеспечения (применит.) ОПм п.6.1.1а: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	1	3094,7	14,7	3095	15	2283	16	16

	устройство								
			2812,5	4,5	2813	5	81	0,0265	–
24 Ц10-122-2	Установка програмного обеспечения (применит.)	1	6189,4	29,4	6189	29	4564	32	32
	устройство								
			5625	9	5625	9	81	0,053	–
25 99-10-7(пл)	Пакет программного обеспечения АРМ "Орион Про"-	1	170277		170277				
	шт								
Замена кабеля HDMI-HDMI									
26 Ц8-146-1 (ДМ)	Демонтаж кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг ОПм п.6.1.1а: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	10	161,2	9,05	1612	91	104	0,06	1
	м кабеля								
			10,15	1,9	102	19	86	0,011	–
27 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	10	66,8	18,1	668	181	207	0,12	1
	м кабеля								
			20,3	3,8	203	38	86	0,022	–
28 99-8-5(пл)	Кабель HDMI - HDMI (10 метров)	1	7275		7275				
	шт								
Замена извещателя охранного объемного оптико-электронного уличного LX-402, входящего в состав системы охран-ной сигнализации периметра									
29 Ц10-668-4 (ДМ)	Извещатели ОС автоматические: охранный. (применит.) Демонтаж ОПм п.6.1.1а: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	3	115,55	–	347	–	216	0,5	2
	шт								
			89	–	267	–	81	–	–
30 Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: охранный. (применит.) Монтаж	3	195,7	–	587	–	433	1	3
	шт								
			178	–	534	–	81	–	–
31 99-10-8(пл)	Извещатель охранный ИК LX-402	3	5466		16398				
	шт								
Раздел 4 Система охранного освещения (инв. № 98641)									
Замена светильника уличного светодиодного УСС 36/100, входящего в состав системы охранного освещения									
32 Ц8-358-2 (ДМ)	Светильники, устанавливаемые вне зданий, светодиодный (применит.). Демонтаж ОПм п.6.1.1а: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	3	1032,28	489,94	3097	1470	732	0,935	3

		шт							
			181,39	102,44	544	307	86	0,598	2
33 Ц8-358-2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, светодиодный (применит.). Монтаж	3	1583,29	979,88	4750	2940	1465	1,87	6
		шт							
			362,78	204,88	1088	615	86	1,196	4
34 99-8-6(пл)	Уличный светодиодный светильник	3	22924		68772				
		шт							

	Всего прямые затраты	**628498**	**10093**	**478**
		87744	**1803**	**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	530664		
	Накладные расходы, тенге	77680		
	- заработная плата, тенге	11652		
	- трудоемкость, чел-ч	39		
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге	2075		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42495		
	Всего	**748673**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7487		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2995		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**759155**		
	Итого по акту в текущих ценах 2020 года, МРПтек.=2778 тенге	**2721569**		
	- материалы, тенге	1902430		
	- сметная заработная плата, тенге	400376		
	Налог (2 %)	54431		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 776 000,00**		

НДС (12 %)	333 120,00
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 109 120,00**

Сдал (Исполнитель)
ИП "ПОРТАЛ", БИН/ИИН 820522301493
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ М. Хаустов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер ОТС _____ С. Бояринов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС", БИН 970940000082
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Исполнительный директор
(заместитель Генерального директора) _____ Т. Айдабулов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Акт приняла комиссия в составе:

Начальник ОП и ПР _____ В. Геращенко
(Приказ №310-Л/С от 20.12.2020 г.)
Начальник ЭЦ _____ В. Селиванов

Начальник ЭТЛ _____ А. Забелин

Инженер по связи _____ В. Кузин

Инженер – сметчик _____ Л. Колмакова

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС", БИН 970940000082, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Шлюзная, 35, тел.: 8 (7232) 561 056

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ИП "ПОРТАЛ" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Ворошилова, 5/2, БИН/ИИН 820522301493, тел.: 8 (7232) 55 56 82

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и адрес: Работы по ремонту/модернизации системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования, г. Усть-Каменогорск, ул. Шлюзная,35

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		№548-ДТР	12.11.2020 г.			ИП "ПОРТАЛ"	19

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
			Строительно монтажные работы	из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт системы охраны										
Акт выполненных работ №1	3 109,120	2 776,000	2 776,000	2 683,993		92,007			333,120	3 109,120
Всего к оплате:	3 109,120									

Заказчик
ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС", БИН 970940000082
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Исполнительный директор _____ Т. Айдабулов
(заместитель Генерального директора)

Исполнитель
ИП "ПОРТАЛ", БИН/ИИН 820522301493
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ М. Хаустов