ДОГОВОР № ДАН/ДПР/IQA/29
на разработку проектной документации

город Нур-Султан **«11» июня 2019 года**

ТОО «Данайхан Стройтех», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **Директора Атымтаевой А.Х.,** действующей на основании Устава, с одной стороны,

и **ТОО «Бюро Инженерного Проектирования»,** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице генерального директора Гузырь Р.А.**,** действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на разработку проектно-сметной документации (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности **разработать проектно-сметную документацию** (*далее - Работы*) по объекту: **учреждение образования «IQanat High School of Burabay»** (*далее - «Проект»*), согласно приложения № 1 к Договору «Техническое задание» на выполнение работ.

1.2. Сроки выполнения Работ: 5 (пять) календарных месяцев с даты выдачи исходных данных (по дате последних из сроков выдачи). В сроки выполнения Работ по Договору не входят сроки согласования, в т.ч. с Заказчиком, сроки проведения экспертизы (экспертные работы).

1.3. Работы должны быть приняты Заказчиком вне зависимости от актуальности Объекта, результатов прохождения в экспертизе, финансирования Объекта и иных факторов и обстоятельств независящих от Исполнителя.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать Исполнителю по накладной в течение 10 (*десяти*) рабочих дней до начала выполнения Работ необходимые исходные данные в соответствии с п. 2.3.2. Договора.

2.1.2. При отсутствии замечаний, в соответствии с настоящим Договором своевременно производить оплату и принимать выполненные работы Исполнителем, по акту выполненных работ.

2.1.3. Принять по акту приема-передачи проектно-сметную документацию, полученную от Исполнителя, и в течение 10 (десяти) календарных дней после получения акта приема-передачи документации, акта выполненных работ, подписать и передать Исполнителю акт выполненных работ, либо выдать мотивированный отказ. В случае выдачи мотивированного отказа, Сторонами в 10 (десятидневный) срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

2.1.4. Заказчик в течение 10-и календарных дней обязуется письменно известить Исполнителя о получении положительного заключения экспертизы и после ввода объекта в эксплуатацию.

2.1.5. Заключить дополнительное соглашение к Договору об увеличении общей стоимости Работ при наличии дополнительных работ, не предусмотренных Договором, Приложениями к Договору, а также возникшие и связанные со следующими обстоятельствами: просрочка выдачи исходных данных, изменения исходных данных, исходно-разрешительной документации, выданных ранее Исполнителю, дополнения и дополнительная информация от Заказчика, требующая внесения изменений в Техническое задание, а также другие изменения и дополнения влияющий на объем работ по Договору.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя на любой стадии выполнения работ.

2.2.2. Требовать внесения изменений и дополнений в проектно-сметную документацию на основании обоснованных замечаний к Работам, возникшим по вине Исполнителя (без изменения стоимости выполнения работ по Договору) и останавливать работы на любом этапе выполнения Работ, поставив в известность Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты остановки работ, и приняв по Акту выполненных работ фактически выполненные работы с учетом положения п. 2.4.4. Договора.

2.2.3. В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору принять и оплатить их по цене, установленной настоящим Договором, согласно фактическому объему выполненных работ на основании акта приема-передачи документации и акта выполненных работ.

2.2.4. По предварительному уведомлению Исполнителя удерживать сумму неустойки, предусмотренной п. 5.2 Договора, с последующих платежей, части платежей, предназначенных Исполнителю за выполненные им Работы либо части Работ в рамках Договора, при нарушении

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

Исполнителем условий Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством Республики Казахстан.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполняет принятые на себя обязательства, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Выполнить Проектные работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме, в соответствии с разделом 1 Договора, в сроки, указанные в разделе 4 Договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору), требованиями действующего законодательства Республики Казахстан (в том числе, но не ограничиваясь, города/региона), СН, СП, ГОСТ и т.д., а также Стандартами проектирования (корпоративные продукты и платформы), утвержденные Заказчиком и обязательные к применению Подрядчиком в ходе выполнения Проектных работ.

2.3.3.Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику в течении 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора.

2.3.4.Обеспечить выполнение Проектных работ такими специалистами, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение Проектных работ. Предоставить, сразу после подписания настоящего Договора, Заказчику список лиц, задействованных в выполнении Проектных работ с указанием ФИО, должности, индивидуального номера мобильного телефона, электронного адреса.

2.3.5. В рамках Договора выполнять указания Заказчика, предоставленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектно-сметную документацию без дополнительной оплаты, если это не повлечет за собой дополнительный объем работ (переделку/корректировку выполненных (разработанных) разделов, увеличение трудозатрат (дополнительный период проектирования, пересогласование и/или дополнительное согласование работ, разработку дополнительных вариантов разделов/работ и т.п.) и увеличение Общей стоимости работ, а также иные последствия предусмотренные п. 2.1.5. Договора.

2.3.6. Согласовать проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах с соответствующими надзорными, специализированными организациями, а также обеспечить прохождение Экспертизы с получением положительного заключения Экспертной организации. При этом Исполнитель обязан за свой счет вносить изменения в Проектно-сметную документацию, в соответствии с замечаниями указанных выше органов и организаций в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения таких замечаний, или в письменно согласованный Сторонами срок.

2.3.7. За свой счет и в сроки, установленные Договором устранять недостатки в Проектно-сметной документации, допущенные по вине Исполнителя, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства и эксплуатации Объекта.

2.3.8. Передать Заказчику в сроки, установленные Договором, в том числе по каждому этапу Проектно-сметную документацию, выполненную в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре и законодательстве Республики Казахстан.

2.3.9. Согласовывать проектно-сметную документацию, результаты выполненных работ с Заказчиком, согласно Приложения № 3 к Договору.

2.3.10. Не передавать третьим лицам Проектно-сметную документацию без письменного согласия Заказчика, за исключением уполномоченных органов и экспертной организации.

2.3.11. Соблюдать конфиденциальность всех сведений и любой документации по настоящему Договору, предоставлять информацию третьим лицам по выполненным Проектным работам только с письменного согласия Заказчика.

2.3.12. Обеспечить присутствие компетентного представителя Исполнителя на всех совещаниях, проводимых Заказчиком, в рамках выполнения Проектных работ, при необходимости.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. На оплату надлежаще выполненных Работ на условия настоящего Договора.

2.4.2. Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, при условии получения письменного согласия Заказчика.

2.4.3. Досрочно выполнить взятые на себя обязательства.

2.4.4. Приостанавливать Работы по следующим основаниям и в случаях:

1) На основании полученного уведомления Заказчика о приостановлении Работ;
2) В случае внесении изменений и дополнений в Приложения к Договору, изменения исходно-разрешительной документации - до подписания Сторонами изменённых Приложений соответственно,

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

3) В случае просрочки выдачи исходных данных, необходимых: для разработки отдельных этапов/разделов, ПСД, согласования, передачи ПСД в экспертизу, для прохождения экспертизы – до получения соответствующих исходных данных,
4) По иным основаниям, предусмотренных/или вытекающих из законодательных норм РК

2.4.4.1. Срок приостановления работ не входит в сроки выполнения Работ.

3. Общая стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору составляет – **35 000 000 (тридцать пять миллионов) тенге с учетом НДС.** Стоимость по каждому из разделов указана в приложении № 2 к настоящему Договору «Ведомость договорной цены и График платежей».

3.2. Заказчик производит оплату по настоящему Договору, в следующем порядке и на условиях:

3.2.1. **Аванс** в размере 30 % от общей стоимости Работ, **в сумме 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) тенге** производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты счета на оплату на основании подписанного Договора;

3.2.2. Дальнейшая (промежуточная) оплата в размере 50 % от общей стоимости Договора в сумме в 17 500 000 (семнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге, производится поэтапно, согласно Приложения № 2 к Договору «Ведомость договорной цены», - в течение 10 (десяти) банковских дней с даты акта(ов) выполненных работ по мере выполнения работ;

3.2.3. Дальнейшая оплата в размере 10% от общей стоимости Договора в сумме в 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) тенге, производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выдачи положительного Заключения экспертизы на основании подписанного акта выполненных работ;

3.2.4. Оставшаяся оплата в размере 10% от общей стоимости Договора в сумме 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) тенге, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию, на основании подписанного акта выполненных работ, но не позже 31.12.2020 года.

3.3. Стоимость работ, указанная в п.3.1. Договора, является фиксированной и изменению не подлежит, если иное не будет установлено дополнительным соглашением Сторон.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в тенге, в безналичной форме.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки проектной документации

4.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы и сдать результаты по акту приема-передачи документации.

4.2. В случае просрочки выдачи исходных данных, исходно-разрешительной информации, сроки выполнения работ автоматически пролонгируется на время задержки. В иных случаях, изменение сроков выполнения Работ допускается только по обоюдному согласию Сторон при условии подписания соответствующего Дополнительного соглашения.

4.3. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, без изменения ее стоимости, осуществляется Исполнителем на основании соответствующего дополнительного соглашения к Договору об увеличении сроков выполнения работ и стоимости Работ.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. За нарушение Исполнителем договорных обязательств, он уплачивает Заказчику неустойку, в размере 0,1% от стоимости не исполненного обязательства/ раздела Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы стоимости не исполненного обязательства/ раздела Работ.

5.3. За нарушение Заказчиком договорных обязательств, он уплачивает Исполнителю неустойку, в размере 0,1 % от стоимости нарушенного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы нарушенного обязательства.

5.4. Оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действие которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно, ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

обстоятельствам относятся, но не ограничиваются: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.3. Сторона, у которой отсутствует возможность исполнить обязательства затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более шести месяцев, Стороны должны решить вопрос о продолжении действия настоящего Договора. Если Сторонами не достигнуто взаимного соглашения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии письменного уведомления об этом другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

7. Уведомления и сообщения

7.1. Все извещения, уведомления, сообщения и иные документы, направленные друг другу Сторонами, в связи с исполнением ими настоящего Договора, будут считаться надлежаще доставленными, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченным лицом и имеют необходимые атрибуты (печать и/или фирменный бланк и т.п.), направлены непосредственно по адресам, указанным в настоящем Договоре, либо почтой, либо заказным письмом с уведомлением, либо посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов.

7.2. Стороны пришли к соглашению, что все извещения, уведомления, сообщения и иные документы считаются полученными в следующие сроки:

- при отправке нарочным (курьером) – в день получения с соответствующей отметкой;
- при отправке заказным письмом – на 3 (третий) день после отправки (по дате документа, выданным предприятием почты при отправке);
- при отправке факсом – в день отправки при условии наличия выписки факсимильного аппарата об успешном завершении отправки.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия разрешаются, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, путем переговоров и составлением соответствующих протоколов, либо направлением письменных сообщений с указанием конкретного нарушения договорных обязательств. Письменное сообщение отправляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня возникновения нарушения. Сторона, получившая письмо, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня его получения устранить нарушение или дать мотивированный ответ.

8.2. В случае невозможности решения споров указанным путем, они подлежат разрешению в судебных органах в СМЭС г. Нур-Султан.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 10.5. Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Настоящий договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие **с «11» июня 2019 года.**

9.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору допускается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан. При этом, Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно письменно известив об этом Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней и уплатив последнему полную стоимость за фактически выполненные работы, выполненные Исполнителем Работы на момент получения от Заказчика уведомления.

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

10. Прочие условия

10.1. Стороны обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, касающейся реализации настоящего Договора и выполненной проектно-сметной документации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны исключительно после их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями.

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

10.4. Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору осуществляется только по письменному соглашению Сторон.

10.5. Договор считается заключенным с момента обмена Сторонами электронными документами, подписанными посредством Электронных цифровых подписей (ЭЦП) Сторон на портале по адресу http://cabinet.bi-group.org.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	Исполнитель
ТОО «Данайхан Стройтех»	**ТОО «Бюро Инженерного Проектирования»**
010000, г.Нур-Султан, район «Есиль», проспект Мангилик Ел, дом 52А	Адрес: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, здание 11/4.
БИН 050 940 000 358	БИН 040240030689
ИИК KZ48914398416BC04622	ИИК KZ56914012203KZ00330
Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Астана	ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA	БИК SABRKZKA
	Кбе 17
	Тел.: 8 (7172) 57-00-99
	эл.почта: info@bureaude.com
	ОКЭД 71112

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

Приложение 1
к договору на разработку проектной документации
№ ДАН/ДПР/IQA/29 от «11» июня 2019 г.

Задание на проектирование
рабочего проекта «учреждение образования «IQanat High School of Burabay»»

№п/п	Перечень основных данных и требований	Показатели
1	Основание для проектирования	Постановление на землю №а-10/485 от 24.10.2019
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Заказчик	ТОО «Данайхан Стройтех»
4	Стадийность проектирования	Эскизный проект Рабочий проект: 1 очередь строительства и проектирования 2 очередь строительства и проектирования
5	Требования по вариантной и конкурсной разработке	1 вариант
6	Особые условия строительства	Учесть климатические района в соответствии со строительными нормативами Республики Казахстан (СНиП, СН, РДС).
7	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия.	**1-я очередь строительства:** - Малокомплектная школа на 200 мест - Общежитие - Контрольно-пропускной пункт (КПП) - Котельная - Резервуары под топливо - Физкультурно-спортивная зона - Канализационные насосная станция - Резервуар очищенных дождевых стоков; - Очистные сооружения дождевых стоков; - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации; - Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения; - Кабельные линии для ТП - Благоустройство. - Парковка **2-я очередь строительства:** - Пирс - Гостевой дом
8	Исходные данные, выдаваемые Заказчиком	- Акт на право собственности или право постоянного землепользования на земельный участок; - Технические условия на электро, водоснабжение, водоотведение, услуги связи и телекоммуникаций;

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		- Архитектурно-планировочное задание; - Концептуальный проект - Утвержденное Задание на проектирование. - Инженерно-изыскательские работы (инженерно-геодезические и инженерно-геологические)
9	Требования по выполнению инженерно-изыскательских работ	Предоставляется заказчиком
10	Основные объекты проектирования	- Малокомплектная школа на 200 мест - Общежитие - Контрольно-пропускной пункт (КПП) - Котельная - Резервуары под топливо - Пирс - Физкультурно-спортивная зона - Канализационные насосная станция - Резервуар очищенных дождевых стоков; - Очистные сооружения дождевых стоков; - Гостевой дом - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации; - Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения; - Кабельные линии для ТП - Благоустройство. - Парковка
11	Основные технико-экономические показатели объекта	Назначение: малокомплектная школа – интернат для учащихся 10-12 классов Общая площадь зданий: - Школа до 4600 м2 - Общежитие 4310 м2 Общая площадь территории: 4 га Площадь строительства: 1,5 га Этажность: - Школа 2 этажа - Общежитие 2 этажа Состав помещений и планировки запроектировать согласно эскизного проекта и нормативной документации: ВСН-50- 86, СН РК 3.02-01-2007*, СН РК 3.02-11-2011* и СП РК 3.02-11-2012*
	Основные требования к объемно-планировочному решению, условиям блокировки	Выполнить в соответствии с требованиями ВСН-50- 86, СН РК 3.02-01-2007*, СН РК 3.02-11-2011* и СП РК 3.02-11-2012* СанПиН утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 16 августа 2017 года № 611 и по согласованию с Заказчиком. Здание школы В здании школы предусмотреть следующие помещения: на 1-м этаже - входная группа и обслуживающие помещения, учебные аудитории (6 кабинетов), лекционный зал, атриум, зоны рекреации, подготовки к занятиям, спортивный зал, раздевалки с душевыми и санузлами, многоцелевой зал для питания, подсобные помещения,

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		производственные помещения кухни (холодный,горячий цеха, заготовочная и пр.), холлы, помещение охраны, мед.блок с изолятором. на 2-м этаже - учебные аудитории 6 шт, включая единый универсальный кабинет для лабораторных работ, административная зона (учительская, кабинет директора с приемной, кабинет орг. техники, кабинет психолога, комната совещаний, серверная. Высота этажей – 4,35 м (в чистоте от пола до потолка 4,09 м, до подвесного потолка – 3,30 м). Спортивный зал предусмотреть размерами 18х30 м с высотой зала до низа выступающих конструкций – 7 м. Наполняемость кабинетов принять - 20 человек, в кабинетах иностранного языка предусмотреть деление на подгруппы с наполняемостью по 10 учеников. Для каждого ученика предусматривается одноместное учебное пространство. Предусмотреть кабинеты физики и химии для лабораторных работ с помещениями лаборантских. При кабинете лаборатории химии предусмотреть помещение хранения реактивов. Здание общежития В здании общежития предусмотреть следующие помещения: жилые комнаты (блоки) для учеников, жилые комнаты-блоки для преподавателей, коридоры, рекреации, кладовые для хранения личных и сезонных вещей учеников (2 помещения) и преподавателей (2 помещения), помещений прачечной с помещениями персонала, технические помещения. Высота этажей – 3,30 м (в чистоте от пола до потолка 3,0 м, до подвесного потолка – 2,70 м) В общежитии предусмотреть размещение 150 учащихся. Каждый блок проживания учеников должен состоять из одной-двух комнат для проживания с прихожими, санитарного блока в составе умывальной, душевой и туалета. Жилые блоки для проживания преподавателей предусмотреть трех типов: одно-, двух- и трехкомнатные блоки. В каждом блоке предусмотреть прихожую, в общей комнате предусмотреть зону для установки кухонного оборудования с плитой, мойкой и холодильником. В каждом одно- и двухкомнатных жилых блоках преподавателей предусмотреть совмещенные санузлы с установкой унитаза, раковины и душевого поддона. В трехкомнатных блоках проживания предусмотреть раздельные санузлы и установку в одном из санузлов ванной.
	Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, внутренней и наружной отделке	Здание школы Конструктивная схема Каркас – Стальной каркас; Фундаменты – монолитная ж.б. плита на естественном основании; Колонны – Стальные колонны круглого чечения; Диафрагмы, стены лестничных клеток и лифтовых шахт - монолитные железобетонные, толщина по расчету;

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		Плиты перекрытия - монолитная железобетонная плита, по несъемной опалубке из профилированного настила; Парапеты – монолитные железобетонные; Покрытие над актовым залом – Стропильные фермы с вентилируемой кровлей по профилированному настилу; Лестницы – монолитные железобетонные; Спортзал – Стальной каркас с покрытием по стропильным фермам с вентилируемой кровлей по профилированному настилу; Лестницы – наборные ступени по металлическим косоурам; Заполнение наружных стен – блоки из ячеистых бетонов (марки D 600/B3,5/F25) по ГОСТ 31360-2007 толщиной 300 мм на клее. В помещениях с влажным и мокрым режимом заполнение наружных стен выполнить из керамического полнотелого кирпича по ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм на цементно-песчанном растворе; Утеплитель наружных стен – минераловатные плиты. Толщину утеплителя принять по расчету; Наружная отделка стен, отделка декоративных элементов фасада – в соответствии с согласованным и утвержденным эскизным проектом; Витражи – алюминиевые. Профили с заполнением одно - и двухкамерными стеклопакетами. Предусмотреть в витражных системах сложное открывание. Оконные сливы, накрывные элементы парапетов, козырьков - из алюминиевых фасадных облицовочных панелей кассетного типа; Двери входные наружные - алюминиевые остекленные, стальные, утепленные; Крыша - бесчердачная, вентилируемая с организованным внутренним водостоком; Кровля – рулонная по технологии ЗАО «Технониколь»; Выходы на кровлю выполнить наружными и из металлических лестниц Наружная отделка цоколя – облицовка гранитными облицовочными плитами с воздушным зазором по алюминиевым подконструкциям; Наружная отделка подпорных стенок крылец, пандусов - облицовка гранитными облицовочными плитами на клеевой основе. Покрытие площадок и ступеней крылец и пандусов – гранитные плиты с шероховатой поверхностью на клее; Ограждение крылец, пандусов – нержавеющая сталь; Ограждения лестниц, атриумов – нержавеющая сталь; Перегородки: Перегородки в технических помещениях и помещениях с мокрыми процессами – керамический полнотелый кирпич по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 и 250 мм (высоту кирпича принять 88 мм); Перегородки между классными помещениями, рабочими помещениями администрации, а так же отделяющие данные помещения от помещений общего пользования – трехслойные (250мм) из блоков ячеистых бетонов (марки D 400) по ГОСТ 31360-2007, толщиной 100мм со звукоизоляцией из минераловатных плит толщиной 50мм. Перегородки в остальных помещениях – блоки из ячеистых бетонов (марки D 400) по ГОСТ 31360-2007, толщиной 100мм Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 и индивидуальные, Подоконники - пластиковые подоконные доски с заглушками, Ограждения инженерных коммуникаций (стояков ВК и ОВ) – облицовка гипсокартонными листами KNAUF по

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		металлическим направляющим. Вентиляционные блоки, выступающие на кровле выполнить из керамического полнотелого кирпича по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 и 250 мм (высоту кирпича принять 88 мм) на растворе, с последующим утеплением и декоративным оштукатуриванием по синтетической сетке. Для защиты вентиляционных шахт выполнить металлические зонты. Внутренние двери - металлопластиковые, деревянные, стальные противопожарные. Внутренняя отделка. Помещения входных тамбуров: Стены – декоративная штукатурка по утеплителю, водоэмульсионная окраска по подготовленной поверхности Потолки – облицовка гипсокартонными листами KNAUF по металлическим направляющим. Полы – керамическая плитка с шероховатой поверхностью на клее. Отделка общих помещений вестибюлей, холлов, коридоров, лестничных клеток: Стены – Окрашенный гипсокартон по металлическим профилям Потолки – облицовка гипсокартонными листами KNAUF по металлическим направляющим. Полы – керамическая плитка с шероховатой поверхностью на клее. Потолки лестничных клеток – водоэмульсионная окраска по подготовленной поверхности. Полы поэтажных площадок – керамическая плитка. Облицовка лестничных ступенек - керамическая плитка. Ограждение лестничных клеток – нержавеющая сталь Отделка классных помещений, помещений администрации, персонала и пр.: Стены Окрашенный гипсокартон по металлическим профилям Потолки – Подвисной потолок системы Армстронг ; Полы – линолеум коммерческий на теплоизолирующей основе и полимерные покрытия в помещениях лабораторий химии и физики; Помещение актового зала: Стены – Окрашенный гипсокартон по металлическим профилям Потолки – Подвисной потолок системы Армстронг; Полы – коммерческий линолеум Раздевалки, помещения техперсонала, помещения уборочного ивентаря, подсобные, складские помещения: Стены - водоэмульсионная окраска по подготовленной поверхности Потолки – облицовка гипсокартонными листами KNAUF по металлическим направляющим. , складские помещения Полы - керамическая плитка. С/у, душевые, подсобные помещения кухни: Стены - керамическая плитка на клее на всю высоту помещений; Потолки – облицовка гипсокартонными листами KNAUF по металлическим направляющим; Полы - керамическая плитка. В качестве материала шумоизоляционного слоя в полах применить неопорбетон D 400.

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		Здание общежития Конструктивная схема Каркас – монолитный, железобетонный; Фундаменты – монолитная ж.б. плита на естественном основании; Колонны - монолитные железобетонные, сечение в плане по расчету; Диафрагмы, стены лестничных клеток и лифтовых шахт - монолитные железобетонные, толщина по расчету; Плиты перекрытия - монолитные железобетонные, толщина – по расчету; Парапеты – монолитные железобетонные; Лестницы – монолитные железобетонные; Заполнение наружных стен – блоки из ячеистых бетонов (марки D 600/B3,5/F25) по ГОСТ 31360-2007 толщиной 300 мм на клее. В помещениях с влажным и мокрым режимом заполнение наружных стен выполнить из керамического полнотелого кирпича по ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм на цементно-песчанном растворе; Утеплитель наружных стен – минераловатные плиты. Толщину утеплителя принять по расчету; Наружная отделка стен, отделка декоративных элементов фасада – в соответствии с согласованным и утвержденным эскизным проектом; Витражи – алюминиевые. Профили с заполнением одно - и двухкамерными стеклопакетами. Предусмотреть в витражных системах сложное открывание. Оконные сливы, накрывные элементы парапетов, козырьков - из алюминиевых фасадных облицовочных панелей кассетного типа; Двери входные наружные - алюминиевые остекленные, стальные, утепленные; Крыша - бесчердачная, вентилируемая с организованным внутренним водостоком; Кровля – рулонная по технологии ЗАО «Технониколь»; Выходы на кровлю выполнить через наружную металлическую лестницу. Наружная отделка цоколя – облицовка гранитными облицовочными плитами с воздушным зазором по алюминиевым подконструкциям. Наружная отделка подпорных стенок крылец, пандусов - облицовка гранитными облицовочными плитами на клею. Покрытие площадок и ступеней крылец и пандусов – гранитные плиты с шероховатой поверхностью на клее; Ограждение крылец, пандусов – нержавеющая сталь; Перегородки в технических помещениях и помещениях с мокрыми процессами – керамический полнотелый кирпич по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 и 250 мм (высоту кирпича принять 88 мм); Перегородки между жилыми блоками учеников, жилыми блоками преподавателей, а так же отделяющие данные помещения от помещений общего пользования – трехслойные (250мм) из блоков ячеистых бетонов (марки D 400) по ГОСТ 31360-2007, толщиной 100мм со звукоизоляцией из минераловатных плит толщиной 50мм. Внутренние перегородки в жилых блоках учеников и преподавателей – гипсокартонные по сериям KNAUF по металлическим направляющим, толщингой 75 и 125 мм. Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 и

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		индивидуальные, Подоконники - пластиковые подоконные доски с заглушками, Ограждения инженерных коммуникаций (стояков ВК и ОВ) – облицовка гипсокартонными листами по сериям KNAUF по металлическим направляющим. Вентиляционные блоки, выступающие на кровле выполнить из керамического полнотелого кирпича по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 и 250 мм (высоту кирпича принять 88 мм) на растворе, с последующим утеплением и декоративным оштукатуриванием по синтетической сетке. Для защиты вентиляционных шахт выполнить металлические зонты. Внутренние двери - металлопластиковые, деревянные, стальные противопожарные. Внутренняя отделка. Помещения входных тамбуров: Стены – декоративная штукатурка по утеплителю, водоэмульсионная окраска по подготовленной поверхности Потолки – облицовка гипсокартонными листами KNAUF по металлическим направляющим. Полы – керамическая плитка с шероховатой поверхностью на клее. Отделка общих помещений вестибюлей, холлов, коридоров, лестничных клеток: Стены – водоэмульсионная окраска по подготовленной поверхности. Потолки – облицовка гипсокартонными листами KNAUF по металлическим направляющим. Полы – керамическая плитка с шероховатой поверхностью на клее. Потолки лестничных клеток – водоэмульсионная окраска по подготовленной поверхности. Полы поэтажных площадок – керамическая плитка. Облицовка лестничных ступенек - керамическая плитка. Ограждение лестничных клеток – нержавеющая сталь Отделка жилых помещений учеников и преподавателей, помещений администрации, персонала и пр.: Стены жилых комнат, прихожих – Окрашенный гипсокартон на металиических профилях Стены санитарных помещений - керамическая плитка на клее на всю высоту помещений; Потолки - водоэмульсионная окраска по подготовленной поверхности; Полы жилых комнат, прихожих – линолеум коммерческий на теплоизолирующей основе; Полы санитарных помещений жилых блоков – керамическая плитка с шероховатой поверхностью на клее. В качестве материала шумоизоляционного слоя в полах применить неопорбетон D 400. - Футбольное поле: для покрытия использовать спортивное специальное искусственное травяное покрытие. - Баскетбольно-волейбольная площадка: покрытие полиуретановое Строительные материалы и отделка здания должны быть выполнены из экологически чистых, безопасных, качественных, современных материалов. Гостевой Дом Конструктивная схема

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		Размеры в осях здания: 15х18 м Этажность: 2 этажа Фундаменты выполнить из сборных железобетонных блоков на естественном основании. Несущие стены – Клееный брус. Толщину бруса определить по теплотехническому расчету. Кровля: Двухскатная на деревянном каркасе Состав помещений: 3 спальные комнаты Кухонная зона Зона отдыха Вспомогательные помещения Санузлы Пирс Основание пирса выполнить из сборных железобетонных блоков. Покрытие пирса выполнить из деревянного настила с металлическими ограждениями Конструкция пирса должно начинать от лестничного спуска, который опирается на подпорную стену.
12	Основные требования к технологическому	Для формирования раздела технологическое оборудование (ТХ) проектно-сметной документации необходимо использовать Перечень технологического оборудования заказчика. Лабораторные кабинеты. Лабораторный кабинет на 20 (10) учащихся В лабораторном кабинете должны быть предусмотрены демонстрационные столы, ученические лабораторные столы с мойкой и без, с подводом воды, электроэнергии и канализации. В кабинетах должны быть установлены вытяжные шкафы и шкафы для хранения реактивов, к которым должна быть предусмотрена локальная вытяжная система. При проектировании планов лаборатории необходимо учесть расположение вентиляционных коробов. Учебные кабинеты. Каждый учебный кабинет должен быть оснащен следующим оборудованием: стол учителя, ученические парты, стулья, классная доска, шкафы для учебных пособий, персональный компьютер учителя, интерактивная панель, многофункциональное устройство (принтер, копир, сканер), ноутбуки либо компьютеры для учащихся. Оборудование должно быть размещено с учетом левостороннего освещения рабочего места ученика. Проходы и расстояние между оборудованием, а также угол обзора доски должны соответствовать требованиям СН РК. Учебно-спортивные помещения. Проектом необходимо предусмотреть спортивный зал, раздевальные с душевыми и санузлами Актовый зал должен быть рассчитан на 200 мест.

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		Зал должен быть оборудован музыкальным и проекционным оборудованием для проведения различных мероприятий Многоцелевой зал для питания. Должен обеспечивать 3-х разовым горячим питанием всех учащихся и работников школы. Обеденный зал должен предусматривать 85 посадочных мест. Также требуется предусмотреть помещения согласно нормативов РК. Необходимо предусмотреть помещения приема и хранения продуктов, которые должны состоять из: холодильных камер, кладовой сухих продуктов, кладовой овощей. Здесь же требуется предусмотреть камеру пищевых отходов с местом для мытья бачков и холодильной камерой, кладовую инвентаря, моечная тары, помещение обработки информации. Необходимы служебно-бытовые помещения, в составе: женский и мужской гардеробы персонала с душевыми, комната персонала, санузлы. При обеденном зале должна быть умывальная с использованием электросушителей. Планировочные решения, технологическое оборудование и его размещение должны обеспечивать поточность приготовления и реализации готовых блюд, без пересечения потоков сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды, отходов и готовой продукции, персонала и посетителей. В здании школы предусмотреть лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг, со скоростью 1,0 м/сек., без машинного помещения. Параметры и габариты лифта предусмотреть с учетом транспортирования МГН Прачечная. В составе прачечной необходимо предусмотреть: помещение приема и хранения грязного белья, стиральный цех, сушильно-гладильный цех. Планировочные решения прачечной, размещение оборудования должны обеспечивать поточность технологических процессов, без пересечения потоков чистого и грязного белья. Медицинские помещения. В составе медицинских помещений необходимо предусмотреть помещения согласно требованиям нормативов РК. Медицинские помещения должны быть оснащены медицинским оборудованием и мебелью в соответствии с назначением и санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам образования. Административные и служебные помещения. Проектом требуется предусмотреть следующие помещения: учительские, канцелярия, кабинет директора, комната тех. персонала, санузлы для девочек, мальчиков и персонала, комнаты личной гигиены. Все кабинеты и помещения, выделенные для административного персонала, должны быть оборудованы необходимой для комфортной работы мебелью и оборудованием.

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

13	Основные требования к инженерному оборудованию.	Предусмотреть ливневую канализацию, систему отвода талых вод, водоснабжение, канализацию, автономное отопление, электроснабжение, телефонизацию, связь, поливочный водопровод с емкостью. Необходимо, кондиционирование серверных, кроссовых помещений, административного блока, актового зала, библиотеки. Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. Вентиляция должна обеспечивать поглощение тепла, выделяемого оборудованием. Необходимо предусмотреть пусконаладочные работы систем и оборудования. Предусмотреть диспетчеризацию инженерных систем с подключением к инфраструктуре города в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Предусмотреть приборы учета тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии.
14	Теплоснабжение	Источником теплоснабжения является автономная котельная
15	Отопление	Система отопления двухтрубная, горизонтальная с попутным движением теплоносителя. Отопительные приборы – радиаторы. Предусмотреть регулирование теплоотдачи термостатическими клапанами. Высоту, вид и размер выполнить согласно дизайн-проекта и расчетов Трубопроводы принять из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для стояков, в пределах техподполья, лестничных клеток, тепловых узлов; для остальных - металлопластиковые трубы. Изоляцию трубопроводов принять трубчатую типа K-FLEX. **Предусмотреть:** 1. Расширительные мембранные баки; 2. Автоматику теплового узла и внутренней системы отопления фирмы Danfoss.
16	Вентиляция, тепловые завесы	Вентиляция помещений механическая с использованием рекуперации воздуха. Приточно-вытяжные установки располагаются в венткамерах. Предусмотреть роторный рекуператор с кпд не менее 60% в приточно-вытяжных установках. Приточно-вытяжные установки предусмотреть с водяным подогревом воздуха в холодный период. Предусмотреть завышение расхода и давления на отсос от кухонного оборудования. В помещениях санузлов и вспомогательных помещениях – естественная вытяжная вентиляция с установкой ротационных дефлекторов. Предусмотреть местные отсосы от оборудования горячего цеха, лабораторий, кабинета технологии На системах вентиляции предусмотреть регулирующие клапаны и огнезащитные клапаны В тамбурах первого этажа предусмотреть электрические тепловые завесы.

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

	Водоснабжение	От наружных городских сетей, зональность принять согласно СНиПу. Повысительные насосы при необходимости согласно расчетам фирмы европейского производства (заводской сборки). Трубы магистральные и стояки – стальные оцинкованные, стояки и разводка в санузлах - полипропиленовые. Изоляция - трубчатая тепловая типа "K-Flex". В помещении насосной предусмотреть приямок с дренажным насосом. Предусмотреть ультразвуковые энергонезависимые датчики холодной и горячей воды с цифровым интерфейсным выходом и устройством сбора и передачи данных;
17	Горячее водоснабжение	Трубы магистральные и стояки – стальные оцинкованные, разводка по санузлу – трубы полипропиленовые армированные. Изоляция - трубчатая тепловая типа "K-Flex".
18	Наружное пожаротушение	Наружное пожаротушение - Осуществлять от пожарных гидрантов.
19	Канализация	Согласно техническим условиям. Предусмотреть отдельную систему канализации для горячего цеха. Предусмотреть жироуловитель на выпуске канализации из горячего цеха. Внутренние системы канализации – трубы ПВХ. Выпуски канализации – трубы полиэтиленовые. Ливневую канализацию принять из стальных труб.
20	Наружные сети электроснабжения	Категорию электроснабжения принять согласно ПУЭ РК и действующих норм Республики Казахстан, также в соответствии с СН РК и с выданными техническими условиями. Заземление и молниезащиту разработать в соответствии с ПУЭ. Предусмотреть трансформаторные подстанции, количество которых определить проектом. В распределительном устройстве напряжением 0,4кВ предусмотреть дополнительно место для установки двух ячеек типа ШО70. Проектом наружных сетей электроснабжения предусмотреть прокладку кабелей от ДГУ до панели ТП-ДГУ, устанавливаемой в электрощитовом помещении. ДГУ предусматривается в качестве резервного источника электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4кВ выполнить алюминиевым кабелем.
22	Наружное электроосвещение	Разработать согласно действующих норм Республики Казахстан. Предусмотреть архитектурное освещение и освещение прилегающей территории (парковочных мест, садово-парковой зоны). На стадии разработки рабочего проекта согласовать с заказчиком принятые решения. Применить энергосберегающие светильники - светодиодные. Кабельную разводку выполнить кабелем с алюминиевыми жилами, в земле бронированного исполнения, по зданиям в

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		трубах скрытого исполнения. Наружные сети электроосвещения парковки: Управление уличным освещением парковки выполнить с помощью фотореле и релевремени, со шкафа (ШУНО), расположенного на трансформаторной подстанции. Точка подключения шкафа управления от проектируемой ТП. Предусмотреть прибор учета электроэнергии.
23	Силовое электрооборудование	Категорию надежности электроснабжения здания принять в соответствии с требованиями ПУЭ РК и действующих норм Республики Казахстан, также в соответствии с СН РК и с выданными техническими условиями. Предусмотреть I категорию и II категорию надежности электроснабжения. В объем проектирования силового оборудования входит: - электрощитовые устройства; - розеточная сеть; - заземление и молниезащита; Электрическую сеть предусмотреть на напряжение 220/380В с системой заземления типа TN-C-S. Проектную документацию выполнить в соответствии с: -утвержденного технического задания; -архитектурно-строительных чертежей; - технологических заданий; - чертежей смежных разделов. Расчет нагрузок выполняется в соответствии с СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования.» Для электропитания потребителей I категории надежности электроснабжения предусмотреть ДГУ и устройство автоматического ввода резерва (АВР). К потребителям I категории отнести: системы противопожарной защиты; системы оповещения о пожаре; системы автоматической пожарной сигнализации; аварийное освещение; противодымная вентиляция; системы автоматики и электропитания противопожарного водопровода; системы эвакуации; охранная сигнализация; видеонаблюдение; контроль доступа. К потребителям II категории отнести всех остальных потребителей. Электропитание предусмотреть от проектируемых трансформаторных подстанций. Предусмотреть необходимое количество вводно-распределительных устройств (ВРУ). Предусмотреть установку узлов учета электрической энергии согласно техническим условиям от энергоснабжающей организации. Потребители противопожарной защиты должны питаться непосредственно от отдельной панели противопожарных устройств (ППУ) с АВР. Панель выделить красным цветом. В распределительных панелях ВРУ, ГРЩ и электрощитовых установить аппараты защиты, обеспечивающие защиту распределительных и групповых кабельных линий Подключение электродвигателей, установленных на виброоснованиях, предусмотреть гибким медным проводом.

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		Распределительные, магистральные и групповые сети выполнять кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение, тип кабеля определить проектом в соответсвии с ГОСТ 31565-2012. Для электроснабжения систем противопожарной защиты предусмотреть огнестойкие кабели. Используемое силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РК нормативными документами и правилами. Электрооборудование должно отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения. Разработать раздел системы заземления, молниезащиты и уравнивания потенциалов в соответствии с разделом технологические решения. В технических помещениях, местах общего пользования (кухни, санузлы, серверные, кроссовые) применять настенные розетки. Тип и степень защиты электроустановочных изделий общественных зон, технических и специальных помещений выбрать с учетом технологического назначения помещений. Ппредусмотреть «Чистое питание (ИБП)» для оборудования серверных и кроссовых требующих бесперебойного питания, при выборе «ИБП» учесть мощность для прецизионных кондиционеров, заложить данную мощность при выборе ДГУ здания. Режим работы ИБП (N+1) КПД принять 0,9. В кабинетах применять напольные розеточные блоки «Лючки», с учетом слаботочных сетей из расчета один напольный блок на два рабочих место, в состав лючка входит четыре силовые розетки + четыре UTP розетки (тип лючков выбрать согласно карточке принятых решений). Для мест общего пользования первого этажа предусмотреть розеточные блоки «Лючки» в металлическом исполнении в составе двух силовых розеток, для клининга 2 силовые розетки (подключение пылесосов и шлифовальных машин), для банкоматов 2 силовые и 2 UTPрозетки. При прохождении горизонтальных кабельных линий под кафелем, бетоном применять ПНД трубы. Предусмотреть помещения электрощитовых (не менее 6 м2) на каждом этаже, расположенных друг под другом. Предусмотреть кабельные лотки, кабельные шахты под стояки кабелей, отверстия, ниши под щитки, стояки строительным заданием и учесть в смежных разделах. Согласовать с Заказчиком.
24	Счётчики	Предусмотреть учет электрической энергии для учебного корпуса, отдельно на общежитие, отдельно на чиллер и отдельно на подсветку здания. Предусмотреть приборы учета электрической энергии с передачей данных (АСКУЭ).
25	Внутреннее электроосвещение	В объем проектирования внутреннего электроосвещения

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		входит: - электрощитовые устройства; - сеть рабочего и аварийного освещения; Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Аварийное эвакуационное подразделяется на освещение путей эвакуации, освещение рабочих зон повышенной опасности, освещение предотвращающее возникновение паники. Электрическую сеть предусмотреть на напряжение 220/380В с системой заземления типа TN-C-S. Проектную документацию выполнить в соответствии с: - утвержденного технического задания; - архитектурно-строительных чертежей; - технологических заданий; - чертежей смежных разделов. Расчет нагрузок выполняется в соответствии с СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования.» Тип, степень и класс защиты светильников, величину освещенности помещений выбрать с учетом технологического назначения помещений, высоты установки светильников и в соответствии с СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» Сети выполнить медными кабелями, не поддерживающими горения. Использовать светодиодные светильники. При проектировании систем освещения общественных зон (сан узлы) использовать датчики движения. Для управление декоративной подсветкой первого этажа, общественных зон холлов, уличным, фасадным освещением предусмотреть выносное управление, расположить управление в комнате охраны первого этажа. Разводку выполнить согласно СНиП. Электропитание сети аварийного освещения предусмотреть от панели I категории, через ИБП с автоматическим вводом резерва от источника электроснабжения ДГУ.
26	Основные требования к слаботочным сетям	Структурированные кабельные сети (СКС): Соединение телекоммуникационных шкафов выполнить оптическим кабелем топология «звезды»; Длина кабельного соединения (базовой линии) для компьютерной сети не должна превышать 90 м; Каждое рабочее место оснастить розеткой, содержащей два информационных гнезда (коннекторы типа RJ45), которые обеспечивают универсальную возможность подключения компьютера или телефона; Информационные розетки устанавливать на стенах либо партах предусмотренные в технологическом оборудование или в герметичных напольных люках с соблюдением СанПИН норм для образовательных учреждений. СКС должна строиться таким образом, чтобы каждый интерфейс (точка подключения) обеспечивал доступ ко всем ресурсам сети;

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		Подвод канала извне должен выполняться оптоволокном, с обеспечением условий для подключения к сети Интернет не менее 20 Мбит/сек; Беспроводная сеть (WI-FI стандарт IEEE 802.11n) должна охватывать все здание школы с устойчивым сигналом помимо проводной локальной сети; Проектируемые локальные сети должны позволять обеспечить на любых участках скорость передачи данных не менее 1000 Мб/с., WI-FI поддержка стандарта IEEE 802.11n с пропускной скоростью не менее 300 Мб/с; Предусмотреть источник бесперебойного питания для коммутационного оборудования Питания взять с силового щитка установленный в данном помещение на отдельном автомате Система видеонаблюдения (СВН): СВН – выполнить в соответствие с Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении» должна контролировать: периметр здания, входы в здания, коридоры и холлы на этажах, блоках, лестничные пролеты. На центральном посту охраны необходимо предусмотреть автоматизированное рабочее место (АРМ), предназначенное для постоянного контроля над объектом; Программное обеспечение должно позволять выполнять такие функции камер, как детектор движущихся объектов; В проекте должна быть предусмотрена установка IP камер цветного изображения, моторизированных/стационарных, наружного/внутреннего исполнения. Все оборудование обработки и записи видеосигналов необходимо располагать в серверных помещениях. Хранения записи видеоинформации с камер видеонаблюдения предусмотреть не менее 1 месяца. Для сетевых IP-видеокамер предусмотрена LAN сеть, не входящая в состав LAN сети здания. Все камеры и устройства подключить между собой в единую сеть через коммутаторы; Коммутаторы обеспечивают электропитание видеокамер по кабелю UTP посредством технологии PoE (Power over Ethernet); Все оборудование запитать от источников бесперебойного питания. Питания взять с силового щитка установленный в данном помещение на отдельном автомате; Прокладка линии видеонаблюдения выполнить кабелем UTP 6 категории. Прокладка линии электропитания осуществляется кабелем не менее ВВГнг 3х1,5. Система контроля и управления доступом (СКД) Предусмотреть СКД в соответствие с Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191 «Об утверждении требований к системе

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении» и требования противопожарной безопасности Предусмотреть электронные проходные на центральном входе с ограждением и калиткой для инвалидной коляски; Оборудовать все входные группы контролем доступа; Питания вывести на отдельный автомат При поступлении сигнал «пожар» от системы пожарной сигнализации на путях эвакуации электронные проходные и входные группы разблокировать для беспрепятственной эвакуации людей. Автоматическая установка пожарной сигнализации: Места установки оборудования и монтаж должен быть произведен в соответствие с законодательством РК, и действующими нормативно-правовыми актами на территории РК соответствующих служб, в частности СНиПов и техническим регламентом требованием к пожарной безопасности; АПС спроектировать на адресной системе с выводом на рабочее место в комнате охраны и подключением всех систем в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Система оповещения людей Система должна быть спроектирована в соответствие с законодательством РК, и действующими нормативно-правовыми актами на территории РК соответствующими службами РК Автоматическая установка газового пожаротушения Предусмотреть АУГПТ во всех кроссовых и серверных помещениях с выводом оповещения на центральный пост охраны, с отключением прецизионных кондиционеров и сработкой системы дымоудаления предусмотренный в разделе отопления и вентиляция Предусмотреть диспетчеризацию инженерных сетей подключением к инфраструктуре города в случаях возникновения чрезвычайных ситуациях. Электрочасофикация и звонковая сигнализация Предусмотреть установку электрочасофикацию с возможностью синхронизации времени от компьютера. Вторичные сигнальные часы, связанные с первичным двухпроводным шлейфом, обеспечивают срабатывание звонковой сигнализации в школе в определенное время. Прокладка линий звонковой сигнализации предусмотреть кабелем сечением не менее 3х1,5 мм2 Прокладка линий электрочасофикации предусмотреть кабелем сечением не менее 2х1,2.
27	Требования по пожарной безопасности	Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и другой нормативной документации в области пожарной безопасности.

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

28	Требования и объем разработки организации строительства	Согласно требованиям СН РК 1.03-00-2011 разработать раздел организации строительства, раздел ПОС
29	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	В соответствии с требованиями нормативно-технической документации предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды на период строительства и эксплуатации объектов: - технические решения должны быть направлены на максимальное сокращение вредных выбросов и сбросов в окружающую среду, соответствовать природоохранным мероприятиям, предусмотренным проектной документацией, прошедшей процедуру согласования и экспертизы в установленном законодательством РК порядке и обеспечивать не превышение нормативов эмиссий, определенных в материалах оценки воздействия на окружающую среду (раздел ООС) на стадии рабочего проекта
30	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Проектно-сметная документация должна быть разработана с учетом санитарно-гигиенических условий труда работающих и мероприятий по безопасности и охране труда, в том числе решений по снижению производственных шумов и вибраций, избытка тепла и т.д
31	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий	В соответствии с требованиями нормативно-технической документации РК в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов.
32	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	
33	Состав Рабочего проекта	Рабочий проект должен быть выполнен в соответствии с главой 9 п. 9.6 СН РК 1.02-03.2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и требованиями стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС), СН РК 8.02-02-2002 (с учетом всех дополнений и изменений) «Порядок определения сметной стоимости в РК».
34	Требования по энергосбережению	Согласно требованиям Закона РК от 13.01.2012 г. №541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Расходы энергоносителей должны быть минимальными. Предусмотреть наличие приборов учета расхода энергоресурсов. Материалы теплоизоляции, креплений, металлического покрытия должны быть несгораемыми. Тепловую изоляцию оборудования и трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями: - СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; - МСН 4.02-03-2004 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
35	Требования по согласованиям и экспертизам	Согласование рабочего проекта заказчиком.

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

		Согласование соответствующих разделов проектной документации: - с организациями, выдавшими Технические условия - с заинтересованными предприятиями (в случае пересечения проектируемой инфраструктуры с существующей инфраструктурой). На рабочий проект и раздел охраны окружающей среды получить заключение уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды, при необходимости, отраслевые заключения уполномоченных органов, а также получить положительное заключение вневедомственной государственной экспертизы.
36	Сроки выпуска проектно-сметной документации	
37	Количество экземпляров рабочего проекта	Подрядчик предоставляет Заказчику проектно-сметную документацию на бумажном и электронном носителе. Формат томов – А1-2-3 (графика), А4 (текстовый материал) в 4-х (четырех) экземплярах + 1 (один) экземпляр в электронном варианте. Подрядчик предоставляет Заказчику чертежи типовых проектных решений (строительных конструкций, изделий, узлов), не входящих в состав ПСД, на которых имеются ссылки в рабочих чертежах
38	Сопутствующие услуги	В составе ПСД в разделе организация строительства предоставить стройгенплан

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

Приложение № 2
к Договору № ДАН/ДПР/IQA/29
на разработку проектной документации
от «11» июня 2019 года

Ведомость договорной цены и График оплат

на разработку проектно-сметной документации учреждение образования «IQanat High School of Burabay»

№	Наименование Работ (раздел)	Стоимость Работ, в тенге, с учетом НДС	Размер платежей (согласно главы 3 договора*), в тенге
1	**2**	**3**	**4**
1	Авансовый платеж 30%		**10 500 000**
2.	**Промежуточные платежи**		
2.1.	Эскизный проект (ЭП)	3 500 000	1 750 000
2.2.	Генеральный план (ГП)	1 750 000	875 000
2.3.	Архитектурные решения	7 700 000	3 850 000
	Конструктивные решения	6 300 000	3 150 000
2.4.	Технологические решения (ТХ)	3 500 000	1 750 000
2.5.	Внутренние инженерные сети (ВК, ЭС, СС, ОВиК)	5 250 000	2 625 000
2.6.	Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС)	1 050 000	525 000
2.7.	Раздел «Проект организации строительства» (ПОС)	700 000	350 000
2.8.	Сметный расчет	3 850 000	1 925 000
2.9.	Пояснительная записка	1 400 000	700 000
	Итого сумма промежуточных платежей		**17 500 000**
3.	**Окончательные платежи**		
3.1.	Платеж после получения положительного заключения экспертизы		**3 500 000**
3.2.	Платеж после ввода объекта в эксплуатацию		**3 500 000**
	ИТОГО	**35 000 000**	**35 000 000**

*размер платежей рассчитан с учетом удержания авансового платежа и окончательного платежа.

Оплата производится согласно главы 3 Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта выполненных работ на основании передачи Заказчику разработанного раздела по акту приема-передачи Документации (или сопроводительному письму).

Акт(ы) выполненных работ выставляется Исполнителем и должен быть подписаны Сторонами по мере выполнения работ, согласно столбца № 2 «Наименование Работ (раздел)» и столбца № 3 «Стоимости Работ в тенге» вышеуказанной таблицы.

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

Приложение № 3
к Договору № ДАН/ДПР/IQA/_29_
на разработку проектной документации
от «11» июня 2019 года

Антикоррупционные условия:

1.1. **Борьба с коррупцией**

Поставщик подтверждает, что был осведомлен о следующей антикоррупционной политике Покупателя:

(A) Является недопустимым в отношении любого сотрудника, контрагента, поставщика, консультанта, партнера, агента или посредника Покупателя предлагать, давать или получать взятку в ходе ведения хозяйственной деятельности Покупателя. Взятка представляет из себя не только денежный платеж, но также может быть в форме подарков, предоставления займа, оплаты сборов, выплаты вознаграждений или любых иных выгод, которые предназначены для того, чтобы побудить кого-то сделать что-то недобросовестное, незаконное или злоупотребить доверием.

(B) Покупатель считает своим долгом содействовать распространению своей антикоррупционной политики среди своих работников, контрагентов, в том числе поставщиков и Исполнительов, поэтому антикоррупционная политика распространяется также на третьих лиц, представляющих интересы Покупателя. Каждый, кто ведет бизнес в интересах Покупателя, или от его имени, несет ответственность за обеспечение того, чтобы антикоррупционные требования Покупателя сообщались третьим лицам, и соблюдались ими.

(C) Факт или попытка завышения Поставщиком стоимости Товаров с целью передачи денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод лицу, состоящему в трудовых отношения с Покупателем и его аффилиированными лицами или его родственникам, а равно оказания этому лицу (его родственникам) услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, либо факта передачи Поставщиком денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод лицу, состоящему в трудовых отношениях с Покупателем, его аффилиированными лицами или его родственникам, а равно этому лицу (его родственникам) услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, будут классифицированы Покупателем как взятка и несоблюдение Поставщиком антикоррупционной политики Покупателя.

1.2 Поставщик признает, и подтверждает, что он должен всегда и в полной мере соблюдать, и обеспечивать соблюдение всеми своими сотрудниками, а также (если применимо) агентами и Поставщиками антикоррупционной политики Покупателя.

1.3 Поставщик обязуется не участвовать в любых коррупционных делах или взяточничестве и обязуется действовать добросовестно в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

1.4 Поставщик обязуется безотлагательно уведомить Покупателя о любых фактах, материалах или обстоятельствах, которые предполагают или подтверждают, что имело место любое нарушение Поставщиком настоящих антикоррупционных условий.

1.5. Поставщик обязуется безотлагательно уведомить руководство Покупателя о родственных отношениях с сотрудниками Покупателя или с аффилиированными лицами Покупателя (при их наличии).

1.6. Если в отношении Поставщика происходит противоправное действие, направленное на получение незаконного вознаграждение со стороны сотрудников Покупателя или со стороны сотрудников аффилиированных лиц Покупателя (независимо от ранга «от рядовых исполнителей до топ менеджмента»), Поставщик обязуется сообщить об этом по указанным ниже контактам. При подтверждении указанного факта, с человеком/работником/сотрудником будет в одностороннем порядке расторгнут трудовой договор, без права дальнейшего трудоустройства у Покупателя и у его аффилиированных лиц. Причина расторжения трудового договора не будет связана с предоставленной Поставщиком информацией (строгое соблюдение конфиденциальности), а Поставщик продолжит работу с Покупателем.

1.7. Поставщик осознает, что в случае выявления фактов коррупционных действий и/или иных правонарушений (любые формы хищений, злоупотреблений, уничтожение/повреждение имущества и др.) со стороны Поставщика или его аффилированных лиц с сотрудниками Покупателя или сотрудников аффилиированных лиц Покупателя (независимо от ранга «от рядовых исполнителей до топ менеджмента»), Договор будет досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке,

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"

убытки в 10-кратном размере и штраф в размере 10% от общей ориентировочной суммы Договора будут предъявлены и взысканы с Поставщика. При этом Поставщик включается в Единый реестр недобросовестных участников закупок Холдинга («черный список») без возможности осуществления дальнейших договорных отношений и новых контрактов. Кроме того информация будет доведена до правоохранительных органов, Ассоциации застройщиков Казахстана и Ассоциации автодорожников Казахстана о том, что компания ведет нечестный бизнес.

Контакты:

Служба экономической безопасности +7 777 110 33 66; +7 771 072 14 13; stop_corruption@bi.group

Email: Жолдангаров Ермек Талгатович e_zholdangarov@ bi.group

Абдрахманов Талгат Алешович t_abdrakhmanov@bi.group

Кроме того Вы можете обратиться к первым руководителям Холдинга:

Рахимбаев Айдын Жумадилович: rakhimbayev_azh@bi.group

Омаров Амангельды Габдуллинович: omarov_a@bi.group

2019-12-23 12:09
ГУЗЫРЬ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
BIN040240030689
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

2019-12-24 11:01
АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ ХИДАРОВНА
BIN050940000358
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙХАН СТРОЙТЕХ"