					145,16	0,52	46567	166	–	13004	
	15.5 Тип Кр9										
175	404 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,070;	м3 изоляции	0,7231	16934,03	2031,53	12245	1469	7478	3593	17105
					4560,92	724,66	3298	524	–	1267	
176	405 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	10,33	685,38	36,69	7080	379	2463	4161	12140
					410,26	18,3	4238	189	–	899	
177	406 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,33	3409,49	166,89	35220	1724	20465	12999	52077
					1261,47	77,25	13031	798	–	3858	
178	407 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	11,3	1783,19	16,28	20150	184	16251	3554	25600
					328,76	5,84	3715	66	–	1896	
	15.6 Тип Кр6										
179	408 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,28	3409,28	166,67	18001	880	10460	6645	26618

					1261,55	77,27	6661	408	–	1972	
180	409 1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 94 %	м	2,8	666,79	0,71	1867	2	1223	603	2668
					229,29	–	642	–	–	198	
181	410 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	4,7	1782,98	16,17	8380	76	6759	1478	10647
					328,72	5,74	1545	27	–	789	
	15.7 Тип Кр10										
182	411 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,03	761,5	58,4	28960	2221	9554	16401	48990
					451,88	6,92	17185	263	–	3629	
183	412 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,03	281,78	30,16	10716	1147	3770	5589	17609
					152,48	3,87	5799	147	–	1304	
184	413 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,03	1043,28	36,79	39676	1399	18203	19524	63936
					527,85	18,3	20074	696	–	4736	

185	414 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	152,12	130,81	6,25	19899	950	18164	1170	22755
					5,16	3,02	785	460	–	1686	
186	415 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,03	3409,44	166,89	129661	6347	75340	47858	191721
					1261,48	77,28	47974	2939	–	14202	
187	416 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	55,9	1783,26	16,33	99684	913	80393	17581	126646
					328,77	5,81	18378	325	–	9381	

Раздел 16 Проемы

16.1 Окна

188	425 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0,6	3636,67	220	2182	132	973	1026	3465
					1795	105	1077	63	–	257	

189	428 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	п/м	272,46	1132,09	6,27	308450	1708	230188	69673	408373
					280,97	3,16	76554	860	–	30250	
190	433 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	275,5	1548,7	7,07	426667	1949	275740	119507	589868
					540,75	1,47	148978	406	–	43694	
191	434 1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	701,8	1424,49	8,63	999708	6055	66038	707283	1843550
					1321,77	4,3	927615	3020	–	136559	

16.2 Витражи

192	437	1109-0403-0203									
			Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	178,1	8792,67	598,06	1565974	106514	890	1042743	2817414
						8189,61	295,63	1458570	52652	–	208697
193	444	1126-0301-0801									
			Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	45,4	1424,49	8,63	64672	392	4272	45754	119260
						1321,76	4,3	60008	195	–	8834
		16.3 Двери									
194	446	1110-0107-0106									
			Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	315,42	1935,85	97,8	610606	30847	155936	394062	1085041
						1343,68	44,46	423823	14024	–	80373

195	449 1110-0501-0202										
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	101,64	1561,32	224,16	158693	22784	31797	103910	283611
					1024,32	111,61	104112	11344	–	21008	
196	450 1110-0501-0201										
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	56,77	1806,68	222,95	102565	12657	23411	65350	181348
					1171,34	107,7	66497	6114	–	13433	
197	456 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	7,43	2736,74	168,78	20334	1254	874	20386593	40192
					2450,34	74,16	18206	551	–	2977	

<u>Раздел 17 Внутренняя отделка</u>

17.1 Подвал

198	462	1115-0401-0201	Потолки. Окраска водными составами известковая по штукатурке (за два раза) НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1219,86	121,33	0,96	148002	1176	10408	109611	278222
						111,83	0,49	136418	596	–	20609	
199	463	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12,86	1382,74	9,41	17782	121	5494	9766	29752
						946,11	3,11	12167	40	–	2204	
200	464	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,86	566,56	3,73	7286	48	2458	3843	12019
						371,7	1,87	4780	24	–	890	
201	465	1115-0401-0201	Стены и откосы. Окраска водными составами известковая по штукатурке (за два раза) НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1268,6	121,33	0,96	153914	1223	10823	113990	289336
						111,83	0,49	141868	620	–	21432	

202	466 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,3	1551,47	102,1	22186	1460	4492	13901	38974
					1135,24	79,86	16234	1142	–	2887	
203	467 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	14,3	1559,02	15,17	22294	217	9638	10008	34886
					869,86	4,97	12439	71	–	2584	
204	468 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	5,1	732,94	5,69	3738	29	866	2286	6506
					557,45	2,75	2843	14	–	482	

205	469	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	9,2	362,17	0,98	3332	9	668	2127	5896
						288,59	0,43	2655	4	–	437	
206	470	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,2	183,8	0,43	1691	4	293	1117	3033
						151,52	0,22	1394	2	–	225	
	17.2 1-этаж											
207	471	1134-0108-0307	Каркасы конструкций потолков металлических. Устройство НР = 76 %	м2 площади	7,935	11305,04	637,3	89705	5057	64200	18090	116418,5
						2576,94	422,68	20448	3354	–	8623,5	
208	472	1134-0108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 %	м2 поверхности	7,935	1076,24	14,87	8540	118	–	6445	16184

					1061,37	7,44	8422	58,5	–	1199	
209	474 1134-0108-0716	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом НР = 76 %	м2 поверхности	7,935	2914,05	7,12	23123	56,4972	30	17522	43896,5
					2903,05	2,39	23035,70175	18,96465	–	3251,5	
210	476 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	280,42	1382,69	9,44	387734	2648	119782	212938,5	648726,5
					946,1	3,1	265304	869	–	48054	
211	477 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	230,515	566,57	3,73	130602	859	44070	68882	215442,5
					371,66	1,87	85673	430	–	15958,5	
212	478 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,905	417,64	0,96	20842	48	3619	13759,5	37370
					344,16	0,48	17175	24	–	2768	

213	479	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,905	221,24	0,39	11041	19	1590	7553,5	20082
						189	0,2	9432	10	–	1487,5	
214	480	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	5,55	768,74	33,96	4267	188	–	3754	8662
						734,77	8,56	4078	48	–	641,5	
215	483	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	820,05	1551,47	102,08	1272282,974	83714	257621	797140,5	2234977
						1135,23	79,85	930949	65477	–	165554	

216	484 1110-0404-0101										
		Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (вентиляционные каналы) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	23,2	2177,03	18,1	50507	420	23420	24149	80628,5
					1149,44	7,11	26667	165	–	5972,5	
217	485 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	679,05	1559,09	15,22	1058700,065	10337	457703	475207	1656620
					869,84	4,93	590661	3348	–	122712,5	
218	486 1115-0405-0103										
		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	378	733,15	5,72	277130,5	2164	64236	169451,5	482308,5
					557,49	2,87	210730	1085	–	35726,5	

219	487 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	301,05	362,05	0,96	108997,5	290	21832	69617	192903,5
					288,57	0,49	86874	147	–	14289	
220	488 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	301,05	183,82	0,4	55340,5	120	9589	36552,5	99244,5
					151,57	0,2	45630	61	–	7351,5	
221	489 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	175,75	4260,23	43,07	748734	7570	434636	248253,5	1076746,5
					1744,12	21,55	306529	3788	–	79759	

222	490 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,05	3366,4	56,41	188686,5	3162	34262	122341	335909,5
					2698,7	29,69	151262	1664	–	24882	
223	491 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	27,7	781,59	5,7	21650	158	6050	12418	36793
					557,47	2,89	15442	80	–	2725	
224	492 1115-0405-0111	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	31,85	362,04	0,96	11531	31	2310	7365	20407,5
					288,57	0,49	9191	16	–	1511,5	

225	493	1115-0405-0112									
		Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	31,85	183,81	0,39	5855	12	1015	3866	10499
					151,57	0,2	4828	6	–	778	
	17.3 2,3,4,5-этажи										
226	494	1115-0206-0206									
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=4,000;	м2 отделываемой поверхности	1092,26	1382,69	9,44	1510256,5	10312	466564	829413	2526843
					946,05	3,1	1033381	3385	–	187173	
227	495	1115-0405-0106									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	907,54	566,57	3,72	514182,5	3381	173508	271189	848201
					371,66	1,87	337294	1693	–	62829,5	

228	496	1115-0405-0113									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	184,72	417,65	0,96	77148,5	177	13396	50931,5	138326,5
					344,17	0,49	63575	91	–	10246,5	
229	497	1115-0405-0114									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	184,72	221,25	0,4	40870	74	5884	27959,5	74336
					189	0,2	34912	37	–	5506,5	
230	498	1115-0203-0203									
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3354,8	1551,47	102,08	5204871	342468	1053920	3261078	9143225
					1135,23	79,85	3808483	267865	–	677276	

231	499 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=4,000;	м2 отделываемой поверхности	4082,27398	1559,09	15,22	6364633	62138	2751599	2856829	9 959 182
					869,83	4,93	3550912	20123	–	737719	
232	500 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % К=4,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	3402,4	733,15	5,72	2494466	19478	578199	1525244	4341287
					557,49	2,87	1896789	9766	–	321577	
233	501 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=4,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	2068,8	362,06	0,96	749021	1995	150031	478404	1325619

234	502 1115-0405-0112				288,57	0,49	596995	1010	–	98194	
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2068,8	183,82	0,4	380293	827	65900	251186	681997
					151,57	0,2	313566	416	–	50518	
235	503 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 % К=4,000;	м2 поверхности облицовки	1238,4	4260,22	43,07	5275859	53334	3062607	1749290	7587161
					1744,12	21,56	2159918	26694	–	562012	
236	504 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % К=4,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	475,2	3366,39	56,42	1599707	26810	290478	1037222	2847883
					2698,69	29,69	1282419	14109	–	210954	

237	505 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % К=4,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	254	781,6	5,72	198526	1454	55471	113864	337381
					557,48	2,87	141601	729	–	24991	
238	506 1115-0405-0111	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=4,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	221,2	362,06	0,97	80088	214	16042	51152	141739
					288,57	0,49	63832	108	–	10499	
239	507 1115-0405-0112	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	221,2	183,82	0,4	40661	88	7046	26857	72919

						151,57	0,2	33527	44	–	5401	
		Раздел 18 Наружная отделка										
		18.1 Стены										
240	508	1115-0402-0201	Цоколь. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвинилова НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	146,2	766,8	4,23	112106	618	82393	23518	146474
						199,01	2,07	29095	302	–	10850	
241	509	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2	1535	613,52	4,22	941751	6482	446378	392743	1441254
						318,5	1,33	488891	2038	–	106760	
242	511	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1535	3504,99	43,58	5380152	66899	2698565	2117718	8097700
						1703,38	21,15	2614688	32459	–	599830	
243	512	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих смесей (жидкий травертин) НР = 80 %	м2	1535	1237,79	5,04	1900013	7736	608151	1030197	3164627
						836,56	2,36	1284126	3620	–	234417	

244	513 1115-0111-0102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент) НР = 80 %	м	88	187,56	1,34	16505	118	4279	9722	28325
					137,59	0,51	12108	45	–	2098	
245	515 1115-0111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент) НР = 80 %	м	81	457,2	3,93	37033	318	9818	21618	63343
					332,06	1,54	26897	125	–	4692	
246	517 1115-0111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (оконное обрамление) НР = 80 %	м	1040	457,21	3,93	475500	4087	126063	277569	813315
					332,07	1,55	345350	1611	–	60246	
	18.2 Отделка ограждений балконов и лоджий										
247	519 1115-0108-1808	Балконы и лоджии. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	180	831,18	3,39	149612	610	62604	69310	236436
					479,99	1,33	86398	239	–	17514	
	18.3 Отделка деформационного шва										
248	521 1115-0108-1808	Деформационный шов. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31	831,19	3,39	25767	105	10782	11937	40720
					480	1,32	14880	41	–	3016	

		18.4 Отделка входных групп									
249	523	1115-0108-1808	Входные группы. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	115	831,18	3,39	95586	390	39997	44282	151057
						479,99	1,33	55199	153	–	11189	
		18.5 Колонны (лоджии). Перскрытие (балкон, лоджии). Козырьки (лоджия, балкон)									
250	525	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих смесей (жидкий травертин) НР = 80 %	м2	32,4	1237,78	5,03	40104	163	12836	21745	66797
						836,57	2,35	27105	76	–	4948	
251	526	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	182,5	1559,09	15,22	284534	2778	123011	127715	445229
						869,84	4,93	158745	899	–	32980	
252	527	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	182,5	362,06	0,96	66076	176	13236	42202	116940

					288,57	0,49	52664	89	–	8662	
253	528 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	182,5	183,82	0,4	33548	73	5814	22158	60162
					151,57	0,2	27661	36	–	4456	
254	529 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14	761,5	58,43	10661	818	3517	6037	18034
					451,86	6,86	6326	96	–	1336	
255	530 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14	281,86	30,14	3946	422	1389	2058	6484
					152,5	3,86	2135	54	–	480	
256	531 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14	689,5	35,79	9653	501	3466	5585	16457
					406,14	18,29	5686	256	–	1219	

257	532	1111-0101-1104									
		Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	56	72,77	6,25	4075	350	3452	415	4849
					4,88	3,02	273	169	–	359	
258	533	1111-0101-0405									
		Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14	761,5	58,43	10661	818	3517	6037	18034
					451,86	6,86	6326	96	–	1336	
259	534	1111-0101-0406									
		Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14	281,86	30,14	3946	422	1389	2058	6484
					152,5	3,86	2135	54	–	480	
260	535	1115-0212-0304									
		Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих смесей (жидкий травертин) НР = 80 %	м2	3	1238	5	3714	15	1189	2014	6186
					836,67	2,33	2510	7	–	458	

18.6 Наружный водосток

261	536	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	12	1731,92	113,75	20783	1365	609	17660	41518
						1567,42	32,25	18809	387	–	3075	
	18.7 Отмостка											
262	546	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,120;	м3 подстилающего слоя	11,94	9445,73	2170,77	112782	25919	39839	54828	181019
						3938,36	946,73	47024	11304	–	13409	
263	547	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	9,95	15821,31	1389,45	157422	13825	128690	16391	187718
						1498,19	312,06	14907	3105	–	13905	
	Раздел 19 Крыльца											
	19.1 Крыльцо Кв-1, пандус Пн-1											
264	548	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Кв-1) НР = 91 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	10,57	16612,3	2134,44	175592	22561	127944	27663	219515
						2373,42	502,55	25087	5312	–	16260	

265	549	1106-0101-0115									
		Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Пн-1) НР = 91 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	8,01	16612,48	2134,46	133066	17097	96958	20964	166352
					2373,41	502,62	19011	4026	–	12322	
266	551	1106-0101-0115									
		Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Фм-1) НР = 91 % К=7,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	1,26	16611,11	2133,33	20930	2688	15251	3298	26166
					2373,81	502,38	2991	633	–	1938	
267	552	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 % К=7,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,04501	695178,85	1666,3	31290	75	27414	3489	37561
					84447,9	733,17	3801	33	–	2782	

268	553 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	191,91	928,39	26,69	178167	5123	109600	59618	256808
					330,59	3,44	63444	661	–	19023	
269	554 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,93818	30607,13	15861,56	28715	14881	5948	8374	40056
					8405,64	4530,05	7886	4250	–	2967	
270	559 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-1,Ф-2) НР = 69 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,55989	68500,96	31445,46	38353	17606	2339	16284	59008
					32877,89	9273,25	18408	5192	–	4371	
271	561 1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5226	88907,39	17742,06	46463	9272	1120	26684	78999
					69022,2	4978,95	36071	2602	–	5852	