84	301	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	29,45	407,54	38,74	12002	1141	–	10748	24570
						368,79	19,46	10861	573	–	1820	
85	303	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	29,45	46,42	0,68	1367	20	–	1276	2854
						45,74	0,34	1347	10	–	211	
86	305	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	29,45	1043,26	36,77	30724	1083	14096	15119	49510
						527,84	18,3	15545	539	–	3667	
87	306	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	29,45	130,83	6,25	3853	184	3517	227	4406
						5,16	3,02	152	89	–	326	
88	307	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,08246	18093,62	1770,56	1492	146	3	1279	2993

					16286,68	764,01	1343	63	–	222	
89	309 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 1 мм. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	29,45	1397,32	18,88	41151	556	18412	20953	67072
					753,24	3,63	22183	107	–	4968	
90	310 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	29,45	3409,58	166,93	100412	4916	58345	37061	148471
					1261,49	77,28	37151	2276	–	10998	
91	311 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	39,5	1783,32	16,35	70441	646	56808	12424	89494
					328,78	5,82	12987	230	–	6629	
	Раздел 13 Полы 3-го этажа										
	13.1 Тип Кр7										
92	312 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,058;	м3 изоляции	2,37104	16933,92	2031,6	40151	4817	24519	11780	56085
					4561,29	724,15	10815	1717	–	4154	

93	313 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	40,88	685,4	36,72	28019	1501	9748	16467	48045
					410,23	18,3	16770	748	–	3559	
94	314 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	40,88	3386,08	97,5	138423	3986	74174	58344	212508
					1474,14	44,15	60263	1805	–	15741	
	13.2 Тип Кр3										
95	315 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,09	407,55	38,75	10633	1011	–	9522	21767
					368,8	19,47	9622	508	–	1612	
96	317 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,09	46,45	0,69	1212	18	–	1131	2530
					45,76	0,34	1194	9	–	187	

97	319	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	26,09	685,36	36,68	17881	957	6221	10510	30662
						410,23	18,32	10703	478	–	2271	
98	320	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	104,36	70,67	6,24	7375	651	6195	794	8823
						5,07	3,03	529	316	–	654	
99	321	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,07305	18069,82	1752,22	1320	128	2	1135	2651
						16290,21	780,29	1190	57	–	196	
100	323	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 1 мм. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,09	1397,36	18,93	36457	494	16311	18561	59419
						753,24	3,6	19652	94	–	4401	

101	324	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	26,09	3386,12	97,47	88344	2543	47341	37236	135626
						1474,13	44,19	38460	1153	–	10046	
	13.3 Тип Кр8											
102	325	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,070;	м3 изоляции	9,4955	16934,02	2031,59	160797	19291	98194	47177	224612
						4561,32	724,13	43312	6876	–	16638	
103	326	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	135,65	685,4	36,7	92974	4979	32349	54641	159424
						410,22	18,3	55646	2483	–	11809	
104	327	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	135,65	4559,03	166,9	618433	22640	424672	170709	852273
						1261,49	77,29	171121	10484	–	63131	
105	328	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	101,1	1783,26	16,33	180288	1651	145398	31799	229054
						328,77	5,84	33239	590	–	16967	

13.4 Тип Л1

106	329	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,072;	м3 изоляции	22,2336	16934,01	2031,65	376504	45171	229920	110463	525924
						4561,25	724,17	101413	16101	–	38957	
107	330	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	308,8	685,4	36,71	211651	11336	73639	124388	362922
						410,22	18,3	126676	5652	–	26883	
108	331	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	308,8	2320,05	18,93	716431	5845	477985	219694	1011015
						753,24	3,61	232601	1116	–	74890	
109	332	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	308,8	2986,32	26,84	922177	8289	765345	143593	1151032
						481,03	13,65	148543	4216	–	85262	
110	333	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	320,8	369,78	1,03	118625	332	71726	43929	175558

					145,16	0,52	46567	166	–	13004	
	13.5 Тип Кр9										
111	334 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,070;	м3 изоляции	0,7231	16934,03	2031,53	12245	1469	7478	3593	17105
					4560,92	724,66	3298	524	–	1267	
112	335 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	10,33	685,38	36,69	7080	379	2463	4161	12140
					410,26	18,3	4238	189	–	899	
113	336 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,33	3409,49	166,89	35220	1724	20465	12999	52077
					1261,47	77,25	13031	798	–	3858	
114	337 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	11,3	1783,19	16,28	20150	184	16251	3554	25600
					328,76	5,84	3715	66	–	1896	
	13.6 Тип Кр6										
115	338 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,27	3409,47	166,87	106614	5218	61949	39351	157642

116	339 1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 94 %	м	54,8	1261,5	77,26	39447	2416	–	11677	52208
					666,64	0,6	36532	33	23936	11809	
					229,25	–	12563	–	–	3867	
117	340 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	27	1783,3	16,33	48149	441	38831	8492	61172
					328,78	5,81	8877	157	–	4531	
	13.7 Тип Кр10										
118	341 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,03	761,5	58,4	28960	2221	9554	16401	48990
					451,88	6,92	17185	263	–	3629	
119	342 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,03	281,78	30,16	10716	1147	3770	5589	17609
					152,48	3,87	5799	147	–	1304	
120	343 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,03	1043,28	36,79	39676	1399	18203	19524	63936
					527,85	18,3	20074	696	–	4736	

121	344	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	152,12	130,81	6,25	19899	950	18164	1170	22755
						5,16	3,02	785	460	–	1686	
122	345	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,03	3409,44	166,89	129661	6347	75340	47858	191721
						1261,48	77,28	47974	2939	–	14202	
123	346	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	55,9	1783,26	16,33	99684	913	80393	17581	126646
						328,77	5,81	18378	325	–	9381	

Раздел 14 Полы 4-го этажа

14.1 Тип Кр7

124	347	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,058;	м3 изоляции	2,37104	16933,92	2031,6	40151	4817	24519	11780	56085
						4561,29	724,15	10815	1717	–	4154	

125	348	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	40,88	685,4	36,72	28019	1501	9748	16467	48045
						410,23	18,3	16770	748	–	3559	
126	349	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	40,88	3386,08	97,5	138423	3986	74174	58344	212508
						1474,14	44,15	60263	1805	–	15741	
	14.2 Тип Кр3											
127	350	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,09	407,55	38,75	10633	1011	–	9522	21767
						368,8	19,47	9622	508	–	1612	
128	352	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,09	46,45	0,69	1212	18	–	1131	2530
						45,76	0,34	1194	9	–	187	

129	354 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	26.09	685,36	36,68	17881	957	6221	10510	30662
					410,23	18,32	10703	478	–	2271	
130	355 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	104,36	70,67	6,24	7375	651	6195	794	8823
					5,07	3,03	529	316	–	654	
131	356 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,07305	18069,82	1752,22	1320	128	2	1135	2651
					16290,21	780,29	1190	57	–	196	
132	358 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 1 мм. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,09	1397,36	18,93	36457	494	16311	18561	59419
					753,24	3,6	19652	94	–	4401	

133	359	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	26,09	3386,12	97,47	88344	2543	47341	37236	135626
						1474,13	44,19	38460	1153	–	10046	
		14.3 Тип Кр8										
134	360	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,070;	м3 изоляции	11,4541	16934,02	2031,67	193964	23271	118448	56907	270941
						4561,25	724,11	52245	8294	–	20070	
135	361	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	163,63	685,39	36,7	112151	6006	39021	65912	192308
						410,22	18,3	67124	2995	–	14245	
136	362	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	163,63	4559,03	166,89	745994	27309	512268	205919	1028066
						1261,49	77,28	206417	12646	–	76153	
137	363	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	122,3	1783,29	16,34	218096	1998	175889	38466	277087
						328,77	5,82	40209	712	–	20525	

14.4 Тип Л1

138	364	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,072;	м3 изоляции	20,26224	16934,06	2031,66	343122	41166	209534	100670	479295
						4561,29	724,2	92422	14674	–	35503	
139	365	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	281,42	685,4	36,71	192885	10330	67111	113359	330744
						410,22	18,3	115444	5151	–	24500	
140	366	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	281,42	2320,06	18,93	652910	5327	435605	200216	921376
						753,24	3,62	211978	1018	–	68250	
141	367	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	281,42	2986,33	26,84	840412	7554	697486	130861	1048975
						481,03	13,65	135372	3842	–	77702	
142	368	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	299,5	369,78	1,04	110748	310	66963	41012	163901

					145,16	0,52	43475	155	–	12141	
	14.5 Тип Кр9										
143	369 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,070;	м3 изоляции	0,7231	16934,03	2031,53	12245	1469	7478	3593	17105
					4560,92	724,66	3298	524	–	1267	
144	370 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	10,33	685,38	36,69	7080	379	2463	4161	12140
					410,26	18,3	4238	189	–	899	
145	371 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,33	3409,49	166,89	35220	1724	20465	12999	52077
					1261,47	77,25	13031	798	–	3858	
146	372 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	11,3	1783,19	16,28	20150	184	16251	3554	25600
					328,76	5,84	3715	66	–	1896	
	14.6 Тип Кр6										
147	373 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,27	3409,47	166,87	106614	5218	61949	39351	157642

					1261,5	77,26	39447	2416	–	11677		
148	374	1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 94 %	м	54,8	666,64	0,6	36532	33	23936	11809	52208
						229,25	–	12563	–	–	3867	
149	375	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	27	1783,3	16,33	48149	441	38831	8492	61172
						328,78	5,81	8877	157	–	4531	
	14.7 Тип Кр10											
150	376	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,03	761,5	58,4	28960	2221	9554	16401	48990
						451,88	6,92	17185	263	–	3629	
151	377	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,03	281,78	30,16	10716	1147	3770	5589	17609
						152,48	3,87	5799	147	–	1304	
152	378	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,03	1043,28	36,79	39676	1399	18203	19524	63936
						527,85	18,3	20074	696	–	4736	

153	379	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	152,12	130,81	6,25	19899	950	18164	1170	22755
						5,16	3,02	785	460	–	1686	
154	380	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,03	3409,44	166,89	129661	6347	75340	47858	191721
						1261,48	77,28	47974	2939	–	14202	
155	381	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	55,9	1783,26	16,33	99684	913	80393	17581	126646
						328,77	5,81	18378	325	–	9381	

Раздел 15 Полы 5-го этажа

15.1 Тип Кр7

156	382	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,058;	м3 изоляции	2,37104	16933,92	2031,6	40151	4817	24519	11780	56085
						4561,29	724,15	10815	1717	–	4154	

157	383	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	40,88	685,4	36,72	28019	1501	9748	16467	48045
						410,23	18,3	16770	748	–	3559	
158	384	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	40,88	3386,08	97,5	138423	3986	74174	58344	212508
						1474,14	44,15	60263	1805	–	15741	
	15.2 Тип Кр3											
159	385	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,09	407,55	38,75	10633	1011	–	9522	21767
						368,8	19,47	9622	508	–	1612	
160	387	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,09	46,45	0,69	1212	18	–	1131	2530
						45,76	0,34	1194	9	–	187	

161	389 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	26,09	685,36	36,68	17881	957	6221	10510	30662
					410,23	18,32	10703	478	–	2271	
162	390 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	104,36	70,67	6,24	7375	651	6195	794	8823
					5,07	3,03	529	316	–	654	
163	391 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,07305	18069,82	1752,22	1320	128	2	1135	2651
					16290,21	780,29	1190	57	–	196	
164	393 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 1 мм. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,09	1397,36	18,93	36457	494	16311	18561	59419
					753,24	3,6	19652	94	–	4401	

165	394	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	26,09	3386,12	97,47	88344	2543	47341	37236	135626
						1474,13	44,19	38460	1153	–	10046	
	15.3 Тип Кр8											
166	395	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,070;	м3 изоляции	9,4955	16934,02	2031,59	160797	19291	98194	47177	224612
						4561,32	724,13	43312	6876	–	16638	
167	396	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	135,65	685,4	36,7	92974	4979	32349	54641	159424
						410,22	18,3	55646	2483	–	11809	
168	397	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	135,65	4559,03	166,9	618433	22640	424672	170709	852273
						1261,49	77,29	171121	10484	–	63131	
169	398	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	101,1	1783,26	16,33	180288	1651	145398	31799	229054
						328,77	5,84	33239	590	–	16967	

15.4 Тип Л1

170	399	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,072;	м3 изоляции	22,2336	16934,01	2031,65	376504	45171	229920	110463	525924
						4561,25	724,17	101413	16101	–	38957	
171	400	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	308,8	685,4	36,71	211651	11336	73639	124388	362922
						410,22	18,3	126676	5652	–	26883	
172	401	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	308,8	2320,05	18,93	716431	5845	477985	219694	1011015
						753,24	3,61	232601	1116	–	74890	
173	402	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	308,8	2986,32	26,84	922177	8289	765345	143593	1151032
						481,03	13,65	148543	4216	–	85262	
174	403	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	320,8	369,78	1,03	118625	332	71726	43929	175558