1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	100	727,26	--	72726	--	47841	0,97	97
		м3		727,26	--	72726	--	59,1	--	--
7	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	376	24,81	24,81	9328	9328	2182	--	--
		м3		--	7,73	--	2908	59,1	0,01	2
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	376	129,78	53,55	48799	20135	25446	0,11	41
		м3		76,23	24,81	28664	9329	59,1	0,03	10
9	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	19	117,56	110,08	2234	2091	638	0,01	--
		м3		7,48	39,05	142	742	59,1	0,03	1
10	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	22,8	234,04	--	5336	--	224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-010104-0201 11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	74,5	35,79	35,79	2666	2666	624	--	--
		м3		--	11,16	--	831	59,1	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			243314	85995			200
			Тенге			151983	31991			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243314				
	Всего заработная плата -		Тенге				183974			
	Транспортные расходы -		Тенге			5336				
		Накладные расходы -	Тенге			124193				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					109380		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14813		
		Сметная прибыль -	Тенге			29401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			396908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				183974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			396908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				183974			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
12	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм и 180 мм	0,1486	377728,02	119733,14	56130	17792	31243	286,00	42
		км		257994,88	42402,25	38338	6301	62,1	49,89	7
13	Е11-220701-0106 11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,1746	51735,25	--	9033	--	6224	61,80	11
		км трубопровода		51735,25	--	9033	--	62,1	--	--
14	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8,5	910,94	541,86	7743	4606	3398	0,41	4
		шт		369,08	189,55	3137	1611	62,1	0,23	2
15	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,42715	643933,90	303581,84	275056	129675	133909	312,70	134
		т		340352,06	102325,14	145381	43708	62,1	94,30	40
16	Е11-221201-0106 11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	19	1743,16	186,70	33120	3547	20643	1,43	27
		фланец		1556,45	9,45	29573	180	62,1	0,01	--
17	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых адаптеров	9,5	910,94	541,86	8654	5148	3798	0,41	4
		шт		369,08	189,55	3506	1801	62,1	0,23	2
18	Е11-220301-0112 11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,026	2038449,51	1024360,93	53000	26633	25165	997,00	26
		км трубопровода		1014088,58	349381,67	26366	9084	62,1	320,90	8
19	Е11-220601-0312 11-220601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,026	1248291,13	829726,01	32456	21573	12086	464,00	12
		км трубопровода		418565,12	218799,32	10883	5689	62,1	181,31	5
20	Е11-221401-0303 11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	26	862,83	14,10	22434	367	15255	0,90	23
		м трубы, уложенной в футляре		848,74	1,98	22067	52	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	0,5	9320,18	2287,39	4660	1144	2486	7,99	4
		футляр		7032,80	47,26	3516	24	62,1	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			502286	210485			287
			Тенге			291801	68449			65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			502286				
	Всего заработная плата -		Тенге				360250			
		Накладные расходы -	Тенге			254207				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					223715		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30492		
		Сметная прибыль -	Тенге			60519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			817012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				360250			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			817012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				360250			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
22	Е11-221301-0303 11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	4,51	9481,89	1996,14	42763	9003	26484	8,01	36
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7485,75	973,86	33761	4392	62,1	0,91	4
23	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	0,0225	6187,46	1332,44	139	30	68	5,95	--
		м3 кладки		4855,02	340,25	109	8	50,8	0,36	--
24	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	2,48	13810,91	6199,90	34251	15376	17741	8,86	22
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7611,01	2547,93	18875	6319	62,1	2,22	6
25	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов (соединительных элементов), монтажных изделий массой до 20 кг**	0,04953	48541,30	5742,67	2404	284	1504	42,70	2
		т		42798,64	973,49	2120	48	62,1	1,03	--