1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					199441			
		Местные материалы		Тенге				370144				
			Накладные расходы	Тенге				195100				
			Сметная прибыль	Тенге				92017				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1242230				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
			Сметная заработная плата	Тенге					199441			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				176970				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176970				
			Сметная прибыль	Тенге				14158				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				191127				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1433357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
			Сметная заработная плата	Тенге					199441			
			РАЗДЕЛ 9.ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
113	21	Е11-010107-0819 1101-0107-0819 РСНБ РК 2015	**Каналы сечением до 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактороммощностью 79 кВт (108 л с) с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 1-2**	м канала	145,6	69,51	11,91	10120	1734	--	6038	17451
						57,60	--	8387	--		1293	
114	22	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	40,656	135,32	--	5502	--	--	3961	10220
						135,32	--	5502	--		757	
115	23	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвалэкскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1,68	150,33	142,53	253	239	--	9	283
						7,80	--	13	--		21	
116	24	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,856	29,17	29,17	83	83	--	--	90
						--	--	--	--		7	
117	25	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	12,1968	124,81	118,73	1522	1448	1	53	1701
						6,02	--	73	--		126	
118	26	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	18,2952	40,00	--	732	--		--	790
						--	--	--	--		59	
			ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	27	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание подтрубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,16724	4689,07	154,91	19540	646	14801	4052	25480
						982,26	--	4093	--		1887	
120	28	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,1038	340537,60	103361,72	35348	10729	595	23783	63862
						231442,00	--	24024	--		4730	
121	29	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,022652	451153,60	146298,72	10220	3314	343	6497	18054
						289731,00	--	6563	--		1337	
122	30	С123-010503-0401 2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетейканализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р54475-2011	м	117,41856	712,00	--	83602	--	83602	--	90290
						--	--	--	--		6688	
123	31	С123-010503-0403 2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовыебезнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	40,8545	1273,00	--	52008	--	52008	--	56168
						--	--	--	--		4161	
124	32	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	3	2737,53	1783,67	8213	5351	--	2833	11929
						953,86	--	2862	--		884	
125	33	С123-020303-6609 2302-0303-6609 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварнаяПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4995,00	--	14985	--	14985	--	16184
						--	--	--	--		1199	
126	34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,93	894,00	8226	5364	--	2833	11943
						476,93	--	2862	--		885	
127	35	С123-020303-5436 2302-0303-5436 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3462,00	--	20772	--	20772	--	22434
						--	--	--	--		1662	
			ПОГЛОТИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ /1ШТ/									
128	36	Е11-230701-0101 1123-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцыдождеприемные круглые для дождевой канализации изсборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,5	31053,25	12459,64	15527	6230	1486	7733	25120
						15622,00	--	7811	--		1861	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	37	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8518,00	--	8518	--	8518	--	9199
						--	--	--	--		681	
130	38	С121-040301-0102 2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3952,00	--	7904	--	7904	--	8536
						--	--	--	--		632	
131	39	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6820,00	--	6820	--	6820	--	7366
						--	--	--	--		546	
132	40	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2177,00	--	2177	--	2177	--	2351
						--	--	--	--		174	
133	41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/ПDH/ Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,16512	854,63	21,09	2705	67	1809	771	3754
						261,82	--	829	--		278	
134	42	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-1	т	0,01384	544501,00	--	7536	--	7536	--	8139
						--	--	--	--		603	
135	43	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,40136	274,73	1,00	110	--	61	40	162
						123,32	--	49	--		12	
136	44	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20134,00	--	20134	--	20134	--	21745
						--	--	--	--		1611	
137	45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/+отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство	м3	0,801	17744,71	1089,24	14214	872	12393	864	16284
						1185,30	--	949	--		1206	
138	46	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм	сальник	2	5283,21	--	10566	--	5129	5329	17167
						2718,72	--	5437	--		1272	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
139	47	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,464	4689,07	154,91	2176	72	1648	451	2837
						982,26	--	456	--		210	
140	48	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0058	451153,60	146298,72	2617	849	88	1664	4623
						289731,00	--	1680	--		342	
141	49	С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм**	м	5,858	1518,00	--	8892	--	8892	--	9604
						--	--	--	--		711	
142	50	Е11-230901-0102 1123-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство**	м3 фильтрующего основания	21,78	2061,22	82,31	44893	1793	35195	7826	56937
						362,97	--	7905	--		4218	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				425913	38790	306897	74737	540703
								79495	--	--	40053	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				207418				
		Материалы		Тенге				57415				
		Всего заработная плата		Тенге					74058			
		Местные материалы		Тенге				36423				
		Транспортные расходы		Тенге				732				
			Накладные расходы	Тенге				69409				
			Сметная прибыль	Тенге				22146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				298973				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					74058			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7536				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7536				
			Сметная прибыль	Тенге				603				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8139				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				210960				
		Материалы		Тенге				5129				
		Всего заработная плата		Тенге					5437			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200393				
			Накладные расходы	Тенге				5329				
			Сметная прибыль	Тенге				17303				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				233591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5437			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				540703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
			Сметная заработная плата	Тенге					79495			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 10.ПОКРЫТИЕ ТЕННИСНОГО КОРТА ПЕСОК												
			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА									
143	51	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /7 проходов/	м3уплотненного грунта	201	74,01	74,01	14876	14876	--	--	16066
						--	--	--	--		1190	
144	52	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следупри толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	201	42,42	42,42	8527	8527	--	--	9209
						--	--	--	--		682	
			ПОКРЫТИЕ									
145	53	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из щебня /20 см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень - 1,26 м3	м3 материала основания в плотном теле	234,5	1750,56	1544,19	410505	362113	475	51750	499236
						204,34	--	47917	--		36980	
146	54	С121-010201-0806 2101-0201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1400, фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	168,84	1912,00	--	322822	--	322822	--	348648
						--	--	--	--		25826	
147	55	С121-010201-0802 2101-0201-0802 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1400, фракция 5-20мм СТ РК 1284-2004	м3	84,42	2218,00	--	187244	--	187244	--	202223
						--	--	--	--		14979	
148	56	С121-010201-0801 2101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-10мм СТ РК 1284-2004	м3	42,21	2408,00	--	101642	--	101642	--	109773
						--	--	--	--		8131	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1045616	385515	612183	51750	1185155
								47917	--	--	87788	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1045616				
		Материалы		Тенге				476				
		Всего заработная плата		Тенге					47917			
		Местные материалы		Тенге				611707				
			Накладные расходы	Тенге				51750				
			Сметная прибыль	Тенге				87789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1185155				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					47917			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1185155				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					47917			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				2674304	464965	1813545	370082	3287934
								394206	--	--	243552	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2278838				
		Материалы		Тенге				405244				
		Всего заработная плата		Тенге					388768			
		Местные материалы		Тенге				1018274				
		Транспортные расходы		Тенге				1587				
			Накладные расходы	Тенге				364753				
			Сметная прибыль	Тенге				211487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2855079				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
			Сметная заработная плата	Тенге					388768			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7536				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7536				
			Сметная прибыль	Тенге				603				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8139				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				387929				
		Материалы		Тенге				5129				
		Всего заработная плата		Тенге					5437			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				377363				
			Накладные расходы	Тенге				5329				
			Сметная прибыль	Тенге				31461				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				424719				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5437			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3287936				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
			Сметная заработная плата	Тенге					394206			
			ОТДЕЛ 4.Смета 2-3. Теннисные корты -ХАРД /реконструкция/									
			РАЗДЕЛ 11.Демонтажные работы									
149	**1**	**Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка покрытие кордов**	**м3 конструкции**	**2916**	**1938,56**	**1203,32**	**5652830**	**3508895**	**--**	**1543633**	**7772179**
						735,23	--	2143934	--		575717	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**5652830**	**3508895**	**--**	**1543633**	**7772179**
								2143934	**--**	**--**	**575717**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5652830**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2143934**			
			Накладные расходы	Тенге				**1543633**				
			Сметная прибыль	Тенге				**575717**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7772179**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2815**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2143934**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**7772179**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2815**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2143934**			
			РАЗДЕЛ 12. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ПОКРЫТИЕ ТЕННИСНОГО КОРТА ХАРД									
			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	2	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /7 проходов/	м3уплотненного грунта	201	74,01	74,01	14876	14876	--	--	16066
						--	--	--	--		1190	
151	3	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следупри толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	201	42,42	42,42	8527	8527	--	--	9209
						--	--	--	--		682	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				23403	23403	--	--	25275
								--	--	--	1872	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23403				
			Сметная прибыль	Тенге				1872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				25275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				5676232	3532298	--	1543633	7797454
								2143934	--	--	577589	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5676232				
		Всего заработная плата		Тенге					2143934			
			Накладные расходы	Тенге				1543633				
			Сметная прибыль	Тенге				577589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7797454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2820
			Сметная заработная плата	Тенге					2143934			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				7797454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2820
			Сметная заработная плата	Тенге					2143934			
			ОТДЕЛ 5.Смета 4-1. Сети КЛ-0,4кВ.Наружное освещение									
			РАЗДЕЛ 13. КЛ-0,4кВ									
			ТРАНШЕЯ									
152	48	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	600	512,11	436,87	307269	262125	--	32504	366954
						75,24	--	45144	--		27182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				307269	262125	--	32504	366954
								45144	--	--	27182	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				307269				
		Всего заработная плата		Тенге					45144			
			Накладные расходы	Тенге				32504				
			Сметная прибыль	Тенге				27182				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				366954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					45144			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				366954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					45144			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**307269**	**262125**	**--**	**32504**	**366954**
								45144	**--**	**--**	**27182**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**307269**				
		Всего заработная плата		Тенге					**45144**			
			Накладные расходы	Тенге				**32504**				
			Сметная прибыль	Тенге				**27182**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**366954**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
			Сметная заработная плата	Тенге					**45144**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**366954**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
			Сметная заработная плата	Тенге					**45144**			
			ОТДЕЛ 6.Смета 4-2. Сети наружного видеонаблюдения									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
153	**1**	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**276,3724**	**165,21**	**158,85**	**45660**	**43903**	**--**	**1265**	**50679**
						6,36	**--**	**1757**	**--**		**3754**	
154	**2**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,5476**	**1872,02**	**--**	**16001**	**--**	**--**	**11521**	**29724**
						1872,02	**--**	**16001**	**--**		**2202**	
155	**3**	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**252,83**	**34,02**	**34,02**	**8602**	**8602**	**--**	**--**	**9290**
						--	**--**	**--**	**--**		**688**	
156	**4**	**Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 ЛИШНИЙ ГРУНТ**	**м3 грунта**	**32,085**	**270,57**	**251,05**	**8681**	**8055**	**--**	**451**	**9863**
						19,53	**--**	**627**	**--**		**731**	
157	**5**	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншееодин. Устройство постели**	**м кабеля**	**830**	**512,11**	**436,87**	**425055**	**362606**	**--**	**44963**	**507620**
						75,24	**--**	**62449**	**--**		**37601**	
158	**6**	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройствопостели(два). Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**235**	**150,28**	**125,20**	**35315**	**29421**	**--**	**4244**	**42723**
						25,08	**--**	**5894**	**--**		**3165**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	7	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=2	Кабель в траншее один(три). Устройство постели. Добавлять накаждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	80	300,55	250,39	24044	20031	--	2889	29088
						50,16	--	4013	--		2155	
160	8	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=3	Кабель втраншее один(четыре). Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	125	450,83	375,59	56354	46949	--	6772	68175
						75,24	--	9405	--		5050	
161	9	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=4	Кабель в траншее один(пять). Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	55	601,11	500,79	33061	27543	--	3973	39996
						100,32	--	5518	--		2963	
162	10	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=5	Кабель в траншее один(шесть). Устройство постели. Добавлятьна каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	35	751,38	625,98	26298	21909	--	3160	31815
						125,40	--	4389	--		2357	
			ОБОРУДОВАНИЕ									
163	33	Прайс-лист стр UniCOM	Специализированный жесткий диск для видеонаблюдения	шт	2	100998,21	--	201996	--	201996	--	218156
						--	--	--	--		16160	
164	34	Прайс-лист стр ТОО СТК-СОМ	Базовая лицензия BVMS Professional 9.0(MBV-BPRO-90)	шт	1	2906490,91	--	2906491	--	2906491	--	3139010
						--	--	--	--		232519	
165	35	Прайс-лист стр ТОО СТК-СОМ	BVMS Professional 9.0.Расширение лицензии на 1 IPканал (камера/декодер) (MBV-BPRO-90)	шт	54	75977,25	--	4102772	--	4102772	--	4430993
						--	--	--	--		328222	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				7890330	569019	7211259	79238	8607132
								110052	--	--	637567	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7811386				
		Всего заработная плата		Тенге					91667			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7211259				
			Накладные расходы	Тенге				66001				
			Сметная прибыль	Тенге				630191				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8507577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					91667			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				78944				
		Всего заработная плата		Тенге					18385			
			Накладные расходы	Тенге				13237				
			Сметная прибыль	Тенге				7374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					18385			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				8607133				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
			Сметная заработная плата	Тенге					110052			
			ОТДЕЛ 7.Смета 6-3-1. Насосная станция									
			РАЗДЕЛ 14.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
166	7	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**	м3 грунта	49,1334	39,76	39,76	1954	1954	--	--	2110
						--	--	--	--		156	
167	8	Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	49,1334	17,22	17,22	846	846	--	--	914
						--	--	--	--		68	
168	9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	8,6706	814,54	--	7063	--	--	5085	13119
						814,54	--	7063	--		972	
169	10	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	49,1334	181,25	86,44	8906	4247	--	3354	13241
						94,82	--	4659	--		981	
170	11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	49,1334	79,82	67,95	3922	3339	142	317	4578
						8,97	--	441	--		339	
			ЛИШНИЙ ГРУНТ									
171	12	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	9,12	156,01	148,42	1423	1354	--	49	1590
						7,53	--	69	--		118	
172	13	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	14,592	307,00	--	4480	--		--	4838
						--	--	--	--		358	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				28592	11739	7211401	88043	8647522
								12230	--	--	640559	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28592				
		Материалы		Тенге				143				
		Всего заработная плата		Тенге					12230			
		Транспортные расходы		Тенге				4480				
			Накладные расходы	Тенге				8806				
			Сметная прибыль	Тенге				2992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40390				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					12230			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				40390				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					12230			
			РАЗДЕЛ 15.СТЕНЫ									
			КИРПИЧНАЯ КЛАДКА									
173	21	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружныепростые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,777756	20677,79	2394,80	533027	61733	354614	108512	692863
						4526,38	--	116680	--		51323	
174	22	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	67,8362	-274,63	--	-18630	--	--	-17326	-38832
						-274,63	--	-18630	--		-2876	
175	23	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /СГ-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,027	352298,71	2192,31	9512	59	7761	1573	11972
						62660,40	--	1692	--		887	
176	24	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородкиармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,91	3647,92	248,96	54391	3712	28313	20800	81206
						1500,07	--	22366	--		6015	
			ПЕРЕМЫЧКИ									
177	25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,42	40286,50	4347,68	16920	1826	9207	5357	24060
						14017,00	--	5887	--		1782	
178	26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02574	214423,00	--	5519	--	5519	--	5961
						--	--	--	--		442	
179	27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00684	221381,00	--	1514	--	1514	--	1635
						--	--	--	--		121	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				602254	67330	406928	118916	778865
								127995	--	--	57694	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				602254				
		Материалы		Тенге				25435				
		Всего заработная плата		Тенге					127995			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7033				
		Местные материалы		Тенге				374460				
			Накладные расходы	Тенге				118918				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				57694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				778866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					127995			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				778866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					127995			
			РАЗДЕЛ 16.ЧЕРДАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ПОКРЫТИЕ									
			АНТИСЕЙСМОПОЯС									
180	28	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,37	31190,53	4707,81	42731	6450	23487	11643	58724
						9339,00	--	12794	--		4350	
181	29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05923	214423,00	--	12700	--	12700	--	13716
						--	--	--	--		1016	
182	30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03306	221381,00	--	7319	--	7319	--	7904
						--	--	--	--		586	
			БАЛКИ									
183	31	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /балки/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,525	93721,32	1003,38	49204	527	36711	10769	64771
						22792,50	--	11966	--		4798	
184	32	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/ИМ-1, узел Б,Г и заклад.изд./. Установка	т стальных элементов	0,00444	72922,70	6916,40	324	31	37	302	676
						57687,70	--	256	--		50	
185	33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Анк-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00444	214423,00	--	952	--	952	--	1028
						--	--	--	--		76	
			УТЕПЛЕНИЕ									
186	34	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /рубероид/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	34,34	326,55	12,63	11214	434	8180	2392	14694
						75,72	--	2600	--		1088	
187	35	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия /100 мм/. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	34,34	548,51	54,84	18836	1883	10253	6164	27000

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						195,11	--	6700	--		2000	
188	36	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционныеиз базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,53702	20848,00	--	73740	--	73740	--	79639
						--	--	--	--		5899	
189	37	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /20 мм, р-рМ50/. Устройство	м2 стяжки	34,34	615,43	100,51	21134	3452	10355	6740	30104
						213,35	--	7327	--		2230	
190	38	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	34,34	76,21	7,42	2617	255	2226	125	2961
						3,95	--	136	--		219	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				240770	13031	185960	38135	301217
								41779	--	--	22312	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				240770				
		Материалы		Тенге				82343				
		Всего заработная плата		Тенге					41779			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94711				
		Местные материалы		Тенге				8906				
			Накладные расходы	Тенге				38136				
			Сметная прибыль	Тенге				22312				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				301218				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					41779			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				301218				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					41779			
			РАЗДЕЛ 17.КРОВЛЯ									
			ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ									
191	39	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /рубероид/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,54	326,55	12,63	1156	45	843	247	1515
						75,72	--	268	--		112	
192	40	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила и мауэрлаты.Установка	м3 древесины в конструкции	0,395	94440,52	1372,14	37304	542	28059	7833	48748
						22033,70	--	8703	--		3611	
193	41	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,233	93721,32	1003,38	21837	234	16292	4780	28746
						22792,50	--	5311	--		2129	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	42	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладкапо фермам	м3 древесины в конструкции	0,044	82566,74	1276,96	3633	56	2816	685	4664
						17305,20	--	761	--		345	
195	43	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	5,31	1484,91	36,06	7885	191	382	6581	15623
						1377,09	--	7312	--		1157	
196	44	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезныехвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,13905	52851,00	--	7349	--	7349	--	7937
						--	--	--	--		588	
197	45	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,49	985,42	3,10	6395	20	1485	3912	11132
						753,41	--	4890	--		825	
198	46	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,81105	8782,98	55,65	7123	45	6401	609	8351
						834,60	--	677	--		619	
			ПОКРЫТИЕ									
199	47	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44,49	88,35	12,63	3931	562	--	3099	7592
						75,72	--	3369	--		562	
200	48	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоемиз полиэтиленовых полос/	м2	48,939	104,00	--	5090	--	5090	--	5497
						--	--	--	--		407	
201	49	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	м2 кровли	44,49	4326,41	98,25	192482	4371	106708	74891	288763
						1829,70	--	81403	--		21390	
202	50	С121-070203-0209 2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	/Обрешетка/ Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04223	51256,00	--	2165	--	2165	--	2338
						--	--	--	--		173	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	51	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	44,49	305,69	2,58	13600	115	12077	1267	16056
						31,64	--	1408	--		1189	
204	52	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	5,9	1147,00	--	6767	--	6767	--	7309
						--	--	--	--		541	
205	53	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /скрутки, МС, ерш/. Установка	т стальных элементов	0,00511	72922,70	6916,40	373	35	43	348	778
						57687,70	--	295	--		58	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				317089	6217	196477	104252	455049
								114397	--	--	33706	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				317089				
		Материалы		Тенге				175106				
		Всего заработная плата		Тенге					114397			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21370				
			Накладные расходы	Тенге				104251				
			Сметная прибыль	Тенге				33707				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				455048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					114397			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				455048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					114397			
			РАЗДЕЛ 18.ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
206	54	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконныеплощадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,2801	2036,63	164,65	4644	375	2238	1828	6989
						890,80	--	2031	--		518	
207	55	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,2801	27184,00	--	61982	--	61982	--	66941
						--	--	--	--		4959	
208	56	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,7	1071,91	4,78	1822	8	1436	340	2335
						222,28	--	378	--		173	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	57	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилейне ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	1,7	1132,00	--	1924	--	1924	--	2078
						--	--	--	--		154	
210	58	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
						--	--	--	--		18	
			ДВЕРИ									
211	59	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверныестальные однопольные площадью до 2 м2. Установка вкирпичных стенах	м2	1,8837	2724,35	46,80	5132	88	910	2853	8623
						2194,87	--	4134	--		639	
212	60	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8837	37596,00	--	70820	--	70820	--	76485
						--	--	--	--		5666	
213	61	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверныенаружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,8837	2072,83	415,24	3905	782	1291	1649	5997
						972,41	--	1832	--		444	
214	62	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольныес глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,8837	15124,00	--	28489	--	28489	--	30768
						--	--	--	--		2279	
215	63	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439,00	--	3439	--	3439	--	3714
						--	--	--	--		275	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				182379	1254	172751	6670	204170
								8375	--	--	15125	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				102988				
		Материалы		Тенге				4964				
		Всего заработная плата		Тенге					4241			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92618				
			Накладные расходы	Тенге				3817				
			Сметная прибыль	Тенге				8544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4241			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79390				
		Материалы		Тенге				909				
		Всего заработная плата		Тенге					4134			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74259				
			Накладные расходы	Тенге				2853				
			Сметная прибыль	Тенге				6579				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				88823				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4134			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				204172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					8375			
			РАЗДЕЛ 19.ПОЛЫ									
			ПОКРЫТИЕ БЕТОН									
216	64	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные /100 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,087	7454,87	1657,05	23013	5115	8266	9054	34632
						3120,12	--	9632	--		2565	
217	65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4696	19828,35	8,16	48968	20	40244	8182	61722
						3524,58	--	8704	--		4572	
218	66	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство	м2 покрытия	30,87	981,45	93,03	30297	2872	17262	9554	43039
						329,23	--	10163	--		3188	
219	67	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	30,87	-180,30	-8,21	-5566	-253	-4727	-550	-6606
						-18,97	--	-586	--		-489	
220	68	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	31,4874	158,46	1,05	4990	33	851	3860	9558
						130,42	--	4106	--		708	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				101702	7787	61896	30100	142345
								32020	--	--	10544	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				101702				
		Материалы		Тенге				61895				
		Всего заработная плата		Тенге					32020			
			Накладные расходы	Тенге				30099				
			Сметная прибыль	Тенге				10544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					32020			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				142346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					32020			
			РАЗДЕЛ 20.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК									
221	69	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	31,58	603,76	21,28	19067	672	621	15996	37868
						562,82	--	17774	--		2805	
222	70	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,306	52851,00	--	16172	--	16172	--	17466
						--	--	--	--		1294	
223	71	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	31,58	63,90	2,02	2018	64	566	1250	3529
						43,97	--	1388	--		261	
224	72	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	31,58	1114,30	14,30	35189	451	12065	20406	60043
						717,97	--	22673	--		4448	
			ПОТОЛКИ									
225	73	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,87	928,99	3,31	28678	102	8306	16216	48486
						656,64	--	20270	--		3592	
			СТЕНЫ									
226	74	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,22	1130,53	30,27	98605	2640	29138	53462	164232
						766,19	--	66827	--		12165	
227	75	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	86,86	97,59	0,73	8477	64	718	6156	15804
						88,60	--	7695	--		1171	
228	76	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы(без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,36	4875,37	19,12	1755	7	903	676	2625
						2346,00	--	845	--		194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				209961	4001	68489	114162	350053
								137474	--	--	25930	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				209961				
		Материалы		Тенге				52314				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					137474			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16172				
			Накладные расходы	Тенге				114163				
			Сметная прибыль	Тенге				25930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				350053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					137474			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				350053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					137474			
			РАЗДЕЛ 21.ОТДЕЛКА ФАСАДА									
229	77	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	79	1130,53	30,27	89312	2392	26391	48423	148754
						766,19	--	60529	--		11019	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				89312	2392	26391	48423	148754
								60529	--	--	11019	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				89312				
		Материалы		Тенге				26391				
		Всего заработная плата		Тенге					60529			
			Накладные расходы	Тенге				48423				
			Сметная прибыль	Тенге				11019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					60529			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				148754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					60529			
			РАЗДЕЛ 22.ВХОДНАЯ ГРУППА									
			КОЗЫРЕК К-1									
230	79	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	4	58,53	0,94	234	4	--	166	432
						57,59	--	230	--		32	
231	80	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /анкер/**	т металлических изделий	0,00096	64852,71	2192,31	62	2	--	56	128
						62660,40	--	60	--		9	
232	81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.12мм/**	т	0,00096	221381,00	--	213	--	213	--	230
						--	--	--	--		17	