3 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	92,4	1,7	924	17	195	517	1556
				71,2	0,6	712	6	–	115	
4 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00102	162991		166		166	–	179
				–		–		–	13	
5 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	744,5	52,7	7445	527	3476	2526	10769
				344,2	6,6	3442	66	–	798	
6 2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15 К=1,020;	м	10,2	167		1703		1703	–	1839
				–		–		–	136	

Итого	**102 695**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 897
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 301
- оборудование, тенге	48 214
Накладные расходы, тенге	16 072
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 036
Всего	**102 695**

Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	654
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	744
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 118**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**105 211**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	110472
НДС (12 %)	13 257
Итого.	**123 728**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**111 355**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**104 674**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

2	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	82,62	44		3635		3635	–	3926
					–		–		–	291	
3	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	198,9	29		5768		5768	–	6229
					–		–		–	461	
4	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	1663,62	24		39927		39927	–	43121
					–		–		–	3194	
5	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	70	664,24	87,89	46497	6152	7109	25294	77534
					474,8	27,07	33236	1895	–	5743	
6	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	71,4	1785		127449		127449	–	137645
					–		–		–	10196	
7	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	36	415,78	52,31	14968	1883	1975	8361	25195
					308,61	13,97	11110	503	–	1866	
8	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	36,72	620		22766		22766	–	24587

					–		–		–	1821
9	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	60	744,25	52,62	44655	3157	20844	15154	64594
					344,23	6,55	20654	393	–	4785	
10	2306-1705-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	60	177		10620		10620	–	11470
					–		–		–	850	
	Раздел 5 Заземление										
11	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	48	237,21	24,21	11386	1162	2247	5970	18744
					166,19	6,54	7977	314	–	1388	
12	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03792	275833		10460		10460	–	11297
					–		–		–	837	
	Раздел 6 Молниезащита										
13	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования молнеприемника НР = 72 %	шт.	4	1255	164,25	5020	657	1039	2514	8137
					831	41,75	3324	167	–	603	
14	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования молниезащиты НР = 72 %	м	16	567,13	24,25	9074	388	6027	1990	11949

				166,19	6,56	2659	105	–	885	
15	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	352	262,24	15,46	92310	5441	15839	51971	155823
					201,79	3,27	71030	1152	–	11542	
16	2113-0814-1705	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 16 мм ГОСТ 1535-2006. Прим. ММ-Т013, ТОО1303 К=4,000;	т	0,0096	1464778		14062		14062	–	15187
					–		–		–	1125	
17	2105-0304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,13904	206910		28769		28769	–	31071
					–		–		–	2302	
18	2902-0107-0601 (пл)ТОО "ЮГ-электрокомплект"	Зажим "мульти-клемма"	шт	53	1089		57717		57717	–	62334
					–		–		–	4617	
19	2902-0107-0602 (пл)ТОО "Электрокомплек сАзия"	Держатель "Ниро-клип"	шт	350	2009		703150		703150	–	759402
					–		–		–	56252	

20	2902-0107-0603 (пл)ТОО "Электрокомплек сАзия"	Держатель токоотвода к водосточному желобу, оцинкованная сталь	шт	2	1009	2018	2018	–	2179
					–	–	–	161	
21	2902-0107-0604 (пл)ТОО "ЮГ-Электрокомплект "	Зажим Варио-клемма	шт	2	2893	5786	5786	–	6249
					–	–	–	463	
22	2902-0107-0605 (пл)ТОО "Электрокомплек сАзия"	Держатель ДП-45ГЦ	шт	20	1723	34460	34460	–	37217
					–	–	–	2757	
23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,021	228947	4808	4808	–	5193
					–	–	–	385	

Итого	**2 732 936**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	647 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 360 589
Накладные расходы, тенге	474 303
Сметная прибыль (8 %), тенге	202 440

Всего	**2 732 936**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	32 795
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	37 337
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 061**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 859 129**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3002085
НДС (12 %)	360 250
Итого.	**3 362 336**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 026 102**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 844 536**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с

пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Ё

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Наружные электрические сети

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Заземление здания и опор											
3.1 Заземление опор											
1	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления, НР = 80 %	м шин заземления	28	270,43	59,43	7572	1664	71	5013	13592
					208,46	15,32	5837	429	–	1007	

2 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0189	197175		3727		3727	–	4025
				–		–		–	298	
3.2 Заземление зданий										
3 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	26,775	1850,31	–	49542	–	–	35670	92029
				1850,31	–	49542	–	–	6817	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,775	915,48	–	24512	–	–	17649	45534
				915,48	–	24512	–	–	3373	
5 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	956000	97600	2390	244	1165	1062	3728
				392400	36800	981	92	–	276	
6 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	68	237,18	24,19	16128	1645	3183	8456	26551
				166,18	6,54	11300	445	–	1967	
7 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	2952,89	164,22	26576	1478	17620	5654	34808
				830,89	41,67	7478	375	–	2578	

8	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08541	253752		21673		21673	–	23407
					–		–		–	1734	
	Раздел 4 Разъединитель с кабельной муфтой										
9	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15937	4783	15937	4783	95	10417	28462
					11059	1962	11059	1962	–	2108	
10	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793		48793		–	–	48793
					–		–		48793	–	
11	2904-0104-0401 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Привод ПРНЗ -10У1	шт	1	9363		9363		9363	–	10112
					–		–		–	749	
12	2904-0104-0402 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн РА-1	шт	1	6394		6394		6394	–	6906
					–		–		–	512	
13	2904-0104-0403 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн РА-2	шт	1	3722		3722		3722	–	4020
					–		–		–	298	

14	2904-0104-0404 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Вал привода РА-3	шт	2	5241	10482	10482	–	11321
					–	–	–	839	
15	2904-0104-0405 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн РА4	шт	2	760	1520	1520	–	1642
					–	–	–	122	
16	2904-0104-0406 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн Р-2	шт	3	1163	3489	3489	–	3768
					–	–	–	279	
17	2904-0104-0407 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн КМ-1	шт	1	1294	1294	1294	–	1398
					–	–	–	104	
18	2904-0104-0408 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн КМ3	шт	3	572	1716	1716	–	1853
					–	–	–	137	

19	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Прим. КМ2	т	0,017	230691	3922	3922	–	4236
					–	–	–	314	
20	2904-0104-0409 (пл)ТОО электроПромСнаб	Хомут Х7	шт	5	1227	6135	6135	–	6626
					–	–	–	491	
21	2904-0104-0410 (пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Хомут Х8	шт	4	1227	4908	4908	–	5301
					–	–	–	393	
22	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0006	206911	124	124	–	134
					–	–	–	10	
23	2904-0101-0206 (пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Проводник ЗП1	м	6	1227	7362	7362	–	7951
					–	–	–	589	
24	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	шт.	2	2835	5670	5670	–	6124

					–		–		–	454	
25	2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	709		2127		2127	–	2297
					–		–		–	170	
26	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51		102		102	–	110
					–		–		–	8	
27	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	184		552		552	–	596
					–		–		–	44	
28	2904-0101-0209 (пл)ТОО "КорпорацияСнаб СтройКомплект	Крепление ВШ-1	шт	2	596		1192		1192	–	1287
					–		–		–	95	
29	2904-0104-0411 (пл)ТОО SKALA GROUP	Муфта КН	шт	1	31664		31664		31664	–	34197
					–		–		–	2533	
30	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	4869	917,33	14607	2752	830	8645	25112
					3675	327,33	11025	982	–	1860	
31	5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435		19305		–	–	19305
					–		–		19305	–	