32	2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98. Прим. наконечник 7-8	шт.	2	466	932	932	–	1007
					–	–	–	75	
33	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80. Ошинковка ВЛ	т	0,0018	903904	1627	1627	–	1757
					–	–	–	130	
34	2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	397456	397	397	–	429
					–	–	–	32	
35	2113-0201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14	218	31	31	–	33
					–	–	–	2	
36	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	629	554	554	–	598
					–	–	–	44	
37	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	781	4686	4686	–	5061
					–	–	–	375	

38	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	40249,67	18238	120749	54714	21935	47163	181345
					14700	7134,67	44100	21404	–	13433	
39	2904-0104-0412 (пл)ТОО Инвольт	Ограничитель ОПН РС 10/12	шт	3	9493		28479		28479	–	30757
					–		–		–	2278	

Раздел 5 Кабеля и провода 10 кВ

40	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1,62	1850,62	–	2998	–	–	2159	5570
					1850,62	–	2998	–	–	413	
41	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Привоз мягкого грунта К=1,500;	т	0,81	127		103		–	–	111
					–		–		–	8	
42	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,08	915,74	–	989	–	–	712	1837
					915,74	–	989	–	–	136	
43	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	14	486,29	413,64	6808	5791	–	2212	9742
					72,64	146,79	1017	2055	–	722	

44	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	14	660	384,79	9240	5387	594	3588	13854
					232,79	123,14	3259	1724	–	1026	
45	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	12	805,75	395,67	9669	4748	2863	2597	13247
					171,5	129,08	2058	1549	–	981	
46	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	980,17	555,58	11762	6667	538	4790	17876
					379,75	174,67	4557	2096	–	1324	
47	2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл-10 ГОСТ 18410-73. Прим. 3х25мм К=1,020;	км	0,02652	3377363		89568		89568	–	96733
					–		–		–	7165	
48	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,023	150521,74	150521,74	3462	3462	–	618	4406
					–	33565,22	–	772	–	326	
49	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00455	903904		4113		4113	–	4442
					–		–		–	329	

50 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	9	427,11	353,56	3844	3182	–	1294	5549
				73,56	126,11	662	1135	–	411	
51 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,036	25553		920		920	–	994
				–		–		–	74	

Раздел 6 Наружное освещение

52 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	281,5	744,23	52,62	209501	14813	97787	71096	303045
				344,23	6,55	96901	1843	–	22448	
53 2306-1705-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	281,5	177		49826		49826	–	53812
				–		–		–	3986	
54 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	281,5	92,18	1,67	25949	469	5432	14556	43745
				71,22	0,6	20048	168	–	3240	
55 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02856	110664		3161		3161	–	3414
				–		–		–	253	

56	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,25857	162991		42145		42145	–	45517
					–		–		–	3372	
57	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	10	8829,2	3660,3	88292	36603	19678	32337	130279
					3201,1	1290,1	32011	12901	–	9650	
58	2904-0106-0101 (пл) ТОО "Электрокомплексазия"	Светильник LE042A	шт	10	43440		434400		434400	–	469152
					–		–		–	34752	
59	1308-0303-2505	Коробка распаячная. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	4444,44	47,33	40000	426	18208	15384	59815
					2374	–	21366	–	–	4431	
60	2307-0202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	9	132		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
61	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж крепления прожекторов НР = 69 %	т конструкций	0,01928	661773,86	10632,78	12759	205	12099	347	14154
					23599,59	2489,63	455	48	–	1048	
	Итого						**1 994 789**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	352 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	991 263
- перевозка грузов, тенге	103
- оборудование, тенге	68 098
Накладные расходы, тенге	291 419
Сметная прибыль (8 %), тенге	142 718
Всего	**1 994 789**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	23 120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	26 322
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 523**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 083 754**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	2187942
НДС (12 %)	262 553
Итого.	**2 450 495**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**2 205 445**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 073 119**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с

пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Ж

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Покрытие											
2.1 Тип 1											
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	59,25	1110,35	978,09	65788	57952	89	21903	94706
					130,75	211,54	7747	12534	–	7015	

2 2101-0401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	59,25	1845		109316		109316	–	118061
				–		–		–	8745	
3 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	395	1180,94	124,18	466471	49051	3267	402176	938139
				1048,49	34,67	414153	13694	–	69492	
4 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	395	2499		987105		987105	–	1066073
				–		–		–	78968	
2.2 Тип 2										
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,5	143,92	66,4	1799	830	–	987	3009
				77,52	32,16	969	402	–	223	
6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,5	2547,2	1013,2	19104	7599	10524	2845	23705
				130,8	220,4	981	1653	–	1756	
7 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	50	1187,32	110,28	59366	5514	51373	4507	68983
				49,58	33,88	2479	1694	–	5110	

8	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	100	124,84	3,71	12484	371	12084	189	13687
					0,29	1,46	29	146	–	1014	
9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	50	1240,46	93,62	62023	4681	55284	3748	71033
					41,16	28,24	2058	1412	–	5262	
	2.3 Устройство бортового камня										
10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	119	1593,06	28,65	189574	3409	102522	91769	303850
					702,88	11,16	83643	1328	–	22507	
11	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,281	46977		154132		154132	–	166463
					–		–		–	12331	

Итого	**2 867 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	512 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 485 696
Накладные расходы, тенге	528 124
Сметная прибыль (8 %), тенге	212 423

Всего	**2 867 709**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	34 413
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	39 179
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**58 826**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**3 000 127**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3150133
НДС (12 %)	378 016
Итого.	**3 528 149**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 175 334**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 984 814**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"