№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1079,85	137,25	10799	1373		1886	
80	80	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 16#К=0,3	Щиток освещения (ЩО). Демонтаж		10	1085,65	458,93	10856	4589	0	5797	17986
				шт.		626,71	178,43	6267	1784		1332	
81	81	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		600	201,65	1,82	120992	1093	0	86763	224375
				шт.		199,83	1,01	119899	606		16620	
82	82	Е12-170101-0704	Световые указатели. Демонтаж		22	114,84	0,68	2526	15	0	1814	4688
				шт.		114,15	0,38	2511	8		347	
83	83	Ц13-080305-0603 #К=0,3	Прожекторы уличные.Демонтаж		2	2633,3	1013,53	5267	2027	0	3377	9335
				шт.		1619,78	725,05	3240	1450		691	
84	84	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		330	61,67	0	20351	0	0	14653	37804
				шт.		61,67	0	20351	0		2800	
85	85	Ц13-080303-1102 #К=0,3	Посты управления,пускатели. пульты управления. Демонтаж		11	1088,12	8,27	11969	91	0	8552	22164
				шт.		1079,85	0	11878	0		1642	
86	86	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		2000	102,03	0,23	204052	455	0	146771	378890
				м		101,8	0,13	203597	252		28066	
87	87	Ц13-080206-0605 #К=0,3	Короб металлический длиной 2 м. Демонтаж		20	207,8	46,72	4156	934	0	2572	7267
				м		161,07	17,57	3221	351		538	
88	88	Ц13-080201-1207 #К=0,3	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Демонтаж		20	14,28	3,88	286	78	0	171	494
				шт.		10,4	1,51	208	30		37	
89	89	Ц13-080201-1204 #К=0,3	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Демонтаж		20	152,95	28,17	3059	563	0	1878	5332
				шт.		124,78	5,63	2496	113		395	
90	90	Ц13-080206-1701 #К=0,3	Труба стальная. Демонтаж		50	151,88	21,01	7594	1050	0	4944	13541
				м		130,87	6,45	6544	323		1003	
91	91	Ц13-080305-1401 #К=0,3	Звонок электрический. Демонтаж		4	349,95	4,39	1400	18	0	999	2591
				комплект		345,55	1,37	1382	5		192	
92	92	Ц13-100302-0105 #К=0,3	Коммутатор связи. Демонтаж		5	3594,25	474,76	17971	2374	0	9980	30187
				шт.		3119,49	152,58	15597	763		2236	
93	93	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 16#К=0,3	Розетки компьютерные.Демонтаж		90	374,27	7,12	33685	641	0	23898	62189
				шт		367,15	1,65	33043	148		4607	
94	94	Ц13-100701-0202 #К=0,3	Извещатели ПС автоматические.Демонтаж		205	1040,55	0,72	213313	148	0	130031	370811
				шт		1039,83	0	213165	0		27467	
95	95	Ц13-100701-0103 #К=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные.Демонтаж		4	917,94	0,07	3672	0	0	2240	6384
				луч		917,87	0	3671	0		473	
96	96	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		115	102,03	0,23	11733	26	0	8439	21786
				м		101,8	0,13	11707	15		1614	
			Итого по разделу: 5. Отопление и вентиляция									3966696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Видеонаблюдение									
97	97	**Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7#К=0,3**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж**		**8**	**1902,98**	**3,86**	**15224**	**31**	**0**	**10939**	**28256**
				камера		**1899,12**	**0**	**15193**	**0**		**2093**	
98	98	**Е12-170101-0601**	**Кабель. Демонтаж**		**780**	**102,03**	**0,23**	**79580**	**178**	**0**	**57241**	**147767**
				м		**101,8**	**0,13**	**79403**	**98**		**10946**	
			Итого по разделу: 6. Видеонаблюдение									**176023**
			ИТОГО:					**14 786 616**	**1 529 842**		**10 589 953**	**27 406 692**
								12 808 271	**553 087**		**2 030 128**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**328 880**				
			Итого с временными									**27 735 574**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**374 430**				
			Итого с зимними удорожаниями									**28 110 004**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**562 200**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28 672 204**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**30 102 975**
			НДС			**12 %**		**3 612 357**				
			Итого с НДС									**33 715 332**
			тендерная скидка									**3 371 533**
			Итого по Акту к оплате:									**30 343 799**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Расч. соотв.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

ARSO БСН/БИН 050540008025

Генеральный директор _____ Курманов А. Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Бегешев А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №4

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-1 общестроительные работы КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Узлы усиления стеновых панелей л. КЖ 2-6,9-10									
1	1	**Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами**		**1,57696**	**244064,92**	**4650,3**	**384881**	**7333**	**0**	**319706**	**760954**
				т		**239414,62**	**1937,68**	**377547**	**3056**		**56367**	
2	2	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		**0,16**	**249648**		**39944**		**39944**		**43139**
				т							**3195**	
3	3	**С121-050106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		**1,2736**	**239598**		**305152**		**305152**		**329564**
				т							**24412**	
4	4	**С121-050301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**		**0,1408**	**211448**		**29772**		**29772**		**32154**
				т							**2382**	
5	5	**С121-130202-0105**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**		**0,00256**	**648201**		**1659**		**1659**		**1792**
				т							**133**	
6	6	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой**		**0,0512**	**681028,88**	**2964,28**	**34869**	**152**	**11983**	**20752**	**60070**
				т		**444019,6**	**1369,8**	**22734**	**70**		**4450**	
7	7	**С121-130201-1106**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**		**256**	**91**		**23296**		**23296**		**25160**
				шт.							**1864**	
8	8	**СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2**	**Надбавка на сталь С245**		**1,4336**	**5772**		**8275**		**8275**		**8937**
				т							**662**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	35,84	3905,52 / 643,95	58,81 / 1,13	139974 / 23079	2108 / 41	114787	15953 / 12474	168401
10	10	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	5,54508	244064,92 / 239414,62	4650,3 / 1937,68	1353360 / 1327573	25786 / 10745	0	1124187 / 198204	2675750
11	11	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,46	249648		364486		364486	29159	393645
12	12	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	3,431	239598		822061		822061	65765	887826
13	13	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6424	211448		135834		135834	10867	146701
14	14	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01168	648201		7571		7571	606	8177
15	15	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,2336	681028,88 / 444019,6	2964,28 / 1369,8	159088 / 103723	692 / 320	54673	94679 / 20301	274069
16	16	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	1168	91		106288		106288	8503	114791
17	17	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	4,891	5772		28231		28231	2258	30489
18	18	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	122,275	3905,52 / 643,95	58,81 / 1,13	477548 / 78739	7191 / 138	391618	54425 / 42558	574531
19	19	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,60576	244064,92 / 239414,62	4650,3 / 1937,68	147845 / 145028	2817 / 1174	0	122809 / 21652	292306
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	249648		14979		14979	1198	16177
21	21	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,492	239598		117882		117882	9431	127313
22	22	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0528	211448		11164		11164	893	12058
23	23	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,0192	681028,88	2964,28	13076	57	4494	7782	22526

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		444019,6	1369,8	8525	26		1669	
24	24	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	96	91		8736		8736	699	9435
25	25	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	648201		622		622	50	672
26	26	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,552	5772		3186		3186	255	3441
27	27	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	13,8	3905,52 643,95	58,81 1,13	53896 8887	812 16	44198	6142 4803	64842
28	28	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,66258	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	161713 158631	3081 1284	0	134329 23683	319725
29	29	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6021	239598		144262		144262	11541	155803
30	30	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0594	211448		12560		12560	1005	13565
31	31	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0216	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	14710 9591	64 30	5055	8755 1877	25342
32	32	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	108	91		9828		9828	786	10614
33	33	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00108	648201		700		700	56	756
34	34	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,6021	5772		3475		3475	278	3753
35	35	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	15,0525	3905,52 643,95	58,81 1,13	58788 9693	885 17	48210	6700 5239	70727
36	36	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	2,20284	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	537636 527392	10244 4268	0	446595 78738	1062969
37	37	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,58	249648		144796		144796	11584	156380

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,363	239598		326572		326572	26126	352698
39	39	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2552	211448		53962		53962	4317	58278
40	40	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0464	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	31600 20603	138 64	10860	18806 4032	54438
41	41	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	232	91		21112		21112	1689	22801
42	42	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00464	648201		3008		3008	241	3248
43	43	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	1,943	5772		11215		11215	897	12112
44	44	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	48,575	3905,52 643,95	58,81 1,13	189711 31280	2857 55	155574	21621 16907	228238
45	45	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	1,53786	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	375338 368186	7152 2980	0	311779 54969	742087
46	46	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,2825	239598		307284		307284	24583	331867
47	47	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2508	211448		53031		53031	4242	57274
48	48	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,1824	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	124220 80989	541 250	42690	73928 15852	213999
49	49	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	912	91		82992		82992	6639	89631
50	50	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00456	648201		2956		2956	236	3192
51	51	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	1,2825	5772		7403		7403	592	7995
52	52	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	32,0625	3905,52 643,95	58,81 1,13	125221 20647	1885 36	102689	14271 11159	150651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами		0,30528	244064,92	4650,3	74508	1420	0	61891	147311
				т		239414,62	1937,68	73088	592		10912	
54	54	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,2232	239598		53478		53478		57757
				т							4278	
55	55	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,0792	211448		16747		16747		18086
				т							1340	
56	56	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,1152	681028,88	2964,28	78455	341	26962	46691	135157
				т		444019,6	1369,8	51151	158		10012	
57	57	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		576	91		52416		52416		56609
				шт.							4193	
58	58	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00288	648201		1867		1867		2016
				т							149	
59	59	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,2232	5772		1288		1288		1391
				т							103	
60	60	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза		5,58	3905,52	58,81	21793	328	17871	2484	26219
				м2		643,95	1,13	3593	6		1942	
61	61	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами		0,60495	244064,92	4650,3	147647	2813	0	122645	291916
				т		239414,62	1937,68	144834	1172		21623	
62	62	С121-050204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76		0,38295	374655		143474		143474		154952
				т							11478	
63	63	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,1776	211448		37553		37553		40557
				т							3004	
64	64	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0444	648201		28780		28780		31083
				т							2302	
65	65	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,38295	5772		2210		2210		2387
				т							177	
66	66	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза		13,32	3905,52	58,81	52022	783	42661	5929	62586
				м2		643,95	1,13	8577	15		4636	
			Итого по разделу: 1. Узлы усиления стеновых панелей л. КЖ 2-6,9-10									12261090
			ИТОГО:					8 310 006	79 481	4 626 432	3 042 859	12 261 090

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								3 604 090	26 513		908 227	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		147 133				
			Итого с временными									12 408 224
			Зимние удорожания			1,35 %		167 511				
			Итого с зимними удорожаниями									12 575 735
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		251 515				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 827 250
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									13 467 342
			НДС			12 %		1 616 081				
			Итого с НДС									15 083 423
			тендерная скидка									1 508 342
			Итого по Акту к оплате:									13 575 081

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

ARSO 050540000025 БСН/БИН

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №5

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-4 отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1320	1136,39	2,47	1500033	3261	17772	1449704	3185716
						1120,45	0,22	1479000	290		235979	
2	2	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1306,8	393		513572		513572		554658
											41086	
3	3	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	460	1134,15	2,06	521711	946	5910	504706	1108530
						1119,25	0,33	514854	152		82113	
4	4	С123-010701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	455,4	678		308761		308761		333462
											24701	
5	5	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	68	1107,67	3,83	75322	260	1156	72462	159606
						1086,85	0,51	73906	35		11823	
6	6	С123-010701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	67,32	936		63012		63012		68052
											5041	
7	7	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	120	4566,63	49,11	547996	5894	421373	120573	722055
						1006,08	19,2	120730	2304		53486	