№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	532	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	9,486	3244		30773		30773	2462	33234	
266	533	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4288 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14251,76 4904,19	278,62 87,6	14252 4904	279 88	9069	4892 1531	20675	
267	534	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6	575,91 567,53	8,39 3,56	346 341	5 2	0	274 50	669	
268	535	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,618	1507		931		931	75	1006	
269	536	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	48	29		1392		1392	111	1503	
270	541	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	10 м2 поверхности	15,2	557,45 549,5	7,95 4,14	8473 8352	121 63	0	6396 1190	16058	
271	542	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,7828	18219		14262		14262	1141	15403	
272	543	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	12753 5643	72 20	7039	5210 1437	19400	
273	544	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,2	3188,36 1410,66	17,97 5,09	16579 7335	93 26	9151	6773 1868	25221	
274	545	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	1164,76 1135,26	17,82 9,23	23295 22705	356 185	234	20601 3512	47408	
275	546	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	20,4	3244		66178		66178	5294	71472	
276	547	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3480 мм. Установка над шахтами	зонт	4	11131,12 2790,87	215,54 67,82	44524 11163	862 271	32499	11206 4458	60189	
277	548	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	575,91 567,53	8,39 3,56	691 681	10 4	0	548 99	1338	
278	549	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,236	1507		1863		1863	149	2012	
279	550	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	116	29		3364		3364	269	3633	
280	551	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	11 т конструкций	0,18724	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	14822 8689	4958 1184	1175	6813 1731	23366	
281	552	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,18724	407605		76320		76320	6106	82426	
282	553	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,48544	176,49 67,85	4,23 0,75	1851 711	44 8	1095	496 188	2535	
283	554	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0595	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	6397 1875	82 40	4440	1724 650	8770	
284	555	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		8	557,45	7,95	4460	64	0	3366	8452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		549,5	4,14	4396	33		626		
285	556	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,412	18219		7506		7506		8107	
				м3							600		
286	557	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		2,2	3188,36	17,97	7014	40	3871	2865	10670	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	3103	11		790		
287	558	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3	3188,36	17,97	9565	54	5279	3907	14550	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	4232	15		1078		
288	559	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		10,8	1164,76	17,82	12579	192	126	11124	25600	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	12261	100		1896		
289	560	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		11,016	3244		35736		35736		38595	
				м2							2859		
290	561	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3580 мм. Установка над шахтами		2	13815,38	266,7	27631	533	19096	8013	38496	
				зонт		4000,79	87,6	8002	175		2852		
291	562	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,8	575,91	8,39	461	7	0	365	892	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	454	3		66		
292	563	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,824	1507		1242		1242		1341	
				м2							99		
293	564	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		62	29		1798		1798		1942	
				шт.							144		
294	565	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,11641	79161,35	26481,07	9215	3083	730	4236	14527	
				т конструкций		46406,53	6324,82	5402	736		1076		
295	566	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,09362	407605		38160		38160		41213	
				т							3053		
296	567	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,24272	176,49	4,23	925	22	547	248	1267	
				м2		67,85	0,75	356	4		94		
297	568	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,03725	107507,43	1371,64	4005	51	2780	1079	5491	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1174	25		407		
298	569	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		6,2	557,45	7,95	3456	49	0	2609	6550	
				м2 поверхности		549,5	4,14	3407	26		485		
299	570	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,3193	18219		5817		5817		6283	
				м3							465		
300	571	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,3	3188,36	17,97	4145	23	2288	1693	6305	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1834	7		467		
301	572	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,1	3188,36	17,97	6696	38	3695	2735	10185	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2962	11		754		
302	573	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		7,8	1164,76	17,82	9085	139	91	8034	18489	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	8855	72		1370		
303	574	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		7,956	3244		25809		25809		27874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							2065		
304	575	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4288 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
305	576	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,6	575,91	8,39	346	5	0	274	669	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	341	2		50		
306	577	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,618	1507		931		931		1006	
				м2							75		
307	578	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		39	29		1131		1131		1221	
				шт.							90		
308	579	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,12303	79161,35	26481,07	9739	3258	772	4476	15353	
				т конструкций		46406,53	6324,82	5709	778		1137		
309	580	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,12303	407605		50148		50148		54159	
				т							4012		
310	581	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		6,88968	176,49	4,23	1216	29	719	326	1665	
				м2		67,85	0,75	467	5		123		
311	582	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,04175	107507,43	1371,64	4488	57	3115	1210	6154	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1316	28		456		
312	583	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		6,4	557,45	7,95	3568	51	0	2693	6761	
				м2 поверхности		549,5	4,14	3517	27		501		
313	584	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,3296	18219		6005		6005		6485	
				м3							480		
314	585	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,2	3188,36	17,97	3826	22	2112	1563	5820	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1693	6		431		
315	586	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,9	3188,36	17,97	6058	34	3343	2475	9215	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2680	10		683		
316	587	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		8,1	1164,76	17,82	9435	144	95	8343	19200	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	9196	75		1422		
317	588	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		8,262	3244		26802		26802		28946	
				м2							2144		
318	589	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3988 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
319	590	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,5	575,91	8,39	288	4	0	228	558	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	284	2		41		
320	591	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,515	1507		776		776		838	
				м2							62		
321	592	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		44	29		1276		1276		1378	
				шт.							102		
322	593	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	14	0,32552	79161,35	26481,07	25769	8620	2042	11844	40622	
				т конструкций		46406,53	6324,82	15106	2059		3009		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	594	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,32552	407605		132684		132684	10615	143298	
324	595	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,22912	176,49 67,85	4,23 0,75	3217 1237	77 14	1903	863 326	4407	
325	596	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1145	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	12310 3609	157 78	8544	3318 1250	16877	
326	597	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	20,8	557,45 549,5	7,95 4,14	11595 11430	165 86	0	8752 1628	21975	
327	598	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,0712	18219		19516		19516	1561	21077	
328	599	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	12753 5643	72 20	7039	5210 1437	19400	
329	600	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	23594 10439	133 38	13022	9638 2659	35891	
330	601	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	23,8	1164,76 1135,26	17,82 9,23	27721 27019	424 220	278	24515 4179	56415	
331	602	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	24,276	3244		78751		78751	6300	85051	
332	603	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 5788 мм. Установка над шахтами	зонт	2	14251,76 4904,19	278,62 87,6	28504 9808	557 175	18138	9784 3063	41350	
333	604	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2	575,91 567,53	8,39 3,56	1267 1249	18 8	0	1005 182	2454	
334	605	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,266	1507		3415		3415	273	3688	
335	606	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	118	29		3422		3422	274	3696	
336	607	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	15 т конструкций	0,10113	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	8006 4693	2678 640	634	3680 935	12620	
337	608	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,10113	407605		41221		41221	3298	44519	
338	609	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,66328	176,49 67,85	4,23 0,75	1000 384	24 4	591	268 101	1369	
339	610	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03225	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	3467 1016	44 22	2406	934 352	4754	
340	611	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	4,8	557,45 549,5	7,95 4,14	2676 2638	38 20	0	2020 376	5071	
341	612	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,2472	18219		4504		4504	360	4864	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
342	613	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,1	3188,36	17,97	3507	20	1936	1433	5335	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1552	6		395		
343	614	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,7	3188,36	17,97	5420	31	2992	2214	8245	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2398	9		611		
344	615	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		6,3	1164,76	17,82	7338	112	74	6489	14933	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	7152	58		1106		
345	616	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		6,426	3244		20846		20846		22514	
				м2							1668		
346	617	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3788 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
347	618	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,4	575,91	8,39	230	3	0	183	446	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	227	1		33		
348	619	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,412	1507		621		621		671	
				м2							50		
349	620	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		34	29		986		986		1065	
				шт.							79		
350	621	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	16	0,0845	79161,35	26481,07	6689	2238	530	3075	10545	
				т конструкций		46406,53	6324,82	3921	534		781		
351	622	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,0845	407605		34443		34443		37198	
				т							2755		
352	623	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,732	176,49	4,23	835	20	494	224	1144	
				м2		67,85	0,75	321	4		85		
353	624	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,022	107507,43	1371,64	2365	30	1642	637	3243	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	693	15		240		
354	625	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		2,8	557,45	7,95	1561	22	0	1178	2958	
				м2 поверхности		549,5	4,14	1539	12		219		
355	626	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,1442	18219		2627		2627		2837	
				м3							210		
356	627	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,9	3188,36	17,97	6058	34	3343	2475	9215	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2680	10		683		
357	628	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,5	3188,36	17,97	11159	63	6159	4559	16975	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	4937	18		1257		
358	629	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		3,2	1164,76	17,82	3727	57	37	3296	7585	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	3633	30		562		
359	630	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		3,264	3244		10588		10588		11435	
				м2							847		
360	631	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 5588 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
361	632	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		1,3	575,91	8,39	749	11	0	594	1450	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			567,53	3,56	738	5		107		
362	633	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,339	1507		2018		2018		2179	
											161		
363	634	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	23	29		667		667		720	
											53		
364	635	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	17 т конструкций	0,06395	79161,35	26481,07	5062	1693	401	2327	7980	
						46406,53	6324,82	2968	404		591		
365	636	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,06395	407605		26066		26066		28152	
											2085		
366	637	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,5812	176,49	4,23	632	15	374	170	866	
						67,85	0,75	243	3		64		
367	638	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,016	107507,43	1371,64	1720	22	1194	464	2358	
						31515,75	678,15	504	11		175		
368	639	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1,8	557,45	7,95	1003	14	0	757	1902	
						549,5	4,14	989	7		141		
369	640	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,0927	18219		1689		1689		1824	
											135		
370	641	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	1,4	3188,36	17,97	4464	25	2464	1823	6790	
						1410,66	5,09	1975	7		503		
371	642	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,3	3188,36	17,97	7333	41	4047	2996	11155	
						1410,66	5,09	3245	12		826		
372	643	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,3	1164,76	17,82	2679	41	27	2369	5452	
						1135,26	9,23	2611	21		404		
373	644	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	2,346	3244		7610		7610		8219	
											609		
374	645	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4388 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
						4904,19	87,6	4904	88		1531		
375	644	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6	575,91	8,39	346	5	0	274	669	
						567,53	3,56	341	2		50		
376	647	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,618	1507		931		931		1006	
											75		
377	648	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	17	29		493		493		532	
											39		
378	649	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	18 т конструкций	0,09743	79161,35	26481,07	7713	2580	611	3545	12158	
						46406,53	6324,82	4521	616		901		
379	650	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,09743	407605		39713		39713		42890	
											3177		
380	651	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,45608	176,49	4,23	963	23	570	258	1319	
						67,85	0,75	370	4		98		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
381	652	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,031	107507,43	1371,64	3333	43	2313	898	4569	
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	977	21		338		
382	653	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		4,6	557,45	7,95	2564	37	0	1936	4860	
				м2 поверхности		549,5	4,14	2528	19		360		
383	654	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,2369	18219		4316		4316		4661	
				м3							345		
384	655	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,1	3188,36	17,97	3507	20	1936	1433	5335	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1552	6		395		
385	656	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,6	3188,36	17,97	5101	29	2816	2084	7760	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2257	8		575		
386	657	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		5,9	1164,76	17,82	6872	105	69	6077	13985	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			1135,26	9,23	6698	54		1036		
387	658	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		6,018	3244		19522		19522		21084	
				м2							1562		
388	659	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
389	660	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,4	575,91	8,39	230	3	0	183	446	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			567,53	3,56	227	1		33		
390	661	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,412	1507		621		621		671	
				м2							50		
391	662	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	18	33	29		957		957		1034	
				шт.							77		
392	663	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	19	0,10601	79161,35	26481,07	8392	2807	665	3857	13229	
				т конструкций		46406,53	6324,82	4920	670		980		
393	664	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,10601	407605		43210		43210		46667	
				т							3457		
394	665	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,93656	176,49	4,23	1048	25	620	281	1435	
				м2		67,85	0,75	403	4		106		
395	666	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0335	107507,43	1371,64	3601	46	2500	971	4938	
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	1056	23		366		
396	667	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		5	557,45	7,95	2787	40	0	2104	5282	
				м2 поверхности		549,5	4,14	2747	21		391		
397	667	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,2575	18219		4691		4691		5067	
				м3							375		
398	669	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,2	3188,36	17,97	3826	22	2112	1563	5820	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1693	6		431		
399	670	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,8	3188,36	17,97	5739	32	3168	2344	8730	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2539	9		647		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	671	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		6,6	1164,76	17,82	7687	118	77	6798	15645	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			1135,26	9,23	7493	61		1159		
401	672	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		6,732	3244		21839		21839		23586	
				м2							1747		
402	673	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3888 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
403	674	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,5	575,91	8,39	288	4	0	228	558	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			567,53	3,56	284	2		41		
404	675	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,515	1507		776		776		838	
				м2							62		
405	676	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		35	29		1015		1015		1096	
				шт.							81		
406	677	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	20	0,0862	79161,35	26481,07	6824	2283	541	3136	10757	
				т конструкций		46406,53	6324,82	4000	545		797		
407	678	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,0862	407605		35136		35136		37946	
				т							2811		
408	679	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,8272	176,49	4,23	852	20	504	229	1167	
				м2		67,85	0,75	328	4		86		
409	680	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,02225	107507,43	1371,64	2392	31	1660	645	3280	
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	701	15		243		
410	681	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		3	557,45	7,95	1672	24	0	1262	3169	
				м2 поверхности		549,5	4,14	1648	12		235		
411	682	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,1545	18219		2815		2815		3040	
				м3							225		
412	683	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,9	3188,36	17,97	6058	34	3343	2475	9215	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2680	10		683		
413	684	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,6	3188,36	17,97	11478	65	6335	4689	17460	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	5078	18		1293		
414	685	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		3,5	1164,76	17,82	4077	62	41	3605	8296	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			1135,26	9,23	3973	32		615		
415	686	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		3,57	3244		11581		11581		12508	
				м2							926		
416	687	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3888 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
417	688	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		1,2	575,91	8,39	691	10	0	548	1338	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			567,53	3,56	681	4		99		
418	689	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		1,236	1507		1863		1863		2012	
				м2							149		
419	690	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		23	29		667		667		720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							53		
420	691	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	21	0,14534	79161,35	26481,07	11505	3849	912	5288	18137	
				т конструкций		46406,53	6324,82	6745	919		1343		
421	692	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,14534	407605		59241		59241		63981	
				т							4739		
422	693	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		8,13904	176,49	4,23	1436	34	850	385	1968	
				м2		67,85	0,75	552	6		146		
423	694	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,05075	107507,43	1371,64	5456	70	3787	1470	7481	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1599	34		554		
424	695	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		8,6	557,45	7,95	4794	68	0	3619	9086	
				м2 поверхности		549,5	4,14	4726	36		673		
425	696	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,4429	18219		8069		8069		8715	
				м3							646		
426	697	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,5	3188,36	17,97	4783	27	2640	1954	7275	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2116	8		539		
427	698	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,5	3188,36	17,97	7971	45	4399	3256	12125	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	3527	13		898		
428	699	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		10,4	1164,76	17,82	12113	185	121	10712	24652	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	11807	96		1826		
429	700	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		10,608	3244		34412		34412		37165	
				м2							2753		
430	701	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4588 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
431	702	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,7	575,91	8,39	403	6	0	320	781	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	397	2		58		
432	703	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,721	1507		1087		1087		1173	
				м2							87		
433	704	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		53	29		1537		1537		1660	
				шт.							123		
434	705	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	22	0,14724	79161,35	26481,07	11656	3899	924	5357	18374	
				т конструкций		46406,53	6324,82	6833	931		1361		
435	706	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,14724	407605		60016		60016		64817	
				т							4801		
436	707	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		8,24544	176,49	4,23	1455	35	861	390	1993	
				м2		67,85	0,75	559	6		148		
437	708	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,05225	107507,43	1371,64	5617	72	3899	1514	7702	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1647	35		570		
438	709	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		8,8	557,45	7,95	4906	70	0	3703	9297	
				м2 поверхности		549,5	4,14	4836	36		689		