№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
439	710	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,4532	18219		8257		8257	661	8917	
440	711	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	1,5	3188,36 1410,66	17,97 5,09	4783 2116	27 8	2640	1954 539	7275	
441	712	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,6	3188,36 1410,66	17,97 5,09	8290 3668	47 13	4575	3386 934	12610	
442	713	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,5	1164,76 1135,26	17,82 9,23	12230 11920	187 97	123	10815 1844	24889	
443	714	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	10,71	3244		34743		34743	2779	37523	
444	715	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4688 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14251,76 4904,19	278,62 87,6	14252 4904	279 88	9069	4892 1531	20675	
445	716	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	575,91 567,53	8,39 3,56	461 454	7 3	0	365 66	892	
446	717	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,824	1507		1242		1242	99	1341	
447	718	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	54	29		1566		1566	125	1691	
448	719	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	т конструкций	0,13806	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	10929 6407	3656 873	866	5023 1276	17228	
449	720	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,13806	407605		56274		56274	4502	60776	
450	721	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,73136	176,49 67,85	4,23 0,75	1365 525	33 6	807	366 138	1869	
451	722	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04775	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	5133 1505	65 32	3563	1384 521	7038	
452	723	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	7,8	557,45 549,5	7,95 4,14	4348 4286	62 32	0	3282 610	8241	
453	724	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,4017	18219		7319		7319	585	7904	
454	725	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	1,4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	4464 1975	25 7	2464	1823 503	6790	
455	726	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,3	3188,36 1410,66	17,97 5,09	7333 3245	41 12	4047	2996 826	11155	
456	727	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,7	1164,76 1135,26	17,82 9,23	11298 11012	173 90	113	9991 1703	22993	
457	728	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	9,894	3244		32096		32096	2568	34664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
458	729	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4388 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
459	730	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,7	575,91	8,39	403	6	0	320	781	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	397	2		58		
460	731	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,721	1507		1087		1087		1173	
				м2							87		
461	732	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		50	29		1450		1450		1566	
				шт.							116		
462	733	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	24	0,13724	79161,35	26481,07	10864	3634	861	4993	17126	
				т конструкций		46406,53	6324,82	6369	868		1269		
463	734	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,13724	407605		55940		55940		60415	
				т							4475		
464	735	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		7,68544	176,49	4,23	1356	32	802	364	1858	
				м2		67,85	0,75	521	6		138		
465	736	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,046	107507,43	1371,64	4945	63	3433	1333	6780	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1450	31		502		
466	737	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		8,4	557,45	7,95	4683	67	0	3534	8874	
				м2 поверхности		549,5	4,14	4616	35		657		
467	738	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,4326	18219		7882		7882		8512	
				м3							631		
468	739	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,6	3188,36	17,97	5101	29	2816	2084	7760	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2257	8		575		
469	740	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,8	3188,36	17,97	8927	50	4927	3647	13580	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	3950	14		1006		
470	741	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		10	1164,76	17,82	11648	178	117	10300	23704	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	11353	92		1756		
471	742	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		10,2	3244		33089		33089		35736	
				м2							2647		
472	743	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4888 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
473	744	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,8	575,91	8,39	461	7	0	365	892	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	454	3		66		
474	745	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,824	1507		1242		1242		1341	
				м2							99		
475	746	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		48	29		1392		1392		1503	
				шт.							111		
476	747	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	25	0,15964	79161,35	26481,07	12637	4227	1002	5808	19921	
				т конструкций		46406,53	6324,82	7408	1010		1476		
477	748	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,15964	407605		65070		65070		70276	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5206		
478	749	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		8,93984	176,49	4,23	1578	38	933	423	2161	
				м2		67,85	0,75	607	7		160		
479	750	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,058	107507,43	1371,64	6235	80	4328	1681	8549	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1828	39		633		
480	751	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		10	557,45	7,95	5574	80	0	4208	10565	
				м2 поверхности		549,5	4,14	5495	41		783		
481	752	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,515	18219		9383		9383		10133	
				м3							751		
482	753	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,7	3188,36	17,97	5420	31	2992	2214	8245	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2398	9		611		
483	754	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3	3188,36	17,97	9565	54	5279	3907	14550	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	4232	15		1078		
484	755	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		11,7	1164,76	17,82	13628	208	137	12051	27733	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	13283	108		2054		
485	756	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		11,934	3244		38714		38714		41811	
				м2							3097		
486	757	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 5088 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
487	758	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,9	575,91	8,39	518	8	0	411	1004	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	511	3		74		
488	759	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,927	1507		1397		1397		1509	
				м2							112		
489	760	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		60	29		1740		1740		1879	
				шт.							139		
490	761	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,14154	79161,35	26481,07	11204	3748	888	5150	17663	
				т конструкций		46406,53	6324,82	6568	895		1308		
491	762	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,14154	407605		57692		57692		62308	
				т							4615		
492	763	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		7,92624	176,49	4,23	1399	33	828	375	1916	
				м2		67,85	0,75	538	6		142		
493	764	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0485	107507,43	1371,64	5214	67	3619	1405	7149	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1529	33		530		
494	765	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		10,4	557,45	7,95	5797	83	0	4376	10987	
				м2 поверхности		549,5	4,14	5715	43		814		
495	766	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,5356	18219		9758		9758		10539	
				м3							781		
496	767	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,7	3188,36	17,97	5420	31	2992	2214	8245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2398	9		611		
497	768	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3	3188,36	17,97	9565	54	5279	3907	14550	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	4232	15		1078		
498	769	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		10,3	1164,76	17,82	11997	184	120	10609	24415	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	11693	95		1809		
499	770	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		10,506	3244		34081		34081		36808	
				м2							2727		
500	771	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 5088 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
501	772	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,9	575,91	8,39	518	8	0	411	1004	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	511	3		74		
502	773	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,927	1507		1397		1397		1509	
				м2							112		
503	774	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		60	29		1740		1740		1879	
				шт.							139		
504	775	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	26	0,09413	79161,35	26481,07	7451	2493	591	3425	11746	
				т конструкций		46406,53	6324,82	4368	595		870		
505	776	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,09413	407605		38368		38368		41437	
				т							3069		
506	777	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,27128	176,49	4,23	930	22	550	250	1274	
				м2		67,85	0,75	358	4		94		
507	778	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,02875	107507,43	1371,64	3091	39	2145	833	4238	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	906	19		314		
508	779	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		3,8	557,45	7,95	2118	30	0	1599	4015	
				м2 поверхности		549,5	4,14	2088	16		297		
509	780	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,1957	18219		3565		3565		3851	
				м3							285		
510	781	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1	3188,36	17,97	3188	18	1760	1302	4850	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1411	5		359		
511	782	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,4	3188,36	17,97	4464	25	2464	1823	6790	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1975	7		503		
512	783	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		5,2	1164,76	17,82	6057	93	61	5356	12326	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	5903	48		913		
513	784	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		5,304	3244		17206		17206		18583	
				м2							1376		
514	785	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3488 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
515	786	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,4	575,91	8,39	230	3	0	183	446	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	227	1		33		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
516	787	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,412	1507		621		621	50	671	
517	788	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30	29		870		870	70	940	
518	789	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	т конструкций	0,09963	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	7887 4623	2638 630	625	3625 921	12433	
519	790	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,09963	407605		40610		40610	3249	43858	
520	791	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,57928	176,49 67,85	4,23 0,75	985 379	24 4	583	264 100	1349	
521	792	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,031	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	3333 977	43 21	2313	898 338	4569	
522	793	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	5	557,45 549,5	7,95 4,14	2787 2747	40 21	0	2104 391	5282	
523	794	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,2575	18219		4691		4691	375	5067	
524	795	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	1,1	3188,36 1410,66	17,97 5,09	3507 1552	20 6	1936	1433 395	5335	
525	796	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,6	3188,36 1410,66	17,97 5,09	5101 2257	29 8	2816	2084 575	7760	
526	797	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,4	1164,76 1135,26	17,82 9,23	7454 7266	114 59	75	6592 1124	15170	
527	798	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	6,528	3244		21177		21177	1694	22871	
528	799	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3688 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13815,38 4000,79	266,7 87,6	13815 4001	267 88	9548	4007 1426	19248	
529	800	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	575,91 567,53	8,39 3,56	230 227	3 1	0	183 33	446	
530	801	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,412	1507		621		621	50	671	
531	802	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	33	29		957		957	77	1034	
532	807	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	1169,76	3166,53 992,49	11,87 6,03	3704086 1160974	13884 7051	2529228	934421 371080	5009587	
533	808	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	1169,76	339,78 198,47	0,76 0,38	397467 232164	893 441	164410	186084 46684	630235	
534	809	Е11-120101-2001	Подшивка фронтона софитом неперфорированным сплошным. Устройство	м планки	357,4	2564,06 536,12	1961,15 479,34	916396 191609	700915 171316	23872	333891 100023	1350310	
535	810	С121-100102-0103	Софит неперфорированный сплошной		361,794	783		283285		283285		305947	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							22663		
536	811	Е11-080701-0102 #К=0,75	**Леса наружные инвентарные высотой 12 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**		1443,8	685,14	1,9	989207	2739	289847	649185	1769464	
				м2 вертикальной проекции		482,49	0,99	696621	1428		131071		
537	803	Е11-090306-0501	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж**		967,2	216,29	3,2	209194	3097	1794	141598	378856	
				м		211,23	0,94	204304	911		28063		
538	804	С121-130815-0306	**Профиль оцинкованный цокольный**		986,544	427		421254		421254		454955	
				м							33700		
539	812	Е12-110101-0101	**Штукатурка стен/ЗАТИРКА/. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**		254,22	432,43	7,29	109933	1852	17993	65602	189578	
				м2		354,37	4,04	90088	1027		14043		
540	813	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**		254,22	145,75	2,95	37052	751	15992	14079	55221	
				м2		79,89	0,38	20309	96		4090		
541	814	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**		12,711	45884,34	1629,85	583236	20717	154553	316241	971435	
				м3 изоляции		32095,49	640,48	407966	8141		71958		
542	815	С121-110401-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**		13,09233	23186		303559		303559		327843	
				м3							24285		
543	816	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**		254,22	625,87	8,39	159109	2133	65052	74263	252042	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		361,59	3,56	91925	904		18670		
544	817	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		254,22	2396,36	45,21	609202	11493	123659	383947	1072601	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1864,73	23,14	474050	5884		79452		
545	818	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 45 мм на металлическом каркасе**		254,22	7732,31	117,97	1965707	29991	127941	1453499	3692742	
				м2 поверхности облицовки		7111,06	35,79	1807775	9099		273536		
546	819	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		1,0016268	215009		215359		215359		232587	
				т							17229		
547	820	С121-030302-0611	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93**		258,0333	2786		718881		718881		776391	
				м2							57510		
			Итого по разделу: 9. Вентиляционные шахты ВШ									23678560	
			Раздел: 10. Лифтовое оборудование										
548	867	Прайс-лист ТОО "Алматылифт" пункт 99	**Малогрузовой подъемник (кухонный) 950(ш)х600(г)х900 (в)**		1	4363365		4363365				4363365	
				шт						4363365			
			Отпускная цена			4363365		4363365					
			Сметная стоимость оборудования					*4363365*					
549	869	Прайс-лист ТОО "ТПК ЛУЧ" пункт 100	**Барс УГП-130-универсальный гусеничный подъемник 1390х700х950 (габариты)**		1	1250000		1250000				1250000	
				шт						1250000			
			Отпускная цена			1250000		1250000					
			Сметная стоимость оборудования					*1250000*					
			Итого по разделу: 10. Лифтовое оборудование									5613365	
			ИТОГО:					82 919 768	2 108 292	45 805 088	25 388 367	116 523 700	
								29 393 039	999 994	5 613 365	8 215 567		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							5 613 365			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1 330 924					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									117 854 649	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 515 257					
			Итого с зимними удорожаниями									119 369 906	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 275 131					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									121 645 037	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									127 715 245	
			НДС			12 %		15 325 829					
			Итого с НДС									143 041 074	
			тендерная скидка									14 304 107	
			Итого по Акту к оплате:									128 736 967	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист_____Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____ (Кусаинова соотв.)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор_____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора_____ Бегешов Ә.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №11

№ОФ 9620

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 общестроительные работы КЖ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены из газоблоков усиление проемов										
1	67	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,0143	244064,92 / 239414,62	4650,3 / 1937,68	3490 / 3424	66 / 28	0	2899 / 511	6900	
2	68	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0143	238785		3415		3415	273	3688	
3	69	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,0143	5772		83		83	7	89	
4	70	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	Доплата на горячее оцинкование	т	0,0143	94412		1350		1350	108	1458	
5	71	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0009	681028,88 / 444019,6	2964,28 / 1369,8	613 / 400	3 / 1	211	365 / 78	1056	
6	72	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	10	29		290		290	23	313	
7	73	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,5	8719,04 / 4300,15	2934,08 / 715,83	4360 / 2150	1467 / 358	742	2332 / 535	7227	
8	74	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,49	17831		8737		8737	699	9436	
9	75	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,0184	244064,92 / 239414,62	4650,3 / 1937,68	4491 / 4405	86 / 36	0	3730 / 658	8879	
10	76	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0184	238785		4394		4394	351	4745	
11	77	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,0184	5772		106		106	8	115	
12	78	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	Доплата на горячее оцинкование	т	0,0184	94412		1737		1737	139	1876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	79	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,00081	681028,88	2964,28	552	2	190	328	950	
				т		444019,6	1369,8	360	1		70		
14	80	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		9	29		261		261		282	
				шт.							21		
15	81	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		1	9702,74	621,18	9703	621	1656	7059	18103	
				м3		7425,07	165,77	7425	166		1341		
16	82	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		0,98	17831		17474		17474		18872	
				м3							1398		
17	83	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами		0,0258	244064,92	4650,3	6297	120	0	5231	12450	
				т		239414,62	1937,68	6177	50		922		
18	84	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм		0,0258	238785		6161		6161		6654	
				т							493		
19	85	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,0258	5772		149		149		161	
				т							12		
20	86	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	Доплата на горячее оцинкование		0,0258	94412		2436		2436		2631	
				т							195		
21	87	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,0013	681028,88	2964,28	885	4	304	527	1525	
				т		444019,6	1369,8	577	2		113		
22	88	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		14	29		406		406		438	
				шт.							32		
23	89	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		0,9	9702,74	621,18	8732	559	1491	6354	16293	
				м3		7425,07	165,77	6683	149		1207		
24	90	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		0,882	17831		15727		15727		16985	
				м3							1258		
25	91	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами		0,0424	244064,92	4650,3	10348	197	0	8596	20460	
				т		239414,62	1937,68	10151	82		1516		
26	92	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм		0,0424	238785		10124		10124		10934	
				т							810		
27	93	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,0424	5772		245		245		264	
				т							20		
28	94	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	Доплата на горячее оцинкование		0,0424	94412		4003		4003		4323	
				т							320		
29	95	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,0026	681028,88	2964,28	1771	8	609	1054	3050	
				т		444019,6	1369,8	1154	4		226		
30	96	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		28	29		812		812		877	
				шт.							65		
31	97	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		2,4	9702,74	621,18	23287	1491	3976	16943	43448	
				м3		7425,07	165,77	17820	398		3218		