№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	98	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	2,352	17831		41939		41939	3355	45294	
33	99	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,0804	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	19623 19249	374 156	0	16300 2874	38797	
34	100	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0508	238785		12130		12130	970	13101	
35	101	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0296	327277		9687		9687	775	10462	
36	102	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,0804	5772		464		464	37	501	
37	103	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	Доплата на горячее оцинкование	т	0,0804	94412		7591		7591	607	8198	
38	104	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0025	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	1703 1110	7 3	585	1013 217	2933	
39	105	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	28	29		812		812	65	877	
40	106	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,9	9702,74 7425,07	621,18 165,77	37841 28958	2423 647	6460	27532 5230	70602	
41	107	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	3,822	17831		68150		68150	5452	73602	
42	108	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,0922	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	22503 22074	429 179	0	18692 3296	44491	
43	109	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0626	238785		14948		14948	1196	16144	
44	110	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0296	327277		9687		9687	775	10462	
45	111	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,0922	5772		532		532	43	575	
46	112	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	Доплата на горячее оцинкование	т	0,0922	94412		8705		8705	696	9401	
47	113	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0025	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	1703 1110	7 3	585	1013 217	2933	
48	114	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	28	29		812		812	65	877	
49	115	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4	9702,74 7425,07	621,18 165,77	38811 29700	2485 663	6626	28238 5364	72413	
50	116	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		3,92	17831		69898		69898		75489	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							5592		
			Итого по разделу: 1. Стены из газоблоков усиление проемов									721634	
			Раздел: 2. Усиление отверстий в перегородках на отм.-0.100 л.КЖ 15										
51	117	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**		0,2297	320574,76	36726,03	73636	8436	1876	55706	139689	
				т		275681,28	13027,67	63324	2992		10347		
52	118	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,1725	249648		43064		43064		46509	
				т							3445		
53	119	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,0572	239598		13705		13705		14801	
				т							1096		
54	120	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	**Надбавка на сталь С245**		0,2297	5772		1326		1326		1432	
				т							106		
55	121	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой**		0,0068	681028,88	2964,28	4631	20	1592	2756	7978	
				т		444019,6	1369,8	3019	9		591		
56	122	С121-130201-1104	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90**		52	33		1716		1716		1853	
				шт.							137		
57	123	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		5,7425	103,66	2,95	595	17	245	231	893	
				м2		58,05	0,38	333	2		66		
58	124	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		5,7425	176,49	4,23	1014	24	600	272	1388	
				м2		67,85	0,75	390	4		103		
59	125	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**		0,5594	320574,76	36726,03	179330	20545	4569	135663	340192	
				т		275681,28	13027,67	154216	7288		25199		
60	126	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,4003	249648		99934		99934		107929	
				т							7995		
61	127	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,142	239598		34023		34023		36745	
				т							2722		
62	128	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	**Надбавка на сталь С245**		0,542	5772		3128		3128		3379	
				т							250		
63	129	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0171	216789		3707		3707		4004	
				т							297		
64	130	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		13,9775	103,66	2,95	1449	41	596	563	2173	
				м2		58,05	0,38	811	5		161		
65	131	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		13,9775	176,49	4,23	2467	59	1459	662	3379	
				м2		67,85	0,75	948	11		250		
66	132	С121-130202-0103	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87**		0,0029	605174		1755		1755		1895	
				т							140		
			Итого по разделу: 2. Усиление отверстий в перегородках на отм.-0.100 л.КЖ 15									714239	
			Раздел: 3. Усиление отверстий в перегородках на отм.+3.200 л.КЖ 16										
67	133	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**		0,5514	320574,76	36726,03	176765	20251	4504	133723	335327	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		275681,28	13027,67	152011	7183		24839		
68	134	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,4106	249648		102505		102505		110706	
				т							8200		
69	135	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,1408	239598		33735		33735		36434	
				т							2699		
70	136	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,5411	5772		3123		3123		3373	
				т							250		
71	137	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,0167	681028,88	2964,28	11373	50	3909	6769	19593	
				т		444019,6	1369,8	7415	23		1451		
72	138	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90		128	33		4224		4224		4562	
				шт.							338		
73	139	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		13,5275	103,66	2,95	1402	40	577	545	2103	
				м2		58,05	0,38	785	5		156		
74	140	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		13,5275	176,49	4,23	2388	57	1413	640	3270	
				м2		67,85	0,75	918	10		242		
75	141	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами		0,1323	320574,76	36726,03	42412	4859	1081	32085	80457	
				т		275681,28	13027,67	36473	1724		5960		
76	142	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,096	249648		23966		23966		25884	
				т							1917		
77	143	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,032	239598		7667		7667		8281	
				т							613		
78	144	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,1289	5772		744		744		804	
				т							60		
79	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0034	216789		737		737		796	
				т							59		
80	146	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,3075	103,66	2,95	343	10	141	133	514	
				м2		58,05	0,38	192	1		38		
81	147	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,3075	176,49	4,23	584	14	345	157	800	
				м2		67,85	0,75	224	2		59		
			Итого по разделу: 3. Усиление отверстий в перегородках на отм.+3.200 л.КЖ 16									632904	
			Раздел: 4. Фундаменты Фм-1,2 на отм. -2.200 л. КЖ 13										
82	148	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,55	16389,74	1403,52	9014	772	7341	991	10806	
				м3		1639,44	341,52	902	188		800		
83	149	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,85	18674,77	2158,77	15874	1835	11830	2435	19773	
				м3		2597,83	550,06	2208	468		1465		
84	150	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0803	215009		17265		17265		18646	
				т							1381		
85	151	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0055	215009		1183		1183		1277	
				т							95		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Фундаменты Фм-1,2 на отм. -2.200 л. КЖ 13									50502	
			Раздел: 5. Приямок Пр1-1 л.14 КЖ										
86	152	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,08	16389,74	1403,52	1311	112	1068	144	1572	
				м3		1639,44	341,52	131	27		116		
87	153	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		0,4	21957,12	2822,02	8783	1129	5442	2361	12035	
				м3		5529,45	955,8	2212	382		891		
88	154	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,052	215009		11180		11180		12075	
				т							894		
89	155	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0188	703358,7	1735,2	13223	33	11454	1594	16003	
				т		92379,5	799,27	1737	15		1185		
90	156	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,8	957,55	24,85	2681	70	1599	952	3924	
				м2 поверхности		361,8	3,77	1013	11		291		
91	157	Е11-080201-0703	Люки приямков металлические. Установка		0,033	569610,27	11832,41	18797	390	16262	2138	22610	
				т металлических изделий		64989,72	4690,54	2145	155		1675		
92	158	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами		0,08203	244064,92	4650,3	20021	381	0	16630	39583	
				т		239414,62	1937,68	19639	159		2932		
93	159	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,06003	249648		14986		14986		16185	
				т							1199		
94	160	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,022	239598		5271		5271		5693	
				т							422		
95	161	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,0026	681028,88	2964,28	1771	8	609	1054	3050	
				т		444019,6	1369,8	1154	4		226		
96	162	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90		20	33		660		660		713	
				шт.							53		
			Итого по разделу: 5. Приямок Пр1-1 л.14 КЖ									133443	
			Раздел: 6. Фундаменты Фм-1,2,3 под перегородки л. КЖ 19										
97	163	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,48	16389,74	1403,52	7867	674	6406	865	9431	
				м3		1639,44	341,52	787	164		699		
98	164	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		0,75	22321,68	2535,51	16741	1902	10691	4176	22590	
				м3		5531,04	587,27	4148	440		1673		
99	165	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0689	215009		14814		14814		15999	
				т							1185		
100	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0222	216789		4813		4813		5198	
				т							385		
			Итого по разделу: 6. Фундаменты Фм-1,2,3 под перегородки л. КЖ 19									53218	
			Раздел: 7. Перегородки из блоков СКЦ л. КЖ 17-18										
101	167	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0464	89549,11	2896,15	4155	134	0	3783	8573	
				т металлических изделий		86652,96	1017,23	4021	47		635		
102	168	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0464	215009		9976		9976		10775	
				т							798		
103	169	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0168	249258		4188		4188		4523	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							335		
104	170	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение		2,2	3504,31	1629,9	7709	3586	0	4760	13467	
				м3 кладки		1874,41	452,1	4124	995		998		
105	171	С121-020104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		2,2	11700		25740		25740		27799	
				м3							2059		
106	172	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		12	1190,72	501,5	14289	6018	79	10497	26768	
				отверстие		682,67	358,67	8192	4304		1983		
107	173	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0064	215009		1376		1376		1486	
				т							110		
108	174	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		3,4	34035,75	5972,33	115722	20306	51513	44187	172701	
				м3		12912,49	1368,92	43902	4654		12793		
109	175	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0253	215009		5440		5440		5875	
				т							435		
110	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0153	216789		3317		3317		3582	
				т							265		
111	177	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0124	926343,7	1735,2	11487	22	7555	3568	16259	
				т		315364,5	799,27	3911	10		1204		
112	178	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0372	703358,7	1735,2	26165	65	22664	3154	31665	
				т		92379,5	799,27	3437	30		2346		
113	179	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,0496	5772		286		286		309	
				т							23		
114	180	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0496	107938		5354		5354		5782	
				т							428		
115	181	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0287	89549,11	2896,15	2570	83	0	2340	5303	
				т металлических изделий		86652,96	1017,23	2487	29		393		
116	182	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0248	215009		5332		5332		5759	
				т							427		
117	183	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0039	249258		972		972		1050	
				т							78		
118	184	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0186	703358,7	1735,2	13082	32	11332	1577	15832	
				т		92379,5	799,27	1718	15		1173		
119	185	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,0186	5772		107		107		116	
				т							9		
120	186	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0186	107938		2008		2008		2168	
				т							161		
121	187	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение		0,7	3504,31	1629,9	2453	1141	0	1515	4285	
				м3 кладки		1874,41	452,1	1312	316		317		
122	188	С121-020104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,7	11700		8190		8190		8845	
				м3							655		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	189	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		6	1190,72	501,5	7144	3009	39	5248	13384	
				отверстие		682,67	358,67	4096	2152		991		
124	190	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0048	215009		1032		1032		1115	
				т							83		
125	191	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,2	34035,75	5972,33	6807	1194	3030	2599	10159	
				м3		12912,49	1368,92	2582	274		753		
126	192	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0248	215009		5332		5332		5759	
				т							427		
127	193	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0234	215009		5031		5031		5434	
				т							402		
128	194	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,4733	89549,11	2896,15	131933	4267	0	120123	272220	
				т металлических изделий		86652,96	1017,23	127666	1499		20164		
129	195	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,2717	215009		273427		273427		295301	
				т							21874		
130	196	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2016	249258		50250		50250		54270	
				т							4020		
131	197	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,558	703358,7	1735,2	392474	968	339958	47314	474972	
				т		92379,5	799,27	51548	446		35183		
132	198	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,558	5772		3221		3221		3478	
				т							258		
133	199	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,5581	107938		60240		60240		65059	
				т							4819		
134	200	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение		12,5	3504,31	1629,9	43804	20374	0	27046	76517	
				м3 кладки		1874,41	452,1	23430	5651		5668		
135	201	С121-020104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		12,5	11700		146250		146250		157950	
				м3							11700		
136	202	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		180	1190,72	501,5	214329	90270	1179	157450	401522	
				отверстие		682,67	358,67	122881	64560		29742		
137	203	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,144	215009		30961		30961		33438	
				т							2477		
138	204	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		6	34035,75	5972,33	204214	35834	90906	77976	304766	
				м3		12912,49	1368,92	77475	8214		22575		
139	205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4056	215009		87208		87208		94184	
				т							6977		
140	206	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6556	215009		140960		140960		152237	
				т							11277		
141	207	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,2933	89549,11	2896,15	26265	849	0	23914	54193	
				т металлических изделий		86652,96	1017,23	25415	298		4014		
142	208	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2933	215009		63062		63062		68107	
				т							5045		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	209	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0434	249258		10818		10818	865	11683	
144	210	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение	м3 кладки	2,7	3504,31 1874,41	1629,9 452,1	9462 5061	4401 1221	0	5842 1224	16528	
145	211	С121-020104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7	11700		31590		31590	2527	34117	
146	212	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	40	1190,72 682,67	501,5 358,67	47629 27307	20060 14347	262	34989 6609	89227	
147	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	215009		6880		6880	550	7431	
148	214	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,5	34035,75 12912,49	5972,33 1368,92	51054 19369	8958 2053	22726	19494 5644	76192	
149	215	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0897	215009		19286		19286	1543	20829	
150	216	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1449	215009		31155		31155	2492	33647	
151	217	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,124	703358,7 92379,5	1735,2 799,27	87216 11455	215 99	75546	10514 7818	105549	
152	218	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,124	5772		716		716	57	773	
153	219	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,124	107938		13384		13384	1071	14455	
			Итого по разделу: 7. Перегородки из блоков СКЦ л. КЖ 17-18									3327418	
			Раздел: 8. Реконструкция проема.Фрагмент 1 на отм.+3.300 л. КЖ 20,21										
154	220	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,4809	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	117371 115134	2236 932	0	97496 17189	232056	
155	221	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4441	320621		142388		142388	11391	153779	
156	222	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,029	239598		6948		6948	556	7504	
157	223	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0058	249648		1448		1448	116	1564	
158	224	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,4789	5772		2764		2764	221	2985	
159	225	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	211448		423		423	34	457	
160	226	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,002	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	1362 888	6 3	468	811 174	2346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	227	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		5	91		455		455		491	
				шт.							36		
162	228	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0004	648201		259		259		280	
				т							21		
163	229	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,4789	5772		2764		2764		2985	
				т							221		
164	230	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза		12,4514	3905,52	58,81	48629	732	39879	5542	58505	
				м2		643,95	1,13	8018	14		4334		
165	231	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		17,1	777,5	215,89	13295	3692	1431	6459	21335	
				м2 покрытия		477,93	69,53	8173	1189		1580		
166	232	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		18,81	2545		47871		47871		51701	
				м2							3830		
167	233	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		1	32125,36	2341,78	32125	2342	17864	11388	46995	
				м3		11919,93	594,76	11920	595		3481		
168	234	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,119	244525		29098		29098		31426	
				т							2328		
169	235	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0285	215009		6128		6128		6618	
				т							490		
170	236	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,123	26073,23	1287,29	3207	158	35	2793	6480	
				т		24497,94	457,51	3013	56		480		
171	237	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1155	215009		24834		24834		26820	
				т							1987		
172	238	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0075	216789		1626		1626		1756	
				т							130		
			Итого по разделу: 8. Реконструкция проема.Фрагмент 1 на отм.+3.300 л. КЖ 20,21									656083	
			Раздел: 9. Стена вновь возводимая на отм.-0.100 л.25,26 КЖ										
173	239	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,1	16389,74	1403,52	1639	140	1335	180	1965	
				м3		1639,44	341,52	164	34		146		
174	240	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		0,8	33610,78	3218,47	26889	2575	13471	10453	40329	
				м3		13553,77	804,18	10843	643		2987		
175	241	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,15005	215009		32262		32262		34843	
				т							2581		
176	242	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,01972	25831,21	1747,52	509	34	6	437	1022	
				т		23795,69	538,25	469	11		76		
177	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01972	216789		4275		4275		4617	
				т							342		
178	244	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		8,2	2391,92	52,23	19614	428	12636	6170	27846	
				м2 поверхности		798,69	10,36	6549	85		2063		
			Итого по разделу: 9. Стена вновь возводимая на отм.-0.100 л.25,26 КЖ									110622	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Воздухозаборная шахта. Фрагмент-1, Мс-1, ПЗ л.27,28 КЖ										
179	245	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,45	16389,74	1403,52	7375	632	6006	811	8842	
				м3		1639,44	341,52	738	154		655		
180	246	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**		4,2	33610,78	3218,47	141165	13518	70722	54876	211725	
				м3		13553,77	804,18	56926	3378		15683		
181	247	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		20	2391,92	52,23	47838	1045	30820	15048	67918	
				м2 поверхности		798,69	10,36	15974	207		5031		
182	248	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты покрытий. Установка**		0,08	10077,64	5546,9	806	444	86	401	1304	
				м3 сборных конструкций		3453,8	792,59	276	63		97		
183	249	С121-040302-0225	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		0,08	70050		5604		5604		6052	
				м3							448		
184	250	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонныхкамней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**		1,5	10198,35	3397,35	15298	5096	1949	8831	26059	
				м3 кладки		5501,51	828,85	8252	1243		1930		
185	251	С121-030302-0214	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**		210	87		18270		18270		19732	
				шт.							1462		
186	252	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,2374	89549,11	2896,15	21259	688	0	19356	43864	
				т металлических изделий		86652,96	1017,23	20571	241		3249		
187	253	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,2307	215009		49603		49603		53571	
				т							3968		
188	254	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0067	249258		1670		1670		1804	
				т							134		
189	255	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	**Пустоты в камнях. Заполнение**		0,65	3504,31	1629,9	2278	1059	0	1406	3979	
				м3 кладки		1874,41	452,1	1218	294		295		
190	256	С121-020104-0103	**Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**		0,65	11700		7605		7605		8213	
				м3							608		
191	257	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитный сердечник Мс-1. Устройство**		0,41	34035,75	5972,33	13955	2449	6212	5328	20826	
				м3		12912,49	1368,92	5294	561		1543		
192	258	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,07972	215009		17141		17141		18512	
				т							1371		
193	259	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,0264	25831,21	1747,52	682	46	8	585	1368	
				т		23795,69	538,25	628	14		101		
194	260	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014**		0,0264	216789		5723		5723		6181	
				т							458		
			Итого по разделу: 10. Воздухозаборная шахта. Фрагмент-1, Мс-1, ПЗ л.27,28 КЖ									499950	
			ИТОГО:					4 981 188	331 179	3 183 505	1 407 712	6 900 016	
								1 466 499	145 129		511 107		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		82 800					
			Итого с временными									6 982 815	
			Зимние удорожания			1,35 %		94 268					