№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	298	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 17	Дроссель-клапан ДКСп диаметром 250 мм	шт.	1	3180,36		3180		3180	254	3435	
144	299	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 16	Дроссель-клапан ДКСп диаметром 160 мм	шт.	1	2366,07		2366		2366	189	2555	
145	300	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	10,4	1904,88	23,52	19811	245	16654	2012	23569	
146	301	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,53	279,98	0,45	2912	5		1746		
147	302	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5406	16959,65	1777,35	8989	942	0	6480	16706	
148	303	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,8	15182,3	904,2	8047	479		1237		
149	304	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,01	17012		9197		9197	736	9932	
150	305	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	4 вентилятор	1	1363		2453		2453	196	2650	
151	306	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	655		7		7	1	7	
152	307	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0628	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
153	308	С123-050307-0401	Вставки гибкие днам.200мм	шт.	2	7950,6	38,43	7951	38		1335		
154	309	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	42214		42214		42214		45591	
155	310	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	8081,12	30,36	507	2	9	3377		
156	311	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	7915,16	15,82	497	1		488	1075	
157	312	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,198	3682		7364		7364	80	7953	
158	313	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	4	5334,76	55,46	29875	311	17693	589		
159	314	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 35	Решетка щелевая регулируемая РАР 200х100мм	шт.	2	2119,89	24,1	11871	135		11766	44972	
160	315	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 41	Решетка щелевая регулируемая РАР 250х100мм	шт.	2	5144,26	43,99	16462	141	10110	3331		
161	316	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 21	Дроссель-клапан ДКСп-250х100мм	шт.	2	1940,94	18,92	6211	61		6146	24416	
						6392,02	45,75	20454	146	14097	1809		
						1940,94	15,89	6211	51		6137	28718	
						5279,76	55,46	11605	122	6824	2127		
						2119,89	24,1	4660	53		4618	17521	
						1660,44	33,76	6642	135	390	1298		
						1529,08	15,82	6116	63		6056	13714	
						2098,21		4196		4196	1016	4532	
						2284,82		4570		4570	336	4935	
						2678,57		5357		5357	366	5786	
											429		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	317	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок KSK 200. Установка	глушитель шума	1	15788,15 1529,05	45,38 15,82	15788 1529	45 16	14214	1514 1384	18686	
163	318	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	613		1839		1839	147	1986	
164	319	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	11,5	1904,88 279,98	23,52 0,45	21906 3220	271 5	18416	2225 1931	26062	
165	320	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,54	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	9158 8198	960 488	0	6602 1261	17021	
166	321	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5508	17012		9370		9370	750	10120	
167	322	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,5	1363		2045		2045	164	2208	
168	323	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,008	655		5		5	0	6	
169	324	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	5 вентилятор	1	8856,58 7950,6	168,5 38,43	8857 7951	169 38	737	7829 1335	18021	
170	325	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27876		27876		27876	2230	30106	
171	326	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0157	8081,12 7915,16	30,36 15,82	127 124	0 0	2	122 20	269	
172	327	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.100мм	шт.	2	3682		7364		7364	589	7953	
173	328	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	5334,76 2119,89	55,46 24,1	1334 530	14 6	790	525 149	2008	
174	329	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	6392,02 1940,94	45,75 15,89	38352 11646	274 95	26432	11506 3989	53847	
175	330	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,727	5279,76 2119,89	55,46 24,1	9118 3661	96 42	5361	3629 1020	13767	
176	331	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
177	332	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150х100мм	шт.	1	1142,86		1143		1143	91	1234	
178	333	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок KSK 100. Установка	глушитель шума	1	12868,15 1529,05	45,38 15,82	12868 1529	45 16	11294	1514 1151	15533	
179	334	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226	98	1324	
180	335	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	8	1904,88 279,98	23,52 0,45	15239 2240	188 4	12811	1548 1343	18130	
181	336	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,43	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	7293 6528	764 389	0	5257 1004	13554	
182	337	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,4386	17012		7461		7461		8058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							597		
183	338	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1,9	1363		2590		2590		2797	
				рулон							207		
184	339	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,008	655		5		5		6	
				т							0		
185	340	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	6	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		
186	341	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	42214		42214		42214		45591	
				комплект							3377		
187	342	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,0628	8081,12	30,36	507	2	9	488	1075	
				м2		7915,16	15,82	497	1		80		
188	343	С123-050307-0401	Вставки гибкие днам.200мм		2	3682		7364		7364		7953	
				шт.							589		
189	344	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		8,164	5279,76	55,46	43104	453	25344	17153	65078	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	17307	197		4821		
190	345	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		19,782	6580,76	55,46	130181	1097	87148	41564	185484	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	41936	477		13740		
191	346	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		1	6501,39	86,56	6501	87	569	5745	13226	
				клапан		5846,09	15,82	5846	16		980		
192	347	Прайс-лист ТОО "АВЗ" пункт 10	Клапан противопожарный прямоугольные КПЖ-1-ОГ-Н-100х100-КН-ЭЛ-СН-30 с электроприводом Belimo BFL 230-S		1	102446,43		102446		102446		110642	
				шт.							8196		
193	348	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка		11	1660,44	33,76	18265	371	1074	16654	37712	
				решетка		1529,08	15,82	16820	174		2794		
194	349	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 29	Решетка щелевая регулируемая РАР 100х100мм		11	1485,71		16343		16343		17650	
				шт.							1307		
195	350	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок KSK 200 . Установка		1	15788,15	45,38	15788	45	14214	1514	18686	
				глушитель шума		1529,05	15,82	1529	16		1384		
196	351	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		5	613		3065		3065		3310	
				шт.							245		
197	352	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 15	Дроссель-клапан ДКСп, диаметром 100 мм		6	2089,29		12536		12536		13539	
				шт.							1003		
198	353	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		23,1	1904,88	23,52	44003	543	36992	4470	52350	
				м2		279,98	0,45	6468	10		3878		
199	354	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		1,3	16959,65	1777,35	22048	2311	0	15893	40976	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	19737	1175		3035		
200	355	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		1,326	17012		22558		22558		24363	
				м3							1805		
201	356	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		2,6	1363		3544		3544		3827	
				рулон							284		
202	357	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,025	655		16		16		18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1		
203	358	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	7	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		
204	359	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	27876		27876		27876		30106	
				комплект							2230		
205	360	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,0157	8081,12	30,36	127	0	2	122	269	
				м2		7915,16	15,82	124	0		20		
206	361	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.100мм		2	3682		7364		7364		7953	
				шт.							589		
207	362	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		1,9468	5279,76	55,46	10279	108	6044	4090	15519	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	4127	47		1150		
208	363	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,8	5334,76	55,46	4268	44	2528	1681	6425	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	1696	19		476		
209	364	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 160 мм. Прокладка		25,434	6581,37	56,07	167391	1426	112047	53447	238505	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	53917	621		17667		
210	365	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 15	Дроссель-клапан ДКСп, диаметром 100 мм		3	2089,29		6268		6268		6769	
				шт.							501		
211	366	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 19	Дроссель-клапан ДКСп-100х 100 мм		3	2068,75		6206		6206		6703	
				шт.							497		
212	367	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	6501,39	86,56	19504	260	1706	17234	39677	
				клапан		5846,09	15,82	17538	47		2939		
213	368	Прайс-лист ТОО "АВЗ" пункт 10	Клапан противопожарный прямоугольные КПЖ-1-ОГ-Н-100х100-КН-ЭЛ-СН-30 с электроприводом Belimo BFL 230-S		3	102446,43		307339		307339		331926	
				шт.							24587		
214	369	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок KSK100мм. Установка		1	12868,15	45,38	12868	45	11294	1514	15533	
				глушитель шума		1529,05	15,82	1529	16		1151		
215	370	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		2	613		1226		1226		1324	
				шт.							98		
216	371	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		25,4	1904,88	23,52	48384	597	40675	4915	57563	
				м2		279,98	0,45	7111	11		4264		
217	372	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		2,3	16959,65	1777,35	39007	4088	0	28119	72497	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	34919	2080		5370		
218	373	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		2,346	17012		39910		39910		43103	
				м3							3193		
219	374	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		8,5	1363		11586		11586		12512	
				рулон							927		
220	375	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,03	655		20		20		21	
				т							2		
221	376	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	8	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		
222	377	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	27877		27877		27877		30107	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	378	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	комплект	0,0245313						2230		
						8081,12	30,36	198	1	3	191	420	
224	379	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.125мм	м2	2	7915,16	15,82	194	0		31		
						3682		7364		7364		7953	
225	380	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2						589		
						613		1226		1226		1324	
226	381	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	шт.	2						98		
						1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
227	382	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	решетка	1	1529,08	15,82	3058	32		517		
						985,71		986		986		1065	
228	383	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 20	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150х100мм	шт.	1						79		
						2233,04		2233		2233		2412	
229	384	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2						179		
						5334,76	55,46	6402	67	3791	2521	9637	
230	385	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	2119,89	24,1	2544	29		714		
						6392,02	45,75	35795	256	24670	10739	50257	
231	386	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5,6	1940,94	15,89	10869	89		3723		
						1904,88	23,52	10667	132	8968	1084	12691	
232	387	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2	279,98	0,45	1568	3		940		
						16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
233	388	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	15182,3	904,2	3036	181		467		
						17012		3470		3470		3748	
234	389	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2						278		
						1363		2726		2726		2944	
235	390	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0055						218		
						655		4		4		4	
236	391	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	9 вентилятор	1						0		
						8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
237	392	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	7950,6	38,43	7951	38		1335		
						27877		27877		27877		30107	
238	393	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0245313						2230		
						8081,12	30,36	198	1	3	191	420	
239	394	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.125мм	шт.	2	7915,16	15,82	194	0		31		
						3682		7364		7364		7953	
240	395	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2						589		
						613		1226		1226		1324	
241	396	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	решетка	2						98		
						1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
242	397	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 20	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150х100мм	шт.	2	1529,08	15,82	3058	32		517		
						2233,04		4466		4466		4823	
											357		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	398	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3,1	5334,76	55,46	16538	172	9794	6513	24895	
			м2 поверхности воздуховодов			2119,89	24,1	6572	75		1844		
244	399	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		7,9	6392,02	45,75	50497	361	34802	15150	70898	
			м2 поверхности воздуховодов			1940,94	15,89	15333	126		5252		
245	400	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		2,355	6580,76	55,46	15498	131	10375	4948	22081	
			м2 поверхности воздуховодов			2119,89	24,1	4992	57		1636		
246	401	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		7	1904,88	23,52	13334	165	11210	1354	15864	
				м2		279,98	0,45	1960	3		1175		
247	402	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,54	16959,65	1777,35	9158	960	0	6602	17021	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	8198	488		1261		
248	403	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,5508	17012		9370		9370		10120	
				м3							750		
249	404	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		2,4	1363		3271		3271		3533	
				рулон							262		
250	405	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0095	655		6		6		7	
				т							0		
251	406	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	10	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		
252	407	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	34716		34716		34716		37493	
				комплект							2777		
253	408	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,040192	8081,12	30,36	325	1	5	312	688	
				м2		7915,16	15,82	318	1		51		
254	409	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.160мм		2	3682		7364		7364		7953	
				шт.							589		
255	410	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		2	613		1226		1226		1324	
				шт.							98		
256	411	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		4	1717,58	54,67	6870	219	535	6056	13960	
				решетка		1529,08	15,82	6116	63		1034		
257	412	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150х100мм		4	1142,86		4571		4571		4937	
				шт.							366		
258	413	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 20	Дроссель-клапан ДКСп-150х100мм		4	2233,04		8932		8932		9647	
				шт.							715		
259	414	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,6	5334,76	55,46	3201	33	1896	1261	4818	
			м2 поверхности воздуховодов			2119,89	24,1	1272	14		357		
260	415	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		12,8	6392,02	45,75	81818	586	56388	24546	114873	
			м2 поверхности воздуховодов			1940,94	15,89	24844	203		8509		
261	416	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,5072	6580,76	55,46	9919	84	6640	3167	14132	
			м2 поверхности воздуховодов			2119,89	24,1	3195	36		1047		
262	417	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		19,3	1904,88	23,52	36764	454	30907	3734	43739	
				м2		279,98	0,45	5404	9		3240		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
263	418	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,9	16959,65	1777,35	15264	1600	0	11003	28368	
						15182,3	904,2	13664	814		2101		
264	419	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,918	17012		15617		15617		16866	
											1249		
265	420	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,4	1363		3271		3271		3533	
											262		
266	421	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,01	655		7		7		7	
											1		
267	422	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	11 вентилятор	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
						7950,6	38,43	7951	38		1335		
268	423	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42214		42214		42214		45591	
											3377		
269	424	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0628	8081,12	30,36	507	2	9	488	1075	
						7915,16	15,82	497	1		80		
270	425	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.200мм	шт.	2	3682		7364		7364		7953	
											589		
271	426	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,222	5279,76	55,46	38130	401	22420	15174	57569	
						2119,89	24,1	15310	174		4264		
272	427	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5334,76	55,46	1067	11	632	420	1606	
						2119,89	24,1	424	5		119		
273	428	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,60625	6580,76	55,46	135605	1143	90779	43296	193213	
						2119,89	24,1	43683	497		14312		
274	429	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	12	1660,44	33,76	19925	405	1171	18168	41141	
						1529,08	15,82	18349	190		3047		
275	430	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 29	Решетка щелевая регулируемая РАР 100х100мм	шт.	12	1485,71		17829		17829		19255	
											1426		
276	431	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок KSK 200 . Установка	глушитель шума	1	15788,15	45,38	15788	45	14214	1514	18686	
						1529,05	15,82	1529	16		1384		
277	432	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6501,39	86,56	6501	87	569	5745	13226	
						5846,09	15,82	5846	16		980		
278	433	Прайс-лист ТОО "АВЗ" пункт 10	Клапан противопожарный прямоугольные КПЖ-1-ОГ-Н-100х100-КН-ЭЛ-СН-30 с электроприводом Belimo BFL 230-S	шт.	1	102446,43		102446		102446		110642	
											8196		
279	434	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	5	613		3065		3065		3310	
											245		
280	435	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 15	Дроссель-клапан ДКСп, диаметром 100 мм	шт.	6	2089,29		12536		12536		13539	
											1003		
281	436	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	22,7	1904,88	23,52	43241	534	36351	4392	51444	
						279,98	0,45	6356	10		3811		
282	437	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,7	16959,65	1777,35	28831	3021	0	20784	53584	
						15182,3	904,2	25810	1537		3969		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
283	438	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,734	17012		29499		29499	2360	31859	
284	439	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	5,7	1363		7769		7769	622	8391	
285	440	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,027	655		18		18	1	19	
286	441	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	12 вентилятор	1	8856,58 7950,6	168,5 38,43	8857 7951	169 38	737	7829 1335	18021	
287	442	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27876		27876		27876	2230	30106	
288	443	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0157	8081,12 7915,16	30,36 15,82	127 124	0 0	2	122 20	269	
289	444	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.100мм	шт.	2	3682		7364		7364	589	7953	
290	445	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5482	5279,76 2119,89	55,46 24,1	18734 7522	197 86	11015	7455 2095	28284	
291	446	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,5862	6581,37 2119,89	56,07 24,41	161811 52120	1378 600	108312	51666 17078	230555	
292	447	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 15	Дроссель-клапан ДКСп, диаметром 100 мм	шт.	6	2089,29		12536		12536	1003	13539	
293	448	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок KSK100мм. Установка	глушитель шума	1	12868,15 1529,05	45,38 15,82	12868 1529	45 16	11294	1514 1151	15533	
294	449	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226	98	1324	
295	450	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	24,6	1904,88 279,98	23,52 0,45	46860 6887	579 11	39394	4760 4130	55750	
296	451	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	33919 30365	3555 1808	0	24451 4670	63040	
297	452	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,04	17012		34704		34704	2776	37481	
298	453	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	8,3	1363		11313		11313	905	12218	
299	454	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0296	655		19		19	2	21	
300	455	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	13 вентилятор	1	8856,58 7950,6	168,5 38,43	8857 7951	169 38	737	7829 1335	18021	
301	456	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716		34716		34716	2777	37493	
302	457	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,040192	8081,12 7915,16	30,36 15,82	325 318	1 1	5	312 51	688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303	458	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.160мм	шт.	2	3682		7364		7364		7953	
304	459	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок KSK160мм. Установка	глушитель шума	1	12868,15	45,38	12868	45	11294	589		
305	460	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	1529,05	15,82	1529	16		1514	15533	
306	461	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	решетка	2	613		1839		1839	1151		
307	462	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 41	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х100мм	шт.	1	1717,58	54,67	3435	109	268	147	1986	
308	463	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 34	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 200 мм х 100 мм	шт.	1	1529,08	15,82	3058	32		3028	6980	
309	464	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 20	Дроссель-клапан ДКСп-150х100мм	шт.	1	2284,82		2285		2285	517		
310	465	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,85	1288,39		1288		1288	183	2468	
311	466	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 160 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,727	2233,04		2233		2233	103	1391	
312	467	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	28	6392,02	45,75	178018	1274	122689	179	2412	
313	468	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,53	1940,94	15,89	54055	443		53408	249939	
314	469	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5406	6581,37	56,07	11366	97	7608	18514		
315	470	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	5,5	2119,89	24,41	3661	42		3629	16195	
316	471	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,024	1904,88	23,52	53337	659	44839	1200		
317	472	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	14 вентилятор	1	279,98	0,45	7839	13		5418	63455	
318	473	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	16959,65	1777,35	8989	942	0	4700		
319	474	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0157	15182,3	904,2	8047	479		6480	16706	
320	475	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.100мм	шт.	2	17012		9197		9197	1237		
321	476	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7222	1363		7497		7497	736	9932	
322	477	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,55596	655		16		16	600	8096	
						8856,58	168,5	8857	169	737	1	17	
						7950,6	38,43	7951	38		7829	18021	
						27876		27876		27876	1335		
						8081,12	30,36	127	0	2	2230	30106	
						7915,16	15,82	124	0		122	269	
						3682		7364		7364	20		
						5279,76	55,46	3813	40	2242	589	7953	
						2119,89	24,1	1531	17		1517	5757	
						6581,37	56,07	16822	143	11260	426		
						2119,89	24,41	5418	62		5371	23968	
											1775		