№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
663	818	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	2	2723,21		5446		5446	436	5882	
664	819	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5290,22 1679,39	43,99 18,92	6348 2015	53 23	4280	1997 668	9013	
665	820	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,76	6106,22 1679,39	43,99 18,92	53490 14711	385 166	38394	14580 5446	73516	
666	821	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,5	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	8480 7591	889 452	0	6113 1167	15760	
667	822	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,51	17012		8676		8676	694	9370	
668	823	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,2	1363		1636		1636	131	1766	
669	824	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0126	655		8		8	1	9	
670	825	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	35 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
671	826	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм	шт.	1	1142,86		1143		1143	91	1234	
672	827	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	6392,02 1940,94	45,75 15,89	10227 3105	73 25	7049	3068 1064	14359	
673	828	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	1696 1518	178 90	0	1223 233	3152	
674	829	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	17012		1735		1735	139	1874	
675	830	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	4,5	1363		6134		6134	491	6624	
676	831	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0011	655		1		1	0	1	
677	832	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	36 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
678	833	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм	шт.	1	1142,86		1143		1143	91	1234	
679	834	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	6392,02 1940,94	45,75 15,89	10227 3105	73 25	7049	3068 1064	14359	
680	835	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	1696 1518	178 90	0	1223 233	3152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
681	836	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	17012		1735		1735	139	1874	
682	837	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	4,5	1363		6134		6134	491	6624	
683	838	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0011	655		1		1	0	1	
684	839	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	37 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
685	840	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 46	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 300х250 мм	шт.	1	2346,43		2346		2346	188	2534	
686	841	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	6106,22 1679,39	43,99 18,92	18319 5038	132 57	13149	4993 1865	25177	
687	842	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	3392 3036	355 181	0	2445 467	6304	
688	843	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	17012		3470		3470	278	3748	
689	844	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,7	1363		954		954	76	1030	
690	845	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0054	655		4		4	0	4	
691	846	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	38 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
692	847	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 46	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 300х250 мм	шт.	1	2346,43		2346		2346	188	2534	
693	848	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	6106,22 1679,39	43,99 18,92	18319 5038	132 57	13149	4993 1865	25177	
694	849	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	3392 3036	355 181	0	2445 467	6304	
695	850	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	17012		3470		3470	278	3748	
696	851	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,7	1363		954		954	76	1030	
697	852	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0054	655		4		4	0	4	
698	853	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	39 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
699	854	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 46	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 300х250 мм		1	2346,43		2346		2346		2534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							188		
700	855	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3	6106,22	43,99	18319	132	13149	4993	25177	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	5038	57		1865		
701	856	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
702	857	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
703	858	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,7	1363		954		954		1030	
				рулон							76		
704	859	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0054	655		4		4		4	
				т							0		
705	860	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	40	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
706	861	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		1	985,71		986		986		1065	
				шт.							79		
707	862	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		1,9468	6581,37	56,07	12813	109	8576	4091	18256	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	4127	48		1352		
708	863	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
				м2		279,98	0,45	308	0		185		
709	864	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
710	865	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
711	866	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,4	1363		545		545		589	
				рулон							44		
712	867	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0025	655		2		2		2	
				т							0		
713	868	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	41	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
714	869	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		1	985,71		986		986		1065	
				шт.							79		
715	870	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		1,9468	6581,37	56,07	12813	109	8576	4091	18256	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	4127	48		1352		
716	871	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
				м2		279,98	0,45	308	0		185		
717	872	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
718	873	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							139		
719	874	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,4	1363		545		545		589	
				рулон							44		
720	875	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0025	655		2		2		2	
				т							0		
721	876	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	42	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
722	877	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		1	985,71		986		986		1065	
				шт.							79		
723	878	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	666	8		185		
724	879	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		2,198	6581,37	56,07	14466	123	9683	4619	20612	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	4660	54		1527		
725	880	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
				м2		279,98	0,45	308	0		185		
726	881	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
727	882	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
728	883	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,45	1363		613		613		662	
				рулон							49		
729	884	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,003	655		2		2		2	
				т							0		
730	885	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	43	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		
731	886	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		2	2723,21		5446		5446		5882	
				шт.							436		
732	887	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,2	5290,22	43,99	6348	53	4280	1997	9013	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	2015	23		668		
733	888	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		6,84	6106,22	43,99	41767	301	29979	11384	57403	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	11487	129		4252		
734	889	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,4	16959,65	1777,35	6784	711	0	4890	12608	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	6073	362		934		
735	890	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,408	17012		6941		6941		7496	
				м3							555		
736	891	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1,2	1363		1636		1636		1766	
				рулон							131		
737	892	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0126	655		8		8		9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1		
738	893	E11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	44	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
739	894	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 36	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 200 мм х 150 мм		1	1418,75		1419		1419		1532	
				шт.							114		
740	895	E11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,6	5334,76	55,46	3201	33	1896	1261	4818	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	1272	14		357		
741	896	E11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,8	6392,02	45,75	11506	82	7930	3452	16154	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	3494	29		1197		
742	897	E11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,12	16959,65	1777,35	2035	213	0	1467	3782	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1822	109		280		
743	898	C121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,1224	17012		2082		2082		2249	
				м3							167		
744	899	C121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,5	1363		682		682		736	
				рулон							55		
745	900	C123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,002	655		1		1		1	
				т							0		
746	901	E11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	45	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		
747	902	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		2	985,71		1971		1971		2129	
				шт.							158		
748	903	E11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,4082	5279,76	55,46	2155	23	1267	858	3254	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	865	10		241		
749	904	E11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,628	6581,37	56,07	4133	35	2767	1320	5889	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	1331	15		436		
750	905	E11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
751	906	C121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
752	907	C121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,6	1363		818		818		883	
				рулон							65		
753	908	C123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0015	655		1		1		1	
				т							0		
754	909	E11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	46	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		
755	910	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		1	985,71		986		986		1065	
				шт.							79		
756	911	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 32	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150х150 мм		1	1331,25		1331		1331		1438	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							107		
757	912	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,25	5334,76	55,46	6668	69	3949	2626	10038	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	2650	30		744		
758	913	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		5,85	6392,02	45,75	37393	268	25771	11218	52501	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	11354	93		3889		
759	914	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		6	1904,88	23,52	11429	141	9608	1161	13598	
				м2		279,98	0,45	1680	3		1007		
760	915	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,21	16959,65	1777,35	3562	373	0	2567	6619	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3188	190		490		
761	916	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2142	17012		3644		3644		3935	
				м3							292		
762	917	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,8	1363		1090		1090		1178	
				рулон							87		
763	918	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0055	655		4		4		4	
				т							0		
764	919	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
765	920	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм		1	1142,86		1143		1143		1234	
				шт.							91		
766	921	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,5	6392,02	45,75	9588	69	6608	2877	13462	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	2911	24		997		
767	922	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
768	923	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
769	924	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,7	1363		954		954		1030	
				рулон							76		
770	925	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0054	655		4		4		4	
				т							0		
771	926	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка		1	11755,77	837,13	11756	837	595	10368	23894	
				агрегат		10324,13	255,44	10324	255		1770		
772	927	Прайс-лист Компания"Volcano-Kazakhstan" пункт 49	Завеса воздушная с электрическими тэнами 2-6 кВт WING E100(EC) VTS в комплекте:набор креплений для завесы WING 100/200; регулятор WING EC; концевой выключатель		1	186607,14		186607		186607		201536	
				компл							14929		
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									12397928	
			ИТОГО:					15 950 697	115 490	12 918 580	2 777 065	20 225 944	
								2 916 623	48 000		1 498 252		
			В том числе :										

Страниц - 42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм; код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**242 712**					
			Итого с временными									**20 468 677**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**276 327**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20 745 004**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**414 900**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 159 904**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**22 215 804**	
			НДС			**12 %**		**2 665 896**					
			Итого с НДС									**24 881 700**	
			тендерная скидка									**2 488 170**	
			Итого по Акту к оплате:									**22 393 530**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов О.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт _____ Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42** от **07.05.2020**

Акт выполненных работ №15

№ ОФ 9760

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-10 Слаботочные сети**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
1	65	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**		**100**	**112,73**	**1,2**	**11273**	**120**	**691**	**7535**	**20313**	
				м		**104,62**	**0,03**	**10462**	**3**		**1505**		
2	66	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**		**1500**	**413,99**	**2,56**	**620986**	**3847**	**61528**	**400337**	**1103029**	
				м		**370,41**	**0,28**	**555611**	**413**		**81706**		
3	67	Прайс-лист ТОО "INTANT" пункт 129	**Кабель комбинированный коаксиальный с медной жилой 1х0,8мм и электрическми жилами 2х0,5 КВК-В 2 2х0,5**		**1600**	**136,61**		**218571**		**218571**		**236057**	
				м							**17486**		
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение									**1359399**	
			ИТОГО:					**850830**	**3966**	**280790**	**407872**	**1359399**	
								566072	**416**		**100697**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**16313**					
			Итого с временными									**1375711**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**18572**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1394283**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**27886**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1422169**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1493137	
			НДС			12 %		179176					
			Итого с НДС									1672313	
			тендерная скидка									167 231	
			Итого по Акту к оплате:									1 505 082	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик