№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	200	С123-070201-0907	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	19711		19711		19711	1577	21288	
145	201	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5824,39 3306	121,72 36,6	5824 3306	122 37	2397	2407 658	8890	
146	202	С прайс лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 63	**Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А характеристика С**	шт.	1	14241,07		14241		14241	1139	15380	
147	203	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	4892,06 2968	121 36,6	9784 5936	242 73	3606	4327 1129	15240	
148	204	С123-070204-0749	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1483		1483		1483	119	1602	
149	205	С123-070204-0750	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949	
150	206	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	2957,98 1484	22,06 0	8874 4452	66 0	4356	3205 966	13046	
151	207	С123-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
152	208	С123-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	428		428		428	34	462	
153	209	С123-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096	
			Итого по разделу: 3. Силовое электрооборудование									1176921	
			Раздел: 4. Электроустановочные изделия										
154	220	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	2710	112,73 104,62	1,2 0,03	305508 283526	3256 75	18726	204192 40776	550477	
155	221	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	1860	400,93 370,41	2,56 0,28	745727 688957	4770 513	52000	496418 99372	1341516	
156	222	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0306	171889		5260		5260	421	5681	
157	223	С123-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	4,4676	269015		1201851		1201851	96148	1298000	
158	224	С123-060144-0902	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0663	446094		29576		29576	2366	31942	
159	225	С123-060144-0903	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0306	692170		21180		21180	1694	22875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	226	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	995862		40631		40631	3250	43882	
161	227	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	1658254		42285		42285	3383	45668	
162	228	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2710	325,94 309,55	2,33 0,12	883308 838874	6301 315	38133	604216 119002	1606526	
163	229	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1898,8	32		60762		60762	4861	65623	
164	230	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,05	45		227		227	18	245	
165	231	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	833,25	60		49995		49995	4000	53995	
			Итого по разделу: 4. Электроустановочные изделия									5066430	
			Раздел: 5. ОСВЕЩЕНИЕ.										
166	232	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13037,23 3130	1069,22 366	26074 6260	2138 732	17676	5034 2489	33597	
167	233	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8682		17364		17364	1389	18753	
168	234	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2957,98 1484	22,06 0	47328 23744	353 0	23231	17096 5154	69577	
169	235	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870		2870	230	3100	
170	236	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	428		5992		5992	479	6471	
171	237	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	8	13037,23 3130	1069,22 366	104298 25040	8554 2928	70704	20137 9955	134390	
172	238	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	8682		69456		69456	5556	75012	
173	239	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	56	2957,98 1484	22,06 0	165647 83104	1235 0	81307	59835 18039	243520	
174	240	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1435		11480		11480	918	12398	
175	241	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	428		20544		20544	1644	22188	
176	242	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2957,98 1484	22,06 0	47328 23744	353 0	23231	17096 5154	69577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	243	С123-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	16	428		6848		6848	548	7396	
178	244	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	16	12708,4 3130	1069,22 366	203334 50080	17108 5856	136147	40274 19489	263097	
179	245	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 66	**Корпус модульный настенный,IP65 КМПн 2/5 для установки автоматического выключателя IP65**	шт.	16	1031,25		16500		16500	1320	17820	
180	274	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	6700	112,73 104,62	1,2 0,03	755316 700967	8051 185	46298	504829 100812	1360957	
181	275	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	800	400,93 370,41	2,56 0,28	320743 296326	2052 220	22365	213513 42740	576996	
182	276	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	6,732	171889		1157157		1157157	92573	1249729	
183	277	С123-060144-0303	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,918	117988		108313		108313	8665	116978	
184	278	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	6700	325,94 309,55	2,33 0,12	2183825 2073968	15579 779	94278	1493818 294211	3971854	
185	279	С123-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2878,5	32		92112		92112	7369	99481	
186	280	С123-011305-0102	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	3888,5	60		233310		233310	18665	251975	
187	281	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	4	563,5 423,11	51,22 8,05	2254 1692	205 32	357	1242 280	3775	
188	282	С123-061705-0106	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	1	218		218		218	17	235	
189	283	С123-061705-0107	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	м	2	317		634		634	51	685	
190	284	С123-061705-0108	**Металлорукав РЗ-ЦХ 38**	м	1	387		387		387	31	418	
			Итого по разделу: 5. ОСВЕЩЕНИЕ.									8609979	
			ИТОГО:					13 298 825 6 314 169	187 778 48 709	6 725 046 71 836	4 579 046 1 424 481	19 302 357	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							71 836			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		230 766					
			Итого с временными									19 533 128	
			Зимние удорожания			1,35 %		262 727					
			Итого с зимними удорожаниями									19 795 855	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**394 480**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 190 335**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**21 197 853**	
			НДС			**12 %**		**2 543 742**					
			Итого с НДС									**23 741 595**	
			тендерная скидка									**2 374 160**	
			Итого по Акту к оплате:									**21 367 436**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жаскыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №17

№ОФ 9670

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-3 водопровод и канализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	150	1332,45	2,47	199867	371	2020	193560	424902	
						1316,52	0,22	197477	33		31474		
2	2	С123-010501-1801	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	148,5	143		21236		21236		22934	
											1699		
3	3	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	65	1329,01	2,06	86386	134	835	83729	183724	
						1314,1	0,33	85417	21		13609		
4	4	С123-010501-1802	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	64,35	220		14157		14157		15290	
											1133		
5	5	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	55	1291	4,13	71005	227	674	68730	150914	
						1274,62	0,51	70104	28		11179		
6	6	С123-010501-1803	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	54,45	360		19602		19602		21170	
											1568		
7	35	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	4397,18	276,24	4397	276	520	3594	8631	
						3601	66,74	3601	67		639		
8	36	С123-040102-1902	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	28694		28694		28694		30990	
											2296		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	37	С123-041012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86		1	17166		17166		17166		18539	
				шт.							1373		
10	38	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка		2	20897,52	0	41795	0	40891	886	46096	
				кран		452,1	0	904	0		3414		
11	39	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79		20	1007		20140		20140		21751	
				м							1611		
12	40	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		16	1420		22720		22720		24538	
				шт.							1818		
13	41	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		2	1986		3972		3972		4290	
				шт.							318		
14	42	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		2	2786		5572		5572		6018	
				шт.							446		
15	43	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		58	538		31204		31204		33700	
				кг							2496		
16	44	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	18720,03	291,87	18720	292	10215	8129	28997	
				узел		8213,05	81,81	8213	82		2148		
17	45	С123-030301-0411	Счетчики воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 10 AN K 10, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus		1	86224		86224		86224		93122	
				шт.							6898		
18	46	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	4397,18	276,24	8794	552	1040	7189	17262	
				шт.		3601	66,74	7202	133		1279		
19	47	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002		2	14928		29856		29856		32244	
				шт.							2388		
20	48	С123-020101-1013	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65мм - 40мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	746		1492		1492		1611	
				шт.							119		
21	49	С123-040501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	996		996		996		1076	
				шт.							80		
22	50	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 65 мм. Установка		1	21535,38	313,06	21535	313	19582	1723	25119	
				фильтр		1640,64	117,53	1641	118		1861		
23	51	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		4	1986		7944		7944		8580	
				шт.							636		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	52	Ц13-121101-0403	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	23070,55	10593,6	23071	10594	315	9940	35652	
						12161,49	4133,75	12161	4134		2641		
25	53	5101-0102-2401 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	555046		555046		555046		555046	
			Отпускная цена			555046		555046					
			Сметная стоимость оборудования					*555046*					
26	54	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1420		2840		2840	227	3067	
27	55	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг./м/к опоры для водомерного узла/ Установка**	т стальных элементов	0,024	723420,07	6505,23	17362	156	15542	2008	20919	
						69344,8	1552,21	1664	37		1550		
28	56	Е11-160701-0101	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	11	16878,12	121,99	185659	1342	169398	15108	216829	
						1356,3	45,21	14919	497		16061		
29	57	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	11	2106,66	29,72	23173	327	290	22248	49055	
						2050,54	13,26	22556	146		3634		
30	58	С123-080307-0105	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	шт.	11	21131		232441		232441	18595	251036	
31	59	С123-080305-0106	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	22	22204		488488		488488	39079	527567	
32	60	Е11-060101-0101	**Устройство бетонного упора бетонного из В10. Устройство**	м3	0,05	16264,44	1122,82	813	56	686	77	962	
						1425,6	273,22	71	14		71		
33	61	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	122	1332,45	2,47	162559	301	1643	157429	345587	
						1316,52	0,22	160615	27		25599		
34	62	С123-010501-1801	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	120,78	143		17272		17272	1382	18653	
35	63	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	188	1329,01	2,06	249854	387	2415	242171	531387	
						1314,1	0,33	247052	62		39362		
36	64	С123-010501-1802	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	186,12	220		40946		40946	3276	44222	
37	65	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	54	1291	4,13	69714	223	662	67480	148170	
						1274,62	0,51	68830	28		10976		
38	66	С123-010501-1803	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	53,46	360		19246		19246	1540	20785	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	90	Е11-170201-0101	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**		15	7213,52	29,15	108203	437	93977	13735	131693	
				шт.		919,27	15,07	13789	226		9755		
40	91	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические. Установка на резьбовом соединении**		13	557,27	0,58	7245	8	648	6461	14802	
				шт.		506,82	0,3	6589	4		1096		
41	92	С123-041008-0601	**Клапан термостатический смесительный TVM-H, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**		13	44883		583479		583479		630157	
				шт.							46678		
42	93	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		39	2122,96	87,01	82795	3393	0	78390	174080	
				шт.		2035,95	15,07	79402	588		12895		
43	94	С123-040501-0201	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**		13	807		10491		10491		11330	
				шт.							839		
44	95	С123-040501-0202	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**		26	996		25896		25896		27968	
				шт.							2072		
45	96	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**		13	2700,32	315,71	35104	4104	796	31549	71985	
				шт.		2323,35	153,01	30204	1989		5332		
46	97	С123-041010-2703	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2'', PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini**		13	2048		26624		26624		28754	
				шт.							2130		
47	98	Е11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**		2	20897,52	0	41795	0	40891	886	46096	
				кран		452,1	0	904	0		3414		
48	99	С123-030103-0601	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79**		20	1007		20140		20140		21751	
				м							1611		
49	100	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		105	538		56490		56490		61009	
				кг							4519		
50	101	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка**		1	18720,03	291,87	18720	292	10215	8129	28997	
				узел		8213,05	81,81	8213	82		2148		
51	102	С123-030301-0405	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**		1	51980		51980		51980		56138	
				шт.							4158		
52	103	С123-030302-0504	**Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus**		1	16376		16376		16376		17686	
				шт.							1310		
53	104	С123-030302-0604	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus**		1	6749		6749		6749		7289	
				шт.							540		
54	105	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		2	2448,87	115,92	4898	232	594	4050	9663	
				шт.		2035,95	30,14	4072	60		716		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	106	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9494		18988		18988	1519	20507	
56	107	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1420		5680		5680	454	6134	
57	108	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364		728		728	58	786	
58	109	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	807		10491		10491	839	11330	
59	110	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19544,82 1345,03	228,18 80,94	19545 1345	228 81	17972	1397 1675	22618	
60	111	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1420		5680		5680	454	6134	
61	112	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18720,03 8213,05	291,87 81,81	18720 8213	292 82	10215	8129 2148	28997	
62	113	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	643,52 598,19	28,91 15,07	644 598	29 15	16	601 100	1344	
63	114	С123-030301-0404	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	50275		50275		50275	4022	54297	
64	115	С123-030302-0504	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus	шт.	1	16376		16376		16376	1310	17686	
65	116	С123-030302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4328		4328		4328	346	4674	
66	117	С123-040501-0205	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2890		5780		5780	462	6242	
67	118	С123-020101-1003	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	258		516		516	41	557	
68	119	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	807		807		807	65	872	
69	120	С123-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3231		3231		3231	258	3489	