№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1241,61**	**87,39**	**361149**	**25420**		**62464**		
106	**225**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**290,872**	**1320,7**	**9,5**	**384153**	**2764**	**122045**	**208265**	**639811**	
			м2 отделываемой поверхности			**891,61**	**3,39**	**259344**	**987**		**47393**		
107	**226**	**Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		**155,792**	**673,77**	**1,73**	**104968**	**270**	**27776**	**61652**	**179949**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**493,75**	**0,91**	**76923**	**142**		**13330**		
108	**227**	**Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		**135,08**	**389,13**	**1,01**	**52564**	**136**	**9796**	**34163**	**93665**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**315,6**	**0,53**	**42632**	**72**		**6938**		
109	**228**	**Е11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**		**4,8**	**5716,44**	**25,99**	**27439**	**125**	**11748**	**12506**	**43140**	
			м2 поверхности облицовки			**3243**	**13,72**	**15566**	**66**		**3196**		
110	**229**	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой ЦСП листами толщ.10мм. Устройство на прямых подвесах**		**1590,02**	**3718,9**	**18,59**	**5913124**	**29564**	**3362321**	**2280245**	**8848838**	
				м2 потолка		**1585,66**	**7,78**	**2521239**	**12366**		**655469**		
111	**230**	**Е11-340108-0404 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 120 мм**		**1590,02**	**1176,65**	**15,54**	**1870903**	**24708**	**0**	**1412897**	**3546504**	
				м2 поверхности		**1161,11**	**8,1**	**1846196**	**12879**		**262704**		
112	**231**	**С121-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**		**196,526472**	**18219**		**3580516**		**3580516**		**3866957**	
				м3							**286441**		
113	**232**	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4#К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая за 2 раза**		**1590,02**	**263,48**	**2,01**	**418936**	**3203**	**26462**	**312776**	**790250**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**244,82**	**1,07**	**389271**	**1700**		**58537**		
114	**240**	**Е12-110101-0101**	**Штукатурка стен/ЗАТИРКА/. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**		**1743,18**	**432,43**	**7,29**	**753806**	**12702**	**123377**	**449833**	**1299930**	
				м2		**354,37**	**4,04**	**617728**	**7040**		**96291**		
115	**241**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**1743,18**	**1320,7**	**9,5**	**2302209**	**16567**	**731407**	**1248119**	**3834354**	
			м2 отделываемой поверхности			**891,61**	**3,39**	**1554236**	**5912**		**284026**		
116	**242**	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая**		**1743,18**	**131,74**	**1,01**	**229645**	**1756**	**14506**	**171452**	**433186**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**122,41**	**0,53**	**213384**	**932**		**32088**		
117	**243**	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		**0,15299**	**92166,41**	**33644,53**	**14101**	**5147**	**1535**	**6370**	**22109**	
				т конструкций		**48489,87**	**11856,72**	**7418**	**1814**		**1638**		
118	**244**	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		**0,15299**	**544549**		**83311**		**83311**		**89975**	
				т							**6665**		
119	**245**	**Е11-130301-1406 #К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		**7,34352**	**176,49**	**4,23**	**1296**	**31**	**767**	**348**	**1775**	
				м2		**67,85**	**0,75**	**498**	**6**		**131**		
120	**246**	**Е11-460301-0201**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**		**48**	**833,5**	**351,05**	**40008**	**16850**	**220**	**29391**	**74951**	
				отверстие		**477,87**	**251,07**	**22938**	**12051**		**5552**		
121	**247**	**Е11-460301-0217 #К=6**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**		**48**	**109,97**	**42,9**	**-5279**	**-2059**	**-94**	**-3901**	**-9914**	
				отверстие		**65,1**	**31,65**	**-3125**	**-1519**		**-734**		
122	**248**	**С121-130201-1103**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**		**48**	**29**		**1392**		**1392**		**1503**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							111		
			Итого по разделу: 4. Внутренние отделочные работы л.34-42 АР									44556056	
			Раздел: 5. Крыльцо Кр 1,3,5,8 л.52 АР										
123	274	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		2,0282	115396,1	27844,05	234046	56473	4806	130671	393895	
				т конструкций		85182,23	8190,4	172767	16612		29177		
124	275	С121-060401-0101	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг**		2,0282	463422		939913		939913		1015106	
				т							75193		
125	276	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		97,3536	176,49	4,23	17182	411	10165	4608	23534	
				м2		67,85	0,75	6606	73		1743		
126	277	Е11-120101-0706	**Крыльца. Устройство покрытия металлочерепицей**		26	7176,2	128,56	186581	3343	126330	53290	259061	
				м2 кровли		2188,77	39,07	56908	1016		19190		
127	278	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		9,88	3161,2	17,97	31233	178	17118	12869	47629	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	13937	50		3528		
128	279	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,049	239598		11740		11740		12680	
				т							939		
129	280	С121-130208-0104	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 38 мм**		0,32	5573		1783		1783		1926	
				1000 шт.							143		
130	281	С121-130201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**		20	29		580		580		626	
				шт.							46		
131	282	С121-130202-0202	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**		0,00011	648884		71		71		77	
				т							6		
132	283	С121-130203-0202	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**		0,0000692	710		1		0		1	
				кг							0		
133	284	Е11-340108-0716 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Облицовка сайдингом**		56,2	3187,9	6,86	179160	385	163	135857	340218	
				м2 поверхности		3178,14	2,64	178611	148		25201		
134	285	С122-030301-0401	**Металлический сайдинг с комплектующими**		61,82	4458		275594		275594		297641	
				м2							22047		
135	286	Е11-120101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**		44,24	1881,45	115,9	83236	5127	2213	71258	166853	
				м труб		1715,52	35,25	75895	1560		12359		
136	287	С121-100302-0101	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**		24	1458		34992		34992		37791	
				м							2799		
137	288	С121-100302-0107	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**		40	739		29560		29560		31925	
				шт.							2365		
138	289	С121-100302-0109	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**		96	660		63360		63360		68429	
				шт.							5069		
139	290	Прайс-лист ТОО "Золотые ворота" пункт 86	**Листоуловитель универсальный "Паук" диаметр 80-125/080-125**		8	8,83		71		71		76	
				шт							6		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	291	С121-100302-0104	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	8	1895		15160		15160	1213	16373	
141	292	С121-100302-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	20,24	1887		38193		38193	3055	41248	
142	293	С121-100302-0103	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	24	1487		35688		35688	2855	38543	
143	294	С121-100302-0108	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	16	883		14128		14128	1130	15258	
			Итого по разделу: 5. Крыльцо Кр 1,3,5,8 л.52 АР									2808890	
			Раздел: 6. Крыльцо Кр 4,6 л.55 АР										
144	299	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,39209	115396,1 85182,23	27844,05 8190,4	45246 33399	10917 3211	929	25261 5641	76147	
145	300	С121-060401-0101	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг**	т	0,39209	463422		181703		181703	14536	196239	
146	301	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	18,82032	176,49 67,85	4,23 0,75	3322 1277	80 14	1965	891 337	4550	
147	302	Е11-120101-0706	**Крыльца. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	6,66	7176,2 2188,77	128,56 39,07	47793 14577	856 260	32360	13650 4916	66359	
148	303	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,96	3161,2 1410,66	17,97 5,09	22002 9818	125 35	12059	9065 2485	33553	
149	304	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03452	239598		8271		8271	662	8933	
150	305	С121-130208-0104	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 38 мм**	1000 шт.	0,16	5573		892		892	71	963	
151	306	С121-130201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	14	29		406		406	32	438	
152	307	С121-130202-0202	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00077	648884		500		500	40	540	
153	308	С121-130203-0202	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,0000484	710		1		0	0	1	
154	309	Е11-340108-0716 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Облицовка сайдингом**	м2 поверхности	11,44	3187,9 3178,14	6,86 2,64	36470 36358	78 30	33	27655 5130	69254	
155	310	С122-030301-0401	**Металлический сайдинг с комплектующими**	м2	12,584	4458		56099		56099	4488	60587	
			Итого по разделу: 6. Крыльцо Кр 4,6 л.55 АР									517564	
			Раздел: 7. Крыльцо Кр 2,7,9,10,11,12,13 л.57 АР										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	315	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,39382	115396,1	27844,05	45445	10966	933	25373	76483	
				т конструкций		85182,23	8190,4	33546	3226		5665		
157	316	С121-060401-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг		0,39382	463422		182505		182505		197105	
				т							14600		
158	317	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		18,90336	176,49	4,23	3336	80	1974	895	4570	
				м2		67,85	0,75	1283	14		338		
159	318	Е11-120101-0706	Крыльца. Устройство покрытия металлочерепицей		46,2	7176,2	128,56	331540	5940	224479	94692	460331	
				м2 кровли		2188,77	39,07	101121	1805		34099		
160	319	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		21,91	3161,2	17,97	69262	394	37961	28538	105623	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	30908	111		7824		
161	320	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,10878	239598		26063		26063		28149	
				т							2085		
162	321	С121-130208-0104	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 38 мм		0,84	5573		4681		4681		5056	
				1000 шт.							375		
163	322	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90		42	29		1218		1218		1315	
				шт.							97		
164	323	С121-130202-0202	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00231	648884		1499		1499		1619	
				т							120		
165	324	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,0001456	710		1		0		1	
				кг							0		
			Итого по разделу: 7. Крыльцо Кр 2,7,9,10,11,12,13 л.57 АР									880252	
			Раздел: 8. АЗДЕЛ 10.Овощехранилище л. 60 АР										
166	364	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Воздуховоды зашивка металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство		52	2735,25	18,59	142233	967	58812	74573	234151	
				м2 потолка		1585,66	7,78	82455	404		17344		
167	365	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		52	987,93	6,09	51372	317	14611	29246	87067	
				м2 отделываемой поверхности		700,86	2,16	36445	112		6449		
168	381	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		1,36308	74769,67	3187,15	101917	4344	5387	64249	179459	
				т конструкций		67630,58	680,86	92186	928		13293		
169	382	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,36308	463327		631552		631552		682076	
				т							50524		
170	383	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		46,62	176,49	4,23	8228	197	4868	2207	11270	
				м2		67,85	0,75	3163	35		835		
171	384	Е11-090306-0103	Обшивка сеткой. Монтаж		76,59	811,56	27,4	62157	2099	695	41601	112059	
				м2		775,08	12,11	59363	928		8301		
172	385	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		78,1218	1245		97262		97262		105043	
				м2							7781		
173	391	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка		50,04	4442,47	110,8	222301	5544	60054	187973	443096	
				м ограждения		3131,57	51,87	156704	2595		32822		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	392	С121-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,552492	651809		360119		360119		388929	
				т							28810		
175	393	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		28,729584	176,49	4,23	5071	121	3000	1360	6945	
				м2		67,85	0,75	1949	22		514		
176	394	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Поручни. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза		8,1396	500,16	1,37	4071	11	2480	1269	5767	
				м2 отделываемой поверхности		194,1	0,72	1580	6		427		
177	395	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		135,9	875,37	102,71	118963	13959	10376	119299	257323	
				м ограждения		696,31	47,63	94628	6472		19061		
178	396	С121-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		4,18503	651809		2727840		2727840		2946067	
				т							218227		
179	397	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		217,62156	176,49	4,23	38409	920	22723	10302	52607	
				м2		67,85	0,75	14766	164		3897		
			Итого по разделу: 8. АЗДЕЛ 10.Овощехранилище л. 60 АР									5511859	
			Раздел: 9. Вентиляционные шахты ВШ										
180	415	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		17,6	557,45	7,95	9811	140	0	7406	18594	
				м2 поверхности		549,5	4,14	9671	73		1377		
181	416	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,9064	18219		16514		16514		17835	
				м3							1321		
182	417	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		4	3188,36	17,97	12753	72	7039	5210	19400	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	5643	20		1437		
183	418	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,8	3188,36	17,97	2551	14	1408	1042	3880	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1129	4		287		
184	419	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		23,6	1164,76	17,82	27488	421	276	24309	55941	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	26792	218		4144		
185	420	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		24,072	3244		78090		78090		84337	
				м2							6247		
186	421	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3488 мм. Установка над шахтами		4	11131,12	215,54	44524	862	32499	11206	60189	
				зонт		2790,87	67,82	11163	271		4458		
187	422	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		1,6	575,91	8,39	921	13	0	731	1785	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	908	6		132		
188	423	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		1,648	1507		2484		2484		2682	
				м2							199		
189	424	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		120	29		3480		3480		3758	
				шт.							278		
190	429	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		21,6	557,45	7,95	12041	172	0	9089	22820	
				м2 поверхности		549,5	4,14	11869	90		1690		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	430	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,1124	18219		20267		20267	1621	21888	
192	431	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	3,9	3188,36 1410,66	17,97 5,09	12435 5502	70 20	6863	5080 1401	18915	
193	432	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	3188,36 1410,66	17,97 5,09	19130 8464	108 31	10558	7815 2156	29101	
194	433	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25,5	1164,76 1135,26	17,82 9,23	29701 28949	454 235	298	26266 4477	60445	
195	434	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	26,01	3244		84376		84376	6750	91127	
196	435	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4088 мм. Установка над шахтами	зонт	3	14251,76 4904,19	278,62 87,6	42755 14713	836 263	27207	14676 4594	62026	
197	436	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8	575,91 567,53	8,39 3,56	1037 1022	15 6	0	822 149	2008	
198	437	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,854	1507		2794		2794	224	3017	
199	438	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	3 шт.	90	29		2610		2610	209	2819	
200	443	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	3 м2 поверхности	22	557,45 549,5	7,95 4,14	12264 12089	175 91	0	9257 1722	23242	
201	444	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,133	18219		20642		20642	1651	22293	
202	445	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	4,5	3188,36 1410,66	17,97 5,09	14348 6348	81 23	7919	5861 1617	21826	
203	446	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	3188,36 1410,66	17,97 5,09	19130 8464	108 31	10558	7815 2156	29101	
204	447	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	31	1164,76 1135,26	17,82 9,23	36107 35193	552 286	362	31931 5443	73482	
205	448	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	31,62	3244		102575		102575	8206	110781	
206	449	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3288 мм. Установка над шахтами	зонт	5	11131,12 2790,87	215,54 67,82	55656 13954	1078 339	40624	14008 5573	75236	
207	450	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5	575,91 567,53	8,39 3,56	864 851	13 5	0	685 124	1673	
208	451	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,545	1507		2328		2328	186	2515	
209	452	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		90	29		2610		2610		2819	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							209		
210	457	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	4	42,6	557,45	7,95	23747	339	0	17925	45006	
				м2 поверхности		549,5	4,14	23409	177		3334		
211	458	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		2,1939	18219		39971		39971		43168	
				м3							3198		
212	459	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		8,4	3188,36	17,97	26782	151	14782	10941	40741	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	11850	43		3018		
213	460	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		12	3188,36	17,97	38260	216	21117	15630	58201	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	16928	61		4311		
214	461	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		42,6	1164,76	17,82	49619	759	497	43880	100978	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	48362	393		7480		
215	462	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		43,452	3244		140958		140958		152235	
				м2							11277		
216	463	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 5548 мм. Установка над шахтами		3	13815,38	266,7	41446	800	28644	12020	57743	
				зонт		4000,79	87,6	12002	263		4277		
217	464	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		4,2	575,91	8,39	2419	35	0	1919	4685	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	2384	15		347		
218	465	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		4,326	1507		6519		6519		7041	
				м2							522		
219	466	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		150	29		4350		4350		4698	
				шт.							348		
220	471	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	5	17,4	557,45	7,95	9700	138	0	7321	18383	
				м2 поверхности		549,5	4,14	9561	72		1362		
221	472	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,8961	18219		16326		16326		17632	
				м3							1306		
222	473	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		3,3	3188,36	17,97	10522	59	5807	4298	16005	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	4655	17		1186		
223	474	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		4,8	3188,36	17,97	15304	86	8447	6252	23281	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	6771	24		1724		
224	475	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		22,5	1164,76	17,82	26207	401	263	23176	53334	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	25543	208		3951		
225	476	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		22,95	3244		74450		74450		80406	
				м2							5956		
226	477	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3148 мм. Установка над шахтами		3	11131,12	215,54	33393	647	24374	8405	45142	
				зонт		2790,87	67,82	8373	203		3344		
227	478	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		4,8	575,91	8,39	2764	40	0	2193	5354	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	2724	17		397		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	479	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,944	1507		7451		7451	596	8047	
229	480	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	117	29		3393		3393	271	3664	
230	485	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	6 м2 поверхности	10,8	557,45 549,5	7,95 4,14	6020 5935	86 45	0	4544 845	11410	
231	486	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,5562	18219		10133		10133	811	10944	
232	487	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	2,6	3188,36 1410,66	17,97 5,09	8290 3668	47 13	4575	3386 934	12610	
233	488	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	12753 5643	72 20	7039	5210 1437	19400	
234	489	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14	1164,76 1135,26	17,82 9,23	16307 15894	249 129	163	14421 2458	33185	
235	490	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	14,28	3244		46324		46324	3706	50030	
236	491	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4088 мм. Установка над шахтами	зонт	2	14251,76 4904,19	278,62 87,6	28504 9808	557 175	18138	9784 3063	41350	
237	492	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	575,91 567,53	8,39 3,56	576 568	8 4	0	457 83	1115	
238	493	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,03	1507		1552		1552	124	1676	
239	494	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	76	29		2204		2204	176	2380	
240	499	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	7 м2 поверхности	4,6	557,45 549,5	7,95 4,14	2564 2528	37 19	0	1936 360	4860	
241	500	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,2369	18219		4316		4316	345	4661	
242	501	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	1,1	3188,36 1410,66	17,97 5,09	3507 1552	20 6	1936	1433 395	5335	
243	502	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,7	3188,36 1410,66	17,97 5,09	5420 2398	31 9	2992	2214 611	8245	
244	503	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,1	1164,76 1135,26	17,82 9,23	7105 6925	109 56	71	6283 1071	14459	
245	504	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	6,222	3244		20184		20184	1615	21799	
246	505	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3588 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
247	506	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,5	575,91	8,39	288	4	0	228	558	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	284	2		41		
248	507	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,515	1507		776		776		838	
				м2							62		
249	508	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		34	29		986		986		1065	
				шт.							79		
250	513	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	8	22,4	557,45	7,95	12487	178	0	9425	23665	
				м2 поверхности		549,5	4,14	12309	93		1753		
251	514	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		1,1536	18219		21017		21017		22699	
				м3							1681		
252	515	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		4,8	3188,36	17,97	15304	86	8447	6252	23281	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	6771	24		1724		
253	516	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		7,2	3188,36	17,97	22956	129	12670	9378	34921	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	10157	37		2587		
254	517	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		29,2	1164,76	17,82	34011	520	341	30077	69215	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	33150	270		5127		
255	518	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		29,784	3244		96619		96619		104349	
				м2							7730		
256	519	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3888 мм. Установка над шахтами		4	13815,38	266,7	55262	1067	38192	16026	76991	
				зонт		4000,79	87,6	16003	350		5703		
257	520	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		2	575,91	8,39	1152	17	0	914	2231	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	1135	7		165		
258	521	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		2,06	1507		3104		3104		3353	
				м2							248		
259	522	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		140	29		4060		4060		4385	
				шт.							325		
260	527	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	9	7,6	557,45	7,95	4237	60	0	3198	8029	
				м2 поверхности		549,5	4,14	4176	31		595		
261	528	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,3914	18219		7131		7131		7701	
				м3							570		
262	529	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,3	3188,36	17,97	4145	23	2288	1693	6305	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1834	7		467		
263	530	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,2	3188,36	17,97	7014	40	3871	2865	10670	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	3103	11		790		
264	531	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		9,3	1164,76	17,82	10832	166	109	9579	22045	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	10558	86		1633		