1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24799				
		Материалы		Тенге				2272				
		Всего заработная плата		Тенге					13905			
			Накладные расходы	Тенге				9594				
			Сметная прибыль	Тенге				2751				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37145				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					13905			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				274955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					45471			
			ОТДЕЛ 3.Смета 6-1. БАК ЕМКОСТЬЮ 3м3 ДЛЯ ВОДЫ									
22	7	Е11-090201-0103	Бункеры из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж	т конструкций	1,083844	68585,48	8716,45	74336	9447	3374	44679	128536
						56756,70	2986,46	61515	3237		9521	
23	9	С123-010201-0331	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	2,6765	100065,00	--	267824	--	267824	--	289250
						--	--	--	--		21426	
24	10	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,202	26783,00	--	5410	--	5410	--	5843
						--	--	--	--		433	
25	11	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2728818	438711,00	--	119716	--	119716	--	129294
						--	--	--	--		9577	
26	12	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	3,83	1152,00	--	4412	--	4412	--	4765
						--	--	--	--		353	
27	13	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	1	298,00	--	298	--	298	--	322
						--	--	--	--		24	
28	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014/РУЧКА(10мм)	т	0,0074	200098,00	--	1481	--	1481	--	1599
						--	--	--	--		118	
29	15	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,07	693,19	36,65	49	3	2	44	100
						634,29	12,27	44	1		7	
30	16	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 ммГОСТ 10705-80/ПАТРУБОК	м	0,0707	273,00	--	19	--	19	--	21
						--	--	--	--		2	
31	17	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1916,01	93,98	1916	94	301	1502	3692

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1521,45	11,26	1521	11		273	
32	18	С123-040702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	801,00	--	801	--	801	--	865
						--	--	--	--		64	
33	19	С123-020103-0302	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2	367,00	--	734	--	734	--	793
						--	--	--	--		59	
34	20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	м2	13	84,90	2,24	1104	29	585	340	1559
						37,70	0,23	490	3		116	
35	21	Е11-130301-1409 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710/ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	м2	13	533,37	3,17	6934	41	6516	264	7774
						28,98	0,45	377	6		576	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				485034	9614	411473	46829	574413
								63948	3258	--	42549	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14228				
		Материалы		Тенге				7100				
		Всего заработная плата		Тенге					876			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6191				
			Накладные расходы	Тенге				604				
			Сметная прибыль	Тенге				1187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16019				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					876			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				194052				
		Материалы		Тенге				3373				
		Всего заработная плата		Тенге					64752			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119716				
			Накладные расходы	Тенге				44679				
			Сметная прибыль	Тенге				19099				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				257830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					64752			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				276753				
		Материалы		Тенге				302				
		Всего заработная плата		Тенге					1578			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274788				
			Накладные расходы	Тенге				1546				
			Сметная прибыль	Тенге				22264				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				300563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1578			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				574412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					67206			

ОТДЕЛ 4.Смета 6-2. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2 шт.)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
36	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	845,556	111,43	105,89	94221	89537	--	18350	121577
						5,54	24,60	4684	20803		9006	
37	2	Е11-010105-0801	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	47,733	617,42	296,22	29471	14140	30	13584	46500
						320,54	74,71	15301	3566		3444	
38	3	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,911	1288,56	--	20502	--	--	14762	38085
						1288,56	--	20502	--		2821	
39	4	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки ГПС	м3 грунтовой подушки	161,4	404,26	402,86	65248	65022	19	14346	85962
						1,28	122,17	207	19718		6368	
40	5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	556,48	13,40	13,40	7459	7459	--	2049	10268
						--	5,11	--	2846		761	
41	6	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /засыпка по перекрытию и обвалование с подачей грунта/	м3 грунта	114,88	111,43	105,89	12801	12165	--	2493	16518
						5,54	24,60	636	2826		1224	
42	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	671,36	135,12	63,84	90714	42860	--	48743	150613
						71,28	29,56	47855	19844		11157	
43	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	671,36	77,60	66,55	52100	44680	2014	10532	67643
						8,05	13,74	5406	9223		5011	
44	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	167,84	665,52	--	111701	--	--	80425	207496
						665,52	--	111701	--		15370	
45	10	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3 грунта	18,6	23,18	23,18	431	431	--	118	594
						--	8,84	--	164		44	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
46	11	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2	65,12	3888,41	263,11	253213	17134	205936	33603	309762
						462,88	86,08	30143	5605		22945	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	12	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/ДНИЩЕ Р-Р М100	м2 поверхности	29,12	1031,63	10,01	30041	292	19270	9867	43101
						359,84	4,50	10479	131		3193	
48	13	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности /ДНИЩЕ	м2 поверхности	29,12	342,90	0,75	9985	22	487	8632	20107
						325,41	0,34	9476	10		1489	
49	14	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону /ВНУТРИ СТЕН	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,04	1444,16	58,94	183466	7488	76562	83994	288858
						782,56	43,90	99416	5577		21397	
50	15	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности /СТЕН	м2 поверхности	127,04	342,90	0,75	43562	95	2126	37659	87719
						325,41	0,34	41341	43		6498	
51	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ СТЕН	м2 поверхности	178,36	828,67	20,45	147801	3647	102258	39337	202109
						234,90	2,25	41896	402		14971	
			МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
52	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	4,76	17208,47	1063,69	81912	5063	71785	5492	94397
						1063,80	204,14	5064	972		6992	
53	18	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/В20 F100 W6	м3	72,14	27644,99	2876,03	1994310	207477	1274935	527052	2723070
						7095,90	932,63	511898	67280		201709	
54	19	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /5мм	т	1,434232	254401,00	--	364870	--	364870	--	394060
						--	--	--	--		29190	
55	20	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /6мм	т	0,2517	214720,00	--	54045	--	54045	--	58369
						--	--	--	--		4324	
56	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм	т	0,11558	192860,00	--	22291	--	22291	--	24074
						--	--	--	--		1783	
57	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6мм	т	0,16158	200098,00	--	32332	--	32332	--	34918
						--	--	--	--		2587	
58	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство набетонки по днищу для создания уклона/Р-Р М100	м3	0,42	19280,09	1063,69	8098	447	7204	485	9269
						1063,80	204,14	447	86		687	
			АНТИСЕЙСМОПОЯС									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	24	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5	м3	2,646	29490,75	4601,97	78033	12177	43677	22153	108200
						8382,00	818,26	22179	2165		8015	
60	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,088848	192860,00	--	17135	--	17135	--	18506
						--	--	--	--		1371	
61	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм	т	0,04644	200098,00	--	9293	--	9293	--	10036
						--	--	--	--		743	
62	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,135288	17006,34	1252,44	2301	169	40	1943	4584
						15462,90	321,60	2092	44		340	
63	28	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД МН-1	т	0,0216	369567,08	1183,08	7983	26	3531	4037	12982
						204930,00	477,66	4426	10		962	
64	29	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /Н1-Р/	т стальных элементов	0,0012	236847,47	12681,87	284	15	22	294	624
						206210,00	1204,82	247	1		46	
65	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10мм	т	0,0012	200098,00	--	240	--	240	--	259
						--	--	--	--		19	
66	31	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АНКЕР А-1	т	0,00896	36630,35	1947,36	328	17	4	284	661
						34258,50	597,89	307	5		49	
67	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм	т	0,00896	200098,00	--	1793	--	1793	--	1936
						--	--	--	--		143	
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
68	33	Е11-070505-0107	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	6605,86	1480,45	26423	5922	7755	16320	46163
						3186,58	271,14	12746	1085		3420	
69	34	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012/2П1-2AIV В22,5	м3	1,9	44682,00	--	84896	--	84896	--	91687
						--	--	--	--		6792	
70	35	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012/2П1-1AIV-5 В15	м3	1,96	44682,00	--	87577	--	87577	--	94583
						--	--	--	--		7006	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	36	ССЦ РК 8.04-08-2018,Раз.21-04т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,96	-648,00	--	-1270	--	-1270	--	-1372
						--	--	--	--		-102	
72	37	ССЦ РК 8.04-08-2018,Раз.21-04т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,96	-763,00	--	-1495	--	-1495	--	-1615
						--	--	--	--		-120	
73	38	Е11-460301-0112	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	2	1059,72	451,12	2119	902	66	1468	3874
						575,39	298,39	1151	597		287	
74	39	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	11,2	344,09	2,50	3854	28	68	4449	8968
						335,55	1,13	3758	13		664	
75	40	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /РУБЕРОИД НАСУХО/	м2 изолируемой поверхности	43,52	258,26	12,12	11239	527	7755	2825	15189
						67,94	2,61	2957	113		1125	
76	41	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом/ТОЛЩ.200мм	м3 утеплителя	8,704	12526,90	1644,66	109034	14315	76132	20166	139536
						2135,48	382,84	18587	3332		10336	
			ГОРЛОВИНА									
77	42	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,64	12195,49	6758,97	7805	4326	271	5471	14339
						5011,93	2233,16	3208	1429		1062	
78	43	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2817,00	--	5634	--	5634	--	6085
						--	--	--	--		451	
79	44	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
						--	--	--	--		333	
80	45	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	1554,94	175,21	3110	350	242	2649	6219
						1258,91	78,82	2518	158		461	
81	46	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
						--	--	--	--		3252	
			ЛЕСТНИЦА Л-1									
82	47	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,13182	64519,82	24391,30	8505	3215	1138	3510	12976
						31501,00	7083,84	4152	934		961	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	48	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13182	521278,00	--	68715	--	68715	--	74212
						--	--	--	--		5497	
84	49	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,82278	778,68	0,94	2977	4	508	1973	5346
						644,71	0,43	2465	2		396	
			КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ									
85	50	Е11-100102-0601	Обшивка досками крышки	м2	1,464	362,91	14,06	531	21	--	468	1079
						348,84	6,31	511	9		80	
86	51	С121-070204-0203	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036	33438,00	--	1204	--	1204	--	1300
						--	--	--	--		96	
87	52	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,036	347,01	2,41	12	--	11	1	15
						28,39	1,00	1	--		1	
88	53	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	1,464	4387,20	12,08	6423	18	5199	1092	8116
						823,68	4,89	1206	7		601	
89	54	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20	123,92	0,75	2478	15	--	1704	4517
						123,17	0,34	2463	7		335	
90	55	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00314	404706,00	--	1271	--	1271	--	1372
						--	--	--	--		102	
91	56	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00496	66919,20	6764,34	332	34	41	310	693
						51795,10	1159,78	257	6		51	
92	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм ОПОРНАЯ СКОБА	т	0,00496	192860,00	--	957	--	957	--	1033
						--	--	--	--		77	
93	58	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,06	828,67	20,45	4193	103	2901	1116	5734
						234,90	2,25	1189	11		425	
94	59	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ОТМОСТКА ТОЛЩ.150мм/	м3 подстилающего слоя	1,602	19250,27	8,16	30839	13	25760	4762	38449
						3162,24	--	5066	--		2848	
			ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	60	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	513559,96	3186,14	2054	13	546	1485	3822
						373635,00	1291,46	1495	5		283	
96	61	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4	960,00	--	3840	--	3840	--	4147
						--	--	--	--		307	
97	62	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2779,61	41,44	5559	83	4680	803	6872
						398,03	11,82	796	24		509	
98	63	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00068	681916,20	6764,34	464	5	424	42	547
						51795,10	1159,78	35	1		40	
99	64	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство/В7,5	м3	0,4	22573,01	3966,17	9029	1586	5756	1788	11683
						4216,40	695,96	1687	278		865	
100	65	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	2	123,92	0,75	248	2	--	170	452
						123,17	0,34	246	1		33	
101	66	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000176	404706,00	--	71	--	71	--	77
						--	--	--	--		6	
102	67	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,34	828,67	20,45	1939	48	1341	516	2652
						234,90	2,25	550	5		196	
103	68	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	178,55	2,25	17855	225	10948	6173	25949
						66,82	1,01	6682	101		1922	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4381202	562115	3453042	1184829	6949592
								1059427	169437	--	514785	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4251205				
		Материалы		Тенге				1955630				
		Всего заработная плата		Тенге					1220241			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				505501				
		Местные материалы		Тенге				179505				
			Накладные расходы	Тенге				1053309				
			Сметная прибыль	Тенге				424361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5728876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1200
			Сметная заработная плата	Тенге					1220241			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79946				
		Материалы		Тенге				1137				
		Всего заработная плата		Тенге					7803			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68715				
			Накладные расходы	Тенге				5384				
			Сметная прибыль	Тенге				6826				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92157				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					7803			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				50051				
		Материалы		Тенге				4680				
		Всего заработная плата		Тенге					820			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44492				
		Сдача и испытание		Тенге				42				
			Накладные расходы	Тенге				803				
			Сметная прибыль	Тенге				4068				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54923				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					820			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5875955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1208
			Сметная заработная плата	Тенге					1228864			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				4381202	562115	2759657	1059495	5875957
								1059427	169437	--	435257	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4251205				
		Материалы		Тенге				1955630				
		Всего заработная плата		Тенге					1220241			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				505501				
		Местные материалы		Тенге				179505				
			Накладные расходы	Тенге				1053309				
			Сметная прибыль	Тенге				424361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5728876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1200
			Сметная заработная плата	Тенге					1220241			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79946				
		Материалы		Тенге				1137				
		Всего заработная плата		Тенге					7803			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68715				
			Накладные расходы	Тенге				5384				
			Сметная прибыль	Тенге				6826				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92157				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					7803			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				50051				
		Материалы		Тенге				4680				
		Всего заработная плата		Тенге					820			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44492				
		Сдача и испытание		Тенге				42				
			Накладные расходы	Тенге				803				
			Сметная прибыль	Тенге				4068				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54923				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					820			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				5875955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1208
			Сметная заработная плата	Тенге					1228864			

ОТДЕЛ 5.Смета 7-1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Планировка территории- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ	м3 грунта	208	28,70	28,70	5970	5970	--	1640	8219
						--	10,95	--	2278		609	
105	2	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	124	66,73	66,73	8274	8274	--	2217	11331
						--	24,84	--	3080		839	
106	3	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой/ГРУНТА НАСЫПИ	м3 уплотненного грунта	124	77,60	66,55	9623	8252	373	1945	12494
						8,05	13,74	998	1703		925	
107	4	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	м3 грунта	8	23,18	23,18	185	185	--	51	255
						--	8,84	--	71		19	
108	5	Е11-010104-0113 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	8	40,13	40,13	321	321	--	88	442
						--	15,31	--	122		33	
109	6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	м3 грунта	4	13,40	13,40	54	54	--	15	74
						--	5,11	--	20		5	
110	7	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПОД ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ	м3 грунта	28	28,70	28,70	804	804	--	221	1106
						--	10,95	--	307		82	
111	8	Е11-010102-0401	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3/НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	м3 грунта	77,7	199,01	185,04	15463	14378	5	3870	20880
						13,90	55,28	1080	4295		1547	
112	9	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	128,205	55,00	--	7051	--		--	7615
						--	--	--	--		564	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				47746	38238	378	10047	62416
								2079	11876	--	4623	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				47746				
		Материалы		Тенге				377				
		Всего заработная плата		Тенге					13955			
		Транспортные расходы		Тенге				7051				
			Накладные расходы	Тенге				10048				
			Сметная прибыль	Тенге				4623				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					13955			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				62417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					13955			
			ОТДЕЛ 6.Смета 7-2. ПОКРЫТИЯ									
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=192м2									
113	1	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/толщ.25см	м2	192	327,79	248,28	62935	47670	125	30795	101229
						78,85	69,66	15140	13374		7498	
114	2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	60,8064	1028,00	--	62509	--	62509	--	67510
						--	--	--	--		5001	
115	3	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/марка II,ТОЛЩ.6см	м2 покрытия	192	1273,90	91,09	244588	17490	219834	13208	278420
						37,83	25,86	7264	4965		20624	
116	4	Е11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	192	574,17	0,08	110241	16	110147	84	119151
						0,41	--	78	--		8826	
117	5	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/тип Б, МII. Устройство	м2 покрытия	192	1286,85	91,30	247075	17530	222281	13225	281124
						37,83	25,94	7264	4981		20824	
118	6	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	79	1539,18	27,74	121595	2191	68398	55962	191762
						645,65	10,26	51006	810		14205	
119	7	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.15,ГОСТ 6665-91	м3	3,397	32756,00	--	111272	--	111272	--	120174
						--	--	--	--		8902	
			ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=94 м2									
120	8	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	94	239,82	28,10	22543	2641	14077	6351	31206
						61,97	9,91	5825	931		2312	
121	9	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.15см, В15	м3	14,1	19250,27	8,16	271429	115	226726	41912	338408
						3162,24	--	44588	--		25067	
122	10	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	94	1084,75	2,66	101966	250	87205	15761	127146
						154,37	0,88	14511	83		9418	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1356155	87903	1122574	177298	1656130

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								145676	**25145**	--	**122677**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1356155**				
		Материалы		Тенге				**948795**				
		Всего заработная плата		Тенге					**170821**			
		Местные материалы		Тенге				**173781**				
			Накладные расходы	Тенге				**177298**				
			Сметная прибыль	Тенге				**122676**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1656129**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
			Сметная заработная плата	Тенге					**170821**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				**1656129**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
			Сметная заработная плата	Тенге					**170821**			
			ОТДЕЛ 7.Смета 7-3. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									
123	**2**	**86-010605-0301**	**Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**шт.**	**1**	**212657,00**	**1714,00**	**212657**	**1714**	**169947**	**37819**	**270514**
						40996,00	**563,00**	**40996**	**563**		**20038**	
23.1	2.1	У86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	1	212657,00	1714,00	212657	1714	169947	37819	270514
						40996,00	563,00	40996	563		20038	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**212657**	**1714**	**169947**	**37819**	**270514**
								40996	**563**	--	**20038**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**212657**				
		Материалы		Тенге				**169947**				
		Всего заработная плата		Тенге					**41559**			
			Накладные расходы	Тенге				**37819**				
			Сметная прибыль	Тенге				**20038**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**270514**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**41559**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				**270514**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**41559**			
			ОТДЕЛ 8.Смета ВКЛЮЧИТЬ									
			РАЗДЕЛ 2. Ограждение территории									
					Ленточный фундамент							
124	**1**	**Е11-010105-0701**	**Разработка грунта под ленточный фундамент ограждения. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**33,6**	**724,58**	**75,55**	**24346**	**2538**	--	**16159**	**43745**
						649,04	**18,91**	**21808**	**635**		**3240**	
125	**2**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6**	**135,12**	**63,84**	**811**	**383**	--	**436**	**1346**
						71,28	**29,56**	**428**	**177**		**100**	
126	**3**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**13,2**	**665,52**	--	**8785**	--	--	**6325**	**16319**
						665,52	--	**8785**	--		**1209**	
127	**4**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,6**	**17208,47**	**1063,69**	**61951**	**3829**	**54292**	**4154**	**71393**
						1063,80	**204,14**	**3830**	**735**		**5288**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	5	Е11-060201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	24	18863,83	494,98	452732	11879	386471	51944	545050
						2265,90	112,48	54382	2700		40374	
129	6	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2628	12860,66	1251,94	3380	329	9	2889	6771
						11576,80	505,00	3042	133		502	
130	7	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2628	192860,00	--	50684	--	50684	--	54738
						--	--	--	--		4055	
					Стены ограждения							
131	8	Е11-080201-1031 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,436	14096,21	2279,94	288070	46593	70619	167244	491740
						8360,66	439,14	170858	8974		36425	
132	9	Е11-080201-0601	Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	97	246,59	--	23920	--	--	22245	49858
						246,59	--	23920	--		3693	
133	10	С121-030302-0205	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М150, серые СТ РК 945-92	шт.	1360	160,00	--	217600	--	217600	--	235008
						--	--	--	--		17408	
134	11	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	1,44	32349,00	--	46583	--	46583	--	50309
						--	--	--	--		3727	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1178860	65552	2119157	496560	3555337
								287052	13354	--	263359	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1178860				
		Материалы		Тенге				511390				
		Всего заработная плата		Тенге					300406			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50684				
		Местные материалы		Тенге				264183				
			Накладные расходы	Тенге				271396				
			Сметная прибыль	Тенге				116020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1566276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					300406			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1566276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					300406			
			РАЗДЕЛ 3. Электрческая часть									
135	12	Ц13-080206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	15	53,55	0,81	803	12	137	474	1379
						43,60	0,27	654	4		102	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	13	Ц13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	10	154,46	2,43	1545	24	322	869	2607
						119,90	0,82	1199	8		193	
137	14	С123-070219-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	118,00	--	354	--	354	--	382
						--	--	--	--		28	
138	15	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
						--	--	--	--		75	
139	16	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
						--	--	--	--		65	
140	17	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	227,00	--	454	--	454	--	490
						--	--	--	--		36	
141	18	СПрайс-лист	Генератор переменного тока 220В, мощностью 6,5кВт	шт	1	203571,43	--	203571	--	203571	--	219857
						--	--	--	--		16286	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				208477	36	206588	1343	226605
								1853	12	--	16785	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4906				
		Материалы		Тенге				458				
		Всего заработная плата		Тенге					1865			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2558				
			Накладные расходы	Тенге				1343				
			Сметная прибыль	Тенге				500				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1865			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				203571				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203571				
			Сметная прибыль	Тенге				16286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219857				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				226606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1865			

РАЗДЕЛ 4. БАК ЕМКОСТЬЮ 3м3 ДЛЯ ГСМ

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	19	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5	м3	0,67	19876,06	914,52	13317	613	10262	2409	16984
						3644,50	306,15	2442	205		1258	
143	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,03	828,67	20,45	1682	42	1163	448	2300
						234,90	2,25	477	5		170	
144	21	Е11-090201-0103	Бункеры из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж	т конструкций	1,083844	68585,48	8716,45	74336	9447	3374	44679	128536
						56756,70	2986,46	61515	3237		9521	
145	22	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,083844	52890,65	12826,75	57325	13902	1435	28973	93203
						38740,00	2,25	41988	2		6904	
146	23	С123-010201-0331	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	2,6765	100065,00	--	267824	--	267824	--	289250
						--	--	--	--		21426	
147	24	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,202	26783,00	--	5410	--	5410	--	5843
						--	--	--	--		433	
148	25	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2728818	438711,00	--	119716	--	119716	--	129294
						--	--	--	--		9577	
149	26	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	3,83	1152,00	--	4412	--	4412	--	4765
						--	--	--	--		353	
150	27	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	1	298,00	--	298	--	298	--	322
						--	--	--	--		24	
151	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014/РУЧКА(10мм)	т	0,0074	200098,00	--	1481	--	1481	--	1599
						--	--	--	--		118	
152	29	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,07	693,19	36,65	49	3	2	44	100
						634,29	12,27	44	1		7	
153	30	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ПАТРУБОК	м	0,0707	273,00	--	19	--	19	--	21
						--	--	--	--		2	
154	31	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1916,01	93,98	1916	94	301	1502	3692
						1521,45	11,26	1521	11		273	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	32	С123-040702-0501	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	801,00	--	801	--	801	--	865
						--	--	--	--		64	
156	33	С123-020103-0302	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2	367,00	--	734	--	734	--	793
						--	--	--	--		59	
157	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	м2	13	84,90	2,24	1104	29	585	340	1559
						37,70	0,23	490	3		116	
158	35	Е11-130301-1409 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710/ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	м2	13	533,37	3,17	6934	41	6516	264	7774
						28,98	0,45	377	6		576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				557358	24171	424333	78659	686900
								108855	3470	--	50881	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				29228				
		Материалы		Тенге				18527				
		Всего заработная плата		Тенге					4004			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6191				
			Накладные расходы	Тенге				3461				
			Сметная прибыль	Тенге				2615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4004			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				251377				
		Материалы		Тенге				4808				
		Всего заработная плата		Тенге					106743			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119716				
			Накладные расходы	Тенге				73653				
			Сметная прибыль	Тенге				26002				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				351032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	Тенге					106743			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				276753				
		Материалы		Тенге				302				
		Всего заработная плата		Тенге					1578			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274788				
			Накладные расходы	Тенге				1546				
			Сметная прибыль	Тенге				22264				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				300563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1578			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				686899				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					112325			

РАЗДЕЛ 5. Противопожарная безопасность

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	36	СПрайс-лист	Мотопомпа дизельная	шт	1	151785,71	--	151786	--	151786	--	163929
						--	--	--	--		12143	
160	37	СПрайс-лист	Шланги для мотопомп, комплект	шт	1	10714,29	--	10714	--	10714	--	11571
						--	--	--	--		857	
161	38	СПрайс-лист	Пожарный металлический щит, закрытого исполнения с ящиком для песка, в комплекте	шт	1	35714,29	--	35714	--	35714	--	38571
						--	--	--	--		2857	
162	39	СПрайс-лист	Огнеушитель ОПУ-70	шт	1	49107,14	--	49107	--	49107	--	53036
						--	--	--	--		3929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				247321	--	247321	--	267107
								--	--	--	19786	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				247321				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247321				
			Сметная прибыль	Тенге				19786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				267107				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				267107				
			РАЗДЕЛ 6. Покрытие подъездных и внутренних дорог									
			Земляные работы дорожного корыта									
163	40	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31,5	23,18	23,18	730	730	--	201	1005
						--	8,84	--	279		74	
164	41	Е11-010102-0401	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	31,5	198,94	185,04	6267	5829	--	1569	8463
						13,90	55,28	438	1741		627	
165	42	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	37,8	431,00	--	16292	--		--	17595
						--	--	--	--		1303	
166	43	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	630	6,16	6,16	3883	3883	--	722	4974
						--	1,59	--	1003		368	
167	44	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	189	59,59	59,59	11262	11262	--	3017	15420
						--	22,17	--	4190		1142	
168	45	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	189	77,60	66,55	14667	12578	567	2965	19043
						8,05	13,74	1522	2596		1411	
			Покрытие из гравийно-песчаной смеси подъездных дорог									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	46	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=1,6666667	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/толщ.20см	м2	378	327,79	248,28	123904	93849	248	60628	199294
						78,85	69,66	29807	26330		14763	
170	47	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	75,6	1028,00	--	77717	--	77717	--	83934
						--	--	--	--		6217	
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1									
171	48	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2394203	96611,94	1642,85	23131	393	22738	202	25199
						--	780,10	--	187		1867	
172	49	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	150,029	1273,90	91,09	191122	13667	171779	10320	217558
						37,83	25,86	5676	3880		16115	
173	50	Е11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	150,029	574,17	0,08	86142	12	86069	66	93105
						0,41	--	61	--		6897	
174	51	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1197102	96611,94	1642,85	11565	197	11368	101	12600
						--	780,10	--	93		933	
175	52	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/тип Б, МП. Устройство	м2 покрытия	150,029	1286,85	91,30	193065	13698	173691	10334	219671
						37,83	25,94	5676	3892		16272	
					МАФ							
176	53	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	1	43075,00	109,00	43075	109	41261	1578	48225
						1705,00	29,00	1705	29		3572	
76.1	53.1	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт	1	43075,00	109,00	43075	109	41261	1578	48225
						1705,00	29,00	1705	29		3572	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				802822	156207	585438	91703	966086
								44885	44220	--	71561	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				802822				
		Материалы		Тенге				507721				
		Всего заработная плата		Тенге					89104			
		Местные материалы		Тенге				77717				
		Транспортные расходы		Тенге				16292				
			Накладные расходы	Тенге				91701				
			Сметная прибыль	Тенге				71562				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				966085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					89104			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				966085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					89104			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				2994838	245966	2289938	443101	3712975

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								442644	61056	--	275034	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4906				
		Материалы		Тенге				458				
		Всего заработная плата		Тенге					1865			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2558				
			Накладные расходы	Тенге				1343				
			Сметная прибыль	Тенге				500				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1865			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2461802				
		Материалы		Тенге				1037638				
		Всего заработная плата		Тенге					393515			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				507767				
		Местные материалы		Тенге				341899				
		Транспортные расходы		Тенге				16292				
			Накладные расходы	Тенге				366558				
			Сметная прибыль	Тенге				226269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3054629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
			Сметная заработная плата	Тенге					393515			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				251377				
		Материалы		Тенге				4808				
		Всего заработная плата		Тенге					106743			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119716				
			Накладные расходы	Тенге				73653				
			Сметная прибыль	Тенге				26002				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				351032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	Тенге					106743			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				276753				
		Материалы		Тенге				302				
		Всего заработная плата		Тенге					1578			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274788				
			Накладные расходы	Тенге				1546				
			Сметная прибыль	Тенге				22264				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				300563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1578			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				3712974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
			Сметная заработная плата	Тенге					503701			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12651627
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1839329				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					962814			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					275896			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7035879		
			- Перевозка грузов	Тенге				23343				
			- Накладные расходы	Тенге							1853094	
			- Сметная прибыль	Тенге							937157	
			ИТОГО									12651627
			Оборудование									0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			итого СМР									**12651627**
			временные здания и сооружения 1,4 %									**177123**
			итого									**12828749**
			доп.затраты на зимнее время 0,7%									**89801**
			итого									**12918551**
			непредвиденные работы и затраты 2%									**258371**
			итого									**13176922**
			Оборудование									**0**
			итого в базовых ценах									**13176922**
			итого в текущих ценах 2018г 100% к=1,0498961									**13834396**
			с пониж.коэф. К=1									**13834396**
			НДС 12%									**1660127**
			Всего к оплате									**15494523,08**

Технический надзор:

Директор ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **Курманов М.Ж.**

Инженер-эксперт ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **Айтбай А.**

Подрядчик

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

_____ **Сапарбеков М.К.**