ТОО «Су Курылыс Проект»
Государственная лицензия № 17005865 от 05.04.2017 года

Заказ: № 09-2020
Заказчик: КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 2
Книга 2

г. Шымкент – 2020 г.

ТОО «Су Курылыс Проект»
Государственная лицензия № 17005865 от 05.04.2017 года

Заказ: № 09-2020
Заказчик: КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 2
Книга 2

Директор ТОО «СуКурылысПроект» **Абдикеримов О.**

Главный архитектор проекта **Абдикеримов О.**

г. Шымкент - 2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Демонтажные работы ГП
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	1262,888	тыс.тенге
Сметная заработная плата	595,637	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,550	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**40,95**		**2889,36**	**1241,71**	**118319**	**50848**	**--**	**64128**	**197042**
		НР - 72%; СП - 8%				**1647,65**	**527,35**	**67471**	**21595**		**14596**	
2	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**429**		**760,10**	**--**	**326083**	**--**	**--**	**234780**	**605732**
		НР - 72%; СП - 8%				**760,10**	**--**	**326083**	**--**		**44869**	
3	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м3**	**11,8**		**16098,66**	**6635,36**	**189964**	**78297**	**--**	**106072**	**319719**
		НР - 72%; СП - 8%				**9463,30**	**3021,62**	**111667**	**35655**		**23683**	
4	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**1,17**		**47014,70**	**18591,02**	**55007**	**21752**	**6982**	**23879**	**85197**
		НР - 72%; СП - 8%				**22455,30**	**5891,27**	**26273**	**6893**		**6311**	
		Вывоз мусора										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**106,699**	**107,00**	**--**	**11417**	**--**		**--**	**12330**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**913**	
6	**С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**1280,388**	**31,00**	**--**	**39692**	**--**		**--**	**42867**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3175**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**740482**	**150897**	**6982**	**428859**	**1262887**
							531494	**64143**	**--**	**93547**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**685475**				
		Всего заработная плата	Тенге					**562471**			
		Транспортные расходы	Тенге				**51109**				
		Накладные расходы	Тенге				**404980**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87236**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1177691**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**526**
		Сметная заработная плата	Тенге					**562471**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**55007**				
		Материалы	Тенге				**6983**				
		Всего заработная плата	Тенге					**33166**			
		Накладные расходы	Тенге				**23879**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6311**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**85197**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33166**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1262888**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**550**
		Сметная заработная плата	Тенге					**595637**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1262887**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**531494**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**150897**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**64143**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6982**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**51109**				
		- Накладные расходы	Тенге							**428859**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**93547**	

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7020'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'1-1'Демонтажные работы ГП''1'1-1'Благоустройство территории'ГП''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС248298)*
4	Н15=72*
5	Р ДЕМОНТАЖ*
6	Е11-270302-0104'410.0,07+245.0,05=Ф1''Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
7	Е11-270302-0201'135+294''Камни бортовые на бетонном основании. Разборка'м*
8	Е11-460401-0801'11,8=Ф3''Основания бетонные под полы на гравии. Разборка'м3*
9	Е11-090304-0101(П-1109005)'1,17''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
10	П2Вывоз мусора*
11	С341-040104-0501'Ф1.1,6+135.0,043+294.0,016+Ф3.2,5+1,17=Ф50''Мусор строительный. Погрузка'т*
12	С341-020102-0212'Ф50.12''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км'т·км*
13	К'Истилеева М.З.*

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 1-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-1

(локальная смета)

на Благоустройство территории

Наименование объекта - Демонтажные работы ГП

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	503,6633	1055,26	531493,81
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	46,8776	1368,30	(64142,88)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**531494**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	42,0243	2826,00	118760,53
2	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,9885	4449,00	17744,97
3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,5569	10346,00	5761,89
4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	84,0485	55,00	4622,67
5	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,0352	351,00	2469,36
6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	1023	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0541	9079,00	490,76
7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0983	4989,00	490,32
8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1556	2735,00	425,59
9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3194	217,00	69,31

1	2		3	4	5	6	7
10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,3759	27,00	37,15
11	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	514	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,7043	24,00	16,90
12	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2375	30,00	7,13
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**150897**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**64143**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0078	633840,00	4968,67
2	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	219512,00	513,66
3	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0011	412028,00	467,61
4	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	473624,00	277,07
5	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8015	283,00	226,81
6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004	575639,00	202,05
7	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863677,00	109,03
8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	491397,00	89,11
9	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0109	4801,00	52,52
10	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	63603,00	38,32
11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2399	146,00	35,02
12	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0059	326,00	1,91
13	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0176	70,00	1,23
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**6983**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				

1	2	3	4	5	6	7
1	4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	1280,3880	31,00	39692,03
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	106,6990	107,00	11416,79
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**51109**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**740482**
		Накладные расходы	**тенге**			**428858**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1169340**
		Сметная прибыль	**тенге**			**93547**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1262887**

Составил Истилеева М.З.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Ремонтные работы БЛОК А.1

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	110811,904	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	24,609	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	29874,812	тыс.тенге

в ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Общестроительные работы	69473,666	--	--	69473,666	16,954	20351,332	--
2.	2-1-2	Водопровод и канализация	2610,216	176,212	--	2786,428	0,39	495,823	--
3.	2-1-3	Отопление вентиляция	9464,516	2233,406	--	11697,922	1,408	1726,52	--
4.	2-1-4	Электроосвещние электрооборудование ВСЕ БЛОКИ	21163,58	--	--	21163,58	4,609	5718,601	--
5.	2-1-5	Пожарная сигнализация Сети связи	5161,405	528,903	--	5690,308	1,252	1582,536	--
		ИТОГО	**107873,383**	**2938,521**	**--**	**110811,904**	**24,609**	**29874,812**	

Главный инженер проекта Абдикеримов О.

Составила Истилеева М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7040'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-1'Ремонтные работы БЛОК А.1''2'2-1-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС149529РС287782)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Р Демонтажные работы*
6	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
7	Е11-460201-0802'149,9''Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
8	Е11-150106-0201(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) К=0,4'420,36''Стены. разборка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")'м2 поверхности облицовки*
9	Е12-080101-0204'490''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
10	Е12-080101-0101'490''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м2 кровли*
11	Е12-080101-0103'490''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен'м2 кровли*
12	Е12-160101-2201 пр.'84,4:0,2''Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового. Разборка'м2 *
13	Е11-460401-0801'375.0,03''Стяжка. Разборка покрытия'м3*
14	Е12-030101-0201'40,8.0,12+4,5''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
15	Е11-090601-0102(П-1109005)'0,7275''Демонтаж наружных металлических жалюзей. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
16	Е12-130103-0401'20,55''Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка'м2 облицовки*
17	Е11-070102-0104(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1''Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т'шт. сборных конструкций*
18	Е12-120104-0501'349,3+394,24+359,2''Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
19	Е12-120104-0501'231,6+308,09+228,96''Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
20	Е11-460201-0802'334,31+515,35+404,16''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
21	Е12-120104-0504'58,98+45,21+71,3''Стены простые. Очистка вручную от краски масляной'м2*
22	Е12-130103-0105'23,37+92,4+74,05''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
23	П2Проемы*
24	Е11-460401-1101'1,4.1,8.(20+20+19)+2,1.1,5.5+5,7.1,5.2+3,2.1,5''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
25	Е11-460401-1103'1,31.2,4.7+1,01.2,1+0,9.2,1.12+0,7.2,1.10+1,71.2,4+1,51.2,4+1,71.2,4+1,51.2,4+1,31.2,4+3,4.3+3,33.3+4,8.2,4.2''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м2*
26	Е12-090101-0501'1,4.6''Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг'м решетки*
27	Е12-080101-0401'114,4:0,35''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
28	П ПОЛЫ*
29	Е12-070101-0208'10,1+97,8+37,7''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
30	Е12-070101-0102'146,2''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
31	Е12-070101-0201'146,2+107,7+141,5''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
32	Е12-070101-0205'146,2+107,7+141,5''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
33	Е12-070101-0207'10,1+97,8+37,7''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	П2Вывоз мусора*
35	С341-040104-0501'52,267+0,7275=Ф50''Мусор строительный. Погрузка'т*
36	С341-020102-0212'Ф50.12''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км'т·км*
37	Р Ремонтные работы*
38	П Деталь усиления плиты перекрытия лист 19*
39	Н43=6*
40	Е11-460301-0104'2''Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм'отверстие*
41	С121-050301-3001'(0,9+0,92).0,001=Ф2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014'т*
42	С121-050301-3201'(1,96).0,001=Ф1''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
43	С121-050301-3202'(3,64+3,64+1,26).0,001=Ф3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
44	Е11-060301-0401(РС130722)(РС145198)'Ф1+Ф2+Ф3''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
45	Е11-460101-0105(РС100533РС100560)'0,2''Перекрытия. Усиление железобетоном сверху'м3*
46	С121-050309-0301'2,08.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
47	Н43=1*
48	П Устройство проема в наружней стене лист 20*
49	Е11-460302-0601'0,3.4''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2'м борозд*
50	Е11-070508-0108(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1''Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных'шт. сборных конструкций*
51	Е11-460101-0803'0,11''Стены. Заполнение бетоном'м3*
52	С121-050301-3201'(14,81).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
53	С121-050301-3001'(3,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014'т*
54	Р ПОЛЫ*
55	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
56	П 1 ЭТАЖ*
57	П2 Узел 1*
58	Х146,2=Ф1*
59	Е11-110101-1201(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
60	Е11-110101-3302'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
61	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
62	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
63	П2 Узел 2*
64	Х23,6=Ф1*
65	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
66	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
67	П 2 ЭТАЖ*
68	П2 Узел 1*
69	Х146,2=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
70	Е11-110101-1203(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
71	Е11-110101-3301'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство'м2 покрытия*
72	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
73	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
74	П2 Узел 2*
75	Х83,9=Ф1*
76	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
77	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
78	П 3 ЭТАЖ*
79	Х163,6=Ф1*
80	Е11-110101-1203(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
81	Е11-110101-3301'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство'м2 покрытия*
82	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
83	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
84	П2 Узел 2*
85	Х38,9=Ф1*
86	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
87	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
88	Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
89	П2 Потолки 1,2-этаж*
90	Е11-150203-0502(РС102682=0,001)'176,10+12,9+179,4+183,9+36,8+154,8+157,5+37,7+164,8=Ф1''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
91	Е11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
92	Е11-150405-0102(РС249453)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
93	П2 Стены 1,2,3-этаж*
94	Е11-150203-0105(РС276071РС128234)'186,81+39,48+234,75+168,93+135,15+239,7+160,29+96,96+247,92''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
95	Е11-150203-0501(РС102682=0,001)'176,26+16,47+141,22+214,07+40,59+115,09+173,31+40,59+84,18''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
96	Е11-150206-0203'363,07+23,04+373,81+383+70,8+354,79+333,6+54,89+332,1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
97	Е11-150405-0102(РС249453)'150,09+23,04+373,81+187,51+70,8+354,79+155,94+54,89+332,1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
98	Е11-150403-0308(РС276162РС249453)(РС278579РС278583)'212,98+195,49+177,66''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
99	Е11-150107-0105'32,91+2,16+104,94+2,16+82,66''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
100	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
101	П2 Решетки МР-1 -3шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
102	E11-090601-0102(PC248298)'(6,8.3,77+28,2.0,617+4.0,19+4.0,16).3.0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
103	C121-060405-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
104	E11-150403-1004(PC276160PC278579)'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
105	П ЭКРАН Э-1*
106	E11-100103-0301(PC131541)(PC133152)'37,5''Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство'м2 перегородок*
107	C121-130502-0505'37,5''Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм'м2*
108	E11-070107-0103'(16.9,38+16.0,5+16.1,13).0,001=Ф1''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
109	E11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
110	C121-130201-0901'222.0,009.0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
111	E11-070107-0103(PC130010)'136.1,73.0,001''Обрамление экрана из -2х110. Установка'т стальных элементов*
112	C121-050106-2401'136.1,73.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
113	E11-150403-1004'136.1,73.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
114	П МК1,2-48/20*
115	E11-070107-0103'(48.0,23+0,3.20+0,84.20+0,9.20).0,001=Ф1''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
116	E11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
117	П ПОРУЧНИ*
118	H43=2*
119	E11-070519-0104(PC130720)'5,7''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
120	C123-010302-0325(=19)'5,7+2''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81'м*
121	H43=1*
122	ПНАВЕС ЛИСТ29*
123	E11-090302-0401(PC248298)'(2.94,8+10.1,41+5.45,9).0,001=Ф1''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
124	C121-060801-0201'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
125	E11-150403-1002'(Ф1).29''Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
126	E11-090401-0201'18''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
127	C121-100101-0401'18.1,02''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
128	E11-120101-1001'16,2.0,3''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
129	E11-090301-0201(PC248298)'(20,8.9,13+6.0,47+6.3,14+24.0,33).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
130	C121-060801-0201'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
131	E11-150403-1002'(Ф1).29''Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
132	E11-070107-0103'(6.7,1).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
133	E11-060101-0101(РС100463РС100771)'0,15''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
134	СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2(=19)'0,15.1,02'10943:100'Надбавка водонепроницаемости W4'м3*
135	E11-060101-0102(РС100467РС100819)'0,24''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
136	СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2(=19)'0,24.1,015'14657:100'Надбавка водонепроницаемости W4'м3*
137	E11-120101-0707(РС279796РС279797)'3,1''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
138	E11-120101-0707'2,7''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
139	E11-070519-0104(РС130720)'11,8''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
140	C123-010302-0318(=13)'0,9.11+35,4''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81'м*
141	П УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА ЛИСТ 30*
142	Н43=2*
143	E12-190101-0201(РС147789)'7''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*
144	C121-050301-3001'(27.0,21).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014'т*
145	E12-060101-2201(РС125876)(РС279806)'(2.22,1+14.0,15+10,2.3,77).0,001''Проемы. Обрамление угловой сталью'т*
146	C121-050106-2402'2.22,1.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
147	C121-050106-2403'14.0,15.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
148	C121-050201-0502'10,2.3,77.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
149	E11-090501-0301'7''Конструкции. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами'болт*
150	C121-130201-0901'7.(0,47+0,113+0,034).0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
151	E11-150207-0101(РС102685РС102638)(РС276071)'10,2''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
152	Н43=1*
153	E11-080401-0305(РС245636РС102887)'7,16:0,12''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
154	E11-080201-0701'(89,5.0,144+201.0,01).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
155	E11-110101-0203'9,2''Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
156	E11-110101-0209'1,27''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
157	E11-070112-0201(РС131548)'0,006.6''Ригели. Замоноличивание'м3 бетона в деле*
158	E11-070107-0103'(6.0,46+0,133.6).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
159	E11-460201-0601'1,15''Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3'м3*
160	E11-080201-0701'(12.0,45+42.0,01).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
161	C121-050301-3001'12.0,28.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
162	Р ПРОЕМЫ*
163	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
164	ПОкна*
165	E11-100501-0105(РС134848)'1,8.1,4.(19+20+20)=Ф1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
166	С121-090201-0305'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'м2*
167	Е11-100501-0108(РС134848)'1,5.2,1.5=Ф1''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
168	С121-090201-0505'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
169	Е11-100501-0108(РС134848)'1,5.5,7.2+1,5.3,2=Ф1''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
170	С121-090201-0905'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
171	Е11-150108-1902(РС290062)'(7,13+10,25+11,23):0,25''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
172	Е11-100501-0401(РС134096)'28,5+41+44,9=Ф1''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
173	С121-090205-0103'Ф1''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99'м*
174	П2 Двери ДСН*
175	Е11-090403-0403(РС134849)'2,4.1,7+2,4.1,5+2,4.1,3=Ф1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
176	С121-090402-0504'Ф1''Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
177	С121-090404-0305'3''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
178	П2 Двери внутренние*
179	Е11-100107-0107(РС134849)(РС147501)'2,371.1,3.(4+3+1)+2,371.1,7+2,371.1,5''Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
180	Е11-100107-0106(РС134849)'2,071.0,87.(5+6+4)+2,071.0,67.(1+5+4)''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
181	С121-090102-0106'2,371.1,3.(4+3+1)+2,371.1,5''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
182	С121-090102-0107'2,371.1,7''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
183	С121-090102-0103'2,071.0,87.(5+6+4)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
184	С121-090102-0102'2,071.0,67.(1+5+4)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
185	С121-090404-0305'(4+3+1)+1+1+5+6+4+1+5+4=Ф1''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
186	С121-090404-1005'Ф1''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
187	С121-090404-0201'Ф1.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
188	С121-090105-0501'((2,4.2+1,3).(4+3+1)+(2,4.2.1,5)+(2,4.2+1,7)+(2,1.2+0,9).(5+6+4)+(2,1.2+0,7).(1+5+4)).2''Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88'м*
189	П ВИТРАЖ*
190	Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'4,8.2,4.2=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
191	С121-090202-0603'Ф1''Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014'м2*
192	П ОТКОСЫ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
193	E11-150203-0701'25,3+26,17+23,15+140,5+164+166,2=Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
194	E11-150405-0103'Ф1''Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
195	Р Наружная отделка*
196	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
197	Х679,8=Ф1*
198	E11-080701-0101'Ф1''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
199	E11-070106-0404'45''Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов'м шва*
200	E11-260201-0105(РС249627)(РС280106)'Ф1''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее'м2 изолируемой поверхности*
201	E11-150106-0201(РС102671)(РС144523)(РС147047)(РС279917)'Ф1''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")'м2 поверхности облицовки*
202	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1'6590:Ф100.1,02'Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм'м2*
203	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.11'55:Ф100.1,02'Дюбель нагель 10х200'шт*
204	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.0,24'800:Ф100.1,02'Акриловый герметик MakroflexFA 131'шт*
205	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.2'1590:25:Ф100.1,02'Кафельный клей Bergauf Keramic Pro'кг*
206	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.0,03'800:Ф100.1,02'Шпатлевка морозостойкая акриловая'кг*
207	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1'900:Ф100.1,02'Краска фасадная Радуга'м2*
208	E11-260201-0506'480,6.0,15+93,2.0,3''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее'м2 изолируемой поверхности*
209	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'480,6'1650:Ф100.1,02'Обрамление окон МС-124'м*
210	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'93,2'2750:Ф100.1,02'Карниз по крыше КС-108'м*
211	E11-150106-0102(РС279917РС287791)'33''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
212	E11-110101-2707(РС287783РС287791)'168,3''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
213	Р КРОВЛЯ*
214	П2 Парапет*
215	E11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'15,7''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
216	E11-080201-0601(ВП)'15,7:0,25''Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов'м2 стен (без вычета проемов)*
217	E11-080201-0701'(144.0,37).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
218	П2 пояс*
219	E11-060701-0201(РС100533РС100511)'0,04.72''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
220	С121-050301-3001'(3.0,19.72).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
221	С121-050301-3201'(4.0,617.72).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
222	П МС-1,2*
223	E11-060501-0106(РС100533РС100511)'0,02.20+0,05.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
224	С121-050301-3001'(4.0,09.20+4.0,23.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
225	С121-050301-3201'(2.0,84.20+2.0,36.20+4.0,84.4+2.0,36.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
226	П2 Устройство крыши*
227	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
228	Е11-120101-1303(РС248659)'281,2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
229	С121-110102-0106'281,2.0,08.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
230	Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'281,2=Ф1''Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм'м2*
231	Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС3.10) К=10'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*
232	Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.1,18.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
233	С121-050309-0301'Ф1.1,18.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
234	Е11-120101-1503(РС1238)(РС135535РС147202)(РС135836)'630''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
235	Е11-100210-0101(РС135545)'0,98+2,56+0,82+0,08+0,09+0,09+0,11=Ф1''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
236	С121-070201-0202'0,98''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
237	С121-070201-0201'2,56+0,82+0,08''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
238	С121-070203-0205'0,09+0,09+0,11''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
239	С121-100401-1001'32+60''Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93'м2*
240	Е11-100114-0402'1,08=Ф2''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
241	Е11-100102-0401'0,06+0,25+0,35+0,03+0,5+0,04+0,06+0,36+0,2+0,77+0,26+0,15+0,13+0,26+0,04+0,14+0,07+0,06+0,3+0,18+0,1+0,15+0,15+0,35+0,05+0,23=Ф3''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
242	Е11-100115-0101'Ф1+Ф2+Ф3''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
243	Е11-120101-0705(РС146016)(РС131541)(РС131589)(РС134936)(РС248491)'526,6''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
244	С121-130201-0901'6.526,6:1000.0,05''Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87'т*
245	С121-100101-0701'526,6.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
246	С121-070203-0204'6,27+0,77''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
247	Е11-100115-0201'526,6''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
248	С121-100102-0204'27,2''Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80'м*
249	С121-100102-0112'20''Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
250	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'600.0,15''Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
251	С121-070203-0204'2,88=Ф6''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
252	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'50''Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/. Устройство карнизов'м2*
253	С122-030101-0401'50''Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012'м2*
254	Е11-100102-0401(РС131542)(РС131589)(РС131643)'0,15+0,4=Ф7''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
255	С121-070203-0203'0,4''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
256	С121-070201-0207'0,15''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
257	Е11-100115-0101'Ф6+Ф7''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
258	Е11-100102-0602(РС132717)'16''Фронтон. Обшивка пластиком'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
259	С121-130816-3505'16''Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм'1000 м2*
260	Е11-120101-1001'14''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
261	Е11-100102-0401(РС131542)(РС131589)(РС131643)'0,15=Ф7''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
262	С121-070203-0203'Ф7''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
263	Е11-100115-0101'Ф7''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
264	Е11-120101-1001'5,8''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
265	Е11-120101-1501'71,2+14''Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
266	Е11-070107-0103'(48.0,94).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка'т стальных элементов*
267	П Водосточная система*
268	Е11-120101-0902(РС127728)(РС279796)'82''Желоба подвесные. Устройство'м желобов*
269	С121-100302-0101'82''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
270	С121-100302-0110'33''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
271	С121-100302-0107'41''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
272	Е11-160801-0104(РС251516)'8''Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка'воронка*
273	С121-100302-0104'8''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
274	Е11-120101-0707(РС127728)(РС279796)'84''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
275	С121-100302-0102'84''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
276	С121-100302-0108'24''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
277	С121-100302-0103'8''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
278	С121-100302-0111'8''Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
279	П2 Ходовой мостик*
280	Е11-100104-0301(РС131654)'57,4''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
281	С121-070201-0401'0,004.57,4=Ф1''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
282	С121-070203-0403'0,0075.57,4=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
283	П МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-39,4м*
284	Е11-120101-1201(РС248298)'39,4''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
285	С121-060801-0101'(1,513+1,234+0,44+0,1464).39,4.0,001=Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
286	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
287	П2 Слуховое окно*
288	Н43=8*
289	Е11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
290	С121-070203-0305'0,053+0,025+0,023+0,017+0,010+0,014+0,018+0,004+0,003=Ф1''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
291	С121-070203-0304'0,055+0,043=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА'м3*
292	С121-070101-0202'0,055+0,033+0,025+0,008=Ф3''Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88'м3*
293	Е11-100115-0101'Ф1+Ф2+Ф3''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
294	Е11-120101-0706(РС248491)'5,81''Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей'м2*
295	С121-100101-0701'5,84.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
296	Е11-120101-1001(РС279796РС279797)'4,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
297	С121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
298	С121-090404-0507'2''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86'шт.*
299	С121-090404-1003'1''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
300	Е11-150501-0303'0,20''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м2 площади проемов по наружному обводу коробок*
301	Н43=1*
302	Е11-100102-0401'(0,015+0,006).2''Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка'м3 древесины в конструкции*
303	Е11-100115-0102'(0,015+0,006).2''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
304	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	69473,666	тыс.тенге
Сметная заработная плата	20351,332	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	16,954	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**149,9**		**213,60**	**--**	**32019**	**--**	**--**	**23053**	**59478**
		НР - 72%; СП - 8%				**213,60**	**--**	**32019**	**--**		**4406**	
2	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4**	**Стены. разборка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки**	**420,36**		**1333,57**	**12,67**	**560579**	**5326**	**--**	**401598**	**1039152**
		НР - 72%; СП - 8%				**1320,90**	**6,00**	**555254**	**2522**		**76974**	
3	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**490**		**270,74**	**1,64**	**132663**	**804**	**--**	**94938**	**245810**
		НР - 72%; СП - 8%				**269,10**	**--**	**131859**	**--**		**18208**	
4	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**490**		**166,97**	**19,61**	**81815**	**9609**	**--**	**54158**	**146851**
		НР - 72%; СП - 8%				**147,36**	**6,15**	**72206**	**3014**		**10878**	
5	**Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**490**		**291,14**	**17,90**	**142659**	**8771**	**--**	**98382**	**260324**
		НР - 72%; СП - 8%				**273,24**	**5,62**	**133888**	**2754**		**19283**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2015 пр.	Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового. Разборка	м2	422	141,38	--	59662	--	--	42957	110828
		НР - 72%; СП - 8%			141,38	--	59662	--		8210	
7	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка. Разборка покрытия	м3	11,25	16098,66	6635,36	181110	74648	--	101128	304817
		НР - 72%; СП - 8%			9463,30	3021,62	106462	33993		22579	
8	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	9,396	24122,68	4814,61	226657	45238	--	145126	401525
		НР - 72%; СП - 8%			19308,07	2143,97	181419	20145		29743	
9	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж наружных металлических жалюзей. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,7275	35402,77	1881,66	25756	1369	1626	16565	45707
		НР - 72%; СП - 8%			31287,24	338,26	22761	246		3386	
10	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	20,55	88,88	5,47	1826	113	--	1274	3348
		НР - 72%; СП - 8%			83,41	2,67	1714	55		248	
11	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2537,43	1033,13	2537	1033	--	1306	4150
		НР - 72%; СП - 8%			1504,30	308,98	1504	309		307	
12	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1102,74	166,61	--	183728	--	--	132284	341293
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	183728	--		25281	
13	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	768,65	166,61	--	128065	--	--	92207	237893
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	128065	--		17622	
14	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1253,82	213,60	--	267816	--	--	192827	497495
		НР - 72%; СП - 8%			213,60	--	267816	--		36851	
15	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной	м2	175,49	240,55	--	42214	--	--	30394	78417
		НР - 72%; СП - 8%			240,55	--	42214	--		5809	
16	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	189,82	764,69	55,87	145153	10605	--	100406	265204
		НР - 72%; СП - 8%			708,82	25,84	134548	4905		19645	
		Проемы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	186,33	1839,46	170,67	342747	31801	--	235500	624507
		НР - 72%; СП - 8%			1668,79	86,61	310946	16138		46260	
18	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	123,339	1090,37	170,67	134485	21050	--	89364	241757
		НР - 72%; СП - 8%			919,70	86,61	113435	10682		17908	
19	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	м решетки	8,4	506,37	1,27	4254	11	381	2781	7597
		НР - 72%; СП - 8%			459,76	--	3862	--		563	
20	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	326,857143	85,21	0,03	27851	10	--	20046	51729
		НР - 72%; СП - 8%			85,18	--	27842	--		3832	
				ПОЛЫ							
21	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	145,6	1847,73	603,40	269029	87855	--	159468	462777
		НР - 72%; СП - 8%			1244,33	276,85	181174	40309		34280	
22	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	146,2	71,79	--	10496	--	--	7557	19497
		НР - 72%; СП - 8%			71,79	--	10496	--		1444	
23	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	395,4	333,46	18,96	131850	7497	--	92273	242053
		НР - 72%; СП - 8%			314,50	9,62	124353	3804		17930	
24	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	395,4	109,48	2,87	43288	1134	--	30763	79976
		НР - 72%; СП - 8%			106,61	1,45	42154	573		5924	
25	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	145,6	813,60	31,75	118460	4623	--	83652	218281
		НР - 72%; СП - 8%			781,85	16,11	113837	2346		16169	
		Вывоз мусора									
26	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	52,9945	107,00	--	5670	--		--	6124
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
27	С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	635,934	31,00	--	19714	--		--	21291
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3322103	311497	2007	2250007	6017881
							2983218	141795	--	445771	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3296347				
	Материалы		Тенге				381				
	Всего заработная плата		Тенге					3102006			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				25384				
		Накладные расходы	Тенге				2233442				
		Сметная прибыль	Тенге				442385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5972174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2979
		Сметная заработная плата	Тенге					3102006			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25756				
	Материалы		Тенге				1625				
	Всего заработная плата		Тенге					23007			
		Накладные расходы	Тенге				16565				
		Сметная прибыль	Тенге				3386				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					23007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6017881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2999
		Сметная заработная плата	Тенге					3125013			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
				Деталь усиления плиты перекрытия лист 19							
28	**Е11-460301-0104 1146-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм**	**отверстие**	**12**	**961,41**	**416,90**	**11537**	**5002**	**149**	**7035**	**20058**
		НР - 72%; СП - 8%			**532,13**	**282,11**	**6386**	**3385**		**1486**	
29	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01092**	**229089,00**	**--**	**2502**	**--**	**2502**	**--**	**2702**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**200**	
30	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01176**	**221991,00**	**--**	**2611**	**--**	**2611**	**--**	**2820**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**209**	
31	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05124**	**213014,00**	**--**	**10915**	**--**	**10915**	**--**	**11788**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**873**	
32	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,07392**	**344724,20**	**2259,20**	**25482**	**167**	**--**	**18279**	**47261**
		НР - 72%; СП - 8%			**342465,00**	**972,19**	**25315**	**72**		**3501**	
33	**Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Усиление железобетоном сверху**	**м3**	**1,2**	**60768,83**	**15536,08**	**72923**	**18643**	**21259**	**29909**	**111058**
		НР - 72%; СП - 8%			**27517,56**	**7099,01**	**33021**	**8519**		**8227**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01248	308637,00	--	3852	--	3852	--	4160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		Устройство проема в наружней стене лист 20									
35	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1,2	527,88	214,62	633	257	--	355	1067
		НР - 72%; СП - 8%			313,26	97,73	376	117		79	
36	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных	шт. сборных конструкций	1	7362,70	2763,42	7363	2763	--	3753	12005
		НР - 72%; СП - 8%			4599,28	612,99	4599	613		889	
37	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заполнение бетоном	м3	0,11	85554,71	1277,40	9411	140	6296	2185	12524
		НР - 72%; СП - 8%			27046,39	548,17	2975	60		928	
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01481	221991,00	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	229089,00	--	871	--	871	--	941
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**151388**	**26972**	**51743**	**61516**	**229935**
							72672	**12766**	**--**	**17033**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**151388**				
	Материалы		Тенге				**27702**				
	Всего заработная плата		Тенге					**85438**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24039**				
		Накладные расходы	Тенге				**61516**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17033**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**229937**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85438**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**229937**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85438**			

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

1 ЭТАЖ

Узел 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	146,2	1662,89	24,45	243114	3575	155442	61641	329135
		НР - 72%; СП - 8%			575,22	10,36	84097	1515		24380	
41	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	146,2	5100,19	60,36	745648	8825	623752	84465	896522
		НР - 72%; СП - 8%			773,40	29,01	113071	4242		66409	
42	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	146,2	893,14	4,31	130578	631	33450	69700	216300
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	96497	309		16022	
43	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	156,434	325,24	2,85	50878	446	34916	11294	67146
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	15516	170		4974	
		Узел 2									
44	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,6	3620,03	93,44	85433	2206	49769	24818	119071
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	33458	1012		8820	
45	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	24,78	565,44	2,05	14012	51	5110	6390	22034
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	8851	25		1632	
				2 ЭТАЖ							
		Узел 1									
46	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	146,2	945,82	13,90	138279	2032	75666	44340	197229
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	60581	1003		14610	
47	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	146,2	4316,28	46,50	631041	6798	521332	76427	764066
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	102911	3238		56597	
48	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	146,2	893,14	4,31	130578	631	33450	69700	216300
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	96497	309		16022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	156,434	325,24	2,85	50878	446	34916	11294	67146
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	15516	170		4974	
		Узел 2									
50	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	83,9	3620,03	93,44	303721	7839	176937	88229	423307
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	118945	3596		31356	
51	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	88,095	565,44	2,05	49812	180	18167	22718	78332
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	31465	88		5802	
				3 ЭТАЖ							
52	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	163,6	945,82	13,90	154736	2274	84671	49618	220702
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	67791	1123		16348	
53	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	163,6	4316,28	46,50	706144	7608	583377	85523	855001
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	115159	3624		63333	
54	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	163,6	893,14	4,31	146118	706	37431	77995	242042
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	107981	346		17929	
55	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	175,052	325,24	2,85	56933	499	39071	12638	75137
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	17363	190		5566	
		Узел 2									
56	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,9	3620,03	93,44	140819	3634	82037	40907	196264
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	55148	1667		14538	
57	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,845	565,44	2,05	23095	84	8423	10533	36318
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	14588	41		2690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3801817	48465	2597917	848230	5022052
							1155435	22668	--	372002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3801817**				
	Материалы		Тенге				**2597923**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1178103**			
		Накладные расходы	Тенге				**848230**				
		Сметная прибыль	Тенге				**372002**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5022049**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1003**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1178103**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5022049**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1003**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1178103**			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолки 1,2-этаж									
58	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1103,9**	**640,91**	**8,28**	**707503**	**9134**	**21416**	**490744**	**1294107**
		НР - 72%; СП - 8%			**613,24**	**4,20**	**676953**	**4636**		**95860**	
59	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1103,9**	**908,19**	**6,04**	**1002555**	**6665**	**309556**	**495681**	**1618095**
		НР - 72%; СП - 8%			**621,74**	**1,91**	**686334**	**2111**		**119859**	
60	**Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1103,9**	**338,31**	**3,35**	**373463**	**3698**	**133793**	**171211**	**588248**
		НР - 72%; СП - 8%			**213,76**	**1,65**	**235972**	**1821**		**43574**	
		Стены 1,2,3-этаж									
61	**Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1509,99**	**1414,21**	**74,56**	**2135447**	**112589**	**583656**	**1102530**	**3497016**
		НР - 72%; СП - 8%			**953,12**	**60,99**	**1439202**	**92091**		**259038**	
62	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1001,78**	**521,14**	**6,89**	**522072**	**6900**	**19435**	**359455**	**952050**
		НР - 72%; СП - 8%			**494,86**	**3,50**	**495737**	**3506**		**70522**	
63	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2289,1**	**1223,42**	**9,41**	**2800523**	**21546**	**967420**	**1309286**	**4438594**
		НР - 72%; СП - 8%			**791,38**	**3,01**	**1811557**	**6896**		**328785**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1702,97	338,31	3,35	576135	5705	206400	264125	907481
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	364030	2810		67221	
65	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	586,13	870,36	4,04	510146	2367	120086	279972	853328
		НР - 72%; СП - 8%			661,45	1,98	387693	1158		63209	
66	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	224,83	3461,08	43,30	778154	9736	387554	277609	1140224
		НР - 72%; СП - 8%			1694,01	20,93	380864	4705		84461	
		Решетки МР-1 -3шт.									
67	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1333062	59301,23	2688,08	7905	358	596	5051	13993
		НР - 72%; СП - 8%			52145,40	483,23	6951	64		1037	
68	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,1333062	763202,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
69	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,8658798	899,90	1,04	3479	4	516	2132	6060
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	2959	2		449	
				ЭКРАН Э-1							
70	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	37,5	1290,49	105,78	48393	3967	5654	29294	83902
		НР - 72%; СП - 8%			1033,91	51,07	38772	1915		6215	
71	С121-130502-0505 2113-0502-0505 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2	37,5	4517,00	--	169388	--	169388	--	182939
		СП - 8%			--	--	--	--		13551	
72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,17616	763981,65	7067,05	134583	1245	122506	7974	153961
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	10832	243		11405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,10864	899,90	1,04	4597	6	680	2818	8008
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	3911	3		593	
74	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001998	633840,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
75	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Обрамление экрана из -2х110. Установка	т стальных элементов	0,23528	76873,65	7067,05	18087	1663	1957	10649	31035
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	14467	324		2299	
76	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23528	301891,00	--	71029	--	71029	--	76711
		СП - 8%			--	--	--	--		5682	
77	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,82312	899,90	1,04	6140	7	910	3763	10695
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	5223	3		792	
				МК1,2-48/20							
78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05184	763981,65	7067,05	39605	366	36051	2346	45308
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	3188	71		3356	
79	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,50336	899,90	1,04	1353	2	200	829	2357
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	1151	1		175	
				ПОРУЧНИ							
80	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11,4	12859,07	80,42	146593	916	139550	4689	163384
		НР - 72%; СП - 8%			537,42	33,80	6127	385		12103	
81	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	15,4	7304,00	--	112482	--	112482	--	121481
		СП - 8%			--	--	--	--		8999	
				НАВЕС ЛИСТ29							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4332	30964,35	10260,61	13414	4445	1865	6043	21013
		НР - 72%; СП - 8%			16398,30	2976,05	7104	1289		1557	
83	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4332	502422,00	--	217649	--	217649	--	235061
		СП - 8%			--	--	--	--		17412	
84	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,5628	281,90	1,04	3541	13	1875	1194	5114
		НР - 72%; СП - 8%			131,54	0,51	1653	6		379	
85	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	18	627,04	166,98	11287	3006	1645	5417	18041
		НР - 72%; СП - 8%			368,67	49,34	6636	888		1336	
86	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	18,36	2116,00	--	38850	--	38850	--	41958
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
87	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,86	3066,72	14,09	14904	69	9549	3819	20220
		НР - 72%; СП - 8%			1087,67	3,61	5286	18		1498	
88	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,219484	25439,32	11500,64	5584	2524	493	2358	8577
		НР - 72%; СП - 8%			11696,85	3225,43	2567	708		635	
89	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,219484	502422,00	--	110274	--	110274	--	119096
		СП - 8%			--	--	--	--		8822	
90	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,365036	281,90	1,04	1794	6	951	605	2591
		НР - 72%; СП - 8%			131,54	0,51	837	3		192	
91	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0426	763981,65	7067,05	32546	301	29626	1928	37232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	2619	59		2758	
92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	18099,02	1107,20	2715	166	2359	163	3108
		НР - 72%; СП - 8%			1263,60	242,40	190	36		230	
93	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	0,153	109,43	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
94	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,24	25155,30	1752,85	6037	421	4432	920	7514
		НР - 72%; СП - 8%			4934,79	390,52	1184	94		557	
95	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	0,2436	146,57	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
96	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,1	1461,91	90,52	4532	281	148	3010	8145
		НР - 72%; СП - 8%			1323,56	25,02	4103	78		603	
97	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	2,7	1461,91	90,52	3947	245	128	2622	7094
		НР - 72%; СП - 8%			1323,56	25,02	3574	68		526	
98	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11,8	12859,07	80,42	151737	949	144446	4853	169117
		НР - 72%; СП - 8%			537,42	33,80	6342	399		12527	
99	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	45,3	5076,00	--	229943	--	229943	--	248338
		СП - 8%			--	--	--	--		18395	
				УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА ЛИСТ 30							
100	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	14	62,37	0,94	873	13	--	619	1612
		НР - 72%; СП - 8%			61,43	--	860	--		119	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	229089,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%			--	--	--	--		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,169508	55366,02	1197,40	9385	203	180	6550	17210
		НР - 72%; СП - 8%			53108,00	558,92	9002	95		1275	
103	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0884	263823,00	--	23322	--	23322	--	25188
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
104	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0042	263782,00	--	1108	--	1108	--	1197
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
105	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,076908	262867,00	--	20217	--	20217	--	21834
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
106	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	14	147,07	0,82	2059	12	--	1478	3820
		НР - 72%; СП - 8%			146,25	0,40	2048	6		283	
107	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008638	633840,00	--	5475	--	5475	--	5913
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
108	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,4	2109,31	35,04	43030	715	12967	21372	69554
		НР - 72%; СП - 8%			1438,65	16,42	29348	335		5152	
109	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,6666667	3753,92	109,90	223984	6558	112943	76354	324365
		НР - 72%; СП - 8%			1751,12	26,21	104483	1564		24027	
110	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,014898	377718,63	2247,63	5627	34	4597	725	6860
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	996	11		508	
111	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,2	7473,07	1724,34	68752	15864	23598	25960	102289
		НР - 72%; СП - 8%			3183,70	735,35	29290	6765		7577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,27	21267,44	8,16	27010	10	22226	3437	32883
		НР - 72%; СП - 8%			3758,82	--	4774	--		2436	
113	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели. Замоноличивание**	м3 бетона в деле	0,036	19452,48	789,81	700	28	612	51	811
		НР - 72%; СП - 8%			1657,60	291,64	60	10		60	
114	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,003558	763981,65	7067,05	2718	25	2474	161	3109
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	219	5		230	
115	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	1,15	32052,53	19,52	36860	22	19559	12441	53245
		НР - 72%; СП - 8%			15025,01	--	17279	--		3944	
116	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00582	377718,63	2247,63	2198	13	1796	283	2680
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	389	4		199	
117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00336	229089,00	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				11598131	222797	4562569	5002521	17928707
							6812766	135186	--	1328054	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				229943				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229943				
		Сметная прибыль	Тенге				18395				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				248338				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10898276				
	Материалы		Тенге				3451811				
	Всего заработная плата		Тенге					6919691			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				446558				
		Накладные расходы	Тенге				4982174				
		Сметная прибыль	Тенге				1270438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17150888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5514
		Сметная заработная плата	Тенге					6919691			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				469912				
	Материалы		Тенге				4598				
	Всего заработная плата		Тенге					28261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				429663				
		Накладные расходы	Тенге				20347				
		Сметная прибыль	Тенге				39221				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				529480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					28261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17928706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5537
		Сметная заработная плата	Тенге					6947952			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		Окна									
118	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	148,68	3206,13	219,15	476687	32584	222960	170281	698726
		НР - 72%; СП - 8%			1487,38	103,30	221143	15359		51757	
119	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	148,68	29598,00	--	4400631	--	4400631	--	4752681
		СП - 8%			--	--	--	--		352050	
120	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	15,75	2744,04	218,00	43219	3434	18227	16707	64720
		НР - 72%; СП - 8%			1368,74	104,56	21558	1647		4794	
121	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	15,75	19215,00	--	302636	--	302636	--	326847
		СП - 8%			--	--	--	--		24211	
122	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	21,9	2744,04	218,00	60095	4774	25346	23231	89992
		НР - 72%; СП - 8%			1368,74	104,56	29975	2290		6666	
123	С121-090201-0905 2109-0201-0905 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	21,9	24839,00	--	543974	--	543974	--	587492
		СП - 8%			--	--	--	--		43518	
124	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	114,44	1537,58	7,15	175961	819	115066	43373	236881
		НР - 72%; СП - 8%			524,95	1,44	60076	165		17547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	114,4	1241,49	6,23	142027	712	110119	22713	177919
		НР - 72%; СП - 8%			272,69	3,06	31196	350		13179	
126	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	114,4	1156,00	--	132246	--	132246	--	142826
		СП - 8%			--	--	--	--		10580	
		Двери ДСН									
127	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,8	2994,14	64,06	32337	692	4611	19673	56171
		НР - 72%; СП - 8%			2503,17	26,78	27034	289		4161	
128	С121-090402-0504 2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,8	33950,00	--	366660	--	366660	--	395993
		СП - 8%			--	--	--	--		29333	
129	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5659,00	--	16977	--	16977	--	18335
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
		Двери внутренние									
130	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,2456	1596,49	134,45	51480	4335	11303	27252	85031
		НР - 72%; СП - 8%			1111,52	62,29	35842	2008		6299	
131	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	40,90225	1868,27	97,11	76417	3972	19092	39686	125391
		НР - 72%; СП - 8%			1304,41	43,18	53353	1766		9288	
132	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,2149	5378,00	--	151740	--	151740	--	163879
		СП - 8%			--	--	--	--		12139	
133	С121-090102-0107 2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,0307	5163,00	--	20811	--	20811	--	22476
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,02655	4459,00	--	120511	--	120511	--	130152
		СП - 8%			--	--	--	--		9641	
135	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,8757	5643,00	--	78301	--	78301	--	84565
		СП - 8%			--	--	--	--		6264	
136	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	35	5659,00	--	198065	--	198065	--	213910
		СП - 8%			--	--	--	--		15845	
137	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	35	3810,00	--	133350	--	133350	--	144018
		СП - 8%			--	--	--	--		10668	
138	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	70	500,00	--	35000	--	35000	--	37800
		СП - 8%			--	--	--	--		2800	
139	С121-090105-0501 2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	376	265,00	--	99640	--	99640	--	107611
		СП - 8%			--	--	--	--		7971	
				ВИТРАЖ							
140	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	23,04	2707,48	3,44	62380	79	34650	19909	88872
		НР - 72%; СП - 8%			1200,12	--	27651	--		6583	
141	С121-090202-0603 2109-0202-0603 РСНБ РК 2015	Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	23,04	25496,00	--	587428	--	587428	--	634422
		СП - 8%			--	--	--	--		46994	
				ОТКОСЫ							
142	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	545,32	2813,55	27,06	1534282	14758	280872	895157	2623794
		НР - 72%; СП - 8%			2271,42	8,48	1238652	4622		194355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	545,32	726,83	5,68	396357	3095	98059	213641	658798
		НР - 72%; СП - 8%			541,34	2,79	295203	1520		48800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10239212	69254	8128275	1491623	12669302
							2041683	30016	--	938466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9456823				
	Материалы		Тенге				935696				
	Всего заработная плата		Тенге					2044376			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6437918				
		Накладные расходы	Тенге				1471950				
		Сметная прибыль	Тенге				874301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11803074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1606
		Сметная заработная плата	Тенге					2044376			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				782389				
	Материалы		Тенге				4611				
	Всего заработная плата		Тенге					27323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				750052				
		Накладные расходы	Тенге				19673				
		Сметная прибыль	Тенге				64165				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				866227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					27323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12669301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1629
		Сметная заработная плата	Тенге					2071699			
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
144	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	679,8	753,30	40,48	512093	27518	147945	252060	825285
		НР - 72%; СП - 8%			495,19	19,79	336630	13453		61132	
145	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	м шва	45	375,01	33,69	16875	1516	4475	7837	26689
		НР - 72%; СП - 8%			241,87	--	10884	--		1977	
146	Е11-260201-0105 1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	м2 изолируемой поверхности	679,8	1777,50	25,14	1208344	17091	706	861252	2235163
		НР - 72%; СП - 8%			1751,32	8,29	1190547	5636		165568	
147	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	м2 поверхности облицовки	679,8	3333,94	31,69	2266412	21543	--	1623653	4201270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3302,25	15,01	2244870	10204		311205	
148	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм	м2	679,8	6001,61	--	4079894	--	4079894	--	4406286
		СП - 8%			--	--	--	--		326392	
149	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Дюбель нагель 10х200	шт	7477,8	50,09	--	374563	--	374563	--	404528
		СП - 8%			--	--	--	--		29965	
150	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Акриловый герметик MakroflexFA 131	шт	163,152	728,57	--	118868	--	118868	--	128377
		СП - 8%			--	--	--	--		9509	
151	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кафельный клей Bergauf Keramic Pro	кг	1359,6	57,92	--	78748	--	78748	--	85048
		СП - 8%			--	--	--	--		6300	
152	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	20,394	728,57	--	14858	--	14858	--	16047
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
153	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Краска фасадная Радуга	м2	679,8	819,64	--	557191	--	557191	--	601766
		СП - 8%			--	--	--	--		44575	
154	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее	м2 изолируемой поверхности	100,05	2023,12	18,19	202413	1820	40940	115310	343141
		НР - 72%; СП - 8%			1595,73	5,00	159653	500		25418	
155	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Обрамление окон МС-124	м	480,6	1502,68	--	722188	--	722188	--	779963
		СП - 8%			--	--	--	--		57775	
156	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Карниз по крыше КС-108	м	93,2	2504,46	--	233416	--	233416	--	252089
		СП - 8%			--	--	--	--		18673	
157	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	33	7299,18	31,69	240873	1045	124444	83433	350251
		НР - 72%; СП - 8%			3496,50	15,01	115384	495		25945	
158	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	168,3	5159,65	132,63	868369	22322	666875	136278	1085019
		НР - 72%; СП - 8%			1064,60	60,03	179172	10103		80372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11495105	92855	7165111	3079823	15740922
							4237140	40391	--	1165995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11495105**				
	Материалы		Тенге				**985385**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4277531**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6179726**				
		Накладные расходы	Тенге				**3079823**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1165995**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15740923**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3407**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4277531**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**15740923**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3407**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4277531**			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
		Парапет									
159	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**15,7**	**24386,42**	**1588,37**	**382867**	**24937**	**256708**	**77064**	**496726**
		НР - 72%; СП - 8%			**6447,23**	**370,22**	**101222**	**5812**		**36794**	
160	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**62,8**	**-292,80**	**--**	**-18388**	**--**	**--**	**-13239**	**-34157**
		НР - 72%; СП - 8%			**-292,80**	**--**	**-18388**	**--**		**-2530**	
161	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,05328**	**377718,63**	**2247,63**	**20125**	**119**	**16445**	**2592**	**24534**
		НР - 72%; СП - 8%			**66834,00**	**721,98**	**3561**	**38**		**1817**	
		пояс									
162	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**2,88**	**32712,10**	**4784,80**	**94211**	**13780**	**51753**	**22663**	**126224**
		НР - 72%; СП - 8%			**9957,75**	**971,60**	**28678**	**2798**		**9350**	
163	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04104**	**229089,00**	**--**	**9402**	**--**	**9402**	**--**	**10154**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**752**	
164	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,177696**	**221991,00**	**--**	**39447**	**--**	**39447**	**--**	**42603**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3156**	
				МС-1,2							
165	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**0,6**	**27819,18**	**4716,61**	**16692**	**2830**	**10338**	**2974**	**21239**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5873,15	1011,57	3524	607		1573	
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	229089,00	--	2492	--	2492	--	2691
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06432	221991,00	--	14278	--	14278	--	15420
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
		Устройство крыши									
168	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	281,2	1009,28	65,49	283810	18415	93890	126581	443222
		НР - 72%; СП - 8%			609,90	15,30	171505	4302		32831	
169	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	23,17088	26381,00	--	611271	--	611271	--	660173
		СП - 8%			--	--	--	--		48902	
170	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	281,2	731,04	128,65	205568	36176	95839	59523	286298
		НР - 72%; СП - 8%			261,57	32,43	73553	9118		21207	
171	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	281,2	191,96	18,99	53978	5340	45922	2971	61505
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	5,01	2716	1410		4556	
172	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,331816	17589,47	1749,93	5836	581	10	3956	10575
		НР - 72%; СП - 8%			15807,90	749,68	5245	249		783	
173	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,331816	308637,00	--	102411	--	102411	--	110604
		СП - 8%			--	--	--	--		8193	
174	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	630	219,15	11,94	138067	7520	72073	43854	196474
		НР - 72%; СП - 8%			92,82	3,86	58474	2433		14554	
175	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,73	20712,92	1687,56	97972	7982	18166	54185	164330
		НР - 72%; СП - 8%			15184,83	725,80	71824	3433		12173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,98	56086,00	--	54964	--	54964	--	59361
		СП - 8%			--	--	--	--		4397	
177	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	3,46	53018,00	--	183442	--	183442	--	198117
		СП - 8%			--	--	--	--		14675	
178	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,29	54851,00	--	15907	--	15907	--	17180
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
179	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	92	227,00	--	20884	--	20884	--	22555
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
180	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	1,08	90613,81	1655,83	97863	1788	73159	17051	124107
		НР - 72%; СП - 8%			21218,19	709,09	22916	766		9193	
181	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,24	100106,89	1302,71	524560	6827	371166	107798	682947
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	146567	3153		50589	
182	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	11,05	8989,57	72,20	99335	797	87229	8397	116351
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	11309	353		8619	
183	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	526,6	2547,20	125,53	1341356	66101	93682	863875	2381649
		НР - 72%; СП - 8%			2243,78	34,66	1181573	18253		176418	
184	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87**	т	0,15798	633840,00	--	100134	--	100134	--	108145
		СП - 8%			--	--	--	--		8011	
185	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	582,4196	3090,00	--	1799677	--	1799677	--	1943651
		СП - 8%			--	--	--	--		143974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,04	50389,00	--	354739	--	354739	--	383118
		СП - 8%			--	--	--	--		28379	
187	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	526,6	313,65	3,35	165168	1764	142977	15271	194874
		НР - 72%; СП - 8%			38,79	1,49	20427	783		14435	
188	С121-100102-0204 2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	27,2	834,00	--	22685	--	22685	--	24500
		СП - 8%			--	--	--	--		1815	
189	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1160,00	--	23200	--	23200	--	25056
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
190	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов	м2	90	1882,96	31,03	169466	2792	1056	120219	312860
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	165618	1353		23175	
191	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,88	50389,00	--	145120	--	145120	--	156730
		СП - 8%			--	--	--	--		11610	
192	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/. Устройство карнизов	м2	50	1882,96	31,03	94148	1551	587	66788	173811
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	92010	752		12875	
193	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	50	1344,00	--	67200	--	67200	--	72576
		СП - 8%			--	--	--	--		5376	
194	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,55	41171,65	1302,71	22644	717	6543	11315	36675
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	15384	331		2717	
195	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	54979,00	--	21992	--	21992	--	23751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
196	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,15	55217,00	--	8283	--	8283	--	8946
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
197	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	3,43	8989,57	72,20	30834	248	27075	2607	36116
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	3511	110		2675	
198	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фронтон. Обшивка пластиком**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	16	249,80	17,81	3997	285	193	2634	7161
		НР - 72%; СП - 8%			219,93	8,69	3519	139		530	
199	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,016	2819601,00	--	45114	--	45114	--	48723
		СП - 8%			--	--	--	--		3609	
200	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	14	3233,39	17,61	45268	246	27511	12654	62555
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	17511	63		4634	
201	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,15	41171,65	1302,71	6176	195	1785	3086	10003
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	4196	90		741	
202	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,15	54979,00	--	8247	--	8247	--	8907
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
203	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,15	8989,57	72,20	1348	11	1183	114	1579
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	154	5		117	
204	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	5,8	3233,39	17,61	18754	102	11397	5242	25916
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	7255	26		1920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	85,2	769,90	32,69	65595	2785	43143	14477	86478
		НР - 72%; СП - 8%			230,83	5,18	19667	441		6406	
206	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка	т стальных элементов	0,04512	774971,61	8833,81	34967	399	31378	2353	40306
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	3190	78		2986	
				Водосточная система							
207	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	82	387,12	14,56	31744	1194	1215	21389	57384
		НР - 72%; СП - 8%			357,74	4,54	29335	372		4251	
208	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	82	1512,00	--	123984	--	123984	--	133903
		СП - 8%			--	--	--	--		9919	
209	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	33	955,00	--	31515	--	31515	--	34036
		СП - 8%			--	--	--	--		2521	
210	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	41	757,00	--	31037	--	31037	--	33520
		СП - 8%			--	--	--	--		2483	
211	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	8	2167,14	34,19	17337	274	2236	10772	30357
		НР - 72%; СП - 8%			1853,34	16,71	14827	134		2249	
212	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1833,00	--	14664	--	14664	--	15837
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
213	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	84	1648,30	113,15	138458	9505	1097	93948	250998
		НР - 72%; СП - 8%			1522,09	31,28	127856	2627		18592	
214	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	84	2005,00	--	168420	--	168420	--	181894
		СП - 8%			--	--	--	--		13474	
215	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	24	1010,00	--	24240	--	24240	--	26179
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1839,00	--	14712	--	14712	--	15889
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
217	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2121,00	--	16968	--	16968	--	18325
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
		Ходовой мостик									
218	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	57,4	51,90	6,36	2979	365	123	1900	5269
		НР - 72%; СП - 8%			43,39	2,58	2491	148		390	
219	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2296	35717,00	--	8201	--	8201	--	8857
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
220	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4305	25051,00	--	10784	--	10784	--	11647
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-39,4м									
221	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	39,4	117,45	30,06	4628	1184	276	2507	7706
		НР - 72%; СП - 8%			80,41	7,98	3168	314		571	
222	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,131336	498088,00	--	65417	--	65417	--	70650
		СП - 8%			--	--	--	--		5233	
223	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,8087428	167,39	4,30	638	17	392	167	869
		НР - 72%; СП - 8%			60,21	0,66	229	3		64	
		Слуховое окно									
224	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	9345,30	1064,85	74762	8519	3651	47638	132192
		НР - 72%; СП - 8%			7824,05	446,46	62592	3572		9792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	1,336	50389,00	--	67320	--	67320	--	72706
		СП - 8%			--	--	--	--		5386	
226	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	м3	0,784	50389,00	--	39505	--	39505	--	42665
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
227	С121-070101-0202 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88**	м3	0,968	57193,00	--	55363	--	55363	--	59792
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	
228	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	3,088	8989,57	72,20	27760	223	24377	2347	32515
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	3160	99		2409	
229	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2	46,48	2371,94	125,53	110248	5834	14151	66150	190509
		НР - 72%; СП - 8%			1941,98	34,66	90263	1611		14112	
230	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	51,67232	3090,00	--	159667	--	159667	--	172440
		СП - 8%			--	--	--	--		12773	
231	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	37,2	3127,75	17,61	116352	655	69166	33623	161973
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	46531	168		11998	
232	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
233	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	16	503,00	--	8048	--	8048	--	8692
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
234	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	8	4151,00	--	33208	--	33208	--	35865
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**1,6**	**1956,09**	**28,44**	**3130**	**46**	**1927**	**844**	**4292**
		НР - 72%; СП - 8%			**723,21**	**9,19**	**1157**	**15**		**318**	
236	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,042**	**100106,89**	**1302,71**	**4204**	**54**	**2975**	**864**	**5474**
		НР - 72%; СП - 8%			**27970,88**	**601,65**	**1175**	**25**		**405**	
237	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,042**	**8540,07**	**52,30**	**359**	**2**	**251**	**77**	**471**
		НР - 72%; СП - 8%			**2514,41**	**22,93**	**106**	**1**		**35**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**9066758**	**232160**	**6234987**	**1919231**	**11864865**
							2599611	**65985**	**--**	**878880**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8934748**				
		Материалы	Тенге				**1700806**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2650635**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4417269**				
		Накладные расходы	Тенге				**1908459**				
		Сметная прибыль	Тенге				**867457**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11710664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2300**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2650635**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**114673**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**114673**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9174**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**123847**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**17337**				
		Материалы	Тенге				**2237**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14961**			
		Накладные расходы	Тенге				**10772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2249**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**30358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14961**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**11864869**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2313**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2665596**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**69473664**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19902525**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1004000**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**448807**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**28742609**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**25384**				
		- Накладные расходы	Тенге							**14652951**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**5146201**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.1

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16646,5086	1195,60	19902517,59
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	319,0868	1406,53	(448806,08)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**19902518**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	66,8130	2826,00	188813,45
2	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	75,3207	2205,00	166082,17
3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	57,6829	2735,00	157762,64
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	19,8616	6086,00	120877,60
5	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	61,9096	1315,00	81411,11
6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	9,7674	4989,00	48729,80
7	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	12,9195	2811,00	36316,71
8	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,7636	4550,00	30774,27
9	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	697	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	4,3120	4262,00	18377,74

1	2		3	4	5	6	7
10	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	70,8136	152,00	10763,67
11	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	151,0009	55,00	8305,05
12	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	787	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,8953	6783,00	6072,87
13	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	289,2148	19,00	5495,08
14	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,7162	731,00	4909,54
15	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	1732	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	2,3160	1905,00	4411,98
16	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,9177	200,00	4183,54
17	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	786	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,4545	6098,00	2771,28
18	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	3428	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	63,2753	30,00	1898,26
19	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	2604	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	3,8475	394,00	1515,92
20	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	133	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	6,6363	178,00	1181,26
21	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	979	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,0870	261,00	805,71
22	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	48,3871	16,00	774,19
23	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	1195	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	12,3120	49,00	603,29
24	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,6196	351,00	568,49
25	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	1198	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,8344	95,00	554,27
26	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	2445	Электроплиткорез	маш.-ч	4,8134	90,00	433,20
27	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	1023	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0441	9079,00	400,04
28	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	26,3458	15,00	395,19
29	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,9741	164,00	323,75

1	2		3	4	5	6	7
30	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	2698	Ножницы электрические	маш.-ч	0,8583	220,00	188,83
31	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	3008	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,4810	124,00	183,65
32	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,5560	16,00	136,90
33	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	1523	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	9,3012	14,00	130,22
34	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0176	6249,00	109,72
35	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	2816	Фреза столярная	маш.-ч	2,3137	47,00	108,75
36	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,6895	45,00	76,03
37	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,4043	27,00	64,92
38	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	1948	Рубанки электрические	маш.-ч	0,3338	132,00	44,06
39	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,5127	29,00	43,87
40	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,6113	17,00	27,39
41	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	1197	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,3680	61,00	22,45
42	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0936	217,00	20,30
43	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2832	30,00	8,50
44	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0495	152,00	7,53
45	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	514	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,1584	24,00	3,80
46	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	1146	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0886	33,00	2,92
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**906692**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**448806**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	133847	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	148,6800	29598,00	4400630,64

1	2		3	4	5	6	7
2	СТПРАЙС		Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм	м2	679,8000	6001,61	4079894,48
3	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	134889	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	634,0919	3090,00	1959344,03
4	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	12681,3077	88,00	1115955,08
5	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	150046	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	8,9222	122423,00	1092287,39
6	СТПРАЙС		Обрамление окон МС-124	м	480,6000	1502,68	722188,01
7	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	287791	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	204,6660	3371,00	689929,09
8	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	136009	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	23,1709	26381,00	611270,99
9	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	150047	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	5,4240	112696,00	611265,36
10	СТПРАЙС		Краска фасадная Радуга	м2	679,8000	819,64	557191,27
11	2109-0201-0905 РСНБ РК 2015	133886	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	21,9000	24839,00	543974,10
12	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,9200	50389,00	499858,88
13	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	23,8578	19103,00	455756,36
14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	267,0290	1630,00	435257,35
15	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,9435	211478,00	411000,62
16	СТПРАЙС		Дюбель нагель 10х200	шт	7477,8000	50,09	374563,00
17	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	287750	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,8000	33950,00	366660,00
18	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	224,8300	1470,00	330500,10
19	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,8923	56086,00	330473,29
20	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	131024	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6527	502422,00	327922,80
21	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	133858	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	15,7500	19215,00	302636,25
22	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	287796	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	164,7000	1806,00	297448,20

1	2		3	4	5	6	7
23	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4849	582138,00	282267,07
24	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2398	1148499,00	275442,91
25	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	6991,0024	38,00	265658,09
26	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	4,2655	60580,00	258405,20
27	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,1716	32914,00	236046,70
28	СТПРАЙС		Карниз по крыше КС-108	м	93,2000	2504,46	233415,67
29	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	272231	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	45,3000	5076,00	229942,80
30	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,3193	687108,00	219378,47
31	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	271955	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	38,0000	5659,00	215042,00
32	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	817,9463	228,00	186491,75
33	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,4615	53018,00	183519,77
34	2113-0502-0505 РСНБ РК 2015	272021	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2	37,5000	4517,00	169387,50
35	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	84,0000	2005,00	168420,00
36	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	133765	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,2149	5378,00	151739,73
37	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	271969	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	35,0000	3810,00	133350,00
38	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	134091	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	114,4000	1156,00	132246,40
39	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4183	308637,00	129101,01
40	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3698	340077,00	125758,43
41	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	279954	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	82,0000	1512,00	123984,00
42	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	133762	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,0266	4459,00	120511,39

1	2		3	4	5	6	7
43	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	130852	Стальные детали лесов	т	0,2515	474895,00	119448,44
44	СТПРАЙС		Акриловый герметик MakroflexFA 131	шт	163,1520	728,57	118867,65
45	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,4166	16011,00	118746,41
46	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	272238	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	15,4000	7304,00	112481,60
47	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	492,7992	211,00	103980,63
48	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015		Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,1333	763202,00	101739,56
49	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015		Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,1580	633840,00	100134,04
50	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	282014	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	376,0000	265,00	99640,00
51	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	732,2040	136,00	99579,74
52	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	5,1257	19401,00	99442,93
53	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	102887	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,0072	30250,00	90967,80
54	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	5,4163	16010,00	86715,50
55	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	120,1620	656,00	78826,27
56	СТПРАЙС		Кафельный клей Bergauf Keramic Pro	кг	1359,6000	57,92	78748,03
57	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	133761	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,8757	5643,00	78300,58
58	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1287,4950	59,00	75962,20
59	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	823,2795	88,00	72448,60
60	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	693,0000	104,00	72072,00
61	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	279799	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2353	301891,00	71028,91
62	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3934	50389,00	70210,02
63	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1025	63603,00	70122,71

1	2		3	4	5	6	7
64	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	79,7275	862,00	68725,08
65	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2120	321544,00	68180,19
66	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	119,1527	560,00	66725,51
67	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1313	498088,00	65416,89
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2686	221991,00	59623,67
69	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	123,4233	458,00	56527,89
70	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5322	15779,00	55734,58
71	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,9680	57193,00	55362,82
72	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9392	54851,00	51518,25
73	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	153,2439	326,00	49957,52
74	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	286119	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	44,8650	1052,00	47197,98
75	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	147807	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0160	2819601,00	45113,62
76	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	86,0000	500,00	43000,00
77	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,7840	50389,00	39504,98
78	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	134871	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	18,3600	2116,00	38849,76
79	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	249627	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	680,3400	55,00	37418,70
80	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	249623	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	894,8234	40,00	35792,94
81	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	271968	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8,0000	4151,00	33208,00
82	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	279963	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	33,0000	955,00	31515,00
83	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	120,1620	260,00	31242,12

1	2		3	4	5	6	7
84	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0440	706831,00	31072,11
85	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	279960	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	41,0000	757,00	31037,00
86	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	131587	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5500	54979,00	30238,45
87	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	268274	Щиты настила	м2	8,1576	3333,00	27189,28
88	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,9984	2868,00	25807,47
89	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,4640	16967,00	24839,69
90	2204-0802-0210 РСНБ РК 2015	278583	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	107,6721	228,00	24549,23
91	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	279961	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	24,0000	1010,00	24240,00
92	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	100261	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,7760	2001,00	23563,78
93	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0884	263823,00	23321,95
94	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	134911	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20,0000	1160,00	23200,00
95	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	100,6739	227,00	22852,98
96	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	134921	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	27,2000	834,00	22684,80
97	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2240	17327,00	21208,25
98	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	133766	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,0307	5163,00	20810,50
99	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0769	262867,00	20216,58
100	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2954	14759,00	19118,81
101	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	249209	Паста антисептическая	т	0,0289	605474,00	17496,15
102	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	106,0928	162,00	17187,03
103	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	279964	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,0000	2121,00	16968,00

1	2		3	4	5	6	7
104	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0533	310359,00	16545,11
105	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3509	45767,00	16058,72
106	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0720	216652,00	15608,52
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0652	229089,00	14932,02
108	СТПРАЙС		Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	20,3940	728,57	14858,46
109	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	279956	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,0000	1839,00	14712,00
110	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	279957	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,0000	1833,00	14664,00
111	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	248387	Опилки древесные	м3	4,4798	3142,00	14075,66
112	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,6600	19525,00	12886,50
113	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2142	54680,00	11713,33
114	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,6324	17923,00	11334,51
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	213014,00	10914,84
116	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	131609	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4305	25051,00	10784,46
117	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0916	115254,00	10557,27
118	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	135565	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	98,6840	99,00	9769,72
119	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0140	633840,00	8876,81
120	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	27,5975	302,00	8334,44
121	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	248324	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1509	55217,00	8333,44
122	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2296	35717,00	8200,62
123	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	249697	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	126,2250	64,00	8078,40
124	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	149905	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	103,4218	78,00	8066,90

1	2		3	4	5	6	7
125	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015		Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	16,0000	503,00	8048,00
126	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0049	1588650,00	7827,09
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0261	229089,00	5970,06
128	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0279	207965,00	5798,86
129	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,4094	12828,00	5251,27
130	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	5,3671	917,00	4921,65
131	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4,9209	952,00	4684,72
132	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0617	74732,00	4612,20
133	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	457,6000	10,00	4576,00
134	2110-0501-1406 РСНБ РК 2015	135869	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	38,2500	117,00	4475,25
135	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	25,7167	170,00	4371,83
136	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	100819	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2448	16047,00	3928,31
137	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0388	71327,00	2766,20
138	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,9804	914,00	2724,05
139	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	181,0085	14,00	2534,12
140	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1489	16671,00	2482,65
141	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0731	30776,00	2251,20
142	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	100771	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1530	13721,00	2099,31
143	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	28,7331	70,00	2011,32
144	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0094	211187,00	1990,21

1	2		3	4	5	6	7
145	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,3507	268,00	1969,98
146	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,5400	766,00	1945,64
147	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	146345	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	1,2480	1419,00	1770,91
148	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,4480	575,00	1407,60
149	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4,2131	314,00	1322,91
150	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0408	31995,00	1305,01
151	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,0010	1358550,00	1304,21
152	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	147697	Смола каменноугольная	т	0,0154	80159,00	1237,14
153	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	145974	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	3,1160	390,00	1215,24
154	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,5022	335,00	1173,24
155	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	12,7378	90,00	1146,40
156	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0028	412028,00	1139,30
157	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0042	263782,00	1107,88
158	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0528	19314,00	1020,17
159	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0021	473624,00	999,87
160	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0050	198730,00	987,85
161	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	146099	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0048	194302,00	932,65
162	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,4744	348,00	861,09
163	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0375	21952,00	822,15
164	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,0728	756,00	811,05

1	2		3	4	5	6	7
165	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,4232	105,00	779,44
166	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0132	57193,00	754,95
167	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	23,7511	25,00	593,78
168	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0742	6931,00	514,42
169	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,6954	283,00	479,80
170	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0007	575639,00	406,42
171	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	503480,00	345,17
172	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	156,7828	2,00	313,57
173	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0132	22300,00	294,36
174	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0504	5717,00	288,14
175	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863677,00	264,59
176	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	272117	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,4116	600,00	246,96
177	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	147674	Резина прессованная	кг	0,2049	1143,00	234,18
178	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	491397,00	216,72
179	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	131633	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0043	38676,00	167,08
180	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0099	15607,00	154,51
181	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	219512,00	152,75
182	2113-0812-0516 РСНБ РК 2015	147270	Сверла кольцевые алмазные диаметром 40 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,2496	581,00	145,02
183	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	135927	Замазка оконная на олифе	т	0,0006	242361,00	139,60
184	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0048	25051,00	119,04

1	2		3	4	5	6	7
185	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0250	4715,00	117,93
186	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0244	4801,00	117,05
187	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4103	146,00	59,91
188	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	437496,00	46,65
189	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0018	25223,00	46,30
190	СТСБОРНИКИ		Надбавка водонепроницаемости W4	м3	0,2436	146,57	35,70
191	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	16445,00	20,89
192	СТСБОРНИКИ		Надбавка водонепроницаемости W4	м3	0,1530	109,43	16,74
193	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0929	113,00	10,50
194	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	144574	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0002	18524,00	3,92
195	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	248298	Конструкции стальные	т	0,3638	0,00	-
196	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	75,4927	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**28087994**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0202-0603 РСНБ РК 2015		Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	23,0400	25496,00	587427,84
2	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015		Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	50,0000	1344,00	67200,00
			ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**654628**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0102-0212 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	635,9340	31,00	19713,95
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015		Мусор строительный. Погрузка	т	52,9945	107,00	5670,41
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**25384**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**49577215**

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы	**тенге**			**14652953**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**64230168**
		Сметная прибыль	**тенге**			**5146197**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**69376365**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7050'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-1'Ремонтные работы БЛОК А.1''2'2-1-2'Водопровод и канализация'ВК''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС130728)(РС286226)(РС145632)(РС145636)*
4	Н15=72*
5	Р ДЕМОНТАЖ*
6	Е12-150101-0306'1''Смеситель с душевой сеткой. Снятие'шт. арматуры*
7	Е12-150101-0307'6''Смеситель без душевой сетки. Снятие'шт. арматуры*
8	Е12-150102-0302'20''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
9	Е12-150102-0301'25+15''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
10	Р ВОДОПРОВОД*
11	П2 Водопровод холодной воды (В1,В2)*
12	Е11-160301-0208'56''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-160301-0207'75''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
14	Е11-160501-0402(РС181697)(РС280176)(РС280189)'75''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
15	Е11-160501-0403(РС181698)(РС280176)(РС280189)'10''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
16	С123-010601-0302'75.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
17	С123-010601-0303'10.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
18	С123-020401-3502'113''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
19	С123-020401-3503'15''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
20	С123-021104-0405'5,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./'кг*
21	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'75+10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
22	Е11-220701-0101'216.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
23	Е11-150403-1003'18,08''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
24	Е11-060201-0101'0,027''УПОР. Устройство'м3*
25	П2 Фитинги*
26	С123-020401-0101'20''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
27	С123-020401-0102'4''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
28	С123-020401-1101'3''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
29	С123-020401-1201'20''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
30	С123-020401-1202'4''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
31	С123-020401-2401'25''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
32	С123-020401-2502'4''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	П2 АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
34	С123-040702-0101'25''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
35	С123-040702-0103'4''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
36	С123-040702-0106'5''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
37	С123-030102-3319'11''Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
38	Е11-170201-0103(РС286226)'3''Смесители. Установка'шт.*
39	С123-030102-3301'3''Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96'шт.*
40	Е11-160501-0212'0,6.35''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
41	С123-020401-0802'35''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
42	С123-020401-0804'7''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
43	Е11-161401-0102(РС279942)'3''Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
44	С123-080307-0106'3''Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ'шт.*
45	Е11-160701-0101(РС187933=3)(РС187939РС187941=20)(РС252975РС252976)'3''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/'кран*
46	С123-080305-0103'2.3''Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
47	Р Трубопроводы горячей воды (Т3)*
48	Е11-160501-0402(РС145632)(РС181697)(РС280176)'40''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
49	С123-010701-0105'40.0,958''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
50	С123-040702-0101'4''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
51	С123-020401-3502'60''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
52	С123-020401-0802'15''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/'шт.*
53	С123-020501-0502'11''Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
54	С123-020501-1102'7''Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
55	Е11-220701-0101'40.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
56	Е11-170801-0201(РС421977)(РС283847)'4''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
57	51-040106-0109'4''Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
58	Р Сеть К-1*
59	Е11-160501-0102(РС274662РС249132)(РС250407РС155045)'60''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
60	Е11-160501-0101(РС274662РС249132)(РС250407РС155040)'25''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
61	П2 Фитинги*
62	С123-020601-0203'6''Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
63	С123-020601-0201'4''Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
64	С123-020601-0303'8''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
65	С123-020601-0301'3''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
66	С123-020601-0406'23''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
67	С123-020601-0401'5''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
68	С123-020601-0506'3''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
69	С123-020601-0501'2''Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
70	С123-020601-1103'2''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
71	С123-020601-0803'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
72	С123-020601-0803'5''Прочистка DN 100'шт.*
73	С123-020601-0801'1''Прочистка DN 50'шт.*
74	С123-020601-0602'10''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50'шт.*
75	С123-020601-0103'30''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100'шт.*
76	С123-020601-0101'15''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50'шт.*
77	С123-020601-1203'10''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
78	С123-020601-1201'8''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50'шт.*
79	Е11-060201-0101'0,027''УПОР. Устройство'м3*
80	П2 САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ*
81	Е11-170101-0106(РС187928)'15''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
82	С123-030102-3207'15''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
83	С123-030102-1301'15''Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
84	Е11-170301-0101(РС187928)'17''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
85	С123-030102-0301'17''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
86	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	2786,428	тыс.тенге
Сметная заработная плата	495,823	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,386	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	**Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	**шт. арматуры**	**1**		**646,86**	**2,65**	**647**	**2**	**--**	**465**	**1201**
		НР - 72%; СП - 8%				**644,21**	**1,34**	**644**	**1**		**89**	
2	**Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**6**		**412,32**	**1,54**	**2474**	**10**	**--**	**1778**	**4592**
		НР - 72%; СП - 8%				**410,78**	**0,78**	**2465**	**5**		**340**	
3	**Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**20**		**612,09**	**--**	**12242**	**--**	**--**	**8814**	**22741**
		НР - 72%; СП - 8%				**612,09**	**--**	**12242**	**--**		**1684**	
4	**Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**40**		**422,98**	**--**	**16919**	**--**	**--**	**12182**	**31429**
		НР - 72%; СП - 8%				**422,98**	**--**	**16919**	**--**		**2328**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**32282**	**12**	**--**	**23239**	**59963**
								32270	**6**	**--**	**4441**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**32282**				
		Всего заработная плата	Тенге						**32276**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				23239				
		Сметная прибыль	Тенге				4441				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				59962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					32276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					32276			
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД											
		Водопровод холодной воды (В1,В2)									
5	**Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**56**	**4939,96**	**48,22**	**276638**	**2700**	**235057**	**28783**	**329854**
		НР - 72%; СП - 8%			**694,30**	**19,56**	**38881**	**1095**		**24434**	
6	**Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75**	**4385,56**	**48,22**	**328917**	**3617**	**273228**	**38548**	**396863**
		НР - 72%; СП - 8%			**694,30**	**19,56**	**52072**	**1467**		**29397**	
7	**Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**75**	**1176,02**	**2,52**	**88202**	**189**	**413**	**63082**	**163387**
		НР - 72%; СП - 8%			**1168,00**	**0,19**	**87600**	**14**		**12103**	
8	**Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**10**	**1171,60**	**2,07**	**11716**	**21**	**36**	**8396**	**21721**
		НР - 72%; СП - 8%			**1165,86**	**0,29**	**11659**	**3**		**1609**	
9	**С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**74,25**	**173,00**	**--**	**12845**	**--**	**12845**	**--**	**13873**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1028**	
10	**С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**9,9**	**278,00**	**--**	**2752**	**--**	**2752**	**--**	**2972**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**220**	
11	**С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**113**	**8,00**	**--**	**904**	**--**	**904**	**--**	**976**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	10,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
13	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./	кг	5,5	537,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
14	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	86,71	1,28	7370	109	56	5188	13563
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	7205	--		1005	
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,216	61004,00	--	13177	--	729	8962	23911
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	12448	--		1771	
16	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,08	571,65	1,04	10335	19	2410	5699	17316
		НР - 72%; СП - 8%			437,26	0,51	7906	9		1283	
17	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УПОР. Устройство	м3	0,027	21896,80	1005,76	591	27	447	91	737
		НР - 72%; СП - 8%			4330,06	363,72	117	10		55	
		Фитинги									
18	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	12,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
19	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	18,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
20	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	17,00	--	51	--	51	--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
21	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	15,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	29,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
23	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	26,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
24	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	46,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
25	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1163,00	--	29075	--	29075	--	31401
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
26	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2206,00	--	8824	--	8824	--	9530
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
27	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	6954,00	--	34770	--	34770	--	37552
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
28	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	11	9373,00	--	103103	--	103103	--	111351
		СП - 8%			--	--	--	--		8248	
29	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	969,49	0,15	2908	--	100	2022	5324
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	--	2808	--		394	
30	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	3	1336,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
31	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	21	743,10	--	15605	--	8337	5233	22505
		НР - 72%; СП - 8%			346,10	--	7268	--		1667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	35	161,00	--	5635	--	5635	--	6086
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
33	С123-020401-0804 2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	182,00	--	1274	--	1274	--	1376
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
34	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	3	1868,63	28,49	5606	85	64	3955	10325
		НР - 72%; СП - 8%			1819,05	11,77	5457	35		765	
35	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	шт.	3	22452,00	--	67356	--	67356	--	72744
		СП - 8%			--	--	--	--		5388	
36	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/**	кран	3	36104,08	118,56	108312	355	104347	2686	119878
		НР - 72%; СП - 8%			1203,30	40,11	3610	120		8880	
37	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	6	4643,00	--	27858	--	27858	--	30087
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1172498	7122	928345	172645	1452755
							237031	2753	--	107613	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				95214				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95214				
		Сметная прибыль	Тенге				7617				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				102831				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24103				
		Материалы	Тенге				3587				
		Всего заработная плата	Тенге					20490			
		Накладные расходы	Тенге				14752				
		Сметная прибыль	Тенге				3109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20490			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1053181				
		Материалы	Тенге				621637				
		Всего заработная плата	Тенге					219294			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				207907				
		Накладные расходы	Тенге				157893				
		Сметная прибыль	Тенге				96887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**1307961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**219294**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1452756**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**189**
		Сметная заработная плата	Тенге					**239784**			
РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)											
38	**Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**40**	**1176,02**	**2,52**	**47041**	**101**	**220**	**33644**	**87140**
		НР - 72%; СП - 8%			**1168,00**	**0,19**	**46720**	**8**		**6455**	
39	**С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**38,32**	**437,00**	**--**	**16746**	**--**	**16746**	**--**	**18086**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1340**	
40	**С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4**	**1163,00**	**--**	**4652**	**--**	**4652**	**--**	**5024**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**372**	
41	**С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60**	**8,00**	**--**	**480**	**--**	**480**	**--**	**518**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
42	**С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/**	**шт.**	**15**	**161,00**	**--**	**2415**	**--**	**2415**	**--**	**2608**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**193**	
43	**С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015**	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**11**	**1748,00**	**--**	**19228**	**--**	**19228**	**--**	**20766**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1538**	
44	**С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015**	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**7**	**2320,00**	**--**	**16240**	**--**	**16240**	**--**	**17539**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1299**	
45	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,04**	**61004,00**	**--**	**2440**	**--**	**135**	**1660**	**4428**
		НР - 72%; СП - 8%			**57628,50**	**--**	**2305**	**--**		**328**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	4	4270,64	48,25	17083	193	310	11989	31397
		НР - 72%; СП - 8%			4144,93	17,76	16580	71		2326	
47	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	4	44053,00	--	176212	--		--	176212
					--	--	--	--	176212	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				302537	294	60426	47293	363718
							65605	79	176212	13889	
	Стоимость оборудования		Тенге				176212				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				176212				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2440				
	Материалы		Тенге				135				
	Всего заработная плата		Тенге					2305			
		Накладные расходы	Тенге				1660				
		Сметная прибыль	Тенге				328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2305			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				123885				
	Материалы		Тенге				530				
	Всего заработная плата		Тенге					63379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59761				
		Накладные расходы	Тенге				45633				
		Сметная прибыль	Тенге				13561				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				183079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					63379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				363719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					65684			
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1									
48	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	1335,52	3,37	80131	202	33259	33648	122881
		НР - 72%; СП - 8%			777,84	1,05	46670	63		9102	
49	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	1133,28	1,38	28332	35	8017	14610	46377
		НР - 72%; СП - 8%			811,18	0,46	20280	12		3435	
		Фитинги									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	6	300,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
51	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	4	84,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
52	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	8	236,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
53	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	3	67,00	--	201	--	201	--	217
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
54	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	23	466,00	--	10718	--	10718	--	11575
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
55	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	5	131,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
56	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	3	545,00	--	1635	--	1635	--	1766
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
57	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	2	155,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
58	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	2	714,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
59	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	5	553,00	--	2765	--	2765	--	2986
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
61	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	1	212,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
62	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	176,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
63	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	30	247,00	--	7410	--	7410	--	8003
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
64	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	15	81,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
65	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	10	122,00	--	1220	--	1220	--	1318
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
66	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	8	38,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
67	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УПОР. Устройство	м3	0,027	21896,80	1005,76	591	27	447	91	737
		НР - 72%; СП - 8%			4330,06	363,72	117	10		55	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
68	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	2918,02	89,14	43770	1337	3326	28632	78194
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	43,96	39107	659		5792	
69	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	15	9395,00	--	140925	--	140925	--	152199
		СП - 8%			--	--	--	--		11274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**15**	**965,00**	**--**	**14475**	**--**	**14475**	**--**	**15633**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1158**	
71	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**17**	**3636,29**	**177,52**	**61817**	**3018**	**9133**	**36836**	**106545**
		НР - 72%; СП - 8%			**2921,52**	**87,95**	**49666**	**1495**		**7892**	
72	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**17**	**19045,00**	**--**	**323765**	**--**	**323765**	**--**	**349666**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25901**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**728769**	**4619**	**568310**	**113817**	**909991**
							155840	**2239**	**--**	**67405**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**591**				
	Материалы		Тенге				**447**				
	Всего заработная плата		Тенге					**127**			
		Накладные расходы	Тенге				**91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**737**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**127**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**728178**				
	Материалы		Тенге				**53736**				
	Всего заработная плата		Тенге					**157952**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**514128**				
		Накладные расходы	Тенге				**113726**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67350**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**909254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**157952**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**909991**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**158079**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2786427**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**490746**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12047**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5077**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1557081**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**176212**		
		- Накладные расходы	Тенге							**356994**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**193348**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-2

(локальная смета)

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.1

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	380,3038	1290,40	490745,18
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,8482	1319,52	(5077,72)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**490745**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,6146	2735,00	7150,79
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2863	6086,00	1742,42
3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,7714	2205,00	1700,95
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1671	4989,00	833,50
5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,7827	19,00	204,87
6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,3186	27,00	143,60
7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,2750	85,00	108,38
8	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,8640	16,00	93,82
9	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0108	4449,00	48,05

1	2		3	4	5	6	7
10	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	1,2700	15,00	19,05
11	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	4550,00	0,66
12	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0113	45,00	0,51
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**12047**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**5078**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	17,0000	19045,00	323765,00
2	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	157972	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	75,0000	3609,00	270675,00
3	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	157973	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	56,0000	4157,00	232792,00
4	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	286215	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	15,0000	9395,00	140925,00
5	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	286232	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	11,0000	9373,00	103103,00
6	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	187941	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60,0000	1145,00	68700,00
7	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	271551	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	3,0000	22452,00	67356,00
8	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	252946	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000	6954,00	34770,00
9	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	252941	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	29,0000	1163,00	33727,00
10	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	155045	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	59,8800	550,00	32934,00
11	2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	267058	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6,0000	4643,00	27858,00
12	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	252976	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000	8196,00	24588,00
13	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	182338	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	11,0000	1748,00	19228,00
14	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	155023	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	38,3200	437,00	16745,84
15	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	182384	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	7,0000	2320,00	16240,00

1	2		3	4	5	6	7
16	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	187898	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	15,0000	965,00	14475,00
17	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,2500	173,00	12845,25
18	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	182859	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23,0000	466,00	10718,00
19	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	252943	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000	2206,00	8824,00
20	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21,0000	397,00	8337,00
21	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	155040	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	24,9500	319,00	7959,05
22	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	187933	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	9,0000	839,00	7551,00
23	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	182835	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	30,0000	247,00	7410,00
24	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,0000	161,00	5635,00
25	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	286227	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	3,0000	1336,00	4008,00
26	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	135925	Замазка защитная	кг	9,8000	358,00	3508,40
27	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	187953	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3,0000	1110,00	3330,00
28	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./	кг	5,5000	537,00	2953,50
29	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,4376	268,00	2797,28
30	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015		Прочистка DN 100	шт.	5,0000	553,00	2765,00
31	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9000	278,00	2752,20
32	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/	шт.	15,0000	161,00	2415,00
33	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,0017	1358550,00	2309,53
34	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,5802	458,00	2097,72
35	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,1040	917,00	1929,37

1	2		3	4	5	6	7
36	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	182849	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8,0000	236,00	1888,00
37	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	182842	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6,0000	300,00	1800,00
38	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10,0000	176,00	1760,00
39	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,3600	1252,00	1702,72
40	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	182876	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3,0000	545,00	1635,00
41	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0014	1177778,00	1601,78
42	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	182922	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,0000	714,00	1428,00
43	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0022	622632,00	1386,60
44	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	173,0000	8,00	1384,00
45	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000	182,00	1274,00
46	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	10,0000	122,00	1220,00
47	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	182833	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	15,0000	81,00	1215,00
48	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0054	216652,00	1169,92
49	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,0000	553,00	1106,00
50	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0551	14759,00	812,93
51	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,3100	607,00	795,17
52	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	182854	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5,0000	131,00	655,00
53	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015		Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,0000	26,00	650,00
54	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2008	283,00	622,83
55	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,3580	458,00	621,96

1	2		3	4	5	6	7
56	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,7260	560,00	406,56
57	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,4882	756,00	369,05
58	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	188480,00	357,36
59	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	182840	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4,0000	84,00	336,00
60	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	182871	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	2,0000	155,00	310,00
61	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	147614	Лента ФУМ	кг	0,0600	5164,00	309,84
62	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	182929	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	8,0000	38,00	304,00
63	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	15,00	300,00
64	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	12,00	240,00
65	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,6826	320,00	218,43
66	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015		Прочистка DN 50	шт.	1,0000	212,00	212,00
67	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	182847	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3,0000	67,00	201,00
68	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015		Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	46,00	184,00
69	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000	10,00	150,00
70	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	29,00	116,00
71	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	18,00	72,00
72	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0002	361180,00	54,55
73	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015		Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	17,00	51,00
74	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	1,8904	25,00	47,26
75	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0267	914,00	24,43

1	2		3	4	5	6	7
76	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0004	57193,00	21,31
77	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	50389,00	18,77
78	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0200	326,00	6,51
79	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	45767,00	4,94
80	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	0,0542	90,00	4,88
81	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0003	6931,00	2,10
82	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0216	70,00	1,51
83	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000	25051,00	1,08
84	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0000	25223,00	0,68
85	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	0,0158	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1557081**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	51-040106-0109	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4,0000	44053,00	176212,00
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**176212**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**2236085**
			Накладные расходы	**тенге**			**356992**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**2593077**
			Сметная прибыль	**тенге**			**193349**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**2786426**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7060'А0К9Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-1'Ремонтные работы БЛОК А.1''2'2-1-3'Отопление вентиляция'ОВ''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС279928)(РС422541)(РС280176)(РС274662РС249132)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Н27=1,2*
6	Р ДЕМОНТАЖ*
7	Е12-150102-0801'52''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
8	Е12-150101-0101(РС147789)'532,5+56,2''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка'м трубопроводов*
9	Е12-150101-0102'3+14,4+23''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
10	Е11-202501-0101(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) К=0,4'2''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж'камера*
11	Е12-150103-0302'24+58,6''Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка'м2 поверхности воздуховодов*
12	РОтопление*
13	П2 Монтажные работы*
14	Х14.2+13+11.2+7+5.2+4.58=Ф1*
15	Е11-180301-0104(РС281435)'Ф1.0,15''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
16	С123-051001-0309'Ф1''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
17	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741РС256361)'24''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
18	П2Трубопроводы*
19	Е11-160301-0106'39,7''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
20	Е11-160301-0104'18,3''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
21	Е11-160301-0103'0,3''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
22	Е11-160301-0102'152,5''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
23	Е11-160301-0101'635,4''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
24	Е11-160401-0203'80,3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
25	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'878,4-80,3''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
26	Е11-161101-0102(РС274662РС249132)'80,3''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
27	Е11-220701-0101'(878,4).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
28	П2 Изоляция*
29	Е11-260101-1701(РС140805)'80,3+39,7+18,3''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С121-110403-0221'80,3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019'м*
31	С121-110403-0216'39,7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54/50 мм СТ РК 3364-2019'м*
32	С121-110403-0211'18,3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019'м*
33	Е11-130301-0406'24,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
34	Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'37,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
35	П2 Фитинги*
36	Е11-160602-0201(РС279928)(РС279937)'1+15+5+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
37	С123-051310-0114'1''Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
38	С123-051310-0110'15''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
39	С123-051310-0111'5''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
40	С123-051310-0102'1''Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
41	Е11-160602-0101(РС279939)'65''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
42	С123-051314-0301'65''Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002'шт.*
43	С123-051314-0206'65''Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002'шт.*
44	Е11-160501-0602(РС181697)(РС280176)(РС280189)'18''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
45	Е11-160501-0603(РС181698)(РС280176)'8''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
46	Е11-160501-0805(РС181701)(РС280189)'4,54+13''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
47	П РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА*
48	Е11-160401-0201'2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
49	Е11-161101-0101'2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
50	С123-040905-1201'10''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
51	С123-040905-1202'7''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
52	Е11-181101-0102'12''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
53	Е11-181101-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	С123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*
55	Е11-260101-1701(РС140805)'2''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
56	С121-110403-0214'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
57	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741РС256361)'2''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
58	С123-021104-0405'2''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
59	Р Вентиляция*
60	Е11-200301-0210'4''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
61	Е11-200101-0309'17,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
62	Е11-200901-0101(РС147045)(РС188270)'4''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
63	С123-050310-0101'4''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм'шт.*
64	Е11-200701-0401'4''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
65	С123-050301-1805'10,6''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
66	Е11-200301-0211'10''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/250х200 мм. Установка'решетка*
67	Е11-200101-0309'58,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
68	Е11-200901-0102(РС147045)(РС188270)'10''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
69	С123-050310-0102'10''Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250/280 мм'шт.*
70	Е11-200701-0401'10''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
71	С123-050301-1805'35,5''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
72	Е11-200301-0210'2''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150/150х100 мм. Установка'решетка*
73	Е11-200101-0309'6,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
74	Е11-200901-0101(РС147045)(РС188270)'2''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
75	С123-050310-0101'2''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм'шт.*
76	Е11-200701-0401'2''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
77	С123-050301-1805'4''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
78	Е11-200301-0211'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/200х150 мм. Установка'решетка*
79	Е11-200101-0309'5,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
80	Е11-200901-0101(РС147045)(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
81	С123-050310-0102'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм'шт.*
82	Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
83	С123-050301-1805'3,4''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
84	Е11-200101-0308'18''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
85	Е11-200901-0103(РС147045)(РС188270)'3''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка'узел*
86	С123-050310-0105'3''Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм'шт.*
87	Е11-200801-0104(РС188264)'3''Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка'дефлектор*
88	С123-050301-2113'3''Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм'шт.*
89	Е11-200301-0103(РС281428)'1''Решетки/Сетка/ жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка'решетка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	С121-050308-0475'1,3''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82'м2*
91	Е11-260101-1101(РС248665)'0,6''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
92	С121-110203-0204'0,6.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
93	С123-050301-1805'10,9''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
94	П2СИСТЕМА П1*
95	Е11-202501-0101(РС102722)(РС422541)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час'шт*
96	СТПрайс(=14)'1'1765825:Ф100'Приточная установка П1(L=2521м3/ч,Рс=350Па).Оборудование и автоматика'комплект*
97	Е11-200301-0211'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/200х150 мм. Установка'решетка*
98	Е11-200301-0208'6''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка'решетка*
99	Е11-200301-0102(РС281428РС273754)'1''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка'решетка*
100	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
101	Е11-200501-0107(РС257508)'1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка'заслонка*
102	С123-050302-2083'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм'шт.*
103	Е11-200101-0303'1,2+1''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
104	Е11-200101-0310'1,1+1,3+16,8''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм'м2*
105	Е11-200101-0311'9''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм'м2*
106	С123-050301-1805'35,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
107	П2СИСТЕМА В1*
108	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
109	СТПрайс(=14)'1'535242:Ф100'Вытяжная установка WRW 60-30/28.4D'комплект*
110	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
111	Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
112	Е11-200101-0303'1,2+1''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
113	Е11-200101-0310'1,1+1,3+19,6''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм'м2*
114	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка'клапан*
115	С123-050308-0850'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
116	Е11-260101-1101(РС248665)'0,32+0,47''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
117	С121-110203-0204'0,32.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
118	С121-110207-0201'7,84.1,24''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77'м2*
119	С123-050301-1805'26,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
120	П2СИСТЕМА В2*
121	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
122	СТПрайс(=14)'1'170685,51:Ф100'Вентилятор вытяжной канальныйв комплекте (L=850 м3/ч, Рс=250 Па) Шумоглушитель SGK 315/6/вентилятор и гибкая вставка'комплект*
123	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
124	Е11-200701-0303'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами'зонт*
125	Е11-200101-0302'11+6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
126	Е11-200101-0303'4,9+0,9''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
127	Е11-200101-0301'3,96''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
128	Е11-200501-0106(РС257508)'2+3+2''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка'заслонка*
129	С123-050302-2022'2+2''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм'шт.*
130	С123-050302-2003'3''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 100 мм'шт.*
131	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка'клапан*
132	С123-050308-0819'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
133	Е11-260101-1101(РС248665)'0,3+0,3''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
134	С121-110203-0204'0,3.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
135	С121-110207-0201'5,7.1,24''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77'м2*
136	С123-050301-1805'16,2''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
137	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	11697,922	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1726,52	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,408	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	**Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**52**		**1098,79**	**49,39**	**57137**	**2569**	**--**	**40228**	**105154**
		НР - 72%; СП - 8%				**1049,40**	**25,07**	**54569**	**1304**		**7789**	
2	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**588,7**		**403,88**	**3,10**	**237764**	**1825**	**19038**	**156643**	**425960**
		НР - 72%; СП - 8%				**368,44**	**1,12**	**216901**	**659**		**31553**	
3	**Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**40,4**		**694,74**	**5,29**	**28067**	**214**	**2249**	**18490**	**50282**
		НР - 72%; СП - 8%				**633,76**	**1,90**	**25604**	**77**		**3725**	
4	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж**	**камера**	**2**		**22347,11**	**1277,77**	**44694**	**2556**	**--**	**42005**	**93635**
		НР - 98%; СП - 8%				**21069,34**	**361,79**	**42139**	**724**		**6936**	
5	**Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**82,6**		**463,02**	**16,54**	**38245**	**1366**	**--**	**27052**	**70521**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			446,48	8,39	36879	693		5224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**405907**	**8530**	**21287**	**284418**	**745552**
							376092	**3457**	**--**	**55227**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**361213**				
	Материалы		Тенге				**21289**				
	Всего заработная плата		Тенге					**336686**			
		Накладные расходы	Тенге				**242413**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**651917**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**321**
		Сметная заработная плата	Тенге					**336686**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**44694**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42863**			
	Сдача и испытание		Тенге				**2128**				
		Накладные расходы	Тенге				**42005**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6936**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**93635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42863**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**745552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**355**
		Сметная заработная плата	Тенге					**379549**			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
		Монтажные работы									
6	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**46,8**	**1136,69**	**16,49**	**53197**	**772**	**20442**	**31600**	**91580**
		НР - 98%; СП - 8%			**683,39**	**5,59**	**31983**	**262**		**6784**	
7	**С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**312**	**2287,00**	**--**	**713544**	**--**	**713544**	**--**	**770628**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57084**	
8	**Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**24**	**4624,56**	**299,97**	**110989**	**7199**	**54342**	**51652**	**175652**
		НР - 98%; СП - 8%			**2060,33**	**135,74**	**49448**	**3258**		**13011**	
		Трубопроводы									
9	**Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**39,7**	**2382,99**	**33,40**	**94605**	**1326**	**73534**	**19886**	**123650**
		НР - 98%; СП - 8%			**497,36**	**13,77**	**19745**	**547**		**9159**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,3	1856,17	18,24	33968	334	26367	7249	44514
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	7267	130		3297	
11	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,3	1294,99	18,24	388	5	264	119	547
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	119	2		41	
12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	152,5	1571,32	18,24	239626	2781	176289	60405	324033
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	60556	1081		24002	
13	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	635,4	1433,81	18,24	911043	11590	647142	251680	1255740
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	252311	4505		93018	
14	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	80,3	3432,50	47,48	275630	3812	200019	71704	375120
		НР - 98%; СП - 8%			894,13	17,04	71799	1368		27787	
15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	798,1	86,71	1,28	69203	1022	526	66302	146345
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	67655	--		10840	
16	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	80,3	87,41	1,28	7019	103	109	6671	14785
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	6807	--		1095	
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,8784	61004,00	--	53586	--	2965	50115	111997
		НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	50621	--		8296	
		Изоляция									
18	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	138,3	627,48	68,38	86780	9457	36790	34318	130786
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,42	40533	4622		9688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	88,33	651,00	--	57503	--	57503	--	62103
		СП - 8%			--	--	--	--		4600	
20	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54/50 мм СТ РК 3364-2019	м	43,67	460,00	--	20088	--	20088	--	21695
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
21	С121-110403-0211 2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019	м	20,13	271,00	--	5455	--	5455	--	5891
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,5	95,77	2,43	2346	60	1189	762	3356
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	1097	7		249	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,3	79,34	1,72	2959	64	1918	681	3931
		НР - 69%; СП - 8%			26,18	0,27	977	10		291	
		Фитинги									
24	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	22	608,31	2,31	13383	51	1541	11568	26947
		НР - 98%; СП - 8%			535,97	0,59	11791	13		1996	
25	С123-051310-0114 2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	38219,00	--	38219	--	38219	--	41277
		СП - 8%			--	--	--	--		3058	
26	С123-051310-0110 2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	15	25367,00	--	380505	--	380505	--	410945
		СП - 8%			--	--	--	--		30440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-051310-0111 2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	5	27175,00	--	135875	--	135875	--	146745
		СП - 8%			--	--	--	--		10870	
28	С123-051310-0102 2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	48559,00	--	48559	--	48559	--	52444
		СП - 8%			--	--	--	--		3885	
29	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	65	280,63	0,55	18241	36	583	17286	38369
		НР - 98%; СП - 8%			271,10	0,27	17622	18		2842	
30	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	65	3324,00	--	216060	--	216060	--	233345
		СП - 8%			--	--	--	--		17285	
31	С123-051314-0206 2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	65	8236,00	--	535340	--	535340	--	578167
		СП - 8%			--	--	--	--		42827	
32	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1002,08	2,52	18037	45	99	17539	38422
		НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	17893	3		2846	
33	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	998,73	2,07	7990	16	30	7787	17039
		НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	7944	2		1262	
34	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17,54	1559,91	25,09	27361	440	48	26345	58002
		НР - 98%; СП - 8%			1532,07	0,58	26873	10		4296	
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1845,81	39,57	3692	79	2106	1506	5614
		НР - 98%; СП - 8%			753,74	14,57	1507	29		416	
36	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,71	1,28	173	3	--	166	366
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	170	--		27	
37	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1162,00	--	11620	--	11620	--	12550
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
38	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1760,00	--	12320	--	12320	--	13306
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
39	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2511,71	--	30140	--	26363	3701	36549
		НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	3777	--		2707	
40	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	474,62	--	949	--	122	810	1900
		НР - 98%; СП - 8%			413,49	--	827	--		141	
41	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
42	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2	627,48	68,38	1255	137	532	496	1891
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,42	586	67		140	
43	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	319,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	4624,56	299,97	9249	599	4529	4304	14638
		НР - 98%; СП - 8%			2060,33	135,74	4121	271		1084	
45	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4252103	39931	3458143	744652	5396491
							754029	16205	--	399739	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				230674				
		Материалы	Тенге				43397				
		Всего заработная плата	Тенге					98520			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83748				
		Накладные расходы	Тенге				86372				
		Сметная прибыль	Тенге				25363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				342409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					98520			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4021429				
		Материалы	Тенге				1234455				
		Всего заработная плата	Тенге					671714			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2096546				
		Сдача и испытание	Тенге				2875				
		Накладные расходы	Тенге				658280				
		Сметная прибыль	Тенге				374376				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5054085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата	Тенге					671714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5396494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
		Сметная заработная плата	Тенге					770234			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
46	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	4	1704,27	32,97	6817	132	1261	5371	13163
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	5424	56		975	
47	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	17,5	5777,28	45,10	101102	789	70181	29771	141343
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	14,10	30132	247		10470	
48	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел	4	3239,40	7,98	12958	32	801	11894	26840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			3031,37	2,80	12125	11		1988	
49	С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	4	30319,00	--	121276	--	121276	--	130978
		СП - 8%			--	--	--	--		9702	
50	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	5136,41	48,37	20546	193	17778	2578	24974
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	2575	56		1850	
51	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	10,6	655,00	--	6943	--	6943	--	7498
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
52	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/250х200 мм. Установка	решетка	10	1798,45	32,97	17985	329	4095	13427	33925
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	13561	140		2513	
53	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,5	5777,28	45,10	337971	2638	234606	99520	472491
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	14,10	100727	825		34999	
54	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	10	3548,15	8,69	35482	87	2261	32498	73419
		НР - 98%; СП - 8%			3313,36	2,80	33134	28		5438	
55	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250/280 мм	шт.	10	27451,00	--	274510	--	274510	--	296471
		СП - 8%			--	--	--	--		21961	
56	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	10	5136,41	48,37	51364	483	44445	6445	62434
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	6436	140		4625	
57	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	35,5	655,00	--	23252	--	23252	--	25112
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
58	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150/150х100 мм. Установка	решетка	2	1704,27	32,97	3409	66	631	2685	6582
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	2712	28		488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	5777,28	45,10	37552	293	26067	11058	52499
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	14,10	11192	92		3889	
60	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	3239,40	7,98	6479	16	400	5947	13420
		НР - 98%; СП - 8%			3031,37	2,80	6063	6		994	
61	С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	30319,00	--	60638	--	60638	--	65489
		СП - 8%			--	--	--	--		4851	
62	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5136,41	48,37	10273	97	8889	1289	12487
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	1287	28		925	
63	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
64	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/200х150 мм. Установка	решетка	1	1798,45	32,97	1798	33	409	1343	3392
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		251	
65	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5777,28	45,10	32353	253	22458	9527	45230
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	14,10	9642	79		3350	
66	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3239,40	7,98	3239	8	200	2973	6710
		НР - 98%; СП - 8%			3031,37	2,80	3031	3		497	
67	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	27451,00	--	27451	--	27451	--	29647
		СП - 8%			--	--	--	--		2196	
68	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5136,41	48,37	5136	48	4444	645	6243
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	644	14		462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	3,4	655,00	--	2227	--	2227	--	2405
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
70	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18	4751,73	45,10	85531	812	64541	20023	113999
		НР - 98%; СП - 8%			1121,01	14,10	20178	254		8444	
71	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	узел	3	4243,99	21,02	12732	63	896	11558	26233
		НР - 98%; СП - 8%			3924,33	7,01	11773	21		1943	
72	С123-050310-0105 2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм**	шт.	3	62747,00	--	188241	--	188241	--	203300
		СП - 8%			--	--	--	--		15059	
73	Е11-200801-0104 1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка**	дефлектор	3	8613,19	181,06	25840	543	1328	23590	53384
		НР - 98%; СП - 8%			7989,66	34,09	23969	102		3954	
74	С123-050301-2113 2305-0301-2113 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм**	шт.	3	17890,00	--	53670	--	53670	--	57964
		СП - 8%			--	--	--	--		4294	
75	Е11-200301-0103 1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки/Сетка/ жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	решетка	1	2809,98	141,48	2810	141	565	2109	5312
		НР - 98%; СП - 8%			2103,80	48,13	2104	48		394	
76	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	1,3	931,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
77	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,6	22417,04	1401,65	13450	841	1305	8902	24140
		НР - 76%; СП - 8%			18840,40	681,87	11304	409		1788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,744	16500,00	--	12276	--	12276	--	13258
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
79	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	10,9	655,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
		СИСТЕМА П1									
80	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	61207,48	3194,40	61207	3194	5340	52506	122810
		НР - 98%; СП - 8%			52673,36	904,48	52673	904		9097	
81	Прайс	Приточная установка П1(L=2521м3/ч,Рс=350Па).Оборудование и автоматика	комплект	1	1595549,01	--	1595549	--		--	1595549
					--	--	--	--	1595549	--	
82	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/200х150 мм. Установка	решетка	1	1798,45	32,97	1798	33	409	1343	3392
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		251	
83	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	6	4198,12	58,17	25189	349	16704	8056	35905
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	8136	84		2660	
84	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	10028,95	111,81	10029	112	8155	1760	12732
		НР - 98%; СП - 8%			1761,62	34,09	1762	34		943	
85	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
86	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2039,72	46,36	2040	46	499	1479	3801
		НР - 98%; СП - 8%			1495,47	14,04	1495	14		282	
87	С123-050302-2083 2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	5748,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,2	5196,83	42,65	11433	94	7551	3748	16396
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	16,79	3788	37		1215	
89	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	19,2	5514,72	42,65	105883	819	76460	28348	144970
		НР - 98%; СП - 8%			1489,80	16,79	28604	322		10738	
90	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9	5132,40	39,76	46192	358	35745	10025	60714
		НР - 98%; СП - 8%			1121,01	15,62	10089	141		4497	
91	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	35,7	655,00	--	23384	--	23384	--	25255
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
		СИСТЕМА В1									
92	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	9639	22144
		НР - 98%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1640	
93	Прайс	Вытяжная установка WRW 60-30/28.4D	комплект	1	483629,38	--	483629	--		--	483629
					--	--	--	--	483629	--	
94	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
95	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6830,68	56,69	6831	57	5763	1005	8463
		НР - 98%; СП - 8%			1011,43	14,04	1011	14		627	
96	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,2	5196,83	42,65	11433	94	7551	3748	16396
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	16,79	3788	37		1215	
97	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	22	5514,72	42,65	121324	938	87610	32482	166111
		НР - 98%; СП - 8%			1489,80	16,79	32776	369		12304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5935,21	88,11	5935	88	659	5098	11915
		НР - 98%; СП - 8%			5187,61	14,04	5188	14		883	
99	С123-050308-0850 2305-0308-0850 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65994,00	--	65994	--	65994	--	71274
		СП - 8%			--	--	--	--		5280	
100	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,79	22417,04	1401,65	17709	1108	1717	11721	31785
		НР - 76%; СП - 8%			18840,40	681,87	14884	539		2354	
101	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3968	16500,00	--	6547	--	6547	--	7071
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
102	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	9,7216	3958,00	--	38478	--	38478	--	41556
		СП - 8%			--	--	--	--		3078	
103	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	26,8	655,00	--	17554	--	17554	--	18958
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
		СИСТЕМА В2									
104	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	9639	22144
		НР - 98%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1640	
105	Прайс	Вентилятор вытяжной канальныйв комплекте (L=850 м3/ч, Рс=250 Па) Шумоглушитель SGK 315/6/вентилятор и гибкая вставка	комплект	1	154226,55	--	154227	--		--	154227
					--	--	--	--	154227	--	
106	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4477,45	48,37	4477	48	3785	645	5531
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	644	14		410	
108	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17	5366,66	53,64	91233	912	58351	31686	132753
		НР - 98%; СП - 8%			1880,57	21,38	31970	363		9834	
109	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,8	5196,83	42,65	30142	247	19908	9882	43226
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	16,79	9987	97		3202	
110	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,96	5172,66	53,64	20484	213	12824	7381	30094
		НР - 98%; СП - 8%			1880,57	21,38	7447	85		2229	
111	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	7	1763,93	44,01	12347	308	2635	9312	23392
		НР - 98%; СП - 8%			1343,39	14,04	9404	98		1733	
112	С123-050302-2022 2305-0302-2022 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	3761,00	--	15044	--	15044	--	16248
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
113	С123-050302-2003 2305-0302-2003 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	2666,00	--	7998	--	7998	--	8638
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
114	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5935,21	88,11	5935	88	659	5098	11915
		НР - 98%; СП - 8%			5187,61	14,04	5188	14		883	
115	С123-050308-0819 2305-0308-0819 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	59910,00	--	59910	--	59910	--	64703
		СП - 8%			--	--	--	--		4793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,6**	**22417,04**	**1401,65**	**13450**	**841**	**1305**	**8902**	**24140**
		НР - 76%; СП - 8%			**18840,40**	**681,87**	**11304**	**409**		**1788**	
117	**С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,372**	**16500,00**	**--**	**6138**	**--**	**6138**	**--**	**6629**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**491**	
118	**С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**7,068**	**3958,00**	**--**	**27975**	**--**	**27975**	**--**	**30213**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2238**	
119	**С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**16,2**	**655,00**	**--**	**10611**	**--**	**10611**	**--**	**11460**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**849**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4753110**	**18688**	**1930744**	**556656**	**5555878**
							570273	**6464**	**2233405**	**246109**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2206922**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**26484**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2233406**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**137233**				
		Материалы	Тенге				**4328**				
		Всего заработная плата	Тенге					**38849**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**92624**				
		Накладные расходы	Тенге				**29525**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13340**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**180098**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38849**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2382472**				
		Материалы	Тенге				**858335**				
		Всего заработная плата	Тенге					**537888**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**975453**				
		Сдача и испытание	Тенге				**26125**				
		Накладные расходы	Тенге				**527131**				
		Сметная прибыль	Тенге				**232769**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3142372**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**458**
		Сметная заработная плата	Тенге					**537888**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5555876**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**488**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**576737**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**11697921**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1700394**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**67149**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**26126**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5410174**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2233405**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1585726**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**701075**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-3

(локальная смета)

на Отопление вентиляция

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.1

Основание: ОВ

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1393,4188	1220,30	1700390,98
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,8479	1386,30	(26128,79)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1700391**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,9598	2735,00	35444,95
2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,5584	4989,00	12764,06
3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,5135	2205,00	5542,28
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,8157	6086,00	4964,29
5	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	969	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	57,9402	56,00	3244,65
6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,2744	200,00	1654,88
7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	52,0633	27,00	1405,71
8	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	13,2060	85,00	1122,51
9	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	3388	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	5,6338	72,00	405,64

1	2		3	4	5	6	7
10	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,9852	19,00	246,72
11	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	7,6020	15,00	114,03
12	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	1197	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,6238	61,00	99,05
13	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,5169	152,00	78,56
14	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0062	4550,00	28,12
15	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0528	16,00	16,84
16	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	1444	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,3980	34,00	13,53
17	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0062	29,00	0,18
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**67146**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**26129**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	260445	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	312,0000	2287,00	713544,00
2	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	635,4000	1010,00	641754,00
3	2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	262620	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	65,0000	8236,00	535340,00
4	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	188082	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	138,3000	3840,00	531072,00
5	2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	262465	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	15,0000	25367,00	380505,00
6	2305-0310-0102 РСНБ РК 2015		Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250/280 мм	шт.	10,0000	27451,00	274510,00
7	2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	262632	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	65,0000	3324,00	216060,00
8	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	278604	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	80,3000	2450,00	196735,00
9	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	277955	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	3,0000	62747,00	188241,00

1	2		3	4	5	6	7
10	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	273947	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	6,0000	30319,00	181914,00
11	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	152,5000	1147,00	174917,50
12	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	262466	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000	27175,00	135875,00
13	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	188245	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	143,1000	655,00	93730,50
14	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	188081	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	27,2000	3262,00	88726,40
15	2305-0301-0910 РСНБ РК 2015	188205	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	17,0000	4320,00	73440,00
16	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	157965	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	39,7000	1833,00	72770,10
17	2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	268387	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	16,7896	3958,00	66453,24
18	2305-0308-0850 РСНБ РК 2015	287097	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,0000	65994,00	65994,00
19	2305-0104-0103 РСНБ РК 2015	188078	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	18,0000	3454,00	62172,00
20	2305-0308-0819 РСНБ РК 2015	287066	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,0000	59910,00	59910,00
21	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	139745	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	88,3300	651,00	57502,83
22	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	256361	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	26,0000	2197,00	57122,00
23	2305-0301-2113 РСНБ РК 2015	188264	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	3,0000	17890,00	53670,00
24	2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	262457	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	48559,00	48559,00
25	2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	262469	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	38219,00	38219,00
26	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	21,0450	1363,00	28684,34

1	2		3	4	5	6	7
27	2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	277952	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1,0000	27451,00	27451,00
28	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	18,3000	1430,00	26169,00
29	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12,0000	2179,00	26148,00
30	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0398	633840,00	25195,77
31	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	136272	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,5128	16500,00	24961,20
32	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	121,6800	168,00	20442,24
33	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54/50 мм СТ РК 3364-2019	м	43,6700	460,00	20088,20
34	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,1660	5717,00	18100,02
35	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	188229	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,4800	33051,00	15864,48
36	2305-0302-2022 РСНБ РК 2015	270041	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4,0000	3761,00	15044,00
37	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	28,3585	446,00	12647,87
38	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	254306	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	7,0000	1760,00	12320,00
39	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	188076	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	3,9600	3068,00	12149,28
40	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	254305	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000	1162,00	11620,00
41	2305-0302-2003 РСНБ РК 2015	270022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3,0000	2666,00	7998,00
42	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,0063	3969,00	7962,97
43	2305-0306-2055 РСНБ РК 2015	273754	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1,0000	7776,00	7776,00
44	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	20,7875	283,00	5882,85
45	2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	270102	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1,0000	5748,00	5748,00

1	2		3	4	5	6	7
46	2305-0301-0911 РСНБ РК 2015	188206	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1,0000	5577,00	5577,00
47	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0023	2446524,00	5540,13
48	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019	м	20,1300	271,00	5455,23
49	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,6864	268,00	4739,94
50	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	188233	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,4800	7663,00	3678,24
51	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,5617	560,00	3674,54
52	2305-0301-0805 РСНБ РК 2015	188188	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1,0000	3604,00	3604,00
53	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	262761	Термометры прямые в оправе	шт.	2,0000	1715,00	3430,00
54	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	8,8148	339,00	2988,21
55	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,8872	458,00	2696,31
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114	229089,00	2609,32
57	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,9800	537,00	2137,26
58	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	2,0000	1026,00	2052,00
59	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0038	526696,00	1980,38
60	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0144	132176,00	1909,60
61	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0034	503480,00	1690,18
62	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,1200	10617,00	1274,04
63	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015		пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	6,0000	207,00	1242,00
64	2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	128324	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,3000	931,00	1210,30

1	2		3	4	5	6	7
65	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0022	491397,00	1083,53
66	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,7192	607,00	1043,54
67	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	127911	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,7860	314,00	874,80
68	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,8200	458,00	833,56
69	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,5588	320,00	818,82
70	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0013	622632,00	783,81
71	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	139738	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2000	319,00	701,80
72	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,2806	2409,00	675,97
73	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,9800	159,00	632,82
74	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,9700	92,00	549,24
75	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	206086,00	516,68
76	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	127905	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9950	325,00	323,38
77	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	150364	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7800	400,00	312,00
78	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3,0000	98,00	294,00
79	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	145978	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,6600	439,00	289,74
80	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	11,0524	25,00	276,31
81	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	0,3000	870,00	261,00
82	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,2824	917,00	258,94

1	2		3	4	5	6	7
83	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005	437496,00	228,46
84	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0005	361180,00	187,19
85	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0002	936821,00	168,63
86	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0004	439272,00	166,92
87	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0104	16011,00	166,45
88	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0004	288673,00	106,09
89	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0002	392414,00	86,33
90	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0001	321544,00	38,39
91	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0200	756,00	15,12
92	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	0,1374	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**5410172**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТПрайс		Приточная установка П1(L=2521м3/ч,Рс=350Па).Оборудование и автоматика	комплект	1,0000	1595549,01	1595549,01
2	ТПрайс		Вытяжная установка WRW 60-30/28.4D	комплект	1,0000	483629,38	483629,38
3	ТПрайс		Вентилятор вытяжной канальныйв комплекте (L=850 м3/ч, Рс=250 Па) Шумоглушитель SGK 315/6/вентилятор и гибкая вставка	комплект	1,0000	154226,55	154226,55
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**2233405**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**9411114**
			Накладные расходы	**тенге**			**1585727**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**10996841**
			Сметная прибыль	**тенге**			**701076**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**11697917**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7070'А0К9Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-1'Ремонтные работы БЛОК А.1(ВСЕ БЛОКИ)''2'2-1-4'Электроосвещние электрооборудование ВСЕ БЛОКИ'ЭОМ ЭО''в текущих ценах 4 квартал 2020г.*
3	(РС125883)(РС147246)(РС277001)*
4	Н15=72*
5	Р Демонтажные работы*
6	Е12-170101-2701'22''Щитки. Демонтаж'шт.*
7	Е12-170101-2102(РС264117)'740''Светильники. Демонтаж'шт.*
8	Е12-170101-0601'5625''Кабель силовой. Демонтаж'м*
9	Р Электроосвещение монтажные работы*
10	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
11	С123-070201-0106'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
12	Ц13-080305-0106'1+1+5''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
13	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
14	С123-070204-1605'1''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
15	С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
16	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
17	С123-070201-0107'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
18	Ц13-080305-0106'1+4+5''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
19	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
20	С123-070204-1605'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
21	С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
22	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
23	С123-070201-0107'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
24	Ц13-080305-0106'1+4+4''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
25	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
26	С123-070204-1605'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
27	С123-070204-0713'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
28	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
29	С123-070201-0109'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
30	Ц13-080305-0106'1+3''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
31	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
32	С123-070204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
33	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
34	С123-070201-0109'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
35	Ц13-080305-0106'1+3''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
36	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
37	С123-070204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
38	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
39	С123-070201-0107'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
40	Ц13-080305-0106'1+4+4''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
41	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
42	С123-070204-1605'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
43	С123-070204-0713'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
44	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
45	С123-070201-0107'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
46	Ц13-080305-0106'1+4+4''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
47	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
48	С123-070204-1605'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
49	С123-070204-0713'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
50	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
51	С123-070201-0107'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
52	Ц13-080305-0106'1+4+5''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
53	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
54	С123-070204-1605'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
55	С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
56	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
57	С123-070201-0107'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
58	Ц13-080305-0106'1+4+5''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
59	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
60	С123-070204-1605'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
61	С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
62	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
63	С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-8з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
64	Ц13-080305-0106'1+3''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
65	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
66	С123-070204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
67	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
68	С123-070201-0202'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
69	Ц13-080305-0106'1+3+5''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
70	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
71	С123-070204-1605'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
72	С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
73	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
74	С123-070201-0202'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
75	Ц13-080305-0106'1+2+5''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
76	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
77	С123-070204-1605'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
78	С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
79	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
80	С123-070201-0201'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
81	Ц13-080305-0106'1+3''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
82	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
83	С123-070204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
85	С123-070201-0206'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
86	Ц13-080305-0106'1+2+5''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
87	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
88	С123-070204-1605'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
89	С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
90	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
91	С123-070201-0207'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
92	Ц13-080305-0106'1+5+5''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
93	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
94	С123-070204-1605'5''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
95	С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
96	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
97	С123-070201-0107'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
98	Ц13-080305-0106'1+4+5''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
99	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
100	С123-070204-1605'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
101	С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
102	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
103	С123-070201-0201'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
104	Ц13-080305-0106'1+3''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
105	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
106	С123-070204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
107	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
108	С123-070201-0207'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
109	Ц13-080305-0106'1+4+5''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
110	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
111	С123-070204-1605'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
112	С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
113	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
114	С123-070201-0208'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
115	Ц13-080305-0106'1+6+6''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
116	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
117	С123-070204-1605'6''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
118	С123-070204-0713'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
119	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
120	С123-070201-0107'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
121	Ц13-080305-0106'1+4+5''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
122	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
123	С123-070204-1605'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
124	С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
125	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
126	С123-070201-0201'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
127	Ц13-080305-0106'1+3''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
128	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
129	С123-070204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
130	Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
131	С123-070201-0201'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
132	Ц13-080305-0106'1+3''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
133	С123-070204-0938'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
134	С123-070204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
135	Е11-210401-0505'53+180''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка'шт.*
136	Е11-210401-0501'37+8+341''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
137	Е11-210401-0502(РС264117)'37''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка'шт.*
138	Е11-210401-0101'81''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
139	Е11-210401-0401'29''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
140	С123-070102-1602'53''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82'шт.*
141	С123-070102-1340'37''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82'шт.*
142	С123-070102-0130'8''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82'шт.*
143	С123-070102-1341'341''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82'шт.*
144	С123-070102-1308'180''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82'шт.*
145	С123-070102-1315'37''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82'шт.*
146	С123-070101-0308'81''Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82'шт.*
147	С123-080304-0206'29''Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
148	С123-070104-0109'1158''Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91'шт.*
149	С123-070104-0102'81''Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91'шт.*
150	С123-070101-2202'4''Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82'шт.*
151	С123-070104-0109'4''Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91'шт.*
152	Е11-210502-0201'4''Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
153	С123-070203-0601'4''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93'шт.*
154	П ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
155	Е11-210202-0201'183+120+99+19+2''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
156	С123-070220-0504'183''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013'шт.*
157	С123-070218-1501'120''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
158	С123-070218-1503'99''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
159	С123-070218-1705'19''Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
160	С123-070218-1803'2''Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
161	С123-070202-1401'240''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3'шт.*
162	С123-070202-0901'423''Коробки установочные для крепления Л48'шт.*
163	П КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
164	Е11-210301-0101(РС286283)'975''Кабели сечением до 6 мм 2. Прокладка с креплением скобами'м*
165	Ц13-080201-0901'5625''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
166	С123-060145-1503'3325.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
167	С123-060145-1703'975.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
168	С123-060145-1504'2300.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
169	Е11-210101-0205(РС280176)'5625''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
170	С123-010504-0102'5625.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
171	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.1(ВСЕ БЛОКИ)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещние электрооборудование ВСЕ БЛОКИ
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ ЭО

Сметная стоимость	21163,58	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5718,601	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,609	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е12-170101-2701 1217-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Щитки. Демонтаж**	**шт.**	**22**		**6459,05**	**--**	**142099**	**--**	**--**	**102311**	**263963**
		НР - 72%; СП - 8%				**6459,05**	**--**	**142099**	**--**		**19553**	
2	**Е12-170101-2102 1217-0101-2102 РСНБ РК 2015**	**Светильники. Демонтаж**	**шт.**	**740**		**2185,08**	**1,76**	**1616959**	**1302**	**--**	**1163752**	**3003168**
		НР - 72%; СП - 8%				**2183,32**	**0,90**	**1615657**	**666**		**222457**	
3	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой. Демонтаж**	**м**	**5625**		**90,45**	**0,22**	**508781**	**1238**	**--**	**365877**	**944631**
		НР - 72%; СП - 8%				**90,23**	**0,11**	**507544**	**619**		**69973**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2267839**	**2540**	**--**	**1631940**	**4211762**
								2265300	**1285**	**--**	**311983**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2267839**				
		Всего заработная плата	Тенге						**2266585**			
		Накладные расходы	Тенге					**1631940**				
		Сметная прибыль	Тенге					**311983**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4211762**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1858**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2266585**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4211762**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1858
		Сметная заработная плата	Тенге					2266585			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение монтажные работы									
4	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
5	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6106,00	--	6106	--	6106	--	6594
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
6	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	7	476,96	4,20	3339	29	101	2317	6108
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	3209	9		452	
7	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
8	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	4957,00	--	4957	--	4957	--	5354
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
9	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
11	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
12	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
14	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
15	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
16	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
17	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
18	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	476,96	4,20	4293	38	130	2979	7853
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4125	12		582	
19	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
20	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
21	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
24	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
25	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
26	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
27	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
28	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
29	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
30	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
31	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
32	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
33	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
34	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	9	476,96	4,20	4293	38	130	2979	7853
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4125	12		582	
35	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
36	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
37	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
38	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
39	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
40	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	9	476,96	4,20	4293	38	130	2979	7853
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4125	12		582	
41	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
42	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
43	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
44	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
45	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
46	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	
47	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
48	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
49	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
50	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
51	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	
53	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
54	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
55	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
56	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
57	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-8з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
58	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
59	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
60	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
61	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
62	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
63	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	9	476,96	4,20	4293	38	130	2979	7853
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4125	12		582	
64	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
65	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	4957,00	--	14871	--	14871	--	16061
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
66	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
67	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
68	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
69	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	8	476,96	4,20	3816	33	116	2648	6981
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	3667	10		517	
70	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
71	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	4957,00	--	9914	--	9914	--	10707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
72	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
73	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
74	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
75	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
76	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
77	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
78	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
79	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
80	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	8	476,96	4,20	3816	33	116	2648	6981
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	3667	10		517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
82	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4957,00	--	9914	--	9914	--	10707
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
83	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
84	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
85	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
86	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	11	476,96	4,20	5247	46	159	3641	9599
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	5042	14		711	
87	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
88	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	4957,00	--	24785	--	24785	--	26768
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
89	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
90	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
92	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	
93	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
94	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
95	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
96	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
97	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
98	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
99	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
100	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
102	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
103	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	
104	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
105	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
106	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
107	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
108	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
109	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	13	476,96	4,20	6200	55	186	4303	11343
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	5959	17		840	
110	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
111	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	6	4957,00	--	29742	--	29742	--	32121
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
112	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	6	473,00	--	2838	--	2838	--	3065
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
113	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
114	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
115	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	
116	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
117	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
118	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
119	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
120	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
121	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
122	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
123	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
124	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
125	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
126	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
127	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
128	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
129	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	шт.	233	1065,41	15,45	248241	3600	3064	175024	457126
		НР - 72%; СП - 8%			1036,81	6,49	241577	1512		33861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	386	2401,81	15,45	927099	5964	516125	293411	1318151
		НР - 72%; СП - 8%			1049,25	6,49	405010	2505		97641	
131	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	шт.	37	2822,20	23,17	104421	857	49473	39205	155116
		НР - 72%; СП - 8%			1461,92	9,74	54091	360		11490	
132	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	81	555,55	3,86	45000	312	5544	28278	79140
		НР - 72%; СП - 8%			483,26	1,62	39144	131		5862	
133	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	29	693,72	16,35	20118	474	190	14142	37001
		НР - 72%; СП - 8%			670,82	6,49	19454	188		2741	
134	С123-070102-1602 2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82**	шт.	53	8169,00	--	432957	--	432957	--	467594
		СП - 8%			--	--	--	--		34637	
135	С123-070102-1340 2307-0102-1340 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82**	шт.	37	15198,00	--	562326	--	562326	--	607312
		СП - 8%			--	--	--	--		44986	
136	С123-070102-0130 2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82**	шт.	8	5057,00	--	40456	--	40456	--	43692
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	
137	С123-070102-1341 2307-0102-1341 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82**	шт.	341	8568,00	--	2921688	--	2921688	--	3155423
		СП - 8%			--	--	--	--		233735	
138	С123-070102-1308 2307-0102-1308 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82**	шт.	180	4021,00	--	723780	--	723780	--	781682
		СП - 8%			--	--	--	--		57902	
139	С123-070102-1315 2307-0102-1315 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82**	шт.	37	7274,00	--	269138	--	269138	--	290669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21531	
140	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	81	1453,00	--	117693	--	117693	--	127108
		СП - 8%			--	--	--	--		9415	
141	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	29	1949,00	--	56521	--	56521	--	61043
		СП - 8%			--	--	--	--		4522	
142	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1158	373,00	--	431934	--	431934	--	466489
		СП - 8%			--	--	--	--		34555	
143	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	81	226,00	--	18306	--	18306	--	19770
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
144	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4476,00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
145	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	373,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
146	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	4	1797,73	79,79	7191	319	470	4703	12846
		НР - 72%; СП - 8%			1600,62	32,47	6402	130		952	
147	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	4	11237,00	--	44948	--	44948	--	48544
		СП - 8%			--	--	--	--		3596	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
148	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	423	226,25	0,19	95704	80	14306	58576	166622
		НР - 72%; СП - 8%			192,24	0,09	81318	38		12342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	183	393,00	--	71919	--	71919	--	77673
		СП - 8%			--	--	--	--		5754	
150	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	120	285,00	--	34200	--	34200	--	36936
		СП - 8%			--	--	--	--		2736	
151	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	99	303,00	--	29997	--	29997	--	32397
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
152	С123-070218-1705 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	385,00	--	7315	--	7315	--	7900
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
153	С123-070218-1803 2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	964,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
154	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	240	42,00	--	10080	--	10080	--	10886
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
155	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления Л48	шт.	423	39,00	--	16497	--	16497	--	17817
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
156	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм 2. Прокладка с креплением скобами	м	975	369,66	2,61	360418	2545	43085	226816	634213
		НР - 72%; СП - 8%			322,86	0,24	314788	234		46979	
157	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5625	327,37	148,40	1841456	834750	254644	728717	2775786
		НР - 72%; СП - 8%			133,70	46,23	752062	260044		205614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С123-060145-1503 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,325	192949,00	--	641555	--	641555	--	692879
		СП - 8%			--	--	--	--		51324	
159	С123-060145-1703 2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,975	268595,00	--	261880	--	261880	--	282830
		СП - 8%			--	--	--	--		20950	
160	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,3	297273,00	--	683728	--	683728	--	738426
		СП - 8%			--	--	--	--		54698	
161	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	5625	207,03	2,56	1164544	14400	28856	807732	2130058
		НР - 72%; СП - 8%			199,34	0,10	1121288	562		157782	
162	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	5681,25	29,00	--	164756	--	164756	--	177937
		СП - 8%			--	--	--	--		13181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**13210670**	**893742**	**9142299**	**2485477**	**16951808**
							3174629	**277387**	**--**	**1255673**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**10073178**				
		Материалы	Тенге				**259244**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1163284**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8057162**				
		Накладные расходы	Тенге				**837589**				
		Сметная прибыль	Тенге				**872842**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**11783609**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**872**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1163284**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2972736**				
		Материалы	Тенге				**661110**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2288732**			
		Накладные расходы	Тенге				**1647887**				
		Сметная прибыль	Тенге				**369650**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4990273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1879**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2288732**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**164756**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**164756**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13180**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**177936**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**16951818**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2751**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3452016**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21163570**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5439929**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**896282**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**278672**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9142299**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4117417**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1567656**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-4

(локальная смета)

на Электроосвещние электрооборудование ВСЕ БЛОКИ

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.1(ВСЕ БЛОКИ)

Основание: ЭОМ ЭО

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4394,5336	1237,89	5439931,53
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	225,5136	1235,77	(278683,83)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**5439932**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	168,7500	3880,00	654750,00
2	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	23,5459	5356,00	126111,84
3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	25,2145	2735,00	68961,68
4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,8400	2826,00	13677,84
5	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	3388	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	180,0000	72,00	12960,00
6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,8100	4989,00	9030,09
7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,6200	200,00	3124,00
8	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,1545	2205,00	2545,67
9	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	168,7500	15,00	2531,25

1	2		3	4	5	6	7
10	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	71,9775	19,00	1367,57
11	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	38,0438	16,00	608,70
12	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	1152	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,8400	99,00	479,16
13	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	13,3640	15,00	200,46
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**896348**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**278684**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2307-0102-1341 РСНБ РК 2015	264084	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	341,0000	8568,00	2921688,00
2	2307-0102-1308 РСНБ РК 2015		Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	180,0000	4021,00	723780,00
3	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	197725	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,3000	297273,00	683727,90
4	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	197724	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,3250	192949,00	641555,42
5	2307-0102-1340 РСНБ РК 2015	264083	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	37,0000	15198,00	562326,00
6	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	147531	Шпильки	комплект	862,9200	649,00	560035,08
7	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015		Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1162,0000	373,00	433426,00
8	2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	264116	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	53,0000	8169,00	432957,00
9	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	265242	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	55,0000	4957,00	272635,00
10	2307-0102-1315 РСНБ РК 2015	264058	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	37,0000	7274,00	269138,00
11	2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	197826	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9750	268595,00	261880,12
12	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	264969	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	22,0000	9603,00	211266,00
13	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0281	5897843,00	165876,83
14	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	154779	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5681,2500	29,00	164756,25

1	2		3	4	5	6	7
15	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	263683	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	81,0000	1453,00	117693,00
16	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0450	1812533,00	81563,99
17	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	275818	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	183,0000	393,00	71919,00
18	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	271508	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	29,0000	1949,00	56521,00
19	2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	264325	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,0000	6442,00	51536,00
20	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	264670	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	4,0000	11237,00	44948,00
21	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	264811	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	94,0000	473,00	44462,00
22	2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	263972	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	8,0000	5057,00	40456,00
23	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	275793	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	120,0000	285,00	34200,00
24	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	275795	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	99,0000	303,00	29997,00
25	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	117,0000	227,00	26559,00
26	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	2081,2500	10,00	20812,50
27	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015		Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,0000	4952,00	19808,00
28	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	278043	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	81,0000	226,00	18306,00
29	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	274059	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4,0000	4476,00	17904,00
30	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015		Коробки установочные для крепления Л48	шт.	423,0000	39,00	16497,00
31	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	431,4600	32,00	13806,72
32	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	264341	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000	5892,00	11784,00
33	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	264336	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000	5780,00	11560,00
34	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015		Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000	5200,00	10400,00

1	2		3	4	5	6	7
35	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	274102	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	240,0000	42,00	10080,00
36	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	20,5232	450,00	9235,44
37	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	264342	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	8383,00	8383,00
38	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	286292	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,9000	2145,00	8365,50
39	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	8,7413	917,00	8015,73
40	2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	275808	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IР44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19,0000	385,00	7315,00
41	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	18,3680	374,00	6869,63
42	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	264324	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	6106,00	6106,00
43	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	264340	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	5780,00	5780,00
44	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015		Щиты распределительные навесные модели ЩРн-8з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	5200,00	5200,00
45	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,3750	1507,00	5086,12
46	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	264229	Держатель светильника	10 шт.	8,2620	460,00	3800,52
47	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	275811	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IР54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000	964,00	1928,00
48	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	242795	Сжимы соединительные	100 шт.	1,6524	951,00	1571,43
49	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,2431	652,00	1462,50
50	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	633840,00	1394,45
51	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,3404	448,00	1048,50
52	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	147184	Лента К226	100 м	0,5400	1755,00	947,70
53	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0359	23014,00	826,33
54	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	290063	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,7866	977,00	768,51

1	2		3	4	5	6	7
55	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,2500	335,00	753,75
56	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0022	234278,00	515,41
57	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	249387	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	458488,00	366,79
58	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2306	1092,00	251,84
59	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0004	503480,00	221,53
60	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,4680	380,00	177,84
61	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	127911	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1181	314,00	37,09
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**9142289**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**15478569**
			Накладные расходы	**тенге**			**4117403**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**19595972**
			Сметная прибыль	**тенге**			**1567672**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**21163644**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7080'А0К9Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-1'Ремонтные работы БЛОК А.1''2'2-1-5'Пожарная сигнализация Сети связи'ПС.СО''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС249432РС249417)(РС242969)(РС286284)(РС287943)*
4	Н15=72*
5	Н27=1,2*
6	Х1,12=Ф100*
7	Х5,5=Ф200*
8	Р ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКИ А1,А2,А3,А1,А2*
9	Ц13-100701-0107'16+24''Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный'луч*
10	С123-080303-0307'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16'шт.*
11	С123-080303-0310'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24'шт.*
12	Ц13-100701-0303'2''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
13	С123-080306-0311'2''Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01'шт.*
14	С123-080306-0211'2''пр.Аккумулятор/DELTA DT1207/ РТК-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч'шт.*
15	Ц13-100701-0202'112''Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении'шт*
16	С123-080302-0301'112''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141'шт.*
17	Ц13-100701-0201'20''Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении'шт*
18	С123-080302-0602'20''Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10'шт.*
19	Ц13-100702-0502'33''Установка контроля шлейфа'шт*
20	С123-080303-0101'33''Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели/УКШ-1/ ВЭРС-ПК 1-01'шт.*
21	П КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА*
22	Е11-210201-0101'1005''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
23	С123-060408-0512'1005.0,001''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5'км*
24	Е11-210102-0102(РС287943)'1005''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка'м*
25	С123-061710-0101'1005.1,03''Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм'м*
26	Р ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ*
27	Ц13-100701-0202'2''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
28	С123-080304-0312'2''Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
29	П КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА*
30	Е11-210201-0101'30''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
31	С123-060408-0512'30.0,001''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5'км*
32	Е11-210102-0102(РС287943)'30''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка'м*
33	С123-061710-0101'30.1,03''Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм'м*
34	Ц13-100412-0111'2''Приборы управления оповещением, количество линий до 10. Монтаж на стене'шт*
35	С123-080303-0902'2''Приборы управления оповещением модели Рокот-2'шт*
36	Ц13-100411-0207'43''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
37	С123-080301-0401'43''пр.Извещатели акустические модели/АС-2-2/ PATROL 501'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
38	П КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА*
39	Ц13-080201-0901'460''Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
40	С123-060401-3003'460.0,001''Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9'км*
41	Е11-210102-0102(РС287943)'460''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка'м*
42	С123-061710-0101'460.1,03''Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм'м*
43	Р ЭЛЕКТРОЧАСОВИКАЦИЯ*
44	Ц13-100702-0101'1''Часы первичные электрические. Монтаж оборудования'шт.*
45	ТПрайс-лист(=14)'1'15678.Ф200:Ф100'Часы электрические первичные Станция часовая ЧС-2-06-Школа'шт*
46	Ц13-100702-0201'13''Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене'шт.*
47	ТПрайс-лист(=14)'13'2623.Ф200:Ф100'Часы электрические вторичные стрелочные, ВЧС-03'шт*
48	С123-080306-0101'3''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
49	Е11-210201-0201'325''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
50	С123-060401-3003'0,325''Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9'км*
51	Е11-210102-0101'325''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
52	С123-061710-0101'325''Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм'м*
53	Р ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
54	Ц13-080305-1401'11''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
55	ТПрайс-лист(=14)'11'5150.Ф200:Ф100'Звонок школьный большой DNS212D'шт*
56	С123-070202-1401'3''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3'шт.*
57	Ц13-080201-0901'305''Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
58	С123-060128-0302'0,305''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
59	Е11-210101-0201(РС280176)'305''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
60	С123-010504-0102'305''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
61	Р ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ*
62	Ц13-101001-0101'13''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
63	С123-080501-2147'13''Видеокамера купольная модели EXD300e, типа EverFocus'шт.*
64	Ц13-100410-0114'1''Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования'устройство*
65	С123-080502-0416'1''Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4F2, типа EverFocus'шт.*
66	С123-080505-1001'1''Монитор жидкокристалический 23, модели Samsung S23C350H'шт.*
67	С123-080505-0701'2''Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ'шт.*
68	С123-080306-0302'1''Блок питания Квант-50 NB'шт.*
69	С123-080306-0313'2''Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA'шт.*
70	Е11-210201-0201'295''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
71	С123-060145-0301'0,295''Кабели силовые,/Экспокабель КВК-В-2х0,75М кабель (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
72	С123-061709-0405'26''Коннектор F 11'шт.*
73	С123-070216-0801'13.2''прим.Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК'шт.*
74	Е11-210102-0102(РС287943)'295''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка'м*
75	С123-061710-0101'295.1,03''Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм'м*
76	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация Сети связи
(наименование работ и затрат)

Основание: ПС.СО

Сметная стоимость	5690,308	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1582,536	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,252	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКИ А1,А2,А3,А1,А2										
1	**Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный**	**луч**	**40**		**1823,13**	**0,24**	**72925**	**10**	**687**	**52004**	**134924**
		НР - 72%; СП - 8%				**1805,70**	**--**	**72228**	**--**		**9994**	
2	**С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**шт.**	**1**		**29508,00**	**--**	**29508**	**--**	**29508**	**--**	**31869**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2361**	
3	**С123-080303-0310 2308-0303-0310 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24**	**шт.**	**1**		**31613,00**	**--**	**31613**	**--**	**31613**	**--**	**34142**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2529**	
4	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**7338,98**	**1,95**	**14678**	**4**	**274**	**10368**	**27050**
		НР - 72%; СП - 8%				**7200,00**	**--**	**14400**	**--**		**2004**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116,00	--	38232	--	38232	--	41291
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
6	С123-080306-0211 2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	пр.Аккумулятор/DELTA DT1207/ PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	2	9637,00	--	19274	--	19274	--	20816
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	112	2749,85	2,40	307983	269	8226	215631	565504
		НР - 72%; СП - 8%			2674,00	--	299488	--		41889	
8	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	112	1502,00	--	168224	--	168224	--	181682
		СП - 8%			--	--	--	--		13458	
9	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	20	1378,96	0,90	27579	18	821	19253	50578
		НР - 72%; СП - 8%			1337,00	--	26740	--		3747	
10	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	20	1064,00	--	21280	--	21280	--	22982
		СП - 8%			--	--	--	--		1702	
11	Ц13-100702-0502 1310-0702-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка контроля шлейфа	шт	33	1146,63	--	37839	--	2542	25414	68313
		НР - 72%; СП - 8%			1069,60	--	35297	--		5060	
12	С123-080303-0101 2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели/УКШ-1/ ВЭРС-ПК 1-01	шт.	33	9716,00	--	320628	--	320628	--	346278
		СП - 8%			--	--	--	--		25650	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
13	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1005	93,89	1,21	94359	1216	11929	58481	165068
		НР - 72%; СП - 8%			80,81	0,01	81214	10		12227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	1,005	44127,00	--	44348	--	44348	--	47896
		СП - 8%			--	--	--	--		3548	
15	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	м	1005	288,69	4,49	290133	4512	16593	193896	522751
		НР - 72%; СП - 8%			267,69	0,27	269028	271		38722	
16	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм**	м	1035,15	44,00	--	45547	--	45547	--	49191
		СП - 8%			--	--	--	--		3644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1564150**	**6029**	**759726**	**575047**	**2310335**
							798395	**281**	**--**	**171136**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1179658**				
		Материалы	Тенге				**12551**				
		Всего заработная плата	Тенге					**448153**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**718654**				
		Накладные расходы	Тенге				**322670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120187**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1622515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**332**
		Сметная заработная плата	Тенге					**448153**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**384492**				
		Материалы	Тенге				**28522**				
		Всего заработная плата	Тенге					**350523**			
		Накладные расходы	Тенге				**252377**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50949**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**687818**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**292**
		Сметная заработная плата	Тенге					**350523**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2310333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**624**
		Сметная заработная плата	Тенге					**798676**			
		РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ									
17	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	2749,85	2,40	5500	5	147	3851	10099
		НР - 72%; СП - 8%			2674,00	--	5348	--		748	
18	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	2	1928,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	30	93,89	1,21	2817	36	357	1746	4928
		НР - 72%; СП - 8%			80,81	0,01	2424	--		365	
20	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,03	44127,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
21	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	30	288,69	4,49	8661	135	495	5788	15605
		НР - 72%; СП - 8%			267,69	0,27	8031	8		1156	
22	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм	м	30,9	44,00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
23	Ц13-100412-0111 1310-0412-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы управления оповещением, количество линий до 10. Монтаж на стене	шт	2	5253,09	--	10506	--	1710	6333	18186
		НР - 72%; СП - 8%			4398,00	--	8796	--		1347	
24	С123-080303-0902 2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт	2	33405,00	--	66810	--	66810	--	72155
		СП - 8%			--	--	--	--		5345	
25	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	43	2660,62	--	114407	--	8713	76100	205747
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	--	105694	--		15241	
26	С123-080301-0401 2308-0301-0401 РСНБ РК 2015	пр.Извещатели акустические модели/АС-2-2/ PATROL 501	шт.	43	5021,00	--	215903	--	215903	--	233175
		СП - 8%			--	--	--	--		17272	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
27	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	460	327,37	148,40	150590	68264	20824	59593	226997
		НР - 72%; СП - 8%			133,70	46,23	61502	21266		16815	
28	С123-060401-3003 2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,46	67240,00	--	30930	--	30930	--	33404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2474	
29	**Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	**м**	**460**	**288,69**	**4,49**	**132797**	**2065**	**7595**	**88748**	**239269**
		НР - 72%; СП - 8%			**267,69**	**0,27**	**123137**	**124**		**17724**	
30	**С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм**	**м**	**473,8**	**44,00**	**--**	**20847**	**--**	**20847**	**--**	**22515**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1668**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**766308**	**70505**	**380871**	**242159**	**1089143**
							314932	**21398**	**--**	**80678**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**622033**				
	Материалы		Тенге				**31394**				
	Всего заработная плата		Тенге					**202606**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**341030**				
		Накладные расходы	Тенге				**145877**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61433**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**829343**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**159**
		Сметная заработная плата	Тенге					**202606**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**144275**				
	Материалы		Тенге				**8446**				
	Всего заработная плата		Тенге					**133724**			
		Накладные расходы	Тенге				**96282**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19245**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**259802**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113**
		Сметная заработная плата	Тенге					**133724**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1089145**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**272**
		Сметная заработная плата	Тенге					**336330**			
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОЧАСОВИКАЦИЯ									
31	**Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Часы первичные электрические. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**4497,84**	**--**	**4498**	**--**	**22**	**3223**	**8338**
		НР - 72%; СП - 8%			**4476,00**	**--**	**4476**	**--**		**618**	
32	**Прайс-лист**	**Часы электрические первичные Станция часовая ЧС-2-06-Школа**	**шт**	**1**	**77914,06**	**--**	**77914**	**--**		**--**	**77914**
					--	**--**	**--**	**--**	**77914**	**--**	
33	**Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**13**	**2481,16**	**--**	**32255**	**--**	**301**	**23007**	**59683**
		НР - 72%; СП - 8%			**2458,00**	**--**	**31954**	**--**		**4421**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Прайс-лист	Часы электрические вторичные стрелочные, ВЧС-03	шт	13	13035,37	--	169460	--		--	169460
					--	--	--	--	169460	--	
35	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
36	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	325	77,20	0,83	25090	270	3754	15196	43509
		НР - 72%; СП - 8%			64,82	0,12	21066	39		3223	
37	С123-060401-3003 2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,325	67240,00	--	21853	--	21853	--	23601
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
38	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	325	263,17	3,74	85530	1215	5366	56853	153773
		НР - 72%; СП - 8%			242,92	0,04	78949	13		11391	
39	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	325	44,00	--	14300	--	14300	--	15444
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				431362	1485	46058	98279	552221
							136445	52	247374	22582	
	Стоимость оборудования		Тенге				244440				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2933				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				247373				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				73368				
	Материалы		Тенге				323				
	Всего заработная плата		Тенге					36430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36615				
		Накладные расходы	Тенге				26230				
		Сметная прибыль	Тенге				7968				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				107566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					36430			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110620				
	Материалы		Тенге				9120				
	Всего заработная плата		Тенге					100067			
		Накладные расходы	Тенге				72049				
		Сметная прибыль	Тенге				14614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					100067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				552222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					136497			
		РАЗДЕЛ 4. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
40	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	11	929,17	10,97	10221	121	321	7066	18670
		НР - 72%; СП - 8%			888,96	3,25	9779	36		1383	
41	Прайс-лист	**Звонок школьный большой DNS212D**	шт	11	25593,66	--	281530	--		--	281530
					--	--	--	--	281530	--	
42	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
43	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	305	327,37	148,40	99848	45262	13808	39513	150509
		НР - 72%; СП - 8%			133,70	46,23	40778	14100		11149	
44	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,305	180024,00	--	54907	--	54907	--	59300
		СП - 8%			--	--	--	--		4393	
45	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	305	290,69	2,57	88660	783	4100	60342	160922
		НР - 72%; СП - 8%			274,68	0,10	83777	30		11920	
46	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	305	29,00	--	8845	--	8845	--	9553
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				544137	46166	82107	106921	680620
							134334	14166	281530	29563	
		Стоимость оборудования	Тенге				278192				
		Заготов.складские расходы	Тенге				3338				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				281530				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				165102				
		Материалы	Тенге				14129				
		Всего заработная плата	Тенге					64693			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55033				
		Накладные расходы	Тенге				46579				
		Сметная прибыль	Тенге				16935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				228616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					64693			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88660				
	Материалы		Тенге				4099				
	Всего заработная плата		Тенге					83807			
		Накладные расходы	Тенге				60342				
		Сметная прибыль	Тенге				11920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					83807			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8845				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8845				
		Сметная прибыль	Тенге				708				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				680621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					148500			
		РАЗДЕЛ 5. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
47	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	13	4197,67	5,77	54570	75	--	39236	101311
		НР - 72%; СП - 8%			4191,90	--	54495	--		7504	
48	С123-080501-2147 2308-0501-2147 РСНБ РК 2015	**Видеокамера купольная модели EXD300e, типа EverFocus**	шт.	13	33328,00	--	433264	--	433264	--	467925
		СП - 8%			--	--	--	--		34661	
49	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство	1	10021,77	--	10022	--	190	7079	18469
		НР - 72%; СП - 8%			9832,00	--	9832	--		1368	
50	С123-080502-0416 2308-0502-0416 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4F2, типа EverFocus**	шт.	1	51764,00	--	51764	--	51764	--	55905
		СП - 8%			--	--	--	--		4141	
51	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристалический 23, модели Samsung S23C350H**	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
52	С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	шт.	2	18468,00	--	36936	--	36936	--	39891
		СП - 8%			--	--	--	--		2955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С123-080306-0302 2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-50 NB	шт.	1	10085,00	--	10085	--	10085	--	10892
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
54	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA	шт.	2	13323,00	--	26646	--	26646	--	28778
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
55	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	295	77,20	0,83	22774	244	3408	13793	39493
		НР - 72%; СП - 8%			64,82	0,12	19122	35		2925	
56	С123-060145-0301 2306-0145-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,/Экспокабель КВК-В-2х0,75М кабель (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,295	110036,00	--	32461	--	32461	--	35058
		СП - 8%			--	--	--	--		2597	
57	С123-061709-0405 2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	26	114,00	--	2964	--	2964	--	3201
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
58	С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	прим.Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК	шт.	26	642,00	--	16692	--	16692	--	18027
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
59	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	295	288,69	4,49	85164	1325	4870	56915	153445
		НР - 72%; СП - 8%			267,69	0,27	78969	80		11366	
60	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм	м	303,85	44,00	--	13369	--	13369	--	14439
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**862595**	**1644**	**698533**	**117023**	**1057989**
							162418	**115**	**--**	**78369**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**754657**				
	Материалы		Тенге				**190**				
	Всего заработная плата		Тенге					**64327**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**690065**				
		Накладные расходы	Тенге				**46315**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64078**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**865050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64327**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**107938**				
	Материалы		Тенге				**8277**				
	Всего заработная плата		Тенге					**98206**			
		Накладные расходы	Тенге				**70708**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**192937**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98206**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1057987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**162533**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5690308**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1546524**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**125829**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**36012**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1967295**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**528904**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1139429**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**382328**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-5

(локальная смета)

на Пожарная сигнализация Сети связи

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.1

Основание: ПС.СО

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1222,9585	1264,58	1546524,81
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,3895	1225,38	(36013,25)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1546525**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	22,9500	3880,00	89046,00
2	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,9945	5356,00	16038,54
3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,4128	2735,00	9333,97
4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	1146	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	92,3475	33,00	3047,47
5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	159,2496	19,00	3025,74
6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	148,9896	16,00	2383,83
7	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	79,5570	15,00	1193,36
8	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	3388	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	9,7600	72,00	702,72
9	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	3008	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,9680	124,00	616,03

1	2		3	4	5	6	7
10	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	22,9500	15,00	344,25
11	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	4989,00	76,36
12	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0124	2205,00	27,34
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**125836**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**36013**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2308-0501-2147 РСНБ РК 2015	271676	Видеокамера купольная модели EXD300e, типа EverFocus	шт.	13,0000	33328,00	433264,00
2	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015		Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели/УКШ-1/ ВЭРС-ПК 1-01	шт.	33,0000	9716,00	320628,00
3	2308-0301-0401 РСНБ РК 2015		пр.Извещатели акустические модели/АС-2-2/ PATROL 501	шт.	43,0000	5021,00	215903,00
4	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	266957	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	112,0000	1502,00	168224,00
5	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015		Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм	м	1843,7000	44,00	81122,80
6	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015		Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт	2,0000	33405,00	66810,00
7	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015		Монитор жидкокристалический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1,0000	65884,00	65884,00
8	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	190613	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3050	180024,00	54907,32
9	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	205638	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,7850	67240,00	52783,40
10	2308-0502-0416 РСНБ РК 2015	271733	Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4F2, типа EverFocus	шт.	1,0000	51764,00	51764,00
11	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	52,4681	917,00	48113,22
12	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	271331	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,0350	44127,00	45671,44
13	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	274195	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2,0000	19116,00	38232,00
14	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	271786	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2,0000	18468,00	36936,00
15	2306-0145-0301 РСНБ РК 2015		Кабели силовые,/Экспокабель КВК-В-2х0,75М кабель (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2950	110036,00	32460,62

1	2		3	4	5	6	7
16	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	269262	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1,0000	31613,00	31613,00
17	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	269259	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1,0000	29508,00	29508,00
18	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	274197	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA	шт.	2,0000	13323,00	26646,00
19	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0038	5897843,00	22594,64
20	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	266978	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	20,0000	1064,00	21280,00
21	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015		пр.Аккумулятор/DELTA DT1207/ PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	2,0000	9637,00	19274,00
22	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015		прим.Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК	шт.	26,0000	642,00	16692,00
23	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	273989	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	325,0000	44,00	14300,00
24	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	286292	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,6200	2145,00	14199,90
25	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0061	1812533,00	11092,70
26	2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	271537	Блок питания Квант-50 NB	шт.	1,0000	10085,00	10085,00
27	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	154779	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	305,0000	29,00	8845,00
28	2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	238263	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,2150	29175,00	6272,62
29	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0009	4804985,00	4430,20
30	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	274177	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,0000	1928,00	3856,00
31	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	271396	Коннектор F 11	шт.	26,0000	114,00	2964,00
32	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	295,8500	10,00	2958,50
33	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	145990	Глухари	100 шт.	0,4730	4270,00	2019,71
34	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,6480	448,00	1186,30
35	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4590	1507,00	691,71

1	2		3	4	5	6	7
36	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	633840,00	557,78
37	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	242795	Сжимы соединительные	100 шт.	0,5627	951,00	535,13
38	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	271521	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3,0000	154,00	462,00
39	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6530	652,00	425,76
40	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0045	76258,00	339,39
41	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	290063	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,3152	977,00	307,95
42	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	135937	Клей марки 88-СА	кг	0,1000	2345,00	234,50
43	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1514	1092,00	165,29
44	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3366	450,00	151,47
45	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,1220	121,00	135,76
46	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	242742	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,0000	66,00	132,00
47	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	147184	Лента К226	100 м	0,0734	1755,00	128,89
48	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	274102	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	3,0000	42,00	126,00
49	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3060	335,00	102,51
50	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001	1196570,00	86,39
51	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0028	23014,00	63,98
52	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0800	614,00	49,12
53	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0636	380,00	24,19
54	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1300	132,00	17,16
55	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	147094	Нитки суровые	кг	0,0145	1082,00	15,69

1	2		3	4	5	6	7
56	2204-0501-1313 РСНБ РК 2015	249529	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0000	635560,00	12,71
57	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	127911	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0064	314,00	2,01
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1967289**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТПрайс-лист		Звонок школьный большой DNS212D	шт	11,0000	25593,66	281530,28
2	ТПрайс-лист		Часы электрические вторичные стрелочные, ВЧС-03	шт	13,0000	13035,37	169459,80
3	ТПрайс-лист		Часы электрические первичные Станция часовая ЧС-2-06-Школа	шт	1,0000	77914,06	77914,06
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**528904**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**4168553**
			Накладные расходы	**тенге**			**1139427**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5307980**
			Сметная прибыль	**тенге**			**382326**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**5690306**

Составил Истилеева М.З.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объектная смета № 2-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство Ремонтные работы БЛОК А.2

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	88353,479	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	19,252	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	23107,563	тыс.тенге

в ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-2-1	Общестроительные работы	78365,137	--	--	78365,137	17,745	21242,933	--
2.	2-2-2	Водопровод и канализация	1650,001	235,279	--	1885,28	0,28	367,837	--
3.	2-2-3	Отопление вентиляция	8103,062	--	--	8103,062	1,223	1496,793	--
		ИТОГО	**88118,2**	**235,279**	--	**88353,479**	**19,252**	**23107,563**	

Главный инженер проекта Абдикеримов О.

Составила Истилеева М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7110'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-2'Ремонтные работы БЛОК А.2''2'2-2-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС149529РС287782)(РС248298)(РС130060)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Р Демонтажные работы*
6	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
7	Е12-080101-0204'650,2''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
8	Е12-080101-0101'650,2''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м2 кровли*
9	Е12-080101-0103'650,2''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен'м2 кровли*
10	Е12-160101-2201 пр.'98:0,2''Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового. Разборка'м2 *
11	Е11-460401-0801'417.0,03''Стяжка. Разборка покрытия'м3*
12	Е12-030101-0201'4,5+35,6.0,12''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
13	Е11-090601-0102(П-1109005)'0,472''Демонтаж наружных металлических жалюзей. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
14	Е12-130103-0401'41,84''Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка'м2 облицовки*
15	Е11-070102-0104(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1''Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т'шт. сборных конструкций*
16	Е12-120104-0501'385,5+370+405,5''Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
17	Е12-120104-0501'333,42+360,56+374,38''Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
18	Е11-460201-0802'306,35+392,16+352,67''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
19	Е12-130103-0105'13,15''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
20	П2Проемы*
21	Е11-460401-1101'1,4.1,8.(9+9+9)+1.2,8.(15+15+15)+2,1.1,8.2+1,2.1,8.4''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
22	Е11-460401-1103'1,31.2,4.(3+3+5)+0,9.2,1.(4+9+4)''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м2*
23	Е12-090101-0501'1,3.4''Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг'м решетки*
24	Е12-080101-0401'99,6:0,35''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
25	Е11-460401-1102'9,5.3+5,1.2,8+3,1.2,8''Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок/витражи. Разборка'м2*
26	П ПОЛЫ*
27	Е12-070101-0102'179,6+287,7+294,5''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
28	Е12-070101-0201'179,6+287,7+294,5''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
29	Е12-070101-0205'179,6+287,7+294,5''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
30	Е12-070101-0207'26,4+13,6+13,6''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
31	П2Вывоз мусора*
32	С341-040104-0501'68,56+0,472=Ф50''Мусор строительный. Погрузка'т*
33	С341-020102-0212'Ф50.12''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км'т·км*
34	Р Ремонтные работы*
35	П ПОЛЫ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
37	П 1 ЭТАЖ*
38	П2 Узел 1*
39	Х180,6=Ф1*
40	Е11-110101-1201(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
41	Е11-110101-3302'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
42	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
43	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
44	П2 Узел 2*
45	Х26,4=Ф1*
46	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
47	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
48	П 2 ЭТАЖ*
49	П2 Узел 1*
50	Х287,9=Ф1*
51	Е11-110101-1203(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
52	Е11-110101-3301'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство'м2 покрытия*
53	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
54	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
55	П2 Узел 2*
56	Х14,5=Ф1*
57	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
58	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
59	П 3 ЭТАЖ*
60	Х299=Ф1*
61	Е11-110101-1203(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
62	Е11-110101-3301'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство'м2 покрытия*
63	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
64	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
65	П2 Узел 2*
66	Х14,5=Ф1*
67	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
68	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
69	Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
70	П2 Потолки 1,2,3-этаж*
71	Е11-150203-0502(РС102682=0,001)'196,1+11,9+195,1+115,3+287,9+106,7+299=Ф1''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
72	Е11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
73	E11-150405-0102(РС249453)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
74	П2 Стены 1,2,3-этаж*
75	E11-150203-0105(РС276071РС128234)'132,15+40,41+171,24+139,56+337,76+135,45+238,8''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
76	E11-150203-0501(РС102682=0,001)'217,89+4,78+182,67+95,47+271,76+90,34+272,93''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
77	E11-150206-0204'350,04+21,43+349,59+235,03+605,2+225,79+505,25''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/'м2 отделываемой поверхности*
78	E11-150405-0102(РС249453)'150,09+21,43+349,59+97,34+605,2+92,39+505,25''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
79	E11-150403-0308(РС276162РС249453)(РС278579РС278583)'163,51+137,69+133,4''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
80	E11-150107-0105'23,76+4,32+4,32+6,48''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
81	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
82	П2 Решетки МР-2 -3шт.*
83	E11-090601-0102(РС248298)'(18,1.3,77+38.1,58+4.3,2+8.0,19+2.0,14).3.0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
84	С121-060405-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
85	E11-150403-1004(РС276160РС278579)'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
86	С121-090404-0201'4.3''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
87	П ЗАКЛАДКА ПРОЕМА-45шт*
88	Н43=45*
89	E11-460201-0601'0,2''Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3'м3*
90	E11-080201-0701(РС279860)'(4.0,14+6.0,02+8.0,28).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
91	С121-050309-0301'(4.0,14+6.0,02).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
92	С121-050301-3001'8.0,28.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
93	Н43=1*
94	П ЗАКЛАДКА ПРОЕМА-1шт*
95	E11-460201-0601'0,25''Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3'м3*
96	E11-080201-0701(РС279860)'(10.0,14+15.0,01+10.0,28).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
97	С121-050309-0301'(10.0,14+15.0,01).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
98	С121-050301-3001'10.0,28.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
99	П ИМ-6*
100	Н43=6*
101	E11-060701-0202(РС100533РС100511)'0,006''Пояса без опалубки. Устройство'м3*
102	С121-050301-3001'0,133.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
103	E11-060301-0407'0,46.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
104	Н43=1*
105	П УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ*
106	Е11-110101-0203'3,8''Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
107	Е11-110101-0209(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'0,55''Слои подстилающие бетонные. Демонтаж'м3*
108	Е11-110101-0209'0,55''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
109	Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,83''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
110	Е11-080401-0305(РС245636РС102887)'4,68:0,12''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
111	Е11-080201-0701'(109,2.0,144+136.0,01).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
112	Р ПРОЕМЫ*
113	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
114	ПОкна*
115	Е11-100501-0105(РС134848)'1,8.1,4.(9+9+9)=Ф1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
116	С121-090201-0305'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'м2*
117	Е11-100501-0103(РС134848)'2.1.(15+15+15)=Ф1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
118	С121-090201-0103'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*
119	Е11-100501-0108(РС134848)'1,8.2,1.2=Ф1''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
120	С121-090201-0505'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
121	Е11-100501-0106(РС134848)'1,8.1,2.4=Ф1''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
122	С121-090201-0305'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'м2*
123	Е11-150108-1902(РС290062)'(7,5+8,7+8,7):0,25''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
124	Е11-100501-0401(РС134096)'30+34,8+34,8=Ф1''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
125	С121-090205-0103'Ф1''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99'м*
126	П2 Двери внутренние*
127	Е11-100107-0107(РС134849)(РС147501)'2,371.1,3.(3+3+5)=Ф1''Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
128	Е11-100107-0106(РС134849)'2,071.0,87.(3+10+4)=Ф2''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
129	С121-090102-0106'Ф1''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
130	С121-090102-0103'Ф2''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
131	С121-090404-0305'(3+3+5)+(3+10+4)=Ф1''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
132	С121-090404-1005'Ф1''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
133	С121-090404-0201'Ф1.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
134	С121-090105-0501'((2,4.2+1,3).(3+3+5)+(2,1.2.0,9).(3+10+4)).2''Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88'м*
135	П ВИТРАЖ*
136	Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'9,5.2,8+5,1.2,8+3,1.2,8=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
137	С121-090202-1405'1,3.2,4.4=Ф2''Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014'м2*
138	С121-090202-0603'Ф1-Ф2''Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014'м2*
139	Е11-070107-0103'28,02.6.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
140	Е11-090403-0203(РС134841)'11,54.3.2=Ф1''Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж'м2*
141	С121-090301-0219'Ф1''Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003'м2*
142	Е11-070107-0103'29,94.6.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
143	П ОТКОСЫ*
144	Е11-150203-0701'21,36+27,2+25,4+147,6+167,4+167,4=Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
145	Е11-150405-0103'Ф1''Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
146	П ОГ-2*
147	Н43=2*
148	Е11-090304-0101(РС248298)'(136,2+65,05+26,21+190,55+52,07).0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
149	С121-060801-0201'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
150	Е11-150403-1004(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
151	Н43=1*
152	Р Наружная отделка*
153	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
154	Х743,3=Ф1*
155	Е11-080701-0101'Ф1''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
156	Е11-260201-0105(РС249627)(РС280106)'Ф1''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее'м2 изолируемой поверхности*
157	Е11-150106-0201(РС102671)(РС144523)(РС147047)(РС279917)'Ф1''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")'м2 поверхности облицовки*
158	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1'6590:Ф100.1,02'Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм'м2*
159	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.11'55:Ф100.1,02'Дюбель нагель 10х200'шт*
160	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.0,24'800:Ф100.1,02'Акриловый герметик MakroflexFA 131'шт*
161	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.2'1590:25:Ф100.1,02'Кафельный клей Bergauf Keramic Pro'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
162	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.0,03'800:Ф100.1,02'Шпатлевка морозостойкая акриловая'кг*
163	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1'900:Ф100.1,02'Краска фасадная Радуга'м2*
164	Е11-260201-0506'482,4.0,15+90,7.0,3''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее'м2 изолируемой поверхности*
165	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'482,4'1650:Ф100.1,02'Обрамление окон МС-124'м*
166	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'90,7'2750:Ф100.1,02'Карниз по крыше КС-108'м*
167	Е11-150106-0102(РС279917РС287791)'63''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
168	Е11-110101-2707(РС287783РС287791)'220''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
169	Р КРОВЛЯ*
170	П2 Парапет*
171	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'23,2''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
172	Е11-080201-0601(ВП)'23,2:0,25''Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов'м2 стен (без вычета проемов)*
173	Е11-080201-0701'(204.0,37).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
174	П2 пояс*
175	Е11-060701-0201(РС100533РС100511)'0,04.102,2''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
176	С121-050301-3001'(3.0,19.102,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
177	С121-050301-3201'(4.0,617.102,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
178	П МС-1,2*
179	Е11-060501-0106(РС100533РС100511)'0,02.30+0,05.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство'м3*
180	С121-050301-3001'(4.0,09.30+4.0,23.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
181	С121-050301-3201'(2.0,84.30+2.0,36.30+4.0,84.4+4.0,36.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
182	П2 Устройство крыши*
183	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
184	Е11-120101-1303(РС248659)'368''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
185	С121-110102-0106'368.0,08.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
186	Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'368=Ф1''Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм'м2*
187	Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС3.10) К=10'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*
188	Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.1,18.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
189	С121-050309-0301'Ф1.1,18.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
190	Е11-120101-1503(РС1238)(РС135535РС147202)(РС135836)'630''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
191	Е11-100210-0101(РС135545)'1,41+1,4+1,57=Ф1''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
192	С121-070201-0202'1,41''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
193	С121-070201-0201'1,4+1,57''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
194	С121-070203-0205'0,27+0,25''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более/ЕНДОВА, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
195	С121-100401-1001'32,4+84,4''Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93'м2*
196	Е11-100114-0402'1=Ф2''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
197	Е11-100102-0401'0,29+0,27+0,51+0,15+0,54+0,06+0,6+0,09+0,83+0,4+0,07+0,25+0,02+0,33+0,15+0,008+0,18+0,14+0,05+0,14+0,2+0,04+0,18=Ф3''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
198	Е11-100115-0101'Ф1+Ф2+Ф3''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
199	Е11-120101-0705(РС146016)(РС131541)(РС131589)(РС134936)(РС248491)'630''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
200	С121-130201-0901'6.630:1000.0,05''Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87'т*
201	С121-100101-0701'630.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
202	С121-070203-0204'3,84+0,86''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
203	Е11-100115-0201'630''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
204	С121-100102-0112'59,8''Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
205	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'702,5.0,15''Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов'м2*
206	С121-070203-0204'3,37=Ф6''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
207	Е11-100115-0101'Ф6''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
208	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'70,2''Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/. Устройство карнизов'м2*
209	С122-030101-0401'70,2''Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012'м2*
210	Е11-120101-1001'17''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
211	Е11-120101-1501'101,2+15,6''Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
212	Е11-070107-0103'(68.0,94).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка'т стальных элементов*
213	П Водосточная система*
214	Е11-120101-0902(РС127728)(РС279796)'88,5''Желоба подвесные. Устройство'м желобов*
215	С121-100302-0101'88,5''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
216	С121-100302-0110'35''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
217	С121-100302-0105'4''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
218	С121-100302-0107'44''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
219	Е11-160801-0104(РС251516)'7''Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка'воронка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
220	С121-100302-0104'7''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
221	Е11-120101-0707(РС127728)(РС279796)'73,5''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
222	С121-100302-0102'73,5''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
223	С121-100302-0108'21''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
224	С121-100302-0103'7''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
225	С121-100302-0111'7''Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
226	П2 Ходовой мостик*
227	Е11-100104-0301(РС131654)'45,4''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
228	С121-070201-0401'0,004.45,4=Ф1''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
229	С121-070203-0403'0,0075.45,4=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
230	П МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-72,1м*
231	Е11-120101-1201(РС248298)'72,1''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
232	С121-060801-0101'(1,513+1,234+0,44+0,1464).72,1.0,001=Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
233	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
234	П2 Слуховое окно*
235	Н43=8*
236	Е11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
237	С121-070203-0305'0,053+0,025+0,023+0,017+0,010+0,014+0,018+0,004+0,003=Ф1''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
238	С121-070203-0304'0,055+0,043=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА'м3*
239	С121-070101-0202'0,055+0,033+0,025+0,008=Ф3''Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88'м3*
240	Е11-100115-0101'Ф1+Ф2+Ф3''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
241	Е11-120101-0706(РС248491)'5,81''Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей'м2*
242	С121-100101-0701'5,84.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
243	Е11-120101-1001(РС279796РС279797)'4,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
244	С121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
245	С121-090404-0507'2''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86'шт.*
246	С121-090404-1003'1''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
247	Е11-150501-0303'0,20''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м2 площади проемов по наружному обводу коробок*
248	Н43=1*
249	Е11-100102-0401'(0,015+0,006).2''Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка'м3 древесины в конструкции*
250	Е11-100115-0102'(0,015+0,006).2''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
251	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.2
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	78365,137	тыс.тенге
Сметная заработная плата	21242,933	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,745	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**650,2**		**270,74**	**1,64**	**176035**	**1066**	**--**	**125978**	**326174**
		НР - 72%; СП - 8%				**269,10**	**--**	**174969**	**--**		**24161**	
2	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**650,2**		**166,97**	**19,61**	**108564**	**12751**	**--**	**71865**	**194863**
		НР - 72%; СП - 8%				**147,36**	**6,15**	**95813**	**3999**		**14434**	
3	**Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**650,2**		**291,14**	**17,90**	**189299**	**11638**	**--**	**130547**	**345433**
		НР - 72%; СП - 8%				**273,24**	**5,62**	**177661**	**3654**		**25588**	
4	**Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2015 пр.**	**Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового. Разборка**	**м2**	**490**		**141,38**	**--**	**69276**	**--**	**--**	**49879**	**128687**
		НР - 72%; СП - 8%				**141,38**	**--**	**69276**	**--**		**9532**	
5	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Стяжка. Разборка покрытия**	**м3**	**12,51**		**16098,66**	**6635,36**	**201394**	**83008**	**--**	**112454**	**338956**
		НР - 72%; СП - 8%				**9463,30**	**3021,62**	**118386**	**37800**		**25108**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	8,772	24122,68	4814,61	211604	42234	--	135488	374859
		НР - 72%; СП - 8%			19308,07	2143,97	169370	18807		27767	
7	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж наружных металлических жалюзей. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,472	35402,77	1881,66	16710	888	1054	10748	29654
		НР - 72%; СП - 8%			31287,24	338,26	14768	160		2197	
8	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	41,84	88,88	5,47	3719	229	--	2593	6817
		НР - 72%; СП - 8%			83,41	2,67	3490	112		505	
9	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2537,43	1033,13	2537	1033	--	1306	4150
		НР - 72%; СП - 8%			1504,30	308,98	1504	309		307	
10	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1161	166,61	--	193434	--	--	139273	359323
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	193434	--		26617	
11	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1068,36	166,61	--	177999	--	--	128160	330651
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	177999	--		24493	
12	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1051,18	213,60	--	224532	--	--	161663	417091
		НР - 72%; СП - 8%			213,60	--	224532	--		30896	
13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	13,15	764,69	55,87	10056	735	--	6956	18373
		НР - 72%; СП - 8%			708,82	25,84	9321	340		1361	
		Проемы									
14	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	210,24	1839,46	170,67	386728	35882	--	265720	704644
		НР - 72%; СП - 8%			1668,79	86,61	350846	18209		52196	
15	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	66,714	1090,37	170,67	72743	11386	--	48337	130767
		НР - 72%; СП - 8%			919,70	86,61	61357	5778		9686	
16	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	5,2	506,37	1,27	2633	7	235	1721	4703
		НР - 72%; СП - 8%			459,76	--	2391	--		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	284,571429	85,21	0,03	24248	9	--	17453	45037
		НР - 72%; СП - 8%			85,18	--	24240	--		3336	
18	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок/витражи. Разборка**	м2	51,46	1699,71	170,67	87467	8783	--	59862	159115
		НР - 72%; СП - 8%			1529,04	86,61	78684	4457		11786	
		ПОЛЫ									
19	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	761,8	71,79	--	54690	--	--	39377	101592
		НР - 72%; СП - 8%			71,79	--	54690	--		7525	
20	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	761,8	333,46	18,96	254030	14444	--	177779	466353
		НР - 72%; СП - 8%			314,50	9,62	239586	7329		34545	
21	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	761,8	109,48	2,87	83402	2187	--	59270	154086
		НР - 72%; СП - 8%			106,61	1,45	81215	1105		11414	
22	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	53,6	813,60	31,75	43609	1701	--	30795	80356
		НР - 72%; СП - 8%			781,85	16,11	41907	863		5952	
		Вывоз мусора									
23	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	69,032	107,00	--	7386	--		--	7977
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
24	С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	828,384	31,00	--	25680	--		--	27734
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2627775**	**227981**	**1289**	**1777224**	**4757395**
							2365439	**102922**	**--**	**352399**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2611065**				
	Материалы		Тенге				**236**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2453433**			
	Транспортные расходы		Тенге				**33066**				
		Накладные расходы	Тенге				**1766476**				
		Сметная прибыль	Тенге				**350202**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4727743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2494**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2453433**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**16710**				
	Материалы		Тенге				**1054**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14928**			
		Накладные расходы	Тенге				**10748**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2197**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4757398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2507
		Сметная заработная плата	Тенге					2468361			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ									
		Узел 1									
25	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	180,6	1662,89	24,45	300318	4415	192019	76144	406579
		НР - 72%; СП - 8%			575,22	10,36	103884	1871		30117	
26	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	180,6	5100,19	60,36	921094	10902	770516	104339	1107468
		НР - 72%; СП - 8%			773,40	29,01	139676	5240		82035	
27	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	180,6	893,14	4,31	161302	779	41321	86100	267194
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	119202	382		19792	
28	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	193,242	325,24	2,85	62850	551	43132	13952	82946
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	19167	210		6144	
		Узел 2									
29	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	26,4	3620,03	93,44	95569	2467	55675	27762	133198
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	37427	1132		9866	
30	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	27,72	565,44	2,05	15674	57	5716	7148	24648
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	9901	28		1826	
		2 ЭТАЖ									
		Узел 1									
31	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	287,9	945,82	13,90	272301	4002	149002	87316	388386
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	119297	1976		28769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	287,9	4316,28	46,50	1242658	13387	1026617	150502	1504613
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	202654	6377		111453	
33	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	287,9	893,14	4,31	257136	1241	65872	137254	425942
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	190023	608		31551	
34	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	308,053	325,24	2,85	100190	878	68757	22241	132225
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	30555	335		9794	
		Узел 2									
35	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,5	3620,03	93,44	52491	1355	30579	15248	73158
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	20557	622		5419	
36	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	15,225	565,44	2,05	8609	31	3140	3926	13538
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	5438	15		1003	
				3 ЭТАЖ							
37	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	299	945,82	13,90	282800	4156	154748	90683	403361
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	123896	2052		29879	
38	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	299	4316,28	46,50	1290569	13904	1066198	156305	1562624
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	210467	6623		115750	
39	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	299	893,14	4,31	267050	1290	68411	142546	442364
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	197349	632		32768	
40	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	319,93	325,24	2,85	104053	912	71408	23098	137323
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	31733	348		10172	
		Узел 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	14,5	3620,03	93,44	52491	1355	30579	15248	73158
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	20557	622		5419	
42	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	15,225	565,44	2,05	8609	31	3140	3926	13538
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	5438	15		1003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5495764	61713	3846830	1163738	7192263
							1587221	29088	--	532760	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5495764				
		Материалы	Тенге				3846830				
		Всего заработная плата	Тенге					1616309			
		Накладные расходы	Тенге				1163738				
		Сметная прибыль	Тенге				532760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7192262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1381
		Сметная заработная плата	Тенге					1616309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7192262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1381
		Сметная заработная плата	Тенге					1616309			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолки 1,2,3-этаж									
43	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1212	640,91	8,28	776786	10029	23513	538801	1420834
		НР - 72%; СП - 8%			613,24	4,20	743244	5090		105247	
44	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1212	908,19	6,04	1100731	7318	339869	544221	1776548
		НР - 72%; СП - 8%			621,74	1,91	753544	2318		131596	
45	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1212	338,31	3,35	410034	4060	146894	187977	645852
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	259080	2000		47841	
		Стены 1,2,3-этаж									
46	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1195,37	1414,21	74,56	1690507	89130	462046	872808	2768380
		НР - 72%; СП - 8%			953,12	60,99	1139331	72903		205065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1135,84	521,14	6,89	591936	7823	22035	407558	1079454
		НР - 72%; СП - 8%			494,86	3,50	562078	3975		79960	
48	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	2292,33	1528,38	15,19	3503543	34815	1533087	1401563	5297515
		НР - 72%; СП - 8%			844,40	4,79	1935641	10975		392409	
49	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1821,29	338,31	3,35	616164	6101	220740	282476	970531
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	389323	3005		71891	
50	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	434,6	870,36	4,04	378260	1754	89042	207592	632720
		НР - 72%; СП - 8%			661,45	1,98	287464	858		46868	
51	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	38,88	3461,08	43,30	134567	1684	67020	48007	197180
		НР - 72%; СП - 8%			1694,01	20,93	65863	814		14606	
		Решетки МР-2 -3шт.									
52	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,428631	59301,23	2688,08	25418	1152	1915	16242	44993
		НР - 72%; СП - 8%			52145,40	483,23	22351	207		3333	
53	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,428631	763202,00	--	327132	--	327132	--	353303
		СП - 8%			--	--	--	--		26171	
54	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,430299	899,90	1,04	11186	13	1657	6856	19485
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	9516	6		1443	
55	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	500,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
		ЗАКЛАДКА ПРОЕМА-45шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	9	32052,53	19,52	288473	176	153072	97362	416702
		НР - 72%; СП - 8%			15025,01	--	135225	--		30867	
57	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1314	69081,63	2247,63	9077	295	--	6391	16706
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	8782	95		1237	
58	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0306	308637,00	--	9444	--	9444	--	10200
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1008	229089,00	--	23092	--	23092	--	24939
		СП - 8%			--	--	--	--		1847	
				ЗАКЛАДКА ПРОЕМА-1шт							
60	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,25	32052,53	19,52	8013	5	4252	2705	11575
		НР - 72%; СП - 8%			15025,01	--	3756	--		857	
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00435	69081,63	2247,63	301	10	--	212	554
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	291	3		41	
62	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00155	308637,00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	229089,00	--	641	--	641	--	692
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
				ИМ-6							
64	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,036	25675,33	4122,63	924	149	595	151	1161
		НР - 72%; СП - 8%			5009,05	826,38	180	30		86	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000798	229089,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00276	899611,70	1322,70	2483	4	1807	485	3205
		НР - 72%; СП - 8%			243342,00	567,27	672	2		237	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ									
67	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,8	7473,07	1724,34	28398	6552	9748	10723	42250
		НР - 72%; СП - 8%			3183,70	735,35	12098	2794		3130	
68	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	**Слои подстилающие бетонные. Демонтаж**	м3	0,55	2260,19	4,90	1243	3	--	893	2307
		НР - 72%; СП - 8%			2255,29	--	1240	--		171	
69	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,55	21267,44	8,16	11697	4	9626	1488	14240
		НР - 72%; СП - 8%			3758,82	--	2067	--		1055	
70	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,83	25791,78	1752,85	21407	1455	15856	3182	26557
		НР - 72%; СП - 8%			4934,79	390,52	4096	324		1967	
71	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39	3753,92	109,90	146403	4286	73823	49907	212015
		НР - 72%; СП - 8%			1751,12	26,21	68294	1022		15705	
72	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0170848	377718,63	2247,63	6453	38	5273	831	7867
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	1142	12		583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10130974	176856	3548840	4688431	16004959
							6405278	106433	--	1185553	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9772424				
		Материалы	Тенге				3179955				
		Всего заработная плата	Тенге					6489153			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33838				
		Накладные расходы	Тенге				4672189				
		Сметная прибыль	Тенге				1155569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15600182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5205
		Сметная заработная плата	Тенге					6489153			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				358550				
		Материалы	Тенге				1915				
		Всего заработная плата	Тенге					22558			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				333132				
		Накладные расходы	Тенге				16242				
		Сметная прибыль	Тенге				29984				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				404776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16004958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5225
		Сметная заработная плата	Тенге					6511711			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
		Окна									
73	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	68,04	3206,13	219,15	218145	14911	102033	77925	319756
		НР - 72%; СП - 8%			1487,38	103,30	101201	7029		23686	
74	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	68,04	29598,00	--	2013848	--	2013848	--	2174956
		СП - 8%			--	--	--	--		161108	
75	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	90	3819,14	218,24	343722	19641	167238	119530	500312
		НР - 72%; СП - 8%			1742,70	101,90	156843	9171		37060	
76	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	90	28266,00	--	2543940	--	2543940	--	2747455
		СП - 8%			--	--	--	--		203515	
77	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	7,56	2744,04	218,00	20745	1648	8749	8019	31066
		НР - 72%; СП - 8%			1368,74	104,56	10348	790		2301	
78	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	7,56	19215,00	--	145265	--	145265	--	156886
		СП - 8%			--	--	--	--		11621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	8,64	2431,83	215,10	21011	1859	9717	7436	30723
		НР - 72%; СП - 8%			1092,03	103,30	9435	893		2276	
80	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	8,64	29598,00	--	255727	--	255727	--	276185
		СП - 8%			--	--	--	--		20458	
81	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	99,6	1537,58	7,15	153143	712	100146	37748	206163
		НР - 72%; СП - 8%			524,95	1,44	52285	143		15271	
82	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	99,6	1241,49	6,23	123653	620	95873	19775	154902
		НР - 72%; СП - 8%			272,69	3,06	27160	305		11474	
83	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	99,6	1156,00	--	115138	--	115138	--	124349
		СП - 8%			--	--	--	--		9211	
		Двери внутренние									
84	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	33,9053	1596,49	134,45	54130	4559	11885	28655	89408
		НР - 72%; СП - 8%			1111,52	62,29	37686	2112		6623	
85	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	30,63009	1868,27	97,11	57225	2974	14297	29719	93900
		НР - 72%; СП - 8%			1304,41	43,18	39954	1322		6956	
86	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	33,9053	5378,00	--	182343	--	182343	--	196930
		СП - 8%			--	--	--	--		14587	
87	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	30,63009	4459,00	--	136580	--	136580	--	147506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10926	
88	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	28	5659,00	--	158452	--	158452	--	171128
		СП - 8%			--	--	--	--		12676	
89	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	28	3810,00	--	106680	--	106680	--	115214
		СП - 8%			--	--	--	--		8534	
90	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	56	500,00	--	28000	--	28000	--	30240
		СП - 8%			--	--	--	--		2240	
91	С121-090105-0501 2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	**Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	262,72	265,00	--	69621	--	69621	--	75191
		СП - 8%			--	--	--	--		5570	
				ВИТРАЖ							
92	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	49,56	2707,48	3,44	134183	170	74535	42824	191168
		НР - 72%; СП - 8%			1200,12	--	59478	--		14161	
93	С121-090202-1405 2109-0202-1405 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	12,48	32778,00	--	409069	--	409069	--	441795
		СП - 8%			--	--	--	--		32726	
94	С121-090202-0603 2109-0202-0603 РСНБ РК 2015	**Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	37,08	25496,00	--	945392	--	945392	--	1021023
		СП - 8%			--	--	--	--		75631	
95	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,16812	774971,61	8833,81	130288	1485	116915	8768	150180
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	11888	289		11124	
96	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	69,24	8560,79	599,65	592749	41520	438	410873	1083912
		НР - 72%; СП - 8%			7954,80	286,93	550791	19867		80290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С121-090301-0219 2109-0301-0219 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003**	м2	69,24	59694,00	--	4133213	--	4133213	--	4463870
		СП - 8%			--	--	--	--		330657	
98	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,17964	774971,61	8833,81	139216	1587	124926	9368	160471
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	12703	309		11887	
				ОТКОСЫ							
99	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,36	2813,55	27,06	1565344	15056	286559	913280	2676913
		НР - 72%; СП - 8%			2271,42	8,48	1263729	4715		198290	
100	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	556,36	726,83	5,68	404382	3157	100045	217966	672136
		НР - 72%; СП - 8%			541,34	2,79	301180	1551		49788	
				ОГ-2							
101	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,94016	88174,33	33198,24	82898	31212	11222	36255	128685
		НР - 72%; СП - 8%			43039,33	10520,13	40464	9891		9532	
102	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,94016	502422,00	--	472357	--	472357	--	510146
		СП - 8%			--	--	--	--		37789	
103	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	27,26464	2029,97	2,60	55346	71	7271	34588	97129
		НР - 72%; СП - 8%			1760,67	1,29	48004	35		7195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**15811805**	**141182**	**12947474**	**2002729**	**19239698**
							2723149	**58422**	**--**	**1425163**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10237456**				
	Материалы		Тенге				**1220188**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2160558**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6816923**				
		Накладные расходы	Тенге				**1555601**				
		Сметная прибыль	Тенге				**943445**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12736502**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1700**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2160558**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5574349**				
	Материалы		Тенге				**11661**				
	Всего заработная плата		Тенге					**621013**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4898702**				
		Накладные расходы	Тенге				**447128**				
		Сметная прибыль	Тенге				**481718**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6503195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447**
		Сметная заработная плата	Тенге					**621013**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**19239697**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2781571**			
РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка											
104	**Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**743,3**	**753,30**	**40,48**	**559928**	**30089**	**161764**	**275605**	**902376**
		НР - 72%; СП - 8%			**495,19**	**19,79**	**368075**	**14710**		**66843**	
105	**Е11-260201-0105 1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2 изолируемой поверхности**	**743,3**	**1777,50**	**25,14**	**1321216**	**18687**	**773**	**941701**	**2443950**
		НР - 72%; СП - 8%			**1751,32**	**8,29**	**1301756**	**6162**		**181033**	
106	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки**	**743,3**	**3333,94**	**31,69**	**2478118**	**23555**	**--**	**1775318**	**4593711**
		НР - 72%; СП - 8%			**3302,25**	**15,01**	**2454562**	**11157**		**340275**	
107	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм**	**м2**	**743,3**	**6001,61**	**--**	**4460997**	**--**	**4460997**	**--**	**4817877**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**356880**	
108	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Дюбель нагель 10х200**	**шт**	**8176,3**	**50,09**	**--**	**409551**	**--**	**409551**	**--**	**442315**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32764**	
109	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Акриловый герметик MakroflexFA 131**	**шт**	**178,392**	**728,57**	**--**	**129971**	**--**	**129971**	**--**	**140369**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10398**	
110	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Кафельный клей Bergauf Keramic Pro**	**кг**	**1486,6**	**57,92**	**--**	**86104**	**--**	**86104**	**--**	**92992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6888**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	22,299	728,57	--	16246	--	16246	--	17546
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
112	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Краска фасадная Радуга	м2	743,3	819,64	--	609238	--	609238	--	657977
		СП - 8%			--	--	--	--		48739	
113	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее	м2 изолируемой поверхности	99,57	2023,12	18,19	201442	1811	40744	114757	341495
		НР - 72%; СП - 8%			1595,73	5,00	158887	498		25296	
114	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Обрамление окон МС-124	м	482,4	1502,68	--	724893	--	724893	--	782884
		СП - 8%			--	--	--	--		57991	
115	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Карниз по крыше КС-108	м	90,7	2504,46	--	227155	--	227155	--	245327
		СП - 8%			--	--	--	--		18172	
116	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	63	7299,18	31,69	459848	1997	237571	159282	668661
		НР - 72%; СП - 8%			3496,50	15,01	220280	946		49530	
117	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	220	5159,65	132,63	1135123	29179	871732	178141	1418326
		НР - 72%; СП - 8%			1064,60	60,03	234212	13207		105061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12819830	105318	7976739	3444804	17565806
							4737772	46680	--	1301170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12819830				
	Материалы		Тенге				1312585				
	Всего заработная плата		Тенге					4784452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6664155				
		Накладные расходы	Тенге				3444804				
		Сметная прибыль	Тенге				1301170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17565804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3811
		Сметная заработная плата	Тенге					4784452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17565804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3811
		Сметная заработная плата	Тенге					4784452			

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

Парапет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,2	24386,42	1588,37	565765	36850	379339	113879	734015
		НР - 72%; СП - 8%			6447,23	370,22	149576	8589		54371	
119	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	92,8	-292,80	--	-27172	--	--	-19564	-50475
		НР - 72%; СП - 8%			-292,80	--	-27172	--		-3739	
120	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07548	377718,63	2247,63	28510	169	23296	3671	34756
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	5045	54		2575	
		пояс									
121	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,088	32712,10	4784,80	133727	19560	73460	32169	179168
		НР - 72%; СП - 8%			9957,75	971,60	40707	3972		13272	
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058254	229089,00	--	13345	--	13345	--	14413
		СП - 8%			--	--	--	--		1068	
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2522296	221991,00	--	55993	--	55993	--	60472
		СП - 8%			--	--	--	--		4479	
				МС-1,2							
124	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,8	27819,18	4716,61	22255	3773	13783	3966	28318
		НР - 72%; СП - 8%			5873,15	1011,57	4699	809		2098	
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01448	229089,00	--	3317	--	3317	--	3582
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
126	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0912	221991,00	--	20246	--	20246	--	21866
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
		Устройство крыши									
127	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	368	1009,28	65,49	371415	24099	122872	165654	580034
		НР - 72%; СП - 8%			609,90	15,30	224444	5630		42965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	30,3232	26381,00	--	799956	--	799956	--	863953
		СП - 8%			--	--	--	--		63997	
129	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	368	731,04	128,65	269022	47343	125422	77896	374672
		НР - 72%; СП - 8%			261,57	32,43	96257	11932		27753	
130	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	368	191,96	18,99	70640	6988	60097	3888	80490
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	5,01	3555	1845		5962	
131	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,43424	17589,47	1749,93	7638	760	14	5177	13840
		НР - 72%; СП - 8%			15807,90	749,68	6864	326		1025	
132	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43424	308637,00	--	134023	--	134023	--	144745
		СП - 8%			--	--	--	--		10722	
133	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	630	219,15	11,94	138067	7520	72073	43854	196474
		НР - 72%; СП - 8%			92,82	3,86	58474	2433		14554	
134	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,38	20712,92	1687,56	90723	7392	16821	50176	152171
		НР - 72%; СП - 8%			15184,83	725,80	66510	3179		11272	
135	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,41	56086,00	--	79081	--	79081	--	85408
		СП - 8%			--	--	--	--		6327	
136	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,97	53018,00	--	157463	--	157463	--	170060
		СП - 8%			--	--	--	--		12597	
137	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более/ЕНДОВА, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52	54851,00	--	28523	--	28523	--	30805
		СП - 8%			--	--	--	--		2282	
138	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	116,8	227,00	--	26514	--	26514	--	28635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2121	
139	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1	90613,81	1655,83	90614	1656	67740	15788	114914
		НР - 72%; СП - 8%			21218,19	709,09	21218	709		8512	
140	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5,498	100106,89	1302,71	550388	7162	389442	113106	716574
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	153784	3308		53079	
141	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	10,878	8989,57	72,20	97789	785	85871	8267	114540
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	11133	348		8484	
142	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	630	2547,20	125,53	1604737	79080	112078	1033500	2849296
		НР - 72%; СП - 8%			2243,78	34,66	1413579	21837		211059	
143	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,189	633840,00	--	119796	--	119796	--	129380
		СП - 8%			--	--	--	--		9584	
144	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	696,78	3090,00	--	2153050	--	2153050	--	2325294
		СП - 8%			--	--	--	--		172244	
145	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,7	50389,00	--	236828	--	236828	--	255774
		СП - 8%			--	--	--	--		18946	
146	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	630	313,65	3,35	197599	2110	171052	18270	233138
		НР - 72%; СП - 8%			38,79	1,49	24437	937		17270	
147	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	59,8	1160,00	--	69368	--	69368	--	74917
		СП - 8%			--	--	--	--		5549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов	м2	105,375	1882,96	31,03	198417	3270	1236	140757	366307
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	193911	1585		27134	
149	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,37	50389,00	--	169811	--	169811	--	183396
		СП - 8%			--	--	--	--		13585	
150	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,37	8989,57	72,20	30295	244	26602	2561	35484
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	3449	108		2628	
151	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/. Устройство карнизов	м2	70,2	1882,96	31,03	132184	2178	824	93771	244031
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	129182	1056		18076	
152	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	70,2	1344,00	--	94349	--	94349	--	101897
		СП - 8%			--	--	--	--		7548	
153	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	17	3233,39	17,61	54968	300	33404	15365	75960
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	21264	77		5627	
154	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	116,8	769,90	32,69	89924	3817	59146	19847	118553
		НР - 72%; СП - 8%			230,83	5,18	26961	604		8782	
155	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка	т стальных элементов	0,06392	774971,61	8833,81	49536	565	44451	3334	57099
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	4520	110		4230	
				Водосточная система							
156	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	88,5	387,12	14,56	34261	1289	1312	23084	61933
		НР - 72%; СП - 8%			357,74	4,54	31660	402		4588	
157	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	88,5	1512,00	--	133812	--	133812	--	144517
		СП - 8%			--	--	--	--		10705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	35	955,00	--	33425	--	33425	--	36099
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
159	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	3913,00	--	15652	--	15652	--	16904
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
160	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	44	757,00	--	33308	--	33308	--	35973
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
161	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	7	2167,14	34,19	15170	239	1958	9425	26563
		НР - 72%; СП - 8%			1853,34	16,71	12973	117		1968	
162	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	1833,00	--	12831	--	12831	--	13857
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
163	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	73,5	1648,30	113,15	121150	8317	959	82204	219623
		НР - 72%; СП - 8%			1522,09	31,28	111874	2299		16268	
164	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	73,5	2005,00	--	147368	--	147368	--	159157
		СП - 8%			--	--	--	--		11789	
165	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	21	1010,00	--	21210	--	21210	--	22907
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
166	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	1839,00	--	12873	--	12873	--	13903
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
167	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	2121,00	--	14847	--	14847	--	16035
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
		Ходовой мостик									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	45,4	51,90	6,36	2356	289	97	1502	4167
		НР - 72%; СП - 8%			43,39	2,58	1970	117		309	
169	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1816	35717,00	--	6486	--	6486	--	7005
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
170	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3405	25051,00	--	8530	--	8530	--	9212
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
				МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-72,1м							
171	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	72,1	117,45	30,06	8468	2168	503	4588	14101
		НР - 72%; СП - 8%			80,41	7,98	5797	575		1045	
172	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2403381	498088,00	--	119710	--	119710	--	129287
		СП - 8%			--	--	--	--		9577	
173	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,9698061	167,39	4,30	1167	30	717	305	1590
		НР - 72%; СП - 8%			60,21	0,66	420	5		118	
		Слуховое окно									
174	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	9345,30	1064,85	74762	8519	3651	47638	132192
		НР - 72%; СП - 8%			7824,05	446,46	62592	3572		9792	
175	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,336	50389,00	--	67320	--	67320	--	72706
		СП - 8%			--	--	--	--		5386	
176	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,784	50389,00	--	39505	--	39505	--	42665
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С121-070101-0202 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,968	57193,00	--	55363	--	55363	--	59792
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	
178	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,088	8989,57	72,20	27760	223	24377	2347	32515
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	3160	99		2409	
179	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	46,48	2371,94	125,53	110248	5834	14151	66150	190509
		НР - 72%; СП - 8%			1941,98	34,66	90263	1611		14112	
180	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	51,67232	3090,00	--	159667	--	159667	--	172440
		СП - 8%			--	--	--	--		12773	
181	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,2	3127,75	17,61	116352	655	69166	33623	161973
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	46531	168		11998	
182	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
183	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16	503,00	--	8048	--	8048	--	8692
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
184	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4151,00	--	33208	--	33208	--	35865
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
185	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	1956,09	28,44	3130	46	1927	844	4292
		НР - 72%; СП - 8%			723,21	9,19	1157	15		318	
186	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	100106,89	1302,71	4204	54	2975	864	5474
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	1175	25		405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,042**	**8540,07**	**52,30**	**359**	**2**	**251**	**77**	**471**
		НР - 72%; СП - 8%			**2514,41**	**22,93**	**106**	**1**		**35**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**10379254**	**283286**	**7093893**	**2217983**	**13605015**
							3002075	**78454**	**--**	**1007781**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10195118**				
	Материалы		Тенге				**1999109**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3067439**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4923860**				
		Накладные расходы	Тенге				**2208558**				
		Сметная прибыль	Тенге				**992295**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13395971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2663**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3067439**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**168966**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**168966**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13518**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**182484**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15170**				
	Материалы		Тенге				**1957**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13090**			
		Накладные расходы	Тенге				**9425**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1968**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13090**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**13605018**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2674**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3080529**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**78365136**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20820934**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**996336**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**421999**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35415065**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**33066**				
		- Накладные расходы	Тенге							**15294909**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5804826**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-2-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.2

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	17449,9130	1193,18	20820931,45
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	293,4057	1438,26	(421994,05)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**20820931**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	84,2985	2205,00	185878,12
2	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	63,7100	2735,00	174246,86
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	24,2545	6086,00	147612,81
4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	30,2363	2826,00	85447,67
5	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	49,0102	1315,00	64448,37
6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	10,8604	4989,00	54182,63
7	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	12,0615	2811,00	33904,88
8	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,0865	4550,00	32243,54
9	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	5,9634	4449,00	26531,07

1	2		3	4	5	6	7
10	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	697	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	5,7218	4262,00	24386,14
11	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	93,8906	152,00	14271,38
12	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	8,8853	731,00	6495,14
13	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	310,5228	19,00	5899,93
14	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	81,0995	55,00	4460,47
15	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	19,7464	200,00	3949,28
16	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,4043	351,00	3300,90
17	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	3428	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	68,4529	30,00	2053,59
18	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	133	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	8,6848	178,00	1545,89
19	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	979	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	4,0963	261,00	1069,12
20	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	1195	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	20,7225	49,00	1015,40
21	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	57,8626	16,00	925,80
22	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	786	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1384	6098,00	843,96
23	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	1198	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,8920	95,00	654,74
24	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	2445	Электроплиткорез	маш.-ч	6,2920	90,00	566,28
25	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	1023	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0621	9079,00	563,36
26	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	30,7851	15,00	461,78
27	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,8282	164,00	299,82
28	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	3008	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,9360	124,00	240,06
29	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	1523	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	13,0595	14,00	182,83

1	2		3	4	5	6	7
30	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	1197	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,9600	61,00	180,56
31	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	2698	Ножницы электрические	маш.-ч	0,7470	220,00	164,34
32	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,4749	45,00	111,37
33	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4729	217,00	102,63
34	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	2816	Фреза столярная	маш.-ч	1,9278	47,00	90,61
35	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,2357	27,00	87,36
36	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,7515	29,00	79,79
37	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,5340	16,00	56,54
38	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	514	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,8085	24,00	19,40
39	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5838	30,00	17,52
40	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0906	152,00	13,77
41	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4224	17,00	7,18
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**878613**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**421994**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	СТПРАЙС		Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм	м2	743,3000	6001,61	4460996,71
2	2109-0301-0219 РСНБ РК 2015	281658	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	69,2400	59694,00	4133212,56
3	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	133837	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	90,0000	28266,00	2543940,00
4	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	134889	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	748,4523	3090,00	2312717,67
5	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	133847	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	76,6800	29598,00	2269574,64

1	2		3	4	5	6	7
6	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	150046	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	16,9027	122423,00	2069281,69
7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	19401,7574	88,00	1707354,65
8	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	287791	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	287,4000	3371,00	968825,40
9	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	136009	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	30,3232	26381,00	799956,34
10	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	150047	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	6,7003	112696,00	755092,50
11	СТПРАЙС		Обрамление окон МС-124	м	482,4000	1502,68	724892,83
12	СТПРАЙС		Краска фасадная Радуга	м2	743,3000	819,64	609238,41
13	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	291,9490	1630,00	475876,83
14	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	131024	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9402	502422,00	472357,07
15	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,4371	32914,00	442267,39
16	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,0795	211478,00	439764,72
17	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	6,9437	60580,00	420646,92
18	СТПРАЙС		Дюбель нагель 10х200	шт	8176,3000	50,09	409550,87
19	2109-0202-1405 РСНБ РК 2015	133997	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	12,4800	32778,00	409069,44
20	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,0700	50389,00	406639,23
21	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,5622	56086,00	368047,55
22	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	18,8868	19103,00	360795,42
23	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015		Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,4286	763202,00	327132,04
24	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2611	1148499,00	299817,04
25	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4117	687108,00	282868,62
26	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	7132,5352	38,00	271036,34

1	2		3	4	5	6	7
27	СТПРАЙС		Карниз по крыше КС-108	м	90,7000	2504,46	227154,52
28	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	133765	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	33,9053	5378,00	182342,70
29	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	790,5204	228,00	180238,66
30	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	829,4373	211,00	175011,26
31	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5590	308637,00	172514,13
32	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	271955	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	28,0000	5659,00	158452,00
33	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,9727	53018,00	157606,74
34	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	9,4771	16011,00	151737,40
35	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	73,5000	2005,00	147367,50
36	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	133858	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	7,5600	19215,00	145265,40
37	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	8,6850	16010,00	139046,85
38	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	133762	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	30,6301	4459,00	136579,57
39	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	279954	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	88,5000	1512,00	133812,00
40	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	968,6080	136,00	131730,69
41	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	130852	Стальные детали лесов	т	0,2750	474895,00	130606,10
42	СТПРАЙС		Акриловый герметик MakroflexFA 131	шт	178,3920	728,57	129971,06
43	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3675	340077,00	124975,58
44	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015		Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,1890	633840,00	119795,76
45	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2403	498088,00	119709,52
46	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	134091	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	99,6000	1156,00	115137,60
47	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	287796	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	62,3250	1806,00	112558,95

1	2		3	4	5	6	7
48	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	271969	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	28,0000	3810,00	106680,00
49	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1683,0000	59,00	99297,00
50	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	208,3471	458,00	95422,95
51	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	4,7386	19401,00	91933,19
52	СТПРАЙС		Кафельный клей Bergauf Keramic Pro	кг	1486,6000	57,92	86103,87
53	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	919,8396	88,00	80945,88
54	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9979	15779,00	78861,23
55	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	138,1638	560,00	77371,73
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3434	221991,00	76238,28
57	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	693,0000	104,00	72072,00
58	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4048	50389,00	70784,29
59	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	282014	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	262,7200	265,00	69620,80
60	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	134911	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	59,8000	1160,00	69368,00
61	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	104,5800	656,00	68604,48
62	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2120	321544,00	68180,19
63	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0210	63603,00	64936,65
64	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	192,7612	326,00	62840,14
65	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	102887	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,9656	30250,00	59459,40
66	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	38,8800	1470,00	57153,60
67	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,9680	57193,00	55362,82
68	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	63,1155	862,00	54405,59

1	2		3	4	5	6	7
69	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	286119	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	41,5500	1052,00	43710,60
70	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	84,0000	500,00	42000,00
71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1771	229089,00	40578,99
72	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,7840	50389,00	39504,98
73	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	249627	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	677,0760	55,00	37239,18
74	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6648	54851,00	36464,94
75	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	279963	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	35,0000	955,00	33425,00
76	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	279960	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	44,0000	757,00	33308,00
77	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	271968	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8,0000	4151,00	33208,00
78	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,4313	2868,00	32784,97
79	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	268274	Щиты настила	м2	8,9196	3333,00	29729,03
80	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более/ЕНДОВА, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5200	54851,00	28522,52
81	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	124,8330	227,00	28337,09
82	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	104,5800	260,00	27190,80
83	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,2600	19525,00	24601,50
84	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	144,6720	162,00	23436,86
85	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0326	706831,00	23039,16
86	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	279961	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	21,0000	1010,00	21210,00
87	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4334	45767,00	19837,25
88	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0630	310359,00	19552,62

1	2		3	4	5	6	7
89	2204-0802-0210 РСНБ РК 2015	278583	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	79,8360	228,00	18202,61
90	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	135565	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	164,7870	99,00	16313,91
91	СТПРАЙС		Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	22,2990	728,57	16246,38
92	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	249209	Паста антисептическая	т	0,0268	605474,00	16202,61
93	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	279958	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4,0000	3913,00	15652,00
94	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2835	54680,00	15502,87
95	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	279964	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7,0000	2121,00	14847,00
96	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8466	16671,00	14113,67
97	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1212	115254,00	13968,78
98	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	279956	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7,0000	1839,00	12873,00
99	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	279957	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7,0000	1833,00	12831,00
100	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0497	216652,00	10761,97
101	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	249697	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	165,0000	64,00	10560,00
102	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0155	633840,00	9814,26
103	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	100261	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,8640	2001,00	9732,86
104	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,5540	16967,00	9399,72
105	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	30,3000	302,00	9150,60
106	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	131609	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3405	25051,00	8529,87
107	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	9,0335	917,00	8283,70
108	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5610	14759,00	8279,80
109	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015		Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16,0000	503,00	8048,00

1	2		3	4	5	6	7
110	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0049	1588650,00	7827,09
111	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,5057	12828,00	6486,86
112	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1816	35717,00	6486,21
113	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	249623	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	154,7424	40,00	6189,70
114	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	248387	Опилки древесные	м3	1,6952	3142,00	5326,44
115	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0673	74732,00	5027,31
116	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	28,1524	170,00	4785,91
117	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4,2828	952,00	4077,23
118	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	398,4000	10,00	3984,00
119	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,1566	914,00	3799,12
120	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0168	207965,00	3499,57
121	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0425	71327,00	3033,97
122	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,0978	268,00	2706,20
123	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0115	211187,00	2430,76
124	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	152,8216	14,00	2139,50
125	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	29,7638	70,00	2083,47
126	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0645	30776,00	1986,14
127	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0028	654947,00	1807,65
128	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	146345	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	1,2480	1419,00	1770,91
129	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0446	31995,00	1426,91

1	2		3	4	5	6	7
130	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	149905	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	17,8848	78,00	1395,01
131	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,8079	756,00	1366,78
132	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	145974	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	3,3630	390,00	1311,57
133	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0031	412028,00	1282,76
134	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	13,9013	90,00	1251,12
135	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0061	198730,00	1220,28
136	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	147697	Смола каменноугольная	т	0,0143	80159,00	1145,73
137	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,0008	1358550,00	1141,18
138	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0554	19314,00	1070,00
139	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0047	219512,00	1029,76
140	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,8665	335,00	960,28
141	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1270	6931,00	880,17
142	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,1000	766,00	842,60
143	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	146099	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0042	194302,00	816,07
144	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,1680	348,00	754,46
145	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,4878	283,00	704,04
146	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,5040	105,00	682,92
147	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0013	503480,00	631,65
148	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0252	22300,00	561,96
149	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0010	575639,00	554,27

1	2		3	4	5	6	7
150	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	20,4767	25,00	511,92
151	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0009	473624,00	445,28
152	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	147674	Резина прессованная	кг	0,3749	1143,00	428,53
153	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1863677,00	299,08
154	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	136,4520	2,00	272,90
155	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	272117	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,4116	600,00	246,96
156	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	491397,00	244,47
157	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	131633	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	38676,00	222,77
158	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0312	5717,00	178,37
159	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0300	4801,00	144,08
160	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	135927	Замазка оконная на олифе	т	0,0006	242361,00	139,60
161	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0289	4715,00	136,03
162	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	248324	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0020	55217,00	109,46
163	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6845	146,00	99,94
164	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002	437496,00	85,38
165	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0023	25223,00	56,99
166	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1216	113,00	13,74
167	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	16445,00	9,04
168	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	144574	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0002	18524,00	3,92

1	2		3	4	5	6	7
169	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	68,5575	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**34375331**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0202-0603 РСНБ РК 2015		Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	37,0800	25496,00	945391,68
2	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015		Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	70,2000	1344,00	94348,80
			ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**1039740**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0102-0212 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	828,3840	31,00	25679,90
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015		Мусор строительный. Погрузка	т	69,0320	107,00	7386,42
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**33066**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**57147682**
			Накладные расходы	**тенге**			**15294906**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**72442588**
			Сметная прибыль	**тенге**			**5804824**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**78247412**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7120'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-2'Ремонтные работы БЛОК А.2''2'2-2-2'Водопровод и канализация'ВК''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС130728)(РС286226)(РС145632)(РС145636)*
4	Н15=72*
5	Р ДЕМОНТАЖ*
6	Е12-150101-0306'1''Смеситель с душевой сеткой. Снятие'шт. арматуры*
7	Е12-150101-0307'6''Смеситель без душевой сетки. Снятие'шт. арматуры*
8	Е12-150102-0302'20''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
9	Е12-150102-0301'25+15''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
10	Р ВОДОПРОВОД*
11	П2 Водопровод холодной воды (В1,В2)*
12	Е11-160301-0207'80''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-160501-0402(РС181697)(РС280176)(РС280189)'30''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
14	Е11-160501-0403(РС181698)(РС280176)(РС280189)'30''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
15	Е11-160501-0404(РС181698)(РС280176)'5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
16	С123-010601-0302'30.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
17	С123-010601-0303'30.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
18	С123-010601-0304'5.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные'м*
19	С123-020401-3502'45''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
20	С123-020401-3503'45''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
21	С123-020401-3504'8''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32'шт.*
22	С123-021104-0405'4''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./'кг*
23	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'30+30+5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
24	Е11-220701-0101'145.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
25	Е11-150403-1003'10,15''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
26	П2 Фитинги*
27	С123-020401-0101'8''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
28	С123-020401-0102'8''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
29	С123-020401-0103'2''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32'шт.*
30	С123-020401-1103'1''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25'шт.*
31	С123-020401-1101'5''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
32	С123-020401-1201'16''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С123-020401-1202'4''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
34	С123-020401-2401'7''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
35	С123-020401-2502'4''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
36	П2 АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
37	С123-040702-0101'7''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
38	С123-040702-0103'10''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
39	С123-040702-0104'1''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
40	С123-040702-0106'5''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
41	С123-030102-3319'8''Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
42	Е11-160501-0212'0,6.8''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
43	С123-020401-0802'15''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
44	Е11-161401-0102(РС279942)'3''Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
45	С123-080307-0106'3''Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ'шт.*
46	Е11-160701-0101(РС187933=3)(РС187939РС187941=20)(РС252975РС252976)'3''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/'кран*
47	С123-080305-0103'2.3''Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
48	Р Трубопроводы горячей воды (Т3)*
49	Е11-160501-0402(РС145632)(РС181697)(РС280176)'33''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
50	С123-010701-0105'33.0,958''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
51	С123-040702-0101'7''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
52	С123-020401-3502'50''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
53	С123-020401-0802'15''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/'шт.*
54	С123-020501-0502'17''Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
55	С123-020501-1102'1''Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
56	Е11-220701-0101'33.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
57	Е11-170801-0201(РС421977)(РС283847)'1+6''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
58	51-040106-0106'6''Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
59	51-040106-0109'1''Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
60	Р Сеть К-1*
61	Е11-160501-0102(РС274662РС249132)(РС250407РС155045)'55''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
62	Е11-160501-0101(РС274662РС249132)(РС250407РС155040)'45''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
63	П2 Фитинги*
64	С123-020601-0203'10''Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
65	С123-020601-0201'1''Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
66	С123-020601-0303'7''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
67	С123-020601-0301'6''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
68	С123-020601-0406'2''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
69	С123-020601-0401'2''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
70	С123-020601-0506'6''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100'шт.*
71	С123-020601-0501'6''Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
72	С123-020601-1103'1''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
73	С123-020601-0803'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
74	С123-020601-0801'4''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50'шт.*
75	С123-020601-0803'6''Прочистка DN 100'шт.*
76	С123-020601-0801'1''Прочистка DN 50'шт.*
77	С123-020601-0602'5''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50'шт.*
78	С123-020601-0103'10''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100'шт.*
79	С123-020601-0101'25''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50'шт.*
80	С123-020601-1203'12''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
81	С123-020601-1201'27''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50'шт.*
82	Е11-060201-0101'0,027''УПОР. Устройство'м3*
83	П2 САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ*
84	Е11-170101-0106(РС187928)'9''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
85	С123-030102-3207'9''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
86	С123-030102-1301'9''Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
87	Е11-170101-0111'1''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
88	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.2
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	1885,28	тыс.тенге
Сметная заработная плата	367,837	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,284	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	**Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	**шт. арматуры**	**1**		**646,86**	**2,65**	**647**	**2**	**--**	**465**	**1201**
		НР - 72%; СП - 8%				**644,21**	**1,34**	**644**	**1**		**89**	
2	**Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**6**		**412,32**	**1,54**	**2474**	**10**	**--**	**1778**	**4592**
		НР - 72%; СП - 8%				**410,78**	**0,78**	**2465**	**5**		**340**	
3	**Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**20**		**612,09**	**--**	**12242**	**--**	**--**	**8814**	**22741**
		НР - 72%; СП - 8%				**612,09**	**--**	**12242**	**--**		**1684**	
4	**Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**40**		**422,98**	**--**	**16919**	**--**	**--**	**12182**	**31429**
		НР - 72%; СП - 8%				**422,98**	**--**	**16919**	**--**		**2328**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**32282**	**12**	**--**	**23239**	**59963**
								32270	**6**	**--**	**4441**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**32282**				
		Всего заработная плата	Тенге						**32276**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				23239				
		Сметная прибыль	Тенге				4441				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				59962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					32276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					32276			
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД											
		Водопровод холодной воды (В1,В2)									
5	**Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**4385,56**	**48,22**	**350845**	**3858**	**291443**	**41118**	**423320**
		НР - 72%; СП - 8%			**694,30**	**19,56**	**55544**	**1565**		**31357**	
6	**Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**30**	**1176,02**	**2,52**	**35281**	**76**	**165**	**25233**	**65355**
		НР - 72%; СП - 8%			**1168,00**	**0,19**	**35040**	**6**		**4841**	
7	**Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**30**	**1171,60**	**2,07**	**35148**	**62**	**110**	**25189**	**65164**
		НР - 72%; СП - 8%			**1165,86**	**0,29**	**34976**	**9**		**4827**	
8	**Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**5**	**1147,52**	**4,27**	**5738**	**21**	**63**	**4073**	**10595**
		НР - 72%; СП - 8%			**1130,83**	**0,45**	**5654**	**2**		**785**	
9	**С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**29,7**	**173,00**	**--**	**5138**	**--**	**5138**	**--**	**5549**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**411**	
10	**С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**29,7**	**278,00**	**--**	**8257**	**--**	**8257**	**--**	**8918**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**661**	
11	**С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные**	**м**	**4,95**	**421,00**	**--**	**2084**	**--**	**2084**	**--**	**2251**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**167**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	45	8,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
13	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	45	10,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
14	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	шт.	8	14,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./**	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	65	86,71	1,28	5636	83	43	3967	10372
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	5510	--		768	
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,145	61004,00	--	8846	--	490	6016	16051
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	8356	--		1189	
18	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	10,15	571,65	1,04	5802	10	1354	3199	9721
		НР - 72%; СП - 8%			437,26	0,51	4438	5		720	
		Фитинги									
19	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	12,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
20	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	18,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
21	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32**	шт.	2	40,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25**	шт.	1	33,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
23	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	17,00	--	85	--	85	--	92
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
24	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	16	15,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
25	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	29,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
26	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	26,00	--	182	--	182	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
27	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	46,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
28	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	7	1163,00	--	8141	--	8141	--	8792
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
29	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10	2206,00	--	22060	--	22060	--	23825
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	
30	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	3226,00	--	3226	--	3226	--	3484
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
31	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	6954,00	--	34770	--	34770	--	37552
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	8	9373,00	--	74984	--	74984	--	80983
		СП - 8%			--	--	--	--		5999	
33	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	4,8	743,10	--	3567	--	1906	1196	5144
		НР - 72%; СП - 8%			346,10	--	1661	--		381	
34	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	15	161,00	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
35	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	3	1868,63	28,49	5606	85	64	3955	10325
		НР - 72%; СП - 8%			1819,05	11,77	5457	35		765	
36	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	шт.	3	22452,00	--	67356	--	67356	--	72744
		СП - 8%			--	--	--	--		5388	
37	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/**	кран	3	36104,08	118,56	108312	355	104347	2686	119878
		НР - 72%; СП - 8%			1203,30	40,11	3610	120		8880	
38	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	6	4643,00	--	27858	--	27858	--	30087
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				825300	4550	660504	116632	1017288
							160246	1742	--	75357	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				95214				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95214				
		Сметная прибыль	Тенге				7617				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				102831				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14648				
		Материалы	Тенге				1843				
		Всего заработная плата	Тенге					12799			
		Накладные расходы	Тенге				9215				
		Сметная прибыль	Тенге				1909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12799			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				715438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				398139				
	Всего заработная плата		Тенге					149189			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165305				
		Накладные расходы	Тенге				107417				
		Сметная прибыль	Тенге				65831				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				888686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					149189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1017289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					161988			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)									
39	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	33	1176,02	2,52	38809	83	182	27756	71890
		НР - 72%; СП - 8%			1168,00	0,19	38544	6		5325	
40	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	31,614	437,00	--	13815	--	13815	--	14920
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
41	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	7	1163,00	--	8141	--	8141	--	8792
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
42	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	8,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
43	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/**	шт.	15	161,00	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
44	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	17	1748,00	--	29716	--	29716	--	32093
		СП - 8%			--	--	--	--		2377	
45	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	1	2320,00	--	2320	--	2320	--	2506
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
46	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,033	61004,00	--	2013	--	111	1369	3653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**57628,50**	**--**	**1902**	**--**		**271**	
47	**Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	**7**	**4270,64**	**48,25**	**29894**	**337**	**542**	**20980**	**54944**
		НР - 72%; СП - 8%			**4144,93**	**17,76**	**29015**	**124**		**4070**	
48	**51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003**	**комплект**	**6**	**31871,00**	**--**	**191226**	**--**		**--**	**191226**
					--	**--**	**--**	**--**	**191226**	**--**	
49	**51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003**	**комплект**	**1**	**44053,00**	**--**	**44053**	**--**		**--**	**44053**
					--	**--**	**--**	**--**	**44053**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**362802**	**420**	**57642**	**50105**	**427117**
							69461	**130**	**235279**	**14210**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**235279**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**235279**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2013**				
	Материалы		Тенге				**111**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1902**			
		Накладные расходы	Тенге				**1369**				
		Сметная прибыль	Тенге				**271**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3653**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1902**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**125510**				
	Материалы		Тенге				**724**				
	Всего заработная плата		Тенге					**67689**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56807**				
		Накладные расходы	Тенге				**48736**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13939**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**188185**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67689**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**427117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69591**			
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1									
50	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55**	**1335,52**	**3,37**	**73454**	**186**	**30487**	**30844**	**112642**
		НР - 72%; СП - 8%			**777,84**	**1,05**	**42781**	**58**		**8344**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	45	1133,28	1,38	50998	62	14433	26297	83479
		НР - 72%; СП - 8%			811,18	0,46	36503	21		6184	
		Фитинги									
52	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	10	300,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
53	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	84,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
54	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	7	236,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
55	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	6	67,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
56	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	2	466,00	--	932	--	932	--	1007
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
57	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	2	131,00	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
58	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	6	545,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
59	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	6	155,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
60	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	714,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
62	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	212,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
63	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
64	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	1	212,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
65	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	5	176,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
66	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	10	247,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
67	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	25	81,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
68	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	12	122,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
69	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	27	38,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
70	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УПОР. Устройство	м3	0,027	21896,80	1005,76	591	27	447	91	737
		НР - 72%; СП - 8%			4330,06	363,72	117	10		55	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	9	2918,02	89,14	26262	803	1995	17179	46917
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	43,96	23464	396		3475	
72	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	9	9395,00	--	84555	--	84555	--	91319
		СП - 8%			--	--	--	--		6764	
73	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	9	965,00	--	8685	--	8685	--	9380
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
74	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	8689,59	33,96	8690	34	8041	455	9876
		НР - 72%; СП - 8%			615,02	16,73	615	17		732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				277830	1112	173238	74866	380912
							103480	502	--	28216	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				591				
		Материалы	Тенге				447				
		Всего заработная плата	Тенге					127			
		Накладные расходы	Тенге				91				
		Сметная прибыль	Тенге				55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				737				
		Сметная заработная плата	Тенге					127			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				277239				
		Материалы	Тенге				54956				
		Всего заработная плата	Тенге					103855			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117835				
		Накладные расходы	Тенге				74775				
		Сметная прибыль	Тенге				28161				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				380175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					103855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				380912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					103982			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1885280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				365457				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6094			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2380			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						891384		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						235279		
		- Накладные расходы	Тенге							264842	
		- Сметная прибыль	Тенге							122224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Составил			Истилеева М.З.							

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-2-2

(локальная смета)

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.2

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	282,6474	1292,98	365457,37
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7521	1358,07	(2379,52)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**365457**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2556	2735,00	3434,17
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1950	6086,00	1186,77
3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1261	4989,00	628,93
4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1705	2205,00	375,99
5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,6197	19,00	182,77
6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,2480	27,00	87,70
7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,9750	85,00	82,88
8	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,2563	16,00	68,10
9	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0054	4449,00	24,02

1	2		3	4	5	6	7
10	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,7800	15,00	11,70
11	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	2647	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,4270	26,00	11,10
12	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	4550,00	0,33
13	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0057	45,00	0,26
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**6095**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**2380**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	157972	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	80,0000	3609,00	288720,00
2	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	286215	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	9,0000	9395,00	84555,00
3	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	286232	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	8,0000	9373,00	74984,00
4	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	187941	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60,0000	1145,00	68700,00
5	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	271551	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	3,0000	22452,00	67356,00
6	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	252946	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000	6954,00	34770,00
7	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	155045	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	54,8900	550,00	30189,50
8	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	182338	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	17,0000	1748,00	29716,00
9	2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	267058	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6,0000	4643,00	27858,00
10	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	252976	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000	8196,00	24588,00
11	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	252943	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,0000	2206,00	22060,00
12	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	252941	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14,0000	1163,00	16282,00
13	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	155040	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	44,9100	319,00	14326,29
14	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	155023	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	31,6140	437,00	13815,32

1	2		3	4	5	6	7
15	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	187898	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9,0000	965,00	8685,00
16	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7000	278,00	8256,60
17	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	245424	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1,0000	7909,00	7909,00
18	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	187933	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	9,0000	839,00	7551,00
19	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7000	173,00	5138,10
20	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	187953	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3,0000	1110,00	3330,00
21	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015		Прочистка DN 100	шт.	6,0000	553,00	3318,00
22	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	182876	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6,0000	545,00	3270,00
23	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	252944	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	3226,00	3226,00
24	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	182842	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10,0000	300,00	3000,00
25	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	182835	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	10,0000	247,00	2470,00
26	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/	шт.	15,0000	161,00	2415,00
27	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000	161,00	2415,00
28	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	182384	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1,0000	2320,00	2320,00
29	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./	кг	4,0000	537,00	2148,00
30	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	154877	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	4,9500	421,00	2083,95
31	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	182833	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	25,0000	81,00	2025,00
32	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4,8000	397,00	1905,60
33	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	182849	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7,0000	236,00	1652,00
34	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,8124	268,00	1557,72

1	2		3	4	5	6	7
35	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	12,0000	122,00	1464,00
36	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,6194	458,00	1199,69
37	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,0000	553,00	1106,00
38	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	182929	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	27,0000	38,00	1026,00
39	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,0310	917,00	945,43
40	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	182859	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2,0000	466,00	932,00
41	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	182871	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6,0000	155,00	930,00
42	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	5,0000	176,00	880,00
43	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4,0000	212,00	848,00
44	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0014	622632,00	846,78
45	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	95,0000	8,00	760,00
46	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	182922	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,0000	714,00	714,00
47	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0032	216652,00	701,95
48	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	135925	Замазка защитная	кг	1,8000	358,00	644,40
49	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	147614	Лента ФУМ	кг	0,1050	5164,00	542,22
50	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,8000	607,00	485,60
51	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,0000	10,00	450,00
52	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0275	14759,00	406,46
53	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	182847	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6,0000	67,00	402,00
54	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3440	283,00	380,35

1	2		3	4	5	6	7
55	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0020	188480,00	377,53
56	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	182854	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	2,0000	131,00	262,00
57	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000	15,00	240,00
58	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015		Прочистка DN 50	шт.	1,0000	212,00	212,00
59	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2741	756,00	207,18
60	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015		Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	46,00	184,00
61	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015		Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000	26,00	182,00
62	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,3600	458,00	164,88
63	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	11,1250	14,00	155,75
64	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	18,00	144,00
65	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2230	560,00	124,88
66	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	29,00	116,00
67	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,3610	320,00	115,52
68	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	12,00	96,00
69	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,0001	1358550,00	95,10
70	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015		Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000	17,00	85,00
71	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	182840	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,0000	84,00	84,00
72	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	181339	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	2,0000	40,00	80,00
73	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	1,6895	25,00	42,24
74	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0001	361180,00	37,93

1	2		3	4	5	6	7
75	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182543,00	36,51
76	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	181487	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25	шт.	1,0000	33,00	33,00
77	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0134	914,00	12,22
78	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0002	57193,00	10,66
79	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	50389,00	9,39
80	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0100	326,00	3,26
81	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	0,0305	90,00	2,74
82	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	45767,00	2,47
83	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0002	6931,00	1,05
84	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0108	70,00	0,76
85	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000	25051,00	0,54
86	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0000	25223,00	0,34
87	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	0,0158	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**891380**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	51-040106-0106	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	6,0000	31871,00	191226,00
2	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	51-040106-0109	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1,0000	44053,00	44053,00
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**235279**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1498211**
			Накладные расходы	**тенге**			**264843**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1763054**
			Сметная прибыль	**тенге**			**122222**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1885276**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7130'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-2'Ремонтные работы БЛОК А.2''2'2-2-3'Отопление вентиляция'ОВ''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС279928)(РС422541)(РС280176)(РС274662РС249132)*
4	Н15=72*
5	Р ДЕМОНТАЖ*
6	Е12-150102-0801'52''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
7	Е12-150101-0101(РС147789)'532,5+56,2''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка'м трубопроводов*
8	Е12-150101-0102'3+14,4+23''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
9	Е11-202501-0101(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) К=0,4'2''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж'камера*
10	Е12-150103-0302'24+58,6''Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка'м2 поверхности воздуховодов*
11	РОтопление*
12	П2 Монтажные работы*
13	Х7.5+6.3+5.6+4.63=Ф1*
14	Е11-180301-0104(РС281435)'Ф1.0,15''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
15	С123-051001-0309'Ф1''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
16	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741РС256361)'22''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
17	П2Трубопроводы*
18	Е11-160301-0106'31,6''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
19	Е11-160301-0105'4,7''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
20	Е11-160301-0104'1,1''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
21	Е11-160301-0103'124''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
22	Е11-160301-0102'169,7''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
23	Е11-160301-0101'551,9''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
24	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'31,6+4,7+1,1+124+169,7+551,9''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
25	Е11-220701-0101'(31,6+4,7+1,1+124+169,7+551,9).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
26	П2 Изоляция*
27	Е11-260101-1701(РС140805)'31,6+4,7+1,1+124''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
28	С121-110403-0216'31,6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54/50 мм СТ РК 3364-2019'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С121-110403-0214'4,7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42/40 мм СТ РК 3364-2019'м*
30	С121-110403-0211'1,1.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019'м*
31	С121-110403-0209'124.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
32	Е11-130301-0406'15,4''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
33	Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'34,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
34	П2 Фитинги*
35	Е11-160602-0201(РС279928)(РС279937)'1+11+1+3+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
36	С123-051310-0114'1''Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
37	С123-051310-0110'11''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
38	С123-051310-0111'1''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
39	С123-051310-0112'3''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
40	С123-051310-0102'1''Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
41	Е11-160602-0101(РС279939)'77''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
42	С123-051314-0301'77''Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002'шт.*
43	С123-051314-0206'77''Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002'шт.*
44	Е11-160501-0602(РС181697)(РС280176)(РС280189)'15,2''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
45	Е11-160501-0805(РС181701)(РС280189)'3,4+10''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
46	С123-010504-0102'15,2''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
47	С123-010510-0401'3,4''Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50'м*
48	С123-010510-0402'10''Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые DN/OD 63'м*
49	П РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА*
50	Е11-160401-0202'2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
51	Е11-161101-0101'2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
52	С123-040905-1201'8''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	С123-040905-1202'4''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
54	С123-040905-1203'2''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
55	Е11-181101-0102'10''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
56	Е11-181101-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
57	С123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*
58	Е11-260101-1701(РС140805)'2''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
59	С121-110403-0214'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
60	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741РС256361)'2''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
61	С123-021104-0405'2''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
62	Р Вентиляция*
63	Е11-200301-0210'2''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150/150х100 мм. Установка'решетка*
64	Е11-200101-0309'9,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
65	Е11-200901-0101(РС147045)(РС188270)'2''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
66	С123-050310-0101'2''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм'шт.*
67	Е11-200701-0401'2''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
68	С123-050301-1805'5,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
69	Е11-200301-0211'20''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/250х200 мм. Установка'решетка*
70	Е11-200101-0309'133,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
71	Е11-200901-0102(РС147045)(РС188270)'20''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
72	С123-050310-0102'20''Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250/280 мм'шт.*
73	Е11-200701-0401'20''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
74	С123-050301-1805'80,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
75	Е11-200301-0211'3''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/200х150 мм. Установка'решетка*
76	Е11-200101-0309'14''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
77	Е11-200901-0101(РС147045)(РС188270)'3''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
78	С123-050310-0102'3''Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм'шт.*
79	Е11-200701-0401'3''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
80	С123-050301-1805'8,4''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
81	Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
82	Е11-200101-0309'4,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
83	Е11-200901-0101(РС147045)(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
84	С123-050310-0101'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм'шт.*
85	Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
86	С123-050301-1805'2,9''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
87	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.2
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	8103,062	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1496,793	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,223	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	**Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**52**		**1098,79**	**49,39**	**57137**	**2569**	**--**	**40228**	**105154**
		НР - 72%; СП - 8%				**1049,40**	**25,07**	**54569**	**1304**		**7789**	
2	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**588,7**		**403,88**	**3,10**	**237764**	**1825**	**19038**	**156643**	**425960**
		НР - 72%; СП - 8%				**368,44**	**1,12**	**216901**	**659**		**31553**	
3	**Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**40,4**		**694,74**	**5,29**	**28067**	**214**	**2249**	**18490**	**50282**
		НР - 72%; СП - 8%				**633,76**	**1,90**	**25604**	**77**		**3725**	
4	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж**	**камера**	**2**		**22347,11**	**1277,77**	**44694**	**2556**	**--**	**30861**	**81599**
		НР - 72%; СП - 8%				**21069,34**	**361,79**	**42139**	**724**		**6044**	
5	**Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**82,6**		**463,02**	**16,54**	**38245**	**1366**	**--**	**27052**	**70521**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			446,48	8,39	36879	693		5224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**405907**	**8530**	**21287**	**273274**	**733516**
							376092	**3457**	**--**	**54335**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**361213**				
	Материалы		Тенге				**21289**				
	Всего заработная плата		Тенге					**336686**			
		Накладные расходы	Тенге				**242413**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**651917**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**321**
		Сметная заработная плата	Тенге					**336686**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**44694**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42863**			
	Сдача и испытание		Тенге				**2128**				
		Накладные расходы	Тенге				**30861**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6044**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**81599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42863**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**733516**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**355**
		Сметная заработная плата	Тенге					**379549**			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
		Монтажные работы									
6	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**50,25**	**1136,69**	**16,49**	**57118**	**829**	**21948**	**24928**	**88609**
		НР - 72%; СП - 8%			**683,39**	**5,59**	**34341**	**281**		**6564**	
7	**С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**335**	**2287,00**	**--**	**766145**	**--**	**766145**	**--**	**827437**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61292**	
8	**Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**22**	**4624,56**	**299,97**	**101740**	**6599**	**49814**	**34786**	**147448**
		НР - 72%; СП - 8%			**2060,33**	**135,74**	**45327**	**2986**		**10922**	
		Трубопроводы									
9	**Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**31,6**	**2382,99**	**33,40**	**75302**	**1055**	**58530**	**11629**	**93886**
		НР - 72%; СП - 8%			**497,36**	**13,77**	**15717**	**435**		**6955**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,7	1966,86	18,24	9244	85	7293	1368	11461
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	1866	33		849	
11	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,1	1856,17	18,24	2042	20	1585	320	2551
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	437	8		189	
12	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	124	1294,99	18,24	160579	2262	109078	36085	212397
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	49239	879		15733	
13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	169,7	1571,32	18,24	266653	3095	196172	49384	341320
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	67386	1203		25283	
14	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	551,9	1433,81	18,24	791320	10067	562099	160608	1028082
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	219154	3913		76154	
15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	883	86,71	1,28	76565	1130	583	53893	140895
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	74852	--		10437	
16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,883	61004,00	--	53867	--	2981	36638	97745
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	50886	--		7240	
		Изоляция									
17	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	161,4	627,48	68,38	101275	11037	42935	37942	150354
		НР - 72%; СП - 8%			293,08	33,42	47303	5394		11137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54/50 мм СТ РК 3364-2019	м	34,76	460,00	--	15990	--	15990	--	17269
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
19	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42/40 мм СТ РК 3364-2019	м	5,17	319,00	--	1649	--	1649	--	1781
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
20	С121-110403-0211 2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019	м	1,21	271,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
21	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	136,4	234,00	--	31918	--	31918	--	34471
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,4	95,77	2,43	1475	37	748	500	2132
		НР - 72%; СП - 8%			44,78	0,27	690	4		158	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,6	79,34	1,72	2745	59	1780	659	3676
		НР - 72%; СП - 8%			26,18	0,27	906	9		272	
		Фитинги									
24	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	17	608,31	2,31	10341	39	1191	6567	18261
		НР - 72%; СП - 8%			535,97	0,59	9111	10		1353	
25	С123-051310-0114 2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	38219,00	--	38219	--	38219	--	41277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3058	
26	С123-051310-0110 2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	11	25367,00	--	279037	--	279037	--	301360
		СП - 8%			--	--	--	--		22323	
27	С123-051310-0111 2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	27175,00	--	27175	--	27175	--	29349
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
28	С123-051310-0112 2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	29422,00	--	88266	--	88266	--	95327
		СП - 8%			--	--	--	--		7061	
29	С123-051310-0102 2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	48559,00	--	48559	--	48559	--	52444
		СП - 8%			--	--	--	--		3885	
30	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	77	280,63	0,55	21609	43	691	15045	39586
		НР - 72%; СП - 8%			271,10	0,27	20875	21		2932	
31	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	шт.	77	3324,00	--	255948	--	255948	--	276424
		СП - 8%			--	--	--	--		20476	
32	С123-051314-0206 2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	шт.	77	8236,00	--	634172	--	634172	--	684906
		СП - 8%			--	--	--	--		50734	
33	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	15,2	1002,08	2,52	15232	38	84	10881	28202
		НР - 72%; СП - 8%			994,06	0,19	15110	3		2089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13,4	1559,91	25,09	20903	336	37	14787	38545
		НР - 72%; СП - 8%			1532,07	0,58	20530	8		2855	
35	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15,2	29,00	--	441	--	441	--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
36	С123-010510-0401 2301-0510-0401 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50	м	3,4	214,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
37	С123-010510-0402 2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые DN/OD 63	м	10	286,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
				РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА							
38	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2871,46	39,57	5743	79	4157	1106	7397
		НР - 72%; СП - 8%			753,74	14,57	1507	29		548	
39	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,71	1,28	173	3	--	122	319
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	170	--		24	
40	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1162,00	--	9296	--	9296	--	10040
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
41	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1760,00	--	7040	--	7040	--	7603
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
42	С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2961,00	--	5922	--	5922	--	6396
		СП - 8%			--	--	--	--		474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	10	2511,71	--	25117	--	21970	2266	29574
		НР - 72%; СП - 8%			314,75	--	3147	--		2191	
44	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	474,62	--	949	--	122	595	1668
		НР - 72%; СП - 8%			413,49	--	827	--		124	
45	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
46	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	2	627,48	68,38	1255	137	532	470	1863
		НР - 72%; СП - 8%			293,08	33,42	586	67		138	
47	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	2,2	319,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
48	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	4624,56	299,97	9249	599	4529	3162	13404
		НР - 72%; СП - 8%			2060,33	135,74	4121	271		993	
49	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4029395	37549	3307758	503741	4895786
							684088	15554	--	362652	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				211204				
		Материалы	Тенге				48977				
		Всего заработная плата	Тенге					105845			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50587				
		Накладные расходы	Тенге				76209				
		Сметная прибыль	Тенге				22991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				310404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					105845			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3818191**				
	Материалы		Тенге				**1039883**				
	Всего заработная плата		Тенге					**593797**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2168312**				
	Сдача и испытание		Тенге				**2789**				
		Накладные расходы	Тенге				**427532**				
		Сметная прибыль	Тенге				**339661**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4585384**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**427**
		Сметная заработная плата	Тенге					**593797**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4895788**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**511**
		Сметная заработная плата	Тенге					**699642**			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
50	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150/150х100 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**1704,27**	**32,97**	**3409**	**66**	**631**	**1973**	**5812**
		НР - 72%; СП - 8%			**1356,06**	**14,04**	**2712**	**28**		**431**	
51	**Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,5**	**5777,28**	**45,10**	**54884**	**428**	**38099**	**11874**	**72098**
		НР - 72%; СП - 8%			**1721,82**	**14,10**	**16357**	**134**		**5341**	
52	**Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**2**	**3239,40**	**7,98**	**6479**	**16**	**400**	**4369**	**11716**
		НР - 72%; СП - 8%			**3031,37**	**2,80**	**6063**	**6**		**868**	
53	**С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	**30319,00**	**--**	**60638**	**--**	**60638**	**--**	**65489**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4851**	
54	**Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**5136,41**	**48,37**	**10273**	**97**	**8889**	**947**	**12118**
		НР - 72%; СП - 8%			**643,64**	**14,04**	**1287**	**28**		**898**	
55	**С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**5,8**	**655,00**	**--**	**3799**	**--**	**3799**	**--**	**4103**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**304**	
56	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/250х200 мм. Установка**	**решетка**	**20**	**1798,45**	**32,97**	**35969**	**660**	**8188**	**19729**	**60154**
		НР - 72%; СП - 8%			**1356,06**	**14,04**	**27121**	**281**		**4456**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	133,2	5777,28	45,10	769534	6007	534180	166482	1010897
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	14,10	229347	1878		74881	
58	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	20	3548,15	8,69	70963	174	4522	47753	128213
		НР - 72%; СП - 8%			3313,36	2,80	66267	56		9497	
59	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250/280 мм	шт.	20	27451,00	--	549020	--	549020	--	592942
		СП - 8%			--	--	--	--		43922	
60	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	20	5136,41	48,37	102728	968	88887	9471	121174
		НР - 72%; СП - 8%			643,64	14,04	12873	281		8976	
61	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	80,7	655,00	--	52858	--	52858	--	57087
		СП - 8%			--	--	--	--		4229	
62	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/200х150 мм. Установка	решетка	3	1798,45	32,97	5395	99	1228	2959	9023
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	4068	42		668	
63	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	5777,28	45,10	80882	631	56145	17498	106251
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	14,10	24106	197		7870	
64	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	3	3239,40	7,98	9718	24	600	6554	17574
		НР - 72%; СП - 8%			3031,37	2,80	9094	8		1302	
65	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	3	27451,00	--	82353	--	82353	--	88941
		СП - 8%			--	--	--	--		6588	
66	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	5136,41	48,37	15409	145	13333	1421	18176
		НР - 72%; СП - 8%			643,64	14,04	1931	42		1346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	8,4	655,00	--	5502	--	5502	--	5942
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
68	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	1	1704,27	32,97	1704	33	315	986	2906
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		215	
69	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5777,28	45,10	27731	217	19249	5999	36429
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	14,10	8265	68		2698	
70	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел	1	3239,40	7,98	3239	8	200	2185	5858
		НР - 72%; СП - 8%			3031,37	2,80	3031	3		434	
71	С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	шт.	1	30319,00	--	30319	--	30319	--	32745
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
72	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	5136,41	48,37	5136	48	4444	474	6058
		НР - 72%; СП - 8%			643,64	14,04	644	14		449	
73	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	2,9	655,00	--	1900	--	1900	--	2052
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1989842	9621	1565699	300674	2473758
							414522	3080	--	183242	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1989842				
		Материалы	Тенге				779310				
		Всего заработная плата	Тенге					417602			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				786389				
		Сдача и испытание	Тенге				20196				
		Накладные расходы	Тенге				300674				
		Сметная прибыль	Тенге				183242				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2473758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					417602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2473758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					417602			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8103060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1474702**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**55700**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**22091**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4894744**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1077689**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**600229**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-2-3

(локальная смета)

на Отопление вентиляция

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.2

Основание: ОВ

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1213,3603	1215,39	1474700,35
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,0807	1373,82	(22092,02)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1474700**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,8686	2735,00	29725,68
2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,9725	4989,00	9840,97
3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,5188	2205,00	5553,95
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7214	6086,00	4390,68
5	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	969	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	40,6443	56,00	2276,08
6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	13,2750	85,00	1128,38
7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,2706	200,00	1054,13
8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	32,4175	27,00	875,27
9	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	3388	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	4,3041	72,00	309,89

1	2		3	4	5	6	7
10	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,6954	19,00	241,21
11	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	7,3710	15,00	110,56
12	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	1197	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,5257	61,00	93,06
13	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3974	152,00	60,40
14	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0050	4550,00	22,75
15	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,6931	16,00	11,09
16	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0050	29,00	0,14
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**55694**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**22092**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	260445	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	335,0000	2287,00	766145,00
2	2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	262620	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	77,0000	8236,00	634172,00
3	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	188082	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	161,5000	3840,00	620160,00
4	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	551,9000	1010,00	557419,00
5	2305-0310-0102 РСНБ РК 2015		Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250/280 мм	шт.	20,0000	27451,00	549020,00
6	2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	262465	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	11,0000	25367,00	279037,00
7	2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	262632	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	77,0000	3324,00	255948,00
8	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	169,7000	1147,00	194645,90
9	2305-0301-0910 РСНБ РК 2015	188205	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	26,0000	4320,00	112320,00
10	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	124,0000	870,00	107880,00

1	2		3	4	5	6	7
11	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	273947	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	3,0000	30319,00	90957,00
12	2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	262467	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000	29422,00	88266,00
13	2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	277952	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	3,0000	27451,00	82353,00
14	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	188245	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	97,8000	655,00	64059,00
15	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	157965	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	31,6000	1833,00	57922,80
16	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	256361	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	24,0000	2197,00	52728,00
17	2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	262457	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	48559,00	48559,00
18	2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	262469	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	38219,00	38219,00
19	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	24,5100	1363,00	33407,13
20	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	139733	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	136,4000	234,00	31917,60
21	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	262466	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	27175,00	27175,00
22	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	130,6500	168,00	21949,20
23	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10,0000	2179,00	21790,00
24	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0340	633840,00	21541,05
25	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,8368	5717,00	16217,81
26	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54/50 мм СТ РК 3364-2019	м	34,7600	460,00	15989,60

1	2		3	4	5	6	7
27	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	254305	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000	1162,00	9296,00
28	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,3366	3969,00	9274,04
29	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,4600	446,00	8233,16
30	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	4,7000	1539,00	7233,30
31	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	188233	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,9200	7663,00	7049,96
32	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	254306	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000	1760,00	7040,00
33	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	254307	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000	2961,00	5922,00
34	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	20,5295	283,00	5809,86
35	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	2,0000	2049,00	4098,00
36	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	14,4206	268,00	3864,72
37	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,5203	560,00	3651,39
38	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0014	2446524,00	3516,51
39	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	262761	Термометры прямые в оправе	шт.	2,0000	1715,00	3430,00
40	2301-0510-0402 РСНБ РК 2015		Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые DN/OD 63	м	10,0000	286,00	2860,00
41	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	8,0912	339,00	2742,90
42	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,7385	458,00	2628,21
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	229089,00	2561,22
44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5300	537,00	1895,61
45	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42/40 мм СТ РК 3364-2019	м	5,1700	319,00	1649,23

1	2		3	4	5	6	7
46	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1,1000	1430,00	1573,00
47	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0031	503480,00	1567,84
48	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,5335	607,00	930,86
49	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0013	622632,00	793,42
50	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,3268	2409,00	787,26
51	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,6800	458,00	769,44
52	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,3418	320,00	749,38
53	2301-0510-0401 РСНБ РК 2015		Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50	м	3,4000	214,00	727,60
54	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	139738	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2000	319,00	701,80
55	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014	491397,00	681,08
56	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,0600	10617,00	637,02
57	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	154779	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15,2000	29,00	440,80
58	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0020	206086,00	404,37
59	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019	м	1,2100	271,00	327,91
60	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	8,8500	25,00	221,25
61	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005	437496,00	211,92
62	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0005	361180,00	188,16
63	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,2008	917,00	184,10

1	2		3	4	5	6	7
64	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	145978	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,2600	439,00	114,14
65	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0002	392414,00	86,33
66	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002	288673,00	66,68
67	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0260	756,00	19,66
68	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0002	16011,00	2,56
69	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	0,1374	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**4894741**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**6425135**
			Накладные расходы	**тенге**			**1077691**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**7502826**
			Сметная прибыль	**тенге**			**600227**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**8103053**

Составил Истилеева М.З.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объектная смета № 2-3

(Объектный сметный расчет)

на строительство Ремонтные работы БЛОК А.3

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	54324,302	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	12,748	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	15344,434	тыс.тенге

в ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-3-1	Общестроительные работы	46923,429	--	--	46923,429	11,807	14231,456	--
2.	2-3-2	Водопровод и канализация	622,418	--	--	622,418	0,1	122,165	--
3.	2-3-3	Отопление вентиляция	4616,93	2161,525	--	6778,455	0,84	990,813	--
		ИТОГО	**52162,777**	**2161,525**	--	**54324,302**	**12,748**	**15344,434**	

Главный инженер проекта Абдикеримов О.

Составила Истилеева М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7180'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-3'Ремонтные работы БЛОК А.3''2'2-3-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС149529РС287782)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Р Демонтажные работы*
6	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
7	Е12-080101-0204'374,4=Ф1''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
8	Е12-080101-0101'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м2 кровли*
9	Е12-080101-0103'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен'м2 кровли*
10	Е12-160101-2201 пр.'72:0,2''Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового. Разборка'м2 *
11	Е11-460401-0801'306,3.0,03''Стяжка. Разборка покрытия'м3*
12	Е12-030101-0201'42.0,12+4,5+5,46.0,12''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
13	Е11-070102-0104(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1''Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т'шт. сборных конструкций*
14	Е12-120104-0501'270,6+237,5''Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
15	Е12-130103-0402'54,7''Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка'м2 облицовки*
16	Е12-120104-0501'47,5+179,93+300,5''Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
17	Е11-460201-0802'488,35+337,05''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
18	Е12-130103-0105'24,64+19,84''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
19	П2Проемы*
20	Е11-460401-1101'1,4.1,8.(16+8)''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
21	Е11-460401-1103'1,31.2,4.3+0,9.2,1.12+0,7.2,1.6+1,3.2,4+0,9.2,1.2''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м2*
22	Е12-080101-0401'45,6:0,35''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
23	П ПОЛЫ*
24	Е12-070101-0102'202,8+71,4+152''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
25	Е12-070101-0201'202,8+71,4+152''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
26	Е12-070101-0205'202,8+71,4+152''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
27	Е12-070101-0207'5,9+5,9''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
28	П2Вывоз мусора*
29	С341-040104-0501'50,33=Ф50''Мусор строительный. Погрузка'т*
30	С341-020102-0212'Ф50.12''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км'т·км*
31	Р Ремонтные работы*
32	П УСТРОЙСТВО ПРОЕМА ОКОННОГО 1400Х1800*
33	Н43=6*
34	Е11-460302-0502'2,1+1,7.2''Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2'м борозд*
35	Е11-080201-0701(РС279860)'(7,92+20+3,4+7,22+0,66).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
36	С121-050301-3201'(7,92+20+3,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
37	С121-050301-3001'(7,22+0,66).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
38	Е11-060701-0202'0,29''Пояса без опалубки. Устройство'м3*
39	Н43=1*
40	П Деталь усиления плиты перекрытия лист 20*
41	Н43=3*
42	Е11-460301-0104'2''Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм'отверстие*
43	С121-050301-3001'(0,9+0,92).0,001=Ф2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014'т*
44	С121-050301-3201'(1,96).0,001=Ф1''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
45	С121-050301-3202'(3,64+3,64+1,26).0,001=Ф3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
46	Е11-060301-0401(РС130722)(РС145198)'Ф1+Ф2+Ф3''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
47	Е11-460101-0105(РС100533РС100560)'0,2''Перекрытия. Усиление железобетоном сверху'м3*
48	С121-050309-0301'2,08.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
49	Н43=1*
50	П Устройство проема в наружней стене лист 20*
51	Е11-460302-0601'0,3.4''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2'м борозд*
52	Е11-070508-0108(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1''Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных'шт. сборных конструкций*
53	Е11-460101-0803'0,11''Стены. Заполнение бетоном'м3*
54	С121-050301-3201'(14,81).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
55	С121-050301-3001'(3,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014'т*
56	П ПМ-1-3шт ЛИСТ 29*
57	Н43=3*
58	Е12-190101-0201(РС147789)'7''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*
59	С121-050301-3001'(27.0,21).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014'т*
60	Е12-060101-2201(РС125876)(РС279806)'(2.22,1+14.0,15+10,2.3,77).0,001''Проемы. Обрамление угловой сталью'т*
61	С121-050106-2402'2.22,1.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
62	С121-050106-2403'14.0,15.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
63	С121-050201-0502'10,2.3,77.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
64	Е11-090501-0301'7''Конструкции. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами'болт*
65	С121-130201-0901'7.(0,47+0,113+0,034).0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
66	Е11-150207-0101(РС102685РС102638)(РС276071)'10,2''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
67	С121-050308-0221'5,1''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	Е11-460201-0601'0,97''Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3'м3*
69	Е11-080201-0701(РС279860)'(30.0,12+30.0,01+15.0,02+40.0,28).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
70	С121-050309-0301'(30.0,12+30.0,01+15.0,02).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
71	С121-050301-3001'(40.0,28).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
72	Н43=1*
73	П СЦЕНА ЛИСТ 30*
74	Е11-110101-0201'1,24''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
75	Е11-100102-0401'0,62+0,37+1,16+1,12+0,11+0,008+0,03+0,31+0,47+0,57+3,53=Ф1''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
76	Е11-100115-0102'Ф1''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
77	Е11-110101-3901'10,5''Плинтуса деревянные. Устройство'м плинтусов*
78	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'58,9+9,45+10,5.0,02''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
79	Н43=2*
80	Е11-100109-0101(РС131541)(РС131543)(РС131587)(РС131589)(РС131813)'1,76.1,5''Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки'м2 горизонтальной проекции*
81	С121-070201-0204'0,06+0,1=Ф1''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
82	С121-070203-0204'0,03+0,005=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
83	Е11-100115-0102'Ф1+Ф2''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
84	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'1,76.1,5''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
85	Н43=1*
86	Р ПОЛЫ*
87	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
88	П 2 ЭТАЖ*
89	П2 Узел 1*
90	Х188,8=Ф1*
91	Е11-110101-1203(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
92	Е11-110101-3301'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство'м2 покрытия*
93	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
94	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
95	П2 Узел 2*
96	Х5,9=Ф1*
97	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
98	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
99	П 3 ЭТАЖ*
100	Х162,5=Ф1*
101	Е11-110101-1203(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
102	Е11-110101-3301'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство'м2 покрытия*
103	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
104	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
105	П2 Узел 2*
106	Х5,9=Ф1*
107	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
108	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
109	Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
110	П2 Потолки 1,2,3-этаж*
111	Е11-150203-0502(РС102682=0,001)'19,4+79,8+203,2+5,9+62,9+224,5+5,9=Ф1''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
112	Е11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
113	Е11-150405-0102(РС249453)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
114	П2 Стены 1,2,3-этаж*
115	Е11-150203-0105(РС276071РС128234)'34,92+141+299,64+50,7+124,93+192,62+55,02''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
116	Е11-150203-0501(РС102682=0,001)'15,11+52,1+171,25+56,17+242,61''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
117	Е11-150206-0203'50,03+193,10+470,89+22,55+181,1+435,23+32,7''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
118	Е11-150405-0102(РС249453)'20,47+87,63+470,89+22,55+102,65+435,23+32,7''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
119	Е11-150403-0308(РС276162РС249453)(РС278579РС278583)'29,56+105,47+78,45''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
120	Е11-150107-0105'28,15+22,32''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
121	Р ПРОЕМЫ*
122	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
123	ПОкна*
124	Е11-100501-0105(РС134848)'1,8.1,4.(16+12)=Ф1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
125	С121-090201-0305'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'м2*
126	Е11-150108-1902(РС290062)'(8,7+8,7):0,25''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
127	Е11-100501-0401(РС134096)'34,8+34,8=Ф1''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
128	С121-090205-0103'Ф1''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99'м*
129	П2 Двери ДСН*
130	Е11-090403-0403(РС134849)'2,4.1,3=Ф1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
131	С121-090402-0504'Ф1''Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
132	E11-090403-0401(PC134849)'2,1.0,9''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
133	C121-090402-0503'2,1.0,9''Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
134	C121-090404-0305'2''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
135	П2 Двери внутренние*
136	E11-100107-0107(PC134849)(PC147501)'2,371.1,3.5''Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
137	C121-090102-0106'2,371.1,3.5''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
138	E11-100107-0106(PC134849)'2,071.0,87.(9+2)+2,071.0,78.(4+2)''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
139	C121-090102-0103'2,071.0,87.(9+2)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
140	C121-090102-0102'2,071.0,78.(4+2)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
141	C121-090404-0305'9+2+4+2=Ф1''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
142	C121-090404-1005'Ф1''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
143	C121-090404-0201'Ф1.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
144	C121-090105-0501'((2,1.2+0,9).(9+2)+(2,1.2.0,8).(4+2)).2''Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88'м*
145	П ОТКОСЫ*
146	E11-150203-0701'21,36+27,2+25,4+147,6+167,4+167,4=Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
147	E11-150405-0103'Ф1''Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
148	Р Наружная отделка*
149	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
150	Х710,52=Ф1*
151	E11-080701-0101'Ф1''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
152	E11-070106-0404'84''Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов'м шва*
153	E11-260201-0105(PC249627)(PC280106)'Ф1''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее'м2 изолируемой поверхности*
154	E11-150106-0201(PC102671)(PC144523)(PC147047)(PC279917)'Ф1''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")'м2 поверхности облицовки*
155	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1'6590:Ф100.1,02'Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм'м2*
156	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.11'55:Ф100.1,02'Дюбель нагель 10х200'шт*
157	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.0,24'800:Ф100.1,02'Акриловый герметик MakroflexFA 131'шт*
158	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.2'1590:25:Ф100.1,02'Кафельный клей Bergauf Keramic Pro'кг*
159	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.0,03'800:Ф100.1,02'Шпатлевка морозостойкая акриловая'кг*
160	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1'900:Ф100.1,02'Краска фасадная Радуга'м2*
161	E11-260201-0506'179,2.0,15+66,2.0,3''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее'м2 изолируемой поверхности*
162	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'179,2'1650:Ф100.1,02'Обрамление окон МС-124'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
163	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'66,2'2750:Ф100.1,02'Карниз по крыше КС-108'м*
164	Е11-150106-0102(РС279917РС287791)'31,4''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
165	Е11-110101-2707(РС287783РС287791)'10''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
166	Р КРОВЛЯ*
167	П2 Парапет*
168	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'15,7''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
169	Е11-080201-0601(ВП)'15,7:0,25''Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов'м2 стен (без вычета проемов)*
170	Е11-080201-0701'(144.0,37).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
171	П2 пояс*
172	Е11-060701-0201(РС100533РС100511)'0,04.72''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
173	С121-050301-3001'(3.0,19.72).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
174	С121-050301-3201'(4.0,617.72).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
175	П МС-1,2*
176	Е11-060501-0106(РС100533РС100511)'0,02.20+0,05.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство'м3*
177	С121-050301-3001'(4.0,09.20+4.0,23.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
178	С121-050301-3201'(2.0,84.20+2.0,36.20+4.0,84.4+2.0,36.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
179	П2 Устройство крыши*
180	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
181	Е11-120101-1303(РС248659)'281,2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
182	С121-110102-0106'281,2.0,08.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
183	Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'281,2=Ф1''Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм'м2*
184	Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС3.10) К=10'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*
185	Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.1,18.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
186	С121-050309-0301'Ф1.1,18.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
187	Е11-120101-1503(РС1238)(РС135535РС147202)(РС135836)'378''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
188	Е11-100210-0101(РС135545)'0,72+1,82=Ф1''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
189	С121-070201-0202'0,72''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
190	С121-070201-0201'1,82''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
191	С121-100401-1001'21,6+43,3''Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93'м2*
192	Е11-100114-0402'0,66=Ф2''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
193	Е11-100102-0401'0,6+0,37+0,06+0,2+0,3+0,36+0,6+0,04+0,59+0,11+0,13+0,21+0,13+0,14+0,18+0,11+0,03+0,11+0,21+0,03+0,1=Ф3''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
194	Е11-100115-0101'Ф1+Ф2+Ф3''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
195	Е11-120101-0705(РС146016)(РС131541)(РС131589)(РС134936)(РС248491)'378''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
196	С121-130201-0901'6.378:1000.0,05''Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87'т*
197	С121-100101-0701'378.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
198	С121-070203-0204'2,83+0,35''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
199	Е11-100115-0201'378''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
200	С121-100102-0204'12,8''Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80'м*
201	С121-100102-0112'38,5''Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
202	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'313,1.0,15''Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов'м2*
203	С121-070203-0204'1,5=Ф6''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
204	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'35,2''Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/. Устройство карнизов'м2*
205	С122-030101-0401'35,2''Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012'м2*
206	Е11-100102-0401(РС131542)(РС131589)(РС131643)'0,08+0,4=Ф7''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
207	С121-070203-0203'0,4''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
208	С121-070201-0207'0,08''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
209	Е11-100115-0101'Ф6+Ф7''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
210	Е11-100102-0602(РС132717)'14''Фронтон. Обшивка пластиком'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
211	С121-130816-3505'14''Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм'1000 м2*
212	Е11-120101-1001'6''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
213	Е11-120101-1501'72,2+6,3''Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
214	Е11-070107-0103'(48.0,94).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка'т стальных элементов*
215	П Водосточная система*
216	Е11-120101-0902(РС127728)(РС279796)'66''Желоба подвесные. Устройство'м желобов*
217	С121-100302-0101'66''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
218	С121-100302-0110'26''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
219	С121-100302-0105'2''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
220	С121-100302-0107'33''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
221	Е11-160801-0104(РС251516)'4''Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка'воронка*
222	С121-100302-0104'4''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
223	E11-120101-0707(РС127728)(РС279796)'45,6''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
224	С121-100302-0102'45,6''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
225	С121-100302-0108'16''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
226	С121-100302-0103'24''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
227	С121-100302-0110'4''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм/Соединитель трубы/''шт.*
228	С121-100302-0111'4''Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
229	П2 Ходовой мостик*
230	E11-100104-0301(РС131654)'42,2''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
231	С121-070201-0401'0,004.42,2=Ф1''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
232	С121-070203-0403'0,0075.42,2=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
233	П МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-60м*
234	E11-120101-1201(РС248298)'60''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
235	С121-060801-0101'(1,513+1,234+0,44+0,1464).60.0,001=Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
236	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
237	П2 Слуховое окно*
238	Н43=6*
239	E11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
240	С121-070203-0305'0,053+0,025+0,023+0,017+0,010+0,014+0,018+0,004+0,003=Ф1''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
241	С121-070203-0304'0,055+0,043=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА'м3*
242	С121-070101-0202'0,055+0,033+0,025+0,008=Ф3''Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88'м3*
243	E11-100115-0101'Ф1+Ф2+Ф3''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
244	E11-120101-0706(РС248491)'5,81''Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей'м2*
245	С121-100101-0701'5,84.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
246	E11-120101-1001(РС279796РС279797)'4,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
247	С121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
248	С121-090404-0507'2''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86'шт.*
249	С121-090404-1003'1''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
250	E11-150501-0303'0,20''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м2 площади проемов по наружному обводу коробок*
251	Н43=1*
252	E11-100102-0401'(0,015+0,006).2''Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка'м3 древесины в конструкции*
253	E11-100115-0102'(0,015+0,006).2''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
254	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.3
Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	46923,429	тыс.тенге
Сметная заработная плата	14231,456	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,807	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**374,4**		**270,74**	**1,64**	**101365**	**614**	**--**	**72541**	**187818**
		НР - 72%; СП - 8%				**269,10**	**--**	**100751**	**--**		**13912**	
2	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**374,4**		**166,97**	**19,61**	**62514**	**7342**	**--**	**41381**	**112207**
		НР - 72%; СП - 8%				**147,36**	**6,15**	**55172**	**2303**		**8312**	
3	**Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**374,4**		**291,14**	**17,90**	**109003**	**6702**	**--**	**75172**	**198909**
		НР - 72%; СП - 8%				**273,24**	**5,62**	**102301**	**2104**		**14734**	
4	**Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2015 пр.**	**Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового. Разборка**	**м2**	**360**		**141,38**	**--**	**50897**	**--**	**--**	**36646**	**94546**
		НР - 72%; СП - 8%				**141,38**	**--**	**50897**	**--**		**7003**	
5	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Стяжка. Разборка покрытия**	**м3**	**9,189**		**16098,66**	**6635,36**	**147931**	**60973**	**--**	**82601**	**248975**
		НР - 72%; СП - 8%				**9463,30**	**3021,62**	**86958**	**27766**		**18443**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10,1952	24122,68	4814,61	245936	49086	--	157470	435678
		НР - 72%; СП - 8%			19308,07	2143,97	196850	21858		32272	
7	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2537,43	1033,13	2537	1033	--	1306	4150
		НР - 72%; СП - 8%			1504,30	308,98	1504	309		307	
8	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	508,1	166,61	--	84655	--	--	60951	157255
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	84655	--		11648	
9	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	54,7	114,78	5,47	6278	299	--	4410	11543
		НР - 72%; СП - 8%			109,31	2,67	5979	146		855	
10	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	527,93	166,61	--	87958	--	--	63330	163391
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	87958	--		12103	
11	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	825,4	213,60	--	176305	--	--	126940	327505
		НР - 72%; СП - 8%			213,60	--	176305	--		24260	
12	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	44,48	764,69	55,87	34013	2485	--	23528	62144
		НР - 72%; СП - 8%			708,82	25,84	31528	1149		4603	
		Проемы									
13	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	60,48	1839,46	170,67	111251	10322	--	76440	202706
		НР - 72%; СП - 8%			1668,79	86,61	100928	5238		15015	
14	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	47,832	1090,37	170,67	52155	8164	--	34656	93756
		НР - 72%; СП - 8%			919,70	86,61	43991	4143		6945	
15	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	130,285714	85,21	0,03	11102	4	--	7990	20620
		НР - 72%; СП - 8%			85,18	--	11098	--		1527	
				ПОЛЫ							
16	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	426,2	71,79	--	30597	--	--	22030	56837
		НР - 72%; СП - 8%			71,79	--	30597	--		4210	
17	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	426,2	333,46	18,96	142121	8081	--	99461	260908
		НР - 72%; СП - 8%			314,50	9,62	134040	4100		19327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	426,2	109,48	2,87	46660	1223	--	33160	86205
		НР - 72%; СП - 8%			106,61	1,45	45437	618		6386	
19	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	11,8	813,60	31,75	9600	375	--	6779	17690
		НР - 72%; СП - 8%			781,85	16,11	9226	190		1310	
		Вывоз мусора									
20	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	50,33	107,00	--	5385	--		--	5816
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
21	С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	603,96	31,00	--	18723	--		--	20221
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1536986**	**156703**	**--**	**1026792**	**2768880**
							1356175	**69924**	**--**	**205101**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1536986**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1426099**			
	Транспортные расходы		Тенге				**24108**				
		Накладные расходы	Тенге				**1026792**				
		Сметная прибыль	Тенге				**205101**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2768879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1458**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1426099**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2768879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1458**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1426099**			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		УСТРОЙСТВО ПРОЕМА ОКОННОГО 1400Х1800									
22	Е11-460302-0502 1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	м борозд	33	419,13	173,81	13831	5736	--	7709	23264
		НР - 72%; СП - 8%			245,32	79,15	8096	2612		1723	
23	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,2352	69081,63	2247,63	16248	529	--	11440	29903
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	15719	170		2215	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18792	221991,00	--	41717	--	41717	--	45054
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04728	229089,00	--	10831	--	10831	--	11698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
26	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,74	26580,71	4122,63	46250	7173	30361	7311	57846
		НР - 72%; СП - 8%			5009,05	826,38	8716	1438		4285	
		Деталь усиления плиты перекрытия лист 20									
27	Е11-460301-0104 1146-0301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	6	961,41	416,90	5768	2502	73	3518	10028
		НР - 72%; СП - 8%			532,13	282,11	3193	1693		743	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,00546	229089,00	--	1251	--	1251	--	1351
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	221991,00	--	1305	--	1305	--	1409
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02562	213014,00	--	5457	--	5457	--	5894
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
31	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03696	344724,20	2259,20	12741	84	--	9139	23631
		НР - 72%; СП - 8%			342465,00	972,19	12658	36		1750	
32	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,6	60768,83	15536,08	36461	9321	10629	14954	55529
		НР - 72%; СП - 8%			27517,56	7099,01	16511	4259		4113	
33	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	308637,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
		Устройство проема в наружней стене лист 20									
34	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1,2	527,88	214,62	633	257	--	355	1067
		НР - 72%; СП - 8%			313,26	97,73	376	117		79	
35	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных	шт. сборных конструкций	1	7362,70	2763,42	7363	2763	--	3753	12005
		НР - 72%; СП - 8%			4599,28	612,99	4599	613		889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заполнение бетоном	м3	0,11	85554,71	1277,40	9411	140	6296	2185	12524
		НР - 72%; СП - 8%			27046,39	548,17	2975	60		928	
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01481	221991,00	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	229089,00	--	871	--	871	--	941
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
				ПМ-1-3шт ЛИСТ 29							
39	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	21	62,37	0,94	1310	20	--	929	2418
		НР - 72%; СП - 8%			61,43	--	1290	--		179	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,01701	229089,00	--	3897	--	3897	--	4209
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
41	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,254262	55366,02	1197,40	14077	304	270	9825	25814
		НР - 72%; СП - 8%			53108,00	558,92	13503	142		1912	
42	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1326	263823,00	--	34983	--	34983	--	37782
		СП - 8%			--	--	--	--		2799	
43	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0063	263782,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
44	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,115362	262867,00	--	30325	--	30325	--	32751
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
45	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	21	147,07	0,82	3088	17	--	2217	5730
		НР - 72%; СП - 8%			146,25	0,40	3071	8		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,012957	633840,00	--	8213	--	8213	--	8870
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
47	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,6	2109,31	35,04	64545	1072	19450	32058	104331
		НР - 72%; СП - 8%			1438,65	16,42	44023	502		7728	
48	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,3	1604,00	--	24541	--	24541	--	26504
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
49	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,91	32052,53	19,52	93273	57	49493	31480	134734
		НР - 72%; СП - 8%			15025,01	--	43723	--		9980	
50	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0462	69081,63	2247,63	3192	103	--	2247	5874
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	3088	33		435	
51	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0126	308637,00	--	3889	--	3889	--	4200
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	229089,00	--	7697	--	7697	--	8313
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
				СЦЕНА ЛИСТ 30							
53	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,24	7279,40	992,76	9026	1231	3987	3100	13096
		НР - 72%; СП - 8%			3070,73	401,10	3808	497		970	
54	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	8,298	96197,97	1042,17	798251	8648	587775	148192	1022158
		НР - 72%; СП - 8%			24322,50	481,32	201828	3994		75715	
55	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,298	8201,64	41,84	68057	347	49567	13173	87728
		НР - 72%; СП - 8%			2186,44	18,34	18143	152		6498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	10,5	386,72	2,19	4061	23	3139	655	5093
		НР - 72%; СП - 8%			85,60	1,07	899	11		377	
57	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	68,56	806,19	3,45	55272	237	15686	28415	90382
		НР - 72%; СП - 8%			573,94	1,69	39349	116		6695	
58	Е11-100109-0101 1110-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки**	м2 горизонтальной проекции	5,28	6853,59	191,45	36187	1011	585	25261	66364
		НР - 72%; СП - 8%			6551,30	93,59	34591	494		4916	
59	С121-070201-0204 2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,32	53018,00	--	16966	--	16966	--	18323
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
60	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,07	50389,00	--	3527	--	3527	--	3809
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
61	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,39	8201,64	41,84	3199	16	2330	619	4124
		НР - 72%; СП - 8%			2186,44	18,34	853	7		305	
62	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	5,28	806,19	3,45	4257	18	1209	2188	6961
		НР - 72%; СП - 8%			573,94	1,69	3030	9		516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1508847**	**41609**	**983196**	**360723**	**2019138**
							484042	**16963**	**--**	**149563**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1505759**				
		Материалы	Тенге				**780851**				
		Всего заработная плата	Тенге					**497926**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**202346**				
		Накладные расходы	Тенге				**358506**				
		Сметная прибыль	Тенге				**149139**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2013404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**430**
		Сметная заработная плата	Тенге					**497926**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3088**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3079**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2217				
		Сметная прибыль	Тенге				424				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				5729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2019133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					501005			
РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ											
2 ЭТАЖ											
		Узел 1									
63	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	188,8	945,82	13,90	178570	2625	97712	57260	254697
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	78233	1296		18866	
64	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	188,8	4316,28	46,50	814914	8779	673238	98697	986700
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	132897	4182		73089	
65	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	188,8	893,14	4,31	168625	814	43197	90009	279325
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	124614	399		20691	
66	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	202,016	325,24	2,85	65703	576	45090	14585	86711
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	20037	220		6423	
		Узел 2									
67	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	5,9	3620,03	93,44	21358	551	12443	6204	29767
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	8364	253		2205	
68	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	6,195	565,44	2,05	3503	13	1277	1598	5509
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	2213	6		408	
3 ЭТАЖ											
69	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	162,5	945,82	13,90	153695	2259	84101	49284	219217
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	67335	1115		16238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	162,5	4316,28	46,50	701396	7556	579456	84948	849252
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	114384	3599		62908	
71	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	162,5	893,14	4,31	145136	700	37181	77471	240415
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	107255	343		17809	
72	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	173,875	325,24	2,85	56551	495	38810	12553	74633
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	17246	189		5528	
		Узел 2									
73	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	5,9	3620,03	93,44	21358	551	12443	6204	29767
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	8364	253		2205	
74	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	6,195	565,44	2,05	3503	13	1277	1598	5509
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	2213	6		408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2334312	24932	1626225	500411	3061502
							683155	11861	--	226778	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2334312				
		Материалы	Тенге				1626227				
		Всего заработная плата	Тенге					695016			
		Накладные расходы	Тенге				500411				
		Сметная прибыль	Тенге				226778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3061501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		Сметная заработная плата	Тенге					695016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3061501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		Сметная заработная плата	Тенге					695016			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолки 1,2,3-этаж									
75	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	601,6	640,91	8,28	385573	4979	11670	267444	705259
		НР - 72%; СП - 8%			613,24	4,20	368924	2527		52241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	601,6	908,19	6,04	546369	3633	168700	270135	881824
		НР - 72%; СП - 8%			621,74	1,91	374036	1151		65320	
77	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемо й поверхности	601,6	338,31	3,35	203528	2016	72913	93306	320581
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	128599	993		23747	
		Стены 1,2,3-этаж									
78	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатурива емой поверхности	898,83	1414,21	74,56	1271137	67019	347425	656287	2081618
		НР - 72%; СП - 8%			953,12	60,99	856693	54817		154194	
79	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатурива емой поверхности	537,24	521,14	6,89	279979	3700	10422	192771	510570
		НР - 72%; СП - 8%			494,86	3,50	265857	1880		37820	
80	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1385,6	1223,42	9,41	1695166	13042	585582	792515	2686696
		НР - 72%; СП - 8%			791,38	3,01	1096542	4174		199015	
81	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемо й поверхности	1172,12	338,31	3,35	396542	3927	142060	181792	624601
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	250555	1934		46267	
82	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемо й поверхности	213,48	870,36	4,04	185805	862	43738	101971	310799
		НР - 72%; СП - 8%			661,45	1,98	141205	422		23022	
83	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	50,47	3461,08	43,30	174681	2185	86999	62318	255959
		НР - 72%; СП - 8%			1694,01	20,93	85497	1056		18960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5138780**	**101363**	**1469509**	**2618539**	**8377907**
							3567908	**68954**	**--**	**620586**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5138780**				
	Материалы		Тенге				**1469513**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3636862**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**2618539**				
		Сметная прибыль	Тенге				**620586**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**8377905**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2889**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3636862**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8377905**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2889**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3636862**			
РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ											
Окна											
84	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**70,56**	**3206,13**	**219,15**	**226224**	**15463**	**105812**	**80811**	**331598**
		НР - 72%; СП - 8%			**1487,38**	**103,30**	**104949**	**7289**		**24563**	
85	**С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**70,56**	**29598,00**	**--**	**2088435**	**--**	**2088435**	**--**	**2255510**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**167075**	
86	**Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**69,6**	**1537,58**	**7,15**	**107016**	**498**	**69981**	**26378**	**144066**
		НР - 72%; СП - 8%			**524,95**	**1,44**	**36537**	**100**		**10672**	
87	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**69,6**	**1241,49**	**6,23**	**86408**	**433**	**66996**	**13818**	**108245**
		НР - 72%; СП - 8%			**272,69**	**3,06**	**18979**	**213**		**8018**	
88	**С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**69,6**	**1156,00**	**--**	**80458**	**--**	**80458**	**--**	**86895**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6437**	
Двери ДСН											
89	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,12**	**2994,14**	**64,06**	**9342**	**200**	**1332**	**5683**	**16227**
		НР - 72%; СП - 8%			**2503,17**	**26,78**	**7810**	**84**		**1202**	
90	**С121-090402-0504 2109-0402-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,12**	**33950,00**	**--**	**105924**	**--**	**105924**	**--**	**114398**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8474**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	3285,51	60,76	6210	115	1010	3696	10698
		НР - 72%; СП - 8%			2690,68	25,14	5085	48		792	
92	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89	21760,00	--	41126	--	41126	--	44416
		СП - 8%			--	--	--	--		3290	
93	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	5659,00	--	11318	--	11318	--	12223
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
		Двери внутренние									
94	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	15,4115	1596,49	134,45	24604	2072	5402	13025	40639
		НР - 72%; СП - 8%			1111,52	62,29	17130	960		3010	
95	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	15,4115	5378,00	--	82883	--	82883	--	89514
		СП - 8%			--	--	--	--		6631	
96	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	29,51175	1868,27	97,11	55136	2866	13775	28634	90472
		НР - 72%; СП - 8%			1304,41	43,18	38495	1274		6702	
97	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	19,81947	4459,00	--	88375	--	88375	--	95445
		СП - 8%			--	--	--	--		7070	
98	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	9,69228	5643,00	--	54694	--	54694	--	59069
		СП - 8%			--	--	--	--		4375	
99	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	17	5659,00	--	96203	--	96203	--	103899
		СП - 8%			--	--	--	--		7696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	17	3810,00	--	64770	--	64770	--	69952
		СП - 8%			--	--	--	--		5182	
101	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	34	500,00	--	17000	--	17000	--	18360
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
102	С121-090105-0501 2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	**Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	152,52	265,00	--	40418	--	40418	--	43651
		СП - 8%			--	--	--	--		3233	
		ОТКОСЫ									
103	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,36	2813,55	27,06	1565344	15056	286559	913280	2676913
		НР - 72%; СП - 8%			2271,42	8,48	1263729	4715		198290	
104	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	556,36	726,83	5,68	404382	3157	100045	217966	672136
		НР - 72%; СП - 8%			541,34	2,79	301180	1551		49788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5256270**	**39860**	**3422516**	**1303291**	**7084326**
							1793894	**16234**	**--**	**524765**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4904377**				
		Материалы	Тенге				**648570**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1797101**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2435263**				
		Накладные расходы	Тенге				**1293912**				
		Сметная прибыль	Тенге				**495864**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6694153**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1797101**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**351893**				
		Материалы	Тенге				**2341**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13027**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**336341**				
		Накладные расходы	Тенге				**9379**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28901**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**390173**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13027**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7084326**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1403**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1810128**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
105	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	710,52	753,30	40,48	535235	28762	154631	263451	862580
		НР - 72%; СП - 8%			495,19	19,79	351842	14061		63895	
106	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м шва	84	375,01	33,69	31501	2830	8354	14628	49820
		НР - 72%; СП - 8%			241,87	--	20317	--		3690	
107	Е11-260201-0105 1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	710,52	1777,50	25,14	1262949	17862	739	900171	2336170
		НР - 72%; СП - 8%			1751,32	8,29	1244348	5890		173050	
108	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	710,52	3333,94	31,69	2368831	22516	--	1697025	4391125
		НР - 72%; СП - 8%			3302,25	15,01	2346315	10665		325269	
109	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм	м2	710,52	6001,61	--	4264264	--	4264264	--	4605405
		СП - 8%			--	--	--	--		341141	
110	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Дюбель нагель 10х200	шт	7815,72	50,09	--	391489	--	391489	--	422808
		СП - 8%			--	--	--	--		31319	
111	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Акриловый герметик MakroflexFA 131	шт	170,5248	728,57	--	124239	--	124239	--	134178
		СП - 8%			--	--	--	--		9939	
112	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кафельный клей Bergauf Keramic Pro	кг	1421,04	57,92	--	82307	--	82307	--	88892
		СП - 8%			--	--	--	--		6585	
113	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	21,3156	728,57	--	15530	--	15530	--	16772
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
114	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Краска фасадная Радуга	м2	710,52	819,64	--	582371	--	582371	--	628961
		СП - 8%			--	--	--	--		46590	
115	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее	м2 изолируемой поверхности	46,74	2023,12	18,19	94561	851	19126	53869	160304
		НР - 72%; СП - 8%			1595,73	5,00	74584	234		11874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Обрамление окон МС-124**	м	179,2	1502,68	--	269280	--	269280	--	290822
		СП - 8%			--	--	--	--		21542	
117	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Карниз по крыше КС-108**	м	66,2	2504,46	--	165795	--	165795	--	179059
		СП - 8%			--	--	--	--		13264	
118	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	31,4	7299,18	31,69	229194	995	118409	79388	333269
		НР - 72%; СП - 8%			3496,50	15,01	109790	471		24687	
119	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	10	5159,65	132,63	51596	1326	39624	8097	64469
		НР - 72%; СП - 8%			1064,60	60,03	10646	600		4776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10469142	75142	6236158	3016629	14564634
							4157842	31921	--	1078863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10469142				
	Материалы		Тенге				340882				
	Всего заработная плата		Тенге					4189763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5895275				
		Накладные расходы	Тенге				3016629				
		Сметная прибыль	Тенге				1078863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14564634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3327
		Сметная заработная плата	Тенге					4189763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14564634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3327
		Сметная заработная плата	Тенге					4189763			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
		Парапет									
120	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	15,7	24386,42	1588,37	382867	24937	256708	77064	496726
		НР - 72%; СП - 8%			6447,23	370,22	101222	5812		36794	
121	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	62,8	-292,80	--	-18388	--	--	-13239	-34157
		НР - 72%; СП - 8%			-292,80	--	-18388	--		-2530	
122	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,05328	377718,63	2247,63	20125	119	16445	2592	24534
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	3561	38		1817	
		пояс									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,88	32712,10	4784,80	94211	13780	51753	22663	126224
		НР - 72%; СП - 8%			9957,75	971,60	28678	2798		9350	
124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04104	229089,00	--	9402	--	9402	--	10154
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177696	221991,00	--	39447	--	39447	--	42603
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	
		МС-1,2									
126	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,6	27819,18	4716,61	16692	2830	10338	2974	21239
		НР - 72%; СП - 8%			5873,15	1011,57	3524	607		1573	
127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	229089,00	--	2492	--	2492	--	2691
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06432	221991,00	--	14278	--	14278	--	15420
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
		Устройство крыши									
129	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	281,2	1009,28	65,49	283810	18415	93890	126581	443222
		НР - 72%; СП - 8%			609,90	15,30	171505	4302		32831	
130	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	23,17088	26381,00	--	611271	--	611271	--	660173
		СП - 8%			--	--	--	--		48902	
131	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	281,2	731,04	128,65	205568	36176	95839	59523	286298
		НР - 72%; СП - 8%			261,57	32,43	73553	9118		21207	
132	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	281,2	191,96	18,99	53978	5340	45922	2971	61505
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	5,01	2716	1410		4556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,331816	17589,47	1749,93	5836	581	10	3956	10575
		НР - 72%; СП - 8%			15807,90	749,68	5245	249		783	
134	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,331816	308637,00	--	102411	--	102411	--	110604
		СП - 8%			--	--	--	--		8193	
135	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	378	219,15	11,94	82840	4512	43243	26312	117884
		НР - 72%; СП - 8%			92,82	3,86	35085	1460		8732	
136	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,54	20712,92	1687,56	52611	4287	9755	29097	88245
		НР - 72%; СП - 8%			15184,83	725,80	38569	1844		6537	
137	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,72	56086,00	--	40382	--	40382	--	43613
		СП - 8%			--	--	--	--		3231	
138	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,82	53018,00	--	96493	--	96493	--	104212
		СП - 8%			--	--	--	--		7719	
139	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	64,9	227,00	--	14732	--	14732	--	15911
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
140	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,66	90613,81	1655,83	59805	1093	44708	10420	75843
		НР - 72%; СП - 8%			21218,19	709,09	14004	468		5618	
141	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,61	100106,89	1302,71	461493	6006	326541	94838	600837
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	128946	2774		44506	
142	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,81	8989,57	72,20	70209	564	61652	5935	82236
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	7993	250		6091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	378	2547,20	125,53	962842	47448	67246	620100	1709577
		НР - 72%; СП - 8%			2243,78	34,66	848148	13102		126635	
144	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,1134	633840,00	--	71877	--	71877	--	77627
		СП - 8%			--	--	--	--		5750	
145	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	418,068	3090,00	--	1291830	--	1291830	--	1395176
		СП - 8%			--	--	--	--		103346	
146	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,18	50389,00	--	160237	--	160237	--	173056
		СП - 8%			--	--	--	--		12819	
147	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	378	313,65	3,35	118560	1266	102632	10962	139883
		НР - 72%; СП - 8%			38,79	1,49	14662	562		10362	
148	С121-100102-0204 2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12,8	834,00	--	10675	--	10675	--	11529
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
149	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38,5	1160,00	--	44660	--	44660	--	48233
		СП - 8%			--	--	--	--		3573	
150	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов	м2	46,965	1882,96	31,03	88433	1457	551	62734	163261
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	86425	706		12093	
151	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,5	50389,00	--	75584	--	75584	--	81631
		СП - 8%			--	--	--	--		6047	
152	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/. Устройство карнизов	м2	35,2	1882,96	31,03	66280	1092	413	47019	122363
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	64775	529		9064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	35,2	1344,00	--	47309	--	47309	--	51094
		СП - 8%			--	--	--	--		3785	
154	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,48	41171,65	1302,71	19762	626	5710	9875	32008
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	13426	289		2371	
155	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	54979,00	--	21992	--	21992	--	23751
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
156	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	55217,00	--	4417	--	4417	--	4770
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
157	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,98	8989,57	72,20	17799	143	15630	1505	20848
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	2026	63		1544	
158	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фронтон. Обшивка пластиком	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14	249,80	17,81	3497	250	168	2304	6266
		НР - 72%; СП - 8%			219,93	8,69	3079	122		464	
159	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,014	2819601,00	--	39474	--	39474	--	42632
		СП - 8%			--	--	--	--		3158	
160	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	3233,39	17,61	19400	106	11789	5423	26809
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	7505	27		1986	
161	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78,5	769,90	32,69	60437	2566	39751	13339	79678
		НР - 72%; СП - 8%			230,83	5,18	18120	406		5902	
162	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка	т стальных элементов	0,04512	774971,61	8833,81	34967	399	31378	2353	40306
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	3190	78		2986	
				Водосточная система							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	66	387,12	14,56	25550	961	978	17216	46187
		НР - 72%; СП - 8%			357,74	4,54	23611	299		3421	
164	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	66	1512,00	--	99792	--	99792	--	107775
		СП - 8%			--	--	--	--		7983	
165	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	26	955,00	--	24830	--	24830	--	26816
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
166	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	3913,00	--	7826	--	7826	--	8452
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
167	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	33	757,00	--	24981	--	24981	--	26979
		СП - 8%			--	--	--	--		1998	
168	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	4	2167,14	34,19	8669	137	1119	5386	15179
		НР - 72%; СП - 8%			1853,34	16,71	7413	67		1124	
169	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1833,00	--	7332	--	7332	--	7919
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
170	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	45,6	1648,30	113,15	75163	5160	596	51000	136256
		НР - 72%; СП - 8%			1522,09	31,28	69407	1426		10093	
171	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	45,6	2005,00	--	91428	--	91428	--	98742
		СП - 8%			--	--	--	--		7314	
172	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16	1010,00	--	16160	--	16160	--	17453
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
173	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	1839,00	--	44136	--	44136	--	47667
		СП - 8%			--	--	--	--		3531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм/Соединитель трубы/	шт.	4	955,00	--	3820	--	3820	--	4126
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
175	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2121,00	--	8484	--	8484	--	9163
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
		Ходовой мостик									
176	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	42,2	51,90	6,36	2190	269	90	1397	3874
		НР - 72%; СП - 8%			43,39	2,58	1831	109		287	
177	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1688	35717,00	--	6029	--	6029	--	6511
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
178	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3165	25051,00	--	7929	--	7929	--	8563
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-60м									
179	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	60	117,45	30,06	7047	1803	420	3818	11734
		НР - 72%; СП - 8%			80,41	7,98	4824	478		869	
180	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,200004	498088,00	--	99620	--	99620	--	107590
		СП - 8%			--	--	--	--		7970	
181	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,800116	167,39	4,30	971	25	597	254	1323
		НР - 72%; СП - 8%			60,21	0,66	349	4		98	
		Слуховое окно									
182	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	9345,30	1064,85	56072	6389	2739	35729	99145
		НР - 72%; СП - 8%			7824,05	446,46	46944	2679		7344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	1,002	50389,00	--	50490	--	50490	--	54529
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
184	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	м3	0,588	50389,00	--	29629	--	29629	--	31999
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
185	С121-070101-0202 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88**	м3	0,726	57193,00	--	41522	--	41522	--	44844
		СП - 8%			--	--	--	--		3322	
186	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,316	8989,57	72,20	20820	167	18283	1760	24386
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	2370	74		1806	
187	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2	34,86	2371,94	125,53	82686	4375	10614	49612	142882
		НР - 72%; СП - 8%			1941,98	34,66	67697	1208		10584	
188	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	38,75424	3090,00	--	119751	--	119751	--	129331
		СП - 8%			--	--	--	--		9580	
189	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	27,9	3127,75	17,61	87264	491	51875	25217	121480
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	34898	126		8999	
190	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	12	500,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
191	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	12	503,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
192	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	6	4151,00	--	24906	--	24906	--	26898
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**1,2**	**1956,09**	**28,44**	**2347**	**34**	**1445**	**633**	**3218**
		НР - 72%; СП - 8%			**723,21**	**9,19**	**868**	**11**		**238**	
194	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,042**	**100106,89**	**1302,71**	**4204**	**54**	**2975**	**864**	**5474**
		НР - 72%; СП - 8%			**27970,88**	**601,65**	**1175**	**25**		**405**	
195	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,042**	**8540,07**	**52,30**	**359**	**2**	**251**	**77**	**471**
		НР - 72%; СП - 8%			**2514,41**	**22,93**	**106**	**1**		**35**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**6956640**	**193860**	**4843718**	**1420264**	**9047055**
							1919062	**53521**	**--**	**670147**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6811409**				
		Материалы	Тенге				**1422932**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1965103**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3283102**				
		Накладные расходы	Тенге				**1414878**				
		Сметная прибыль	Тенге				**658098**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8884385**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1700**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1965103**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**136562**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**136562**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10925**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**147487**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**8669**				
		Материалы	Тенге				**1118**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7480**			
		Накладные расходы	Тенге				**5386**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1124**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**15179**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7480**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**9047051**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1706**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1972583**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**46923442**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13962078**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**633469**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**269378**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18581322**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**24108**				
		- Накладные расходы	Тенге							**10246649**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**3475803**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-3-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.3

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11625,7685	1200,96	13962080,06
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	189,2737	1423,24	(269381,28)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**13962080**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	40,4619	2735,00	110663,25
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	17,1928	6086,00	104635,29
3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	37,0104	2205,00	81608,01
4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	26,8107	2826,00	75767,13
5	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	36,8520	1315,00	48460,42
6	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	14,0184	2811,00	39405,72
7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7,1928	4989,00	35884,68
8	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,1416	4550,00	23394,25
9	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	697	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	3,2947	4262,00	14042,10

1	2		3	4	5	6	7
10	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	49,0579	152,00	7456,81
11	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,5949	731,00	4820,89
12	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	250,5757	19,00	4760,94
13	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	81,1127	55,00	4461,20
14	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	2604	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	7,1820	394,00	2829,71
15	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,7959	200,00	2559,17
16	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	1732	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	1,1580	1905,00	2205,99
17	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	3428	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	61,8205	30,00	1854,61
18	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	133	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	6,6363	178,00	1181,26
19	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	786	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1384	6098,00	843,96
20	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	4,4319	164,00	726,83
21	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	979	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,3587	261,00	615,63
22	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	1195	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	9,4851	49,00	464,77
23	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	23,4706	16,00	375,53
24	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	19,3154	15,00	289,73
25	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	2698	Ножницы электрические	маш.-ч	0,5220	220,00	114,84
26	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,0251	45,00	91,13
27	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	1523	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,2574	14,00	87,60
28	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	2816	Фреза столярная	маш.-ч	1,5123	47,00	71,08
29	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	1197	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,9312	61,00	56,80

1	2		3	4	5	6	7
30	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	2445	Электроплиткорез	маш.-ч	0,2860	90,00	25,74
31	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0754	152,00	11,46
32	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	3008	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0880	124,00	10,91
33	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,5456	16,00	8,73
34	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4797	17,00	8,15
35	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1575	29,00	4,57
36	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	1146	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0394	33,00	1,30
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**569800**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**269381**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	СТПРАЙС		Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм	м2	710,5200	6001,61	4264263,94
2	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	133847	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	70,5600	29598,00	2088434,88
3	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	134889	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	456,8222	3090,00	1411580,72
4	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	150046	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	10,1174	122423,00	1238607,36
5	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,7635	56086,00	715853,66
6	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	7489,9072	88,00	659111,83
7	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	136009	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	23,1709	26381,00	611270,99
8	СТПРАЙС		Краска фасадная Радуга	м2	710,5200	819,64	582370,61
9	СТПРАЙС		Дюбель нагель 10х200	шт	7815,7200	50,09	391489,41
10	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,3615	211478,00	287933,05
11	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	14,2015	19103,00	271291,52
12	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	7132,5352	38,00	271036,34
13	СТПРАЙС		Обрамление окон МС-124	м	179,2000	1502,68	269280,26

1	2		3	4	5	6	7
14	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,7500	50389,00	239347,75
15	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,1300	32914,00	234676,82
16	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1681	1148499,00	193005,49
17	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	115,1809	1630,00	187744,85
18	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	2,8807	60580,00	174510,38
19	СТПРАЙС		Карниз по крыше КС-108	м	66,2000	2504,46	165795,25
20	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	287791	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	41,6000	3371,00	140233,60
21	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	130852	Стальные детали лесов	т	0,2629	474895,00	124846,29
22	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4039	308637,00	124669,60
23	СТПРАЙС		Акриловый герметик MakroflexFA 131	шт	170,5248	728,57	124239,25
24	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,1904	16011,00	115125,88
25	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	480,7965	228,00	109621,59
26	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	271955	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	19,0000	5659,00	107521,00
27	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	286119	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	100,7250	1052,00	105962,70
28	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	287750	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,1200	33950,00	105924,00
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4506	221991,00	100034,92
30	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	279954	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	66,0000	1512,00	99792,00
31	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2000	498088,00	99619,59
32	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	719,0720	136,00	97793,79
33	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,8205	53018,00	96521,39
34	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	45,6000	2005,00	91428,00

1	2		3	4	5	6	7
35	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	133762	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	19,8195	4459,00	88375,02
36	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,5694	54851,00	86083,16
37	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	133765	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,4115	5378,00	82883,05
38	СТПРАЙС		Кафельный клей Bergauf Keramic Pro	кг	1421,0400	57,92	82306,64
39	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	134091	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	69,6000	1156,00	80457,60
40	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	379,6499	211,00	80106,13
41	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	50,4700	1470,00	74190,90
42	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015		Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,1134	633840,00	71877,46
43	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,4664	16010,00	71507,06
44	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1993	340077,00	67792,31
45	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	271969	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	17,0000	3810,00	64770,00
46	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,9365	19401,00	56971,04
47	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5322	15779,00	55734,58
48	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	622,1940	88,00	54753,07
49	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	133761	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,6923	5643,00	54693,54
50	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0451	50389,00	52662,95
51	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	272117	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	85,5540	600,00	51332,40
52	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1590	321544,00	51135,14
53	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	106,2850	458,00	48678,53
54	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	73,0800	656,00	47940,48

1	2		3	4	5	6	7
55	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	134911	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38,5000	1160,00	44660,00
56	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	279956	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24,0000	1839,00	44136,00
57	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	415,8000	104,00	43243,20
58	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6732	63603,00	42817,54
59	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,7260	57193,00	41522,12
60	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	73,4575	560,00	41136,19
61	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	287749	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8900	21760,00	41126,40
62	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	47,4582	862,00	40908,99
63	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	282014	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	152,5200	265,00	40417,80
64	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	147807	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0140	2819601,00	39474,41
65	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	119,7448	326,00	39036,79
66	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1326	263823,00	34982,93
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1427	229089,00	32691,00
68	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8783	16671,00	31313,14
69	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0451	687108,00	31002,31
70	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1154	262867,00	30324,86
71	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,5880	50389,00	29628,73
72	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,9935	2868,00	28661,42
73	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	268274	Щиты настила	м2	8,5262	3333,00	28417,96
74	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	249209	Паста антисептическая	т	0,0464	605474,00	28089,57

1	2		3	4	5	6	7
75	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	279960	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	33,0000	757,00	24981,00
76	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	271968	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	6,0000	4151,00	24906,00
77	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	279963	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	26,0000	955,00	24830,00
78	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	128146	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,3000	1604,00	24541,20
79	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	287796	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	13,2750	1806,00	23974,65
80	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	46,0000	500,00	23000,00
81	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	131587	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4000	54979,00	21991,60
82	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	84,3735	227,00	19152,78
83	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	73,0800	260,00	19000,80
84	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	249627	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	317,8320	55,00	17480,76
85	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,9486	17923,00	17001,76
86	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	131544	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3200	53018,00	16965,76
87	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	279961	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16,0000	1010,00	16160,00
88	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	98,7228	162,00	15993,09
89	СТПРАЙС		Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	21,3156	728,57	15529,91
90	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0616	216652,00	13352,91
91	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,6280	19525,00	12261,70
92	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0378	310359,00	11731,57
93	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2102	54680,00	11493,52
94	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0160	706831,00	11317,07
95	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	134921	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12,8000	834,00	10675,20

1	2		3	4	5	6	7
96	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6120	17327,00	10604,12
97	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0899	115254,00	10364,22
98	2204-0802-0210 РСНБ РК 2015	278583	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	39,2163	228,00	8941,31
99	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	279964	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4,0000	2121,00	8484,00
100	2110-0501-1406 РСНБ РК 2015	135869	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	71,4000	117,00	8353,80
101	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0130	633840,00	8212,66
102	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	249623	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	200,8706	40,00	8034,82
103	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	131609	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3165	25051,00	7928,64
104	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	279958	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2,0000	3913,00	7826,00
105	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	279957	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4,0000	1833,00	7332,00
106	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	135565	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	73,7730	99,00	7303,53
107	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015		Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	12,0000	503,00	6036,00
108	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1688	35717,00	6029,03
109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0263	229089,00	6018,17
110	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0037	1588650,00	5870,32
111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	213014,00	5457,42
112	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	15,0400	302,00	4542,08
113	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	76,5000	59,00	4513,50
114	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	248324	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0800	55217,00	4417,36
115	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015		Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм/Соединитель трубы/	шт.	4,0000	955,00	3820,00

1	2		3	4	5	6	7
116	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	4,1348	917,00	3791,61
117	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0433	74732,00	3232,92
118	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	18,9201	170,00	3216,43
119	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	249763	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	10,6050	295,00	3128,48
120	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2,9928	952,00	2849,15
121	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	278,4000	10,00	2784,00
122	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	147697	Смола каменноугольная	т	0,0346	80159,00	2777,46
123	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0125	211187,00	2629,28
124	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,8265	914,00	2583,44
125	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1295	19314,00	2501,16
126	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,6720	575,00	2111,40
127	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1180	16967,00	2002,11
128	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0272	71327,00	1941,95
129	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	149905	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	23,2162	78,00	1810,86
130	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0063	263782,00	1661,83
131	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	116,6990	14,00	1633,79
132	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,8015	268,00	1554,79
133	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0449	30776,00	1382,56
134	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0426	31995,00	1363,99
135	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	146345	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,9360	1419,00	1328,18

1	2		3	4	5	6	7
136	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	18,6672	70,00	1306,70
137	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	248387	Опилки древесные	м3	0,3611	3142,00	1134,51
138	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	145974	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	2,5080	390,00	978,12
139	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	144574	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0440	18524,00	815,04
140	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0132	57193,00	754,95
141	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	207965,00	707,40
142	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,0005	1358550,00	652,10
143	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0122	314,00	631,84
144	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,7784	335,00	595,76
145	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	6,2673	90,00	564,06
146	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0010	503480,00	525,64
147	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	249697	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	7,5000	64,00	480,00
148	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,3560	348,00	471,89
149	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	146099	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0024	194302,00	466,32
150	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,0680	105,00	427,14
151	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	147674	Резина прессованная	кг	0,3120	1143,00	356,62
152	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	13,6878	25,00	342,19
153	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0126	22300,00	280,09
154	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	95,3520	2,00	190,70
155	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	131633	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0043	38676,00	167,08

1	2		3	4	5	6	7
156	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0099	15607,00	154,51
157	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	135927	Замазка оконная на олифе	т	0,0004	242361,00	104,70
158	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0040	21952,00	87,33
159	2113-0812-0516 РСНБ РК 2015	147270	Сверла кольцевые алмазные диаметром 40 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,1248	581,00	72,51
160	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0153	4715,00	72,27
161	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002	437496,00	71,05
162	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	25051,00	54,75
163	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0018	25223,00	44,67
164	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0929	113,00	10,50
165	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	50,3277	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**18534017**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015		Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	35,2000	1344,00	47308,80
			ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**47309**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0102-0212 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	603,9600	31,00	18722,76
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015		Мусор строительный. Погрузка	т	50,3300	107,00	5385,31
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**24108**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**33137314**
			Накладные расходы	**тенге**			**10246652**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**43383966**
			Сметная прибыль	**тенге**			**3475810**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**46859776**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7190'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-3'Ремонтные работы БЛОК А.3''2'2-3-2'Водопровод и канализация'ВК''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС130728)(РС286226)(РС145632)(РС145636)*
4	Н15=72*
5	Р ДЕМОНТАЖ*
6	Е12-150101-0306'1''Смеситель с душевой сеткой. Снятие'шт. арматуры*
7	Е12-150101-0307'5''Смеситель без душевой сетки. Снятие'шт. арматуры*
8	Е12-150102-0302'15''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
9	Е12-150102-0301'20+10''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
10	Р ВОДОПРОВОД*
11	П2 Водопровод холодной воды (В1,В2)*
12	Е11-160301-0207'17''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-160501-0402(РС181697)(РС280176)(РС280189)'9''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
14	Е11-160501-0403(РС181698)(РС280176)(РС280189)'9''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
15	С123-010601-0302'9.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
16	С123-010601-0303'9.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
17	С123-020401-3502'14''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
18	С123-020401-3503'14''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
19	С123-021104-0405'1,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./'кг*
20	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'9+9''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
21	Е11-220701-0101'35.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
22	Е11-150403-1003'5,4''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
23	П2 Фитинги*
24	С123-020401-0101'2''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
25	С123-020401-0102'2''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
26	С123-020401-1101'1''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
27	С123-020401-1201'6''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
28	С123-020401-1202'1''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
29	С123-020401-2401'5''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
30	П2 АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
31	С123-040702-0101'4''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
32	С123-040702-0103'2''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
33	Е11-160501-0212'0,6.8''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	E11-170201-0103(PC286226)'4''Смесители. Установка'шт.*
35	C123-030102-3301'4''Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96'шт.*
36	E11-161401-0102(PC279942)'2''Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
37	C123-080307-0106'2''Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ'шт.*
38	E11-160701-0101(PC187933=3)(PC187939PC187941=20)(PC252975PC252976)'2''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/'кран*
39	C123-080305-0103'2.2''Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
40	Р Сеть К-1*
41	E11-160501-0102(PC274662PC249132)(PC250407PC155045)'25''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
42	E11-160501-0101(PC274662PC249132)(PC250407PC155040)'6''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
43	П2 Фитинги*
44	C123-020601-0203'3''Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
45	C123-020601-0303'1''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
46	C123-020601-0406'4''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100'шт.*
47	C123-020601-0506'1''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100'шт.*
48	C123-020601-1103'2''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
49	C123-020601-0803'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
50	C123-020601-0803'1''Прочистка DN 100'шт.*
51	C123-020601-0602'4''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50'шт.*
52	C123-020601-0103'5''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100'шт.*
53	C123-020601-0101'2''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50'шт.*
54	C123-020601-1203'7''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
55	C123-020601-1201'27''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50'шт.*
56	П2 САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ*
57	E11-170101-0106(PC187928)'4''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
58	C123-030102-3207'4''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
59	C123-030102-1301'4''Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
60	E11-170301-0101(PC187928)'4''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
61	C123-030102-0301'4''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
62	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.3
Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	622,418	тыс.тенге
Сметная заработная плата	122,165	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,097	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	**Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	**шт. арматуры**	**1**		**646,86**	**2,65**	**647**	**2**	**--**	**465**	**1201**
		НР - 72%; СП - 8%				**644,21**	**1,34**	**644**	**1**		**89**	
2	**Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**5**		**412,32**	**1,54**	**2062**	**8**	**--**	**1482**	**3827**
		НР - 72%; СП - 8%				**410,78**	**0,78**	**2054**	**4**		**283**	
3	**Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**15**		**612,09**	**--**	**9181**	**--**	**--**	**6611**	**17055**
		НР - 72%; СП - 8%				**612,09**	**--**	**9181**	**--**		**1263**	
4	**Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**30**		**422,98**	**--**	**12689**	**--**	**--**	**9136**	**23571**
		НР - 72%; СП - 8%				**422,98**	**--**	**12689**	**--**		**1746**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**24579**	**10**	**--**	**17694**	**45654**
								24568	**5**	**--**	**3381**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**24579**				
		Всего заработная плата	Тенге						**24573**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				17694				
		Сметная прибыль	Тенге				3381				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				45654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					24573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					24573			
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД											
		Водопровод холодной воды (В1,В2)									
5	**Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17**	**4385,56**	**48,22**	**74555**	**820**	**61932**	**8738**	**89956**
		НР - 72%; СП - 8%			**694,30**	**19,56**	**11803**	**333**		**6663**	
6	**Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**9**	**1176,02**	**2,52**	**10584**	**23**	**49**	**7570**	**19606**
		НР - 72%; СП - 8%			**1168,00**	**0,19**	**10512**	**2**		**1452**	
7	**Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**9**	**1171,60**	**2,07**	**10544**	**19**	**32**	**7557**	**19549**
		НР - 72%; СП - 8%			**1165,86**	**0,29**	**10493**	**3**		**1448**	
8	**С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**8,91**	**173,00**	**--**	**1541**	**--**	**1541**	**--**	**1664**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**123**	
9	**С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**8,91**	**278,00**	**--**	**2477**	**--**	**2477**	**--**	**2675**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**198**	
10	**С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14**	**8,00**	**--**	**112**	**--**	**112**	**--**	**121**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9**	
11	**С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14**	**10,00**	**--**	**140**	**--**	**140**	**--**	**151**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11**	
12	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./**	**кг**	**1,5**	**537,00**	**--**	**806**	**--**	**806**	**--**	**870**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
13	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	18	86,71	1,28	1561	23	12	1099	2872
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	1526	--		213	
14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,035	61004,00	--	2135	--	118	1452	3874
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	2017	--		287	
15	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	5,4	571,65	1,04	3087	6	720	1702	5172
		НР - 72%; СП - 8%			437,26	0,51	2361	3		383	
		Фитинги									
16	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	12,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
17	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	18,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
18	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	17,00	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
19	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	15,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
20	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	29,00	--	29	--	29	--	31
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
21	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	26,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
22	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	1163,00	--	4652	--	4652	--	5024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
23	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2206,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
24	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	4,8	743,10	--	3567	--	1906	1196	5144
		НР - 72%; СП - 8%			346,10	--	1661	--		381	
25	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	4	969,49	0,15	3878	1	133	2695	7099
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	--	3744	--		526	
26	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96**	шт.	4	1336,00	--	5344	--	5344	--	5772
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
27	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	2	1868,63	28,49	3737	57	42	2636	6883
		НР - 72%; СП - 8%			1819,05	11,77	3638	24		510	
28	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	шт.	2	22452,00	--	44904	--	44904	--	48496
		СП - 8%			--	--	--	--		3592	
29	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/**	кран	2	36104,08	118,56	72208	237	69564	1791	79918
		НР - 72%; СП - 8%			1203,30	40,11	2407	80		5920	
30	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	4	4643,00	--	18572	--	18572	--	20058
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				269142	1186	217794	36436	330020
							50162	445	--	24444	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				63476				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63476				
		Сметная прибыль	Тенге				5078				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				68554				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5222				
		Материалы	Тенге				838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					4381			
		Накладные расходы	Тенге				3154				
		Сметная прибыль	Тенге				670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4381			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				200444				
	Материалы		Тенге				133673				
	Всего заработная плата		Тенге					46226			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19810				
		Накладные расходы	Тенге				33282				
		Сметная прибыль	Тенге				18696				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				252422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					46226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				330022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					50607			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть К-1									
31	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25**	**1335,52**	**3,37**	**33388**	**84**	**13858**	**14020**	**51201**
		НР - 72%; СП - 8%			**777,84**	**1,05**	**19446**	**26**		**3793**	
32	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**1133,28**	**1,38**	**6800**	**9**	**1924**	**3506**	**11131**
		НР - 72%; СП - 8%			**811,18**	**0,46**	**4867**	**3**		**824**	
		Фитинги									
33	**С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**3**	**300,00**	**--**	**900**	**--**	**900**	**--**	**972**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72**	
34	**С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1**	**236,00**	**--**	**236**	**--**	**236**	**--**	**255**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	
35	**С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**4**	**466,00**	**--**	**1864**	**--**	**1864**	**--**	**2013**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**149**	
36	**С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**1**	**545,00**	**--**	**545**	**--**	**545**	**--**	**589**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
37	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	2	714,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
38	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
39	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Прочистка DN 100**	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
40	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
41	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	шт.	5	247,00	--	1235	--	1235	--	1334
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
42	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	2	81,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
43	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	7	122,00	--	854	--	854	--	922
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
44	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	27	38,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
45	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	4	2918,02	89,14	11672	357	886	7635	20852
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	43,96	10429	176		1545	
46	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	4	9395,00	--	37580	--	37580	--	40586
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	**С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4**	**965,00**	**--**	**3860**	**--**	**3860**	**--**	**4169**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**309**	
48	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**4**	**3636,29**	**177,52**	**14545**	**710**	**2149**	**8667**	**25069**
		НР - 72%; СП - 8%			**2921,52**	**87,95**	**11686**	**352**		**1857**	
49	**С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**4**	**19045,00**	**--**	**76180**	**--**	**76180**	**--**	**82274**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6094**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**194638**	**1160**	**147050**	**33828**	**246743**
							46428	**557**	**--**	**18276**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**194638**				
		Материалы	Тенге				**18818**				
		Всего заработная плата	Тенге					**46985**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**128233**				
		Накладные расходы	Тенге				**33828**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18276**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**246742**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46985**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**246742**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46985**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**622417**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**121158**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2356**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1007**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**364844**		
		- Накладные расходы	Тенге							**87958**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**46101**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-3-2

(локальная смета)

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.3

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	95,3283	1270,96	121158,10
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7719	1302,36	(1005,24)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**121158**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5040	2735,00	1378,36
2	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1852	2205,00	408,45
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0587	6086,00	357,25
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0240	4989,00	119,49
5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,3393	19,00	25,45
6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,2700	85,00	22,95
7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6902	27,00	18,64
8	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8914	16,00	14,26
9	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,6000	15,00	9,00
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**2354**

1	2		3	4	5	6	7
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1005**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4,0000	19045,00	76180,00
2	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	157972	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	17,0000	3609,00	61353,00
3	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	187941	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40,0000	1145,00	45800,00
4	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	271551	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	2,0000	22452,00	44904,00
5	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	286215	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4,0000	9395,00	37580,00
6	2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	267058	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4,0000	4643,00	18572,00
7	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	252976	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	8196,00	16392,00
8	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	155045	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	24,9500	550,00	13722,50
9	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	286227	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	4,0000	1336,00	5344,00
10	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	187933	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6,0000	839,00	5034,00
11	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	252941	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000	1163,00	4652,00
12	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	252943	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	2206,00	4412,00
13	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	187898	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4,0000	965,00	3860,00
14	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,9100	278,00	2476,98
15	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	187953	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2,0000	1110,00	2220,00
16	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	155040	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	5,9880	319,00	1910,17
17	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4,8000	397,00	1905,60
18	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	182859	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	4,0000	466,00	1864,00
19	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,9100	173,00	1541,43

1	2		3	4	5	6	7
20	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	182922	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,0000	714,00	1428,00
21	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	182835	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	5,0000	247,00	1235,00
22	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,0000	553,00	1106,00
23	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	182929	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	27,0000	38,00	1026,00
24	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	182842	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,0000	300,00	900,00
25	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	135925	Замазка защитная	кг	2,4000	358,00	859,20
26	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	7,0000	122,00	854,00
27	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./	кг	1,5000	537,00	805,50
28	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4,0000	176,00	704,00
29	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,3974	458,00	640,01
30	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015		Прочистка DN 100	шт.	1,0000	553,00	553,00
31	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	182876	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1,0000	545,00	545,00
32	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,0004	1358550,00	543,42
33	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,5480	917,00	502,52
34	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,3200	1252,00	400,64
35	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0003	1177778,00	376,89
36	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,2018	268,00	322,08
37	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0014	216652,00	311,98
38	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	182849	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,0000	236,00	236,00
39	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,4240	458,00	194,19

1	2		3	4	5	6	7
40	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0003	622632,00	179,94
41	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	182833	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	2,0000	81,00	162,00
42	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,0000	10,00	140,00
43	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	188480,00	138,91
44	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2356	560,00	131,94
45	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015		Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000	26,00	130,00
46	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,0000	8,00	112,00
47	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1458	756,00	110,22
48	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,1700	607,00	103,19
49	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	15,00	90,00
50	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2856	283,00	80,82
51	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,2218	320,00	70,98
52	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	18,00	36,00
53	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	29,00	29,00
54	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	12,00	24,00
55	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015		Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	17,00	17,00
56	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	0,5959	25,00	14,90
57	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0000	361180,00	7,46
58	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	0,0162	90,00	1,46
59	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	0,0136	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**364847**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**488359**
		Накладные расходы	**тенге**			**87958**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**576317**
		Сметная прибыль	**тенге**			**46105**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**622422**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7200'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-3'Ремонтные работы БЛОК А.3''2'2-3-3'Отопление вентиляция'ОВ''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС279928)(РС422541)(РС280176)(РС274662РС249132)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Н15=72*
6	Н27=1,2*
7	Р ДЕМОНТАЖ*
8	Е12-150102-0801'52''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
9	Е12-150101-0101(РС147789)'532,5+56,2''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка'м трубопроводов*
10	Е12-150101-0102'3+14,4+23''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
11	Е11-202501-0101(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) К=0,4'1''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж'камера*
12	Е12-150103-0302'24+58,6''Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка'м2 поверхности воздуховодов*
13	РОтопление*
14	П2 Монтажные работы*
15	Х15+6.4+5+4.19=Ф1*
16	Е11-180301-0104(РС281435)'Ф1.0,15''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
17	С123-051001-0309'Ф1''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
18	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741РС256361)'4''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
19	П2Трубопроводы*
20	Е11-160301-0103'14,8''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
21	Е11-160301-0102'65,9''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
22	Е11-160301-0101'219,5''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
23	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'14,8+65,9+219,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
24	Е11-220701-0101'(14,8+65,9+219,5).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
25	П2 Изоляция*
26	Е11-260101-1701(РС140805)'14,8''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
27	С121-110403-0209'14,8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
28	Е11-130301-0406'1,16''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
29	Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'14,11''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
30	П2 Фитинги*
31	Е11-160602-0201(РС279928)(РС279937)'1+8+1+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С123-051310-0112'1''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
33	С123-051310-0110'8''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
34	С123-051310-0102'1''Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
35	С123-051310-0204'1''пр.Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 20/DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
36	Е11-160602-0101(РС279939)'24''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
37	С123-051314-0301'24''Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002'шт.*
38	С123-051314-0206'24''Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002'шт.*
39	П РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА*
40	Е11-160401-0201(РС278602РС278600)'2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
41	Е11-161101-0101'2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
42	С123-040905-1201'7''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
43	С123-040905-1202'5''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
44	Е11-181101-0102'8''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
45	Е11-181101-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
46	С123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*
47	Е11-260101-1701(РС140805)'2''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
48	С121-110403-0214'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
49	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741РС256361)'2''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
50	С123-021104-0405'2''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
51	Р Вентиляция*
52	Е11-200301-0211'8''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/250х200 мм. Установка'решетка*
53	Е11-200101-0309'49,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
54	Е11-200901-0102(РС147045)(РС188270)'8''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
55	С123-050310-0102'8''Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250/280 мм'шт.*
56	Е11-200701-0401'8''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
57	С123-050301-1805'30''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
58	Е11-200301-0210'5''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150/150х100 мм. Установка'решетка*
59	Е11-200101-0309'18''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
60	Е11-200901-0101(РС147045)(РС188270)'5''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	С123-050310-0101'5''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм'шт.*
62	Е11-200701-0401'5''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
63	С123-050301-1805'10,9''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
64	П2СИСТЕМА П1*
65	Е11-202501-0101(РС102722)(РС422541)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час'шт*
66	СТПрайс(=14)'1'1739181,05:Ф100'Приточная установка П1(L=2451м3/ч,Рс=350Па).Оборудование и автоматика'комплект*
67	Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150/150х100 мм. Установка'решетка*
68	Е11-200301-0208'6''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка'решетка*
69	Е11-200301-0102(РС281428РС273754)'1''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка'решетка*
70	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
71	Е11-200501-0107(РС257508)'1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка'заслонка*
72	С123-050302-2083'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм'шт.*
73	Е11-200101-0303'1,6+2''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
74	Е11-200101-0310'2,2+2,6+16,8''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм'м2*
75	Е11-200101-0311'9''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм'м2*
76	С123-050301-1805'38,2''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
77	П2СИСТЕМА В1*
78	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
79	СТПрайс(=14)'1'535242,23:Ф100'Вентилятор вытяжной WRW 60-30/28.4D канальныйв комплекте L=2400 м3/ч, n=1415 об/мин. Шумоглушитель/вентилятор и гибкая вставка'комплект*
80	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
81	Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
82	Е11-200101-0303'1,6+2''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
83	Е11-200101-0310'2,2+2,6+14''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм'м2*
84	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка'клапан*
85	С123-050308-0850'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
86	Е11-260101-1101(РС248665)'0,8+1,2''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
87	С121-110203-0204'0,8.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
88	С121-110207-0201'19,6.1,24''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77'м2*
89	С123-050301-1805'23,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
90	П2СИСТЕМА В2*
91	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
92	СТПрайс(=14)'1'117778,25:Ф100'Вентилятор вытяжной канальный WNK 160/1'комплект*
93	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
94	Е11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм/160 мм. Установка над шахтами'зонт*
95	Е11-200101-0302'2+0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
96	Е11-200101-0301'2,51''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
97	Е11-260101-1101(РС248665)'0,2+0,3''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
98	С121-110203-0204'0,2.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
99	С121-110207-0201'4,7.1,24''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77'м2*
100	С123-050301-1805'2,9''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
101	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.3
Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	6778,455	тыс.тенге
Сметная заработная плата	990,813	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,844	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	52		1098,79	49,39	57137	2569	--	40228	105154
		НР - 72%; СП - 8%				1049,40	25,07	54569	1304		7789	
2	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка**	м трубопроводов	588,7		403,88	3,10	237764	1825	19038	156643	425960
		НР - 72%; СП - 8%				368,44	1,12	216901	659		31553	
3	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	40,4		694,74	5,29	28067	214	2249	18490	50282
		НР - 72%; СП - 8%				633,76	1,90	25604	77		3725	
4	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж**	камера	1		22347,11	1277,77	22347	1278	--	15430	40800
		НР - 72%; СП - 8%				21069,34	361,79	21069	362		3022	
5	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	82,6		463,02	16,54	38245	1366	--	27052	70521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			446,48	8,39	36879	693		5224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**383560**	**7252**	**21287**	**257843**	**692717**
							355022	**3095**	**--**	**51313**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**361213**				
	Материалы		Тенге				**21289**				
	Всего заработная плата		Тенге					**336686**			
		Накладные расходы	Тенге				**242413**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**651917**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**321**
		Сметная заработная плата	Тенге					**336686**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22347**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21431**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1064**				
		Накладные расходы	Тенге				**15430**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3022**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**40799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21431**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**692716**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**338**
		Сметная заработная плата	Тенге					**358117**			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
		Монтажные работы									
6	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**18**	**1136,69**	**16,49**	**20460**	**297**	**7862**	**8929**	**31740**
		НР - 72%; СП - 8%			**683,39**	**5,59**	**12301**	**101**		**2351**	
7	**С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**120**	**2287,00**	**--**	**274440**	**--**	**274440**	**--**	**296395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21955**	
8	**Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**4**	**4624,56**	**299,97**	**18498**	**1200**	**9057**	**6325**	**26809**
		НР - 72%; СП - 8%			**2060,33**	**135,74**	**8241**	**543**		**1986**	
		Трубопроводы									
9	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,8**	**1294,99**	**18,24**	**19166**	**270**	**13019**	**4307**	**25351**
		НР - 72%; СП - 8%			**397,09**	**7,09**	**5877**	**105**		**1878**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	65,9	1571,32	18,24	103550	1202	76180	19178	132546
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	26168	467		9818	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	219,5	1433,81	18,24	314721	4003	223557	63877	408885
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	87161	1556		30288	
12	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	300,2	86,71	1,28	26030	384	198	18323	47901
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	25448	--		3548	
13	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,3002	61004,00	--	18313	--	1013	12456	33231
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	17300	--		2462	
		Изоляция									
14	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	14,8	627,48	68,38	9287	1012	3937	3479	13787
		НР - 72%; СП - 8%			293,08	33,42	4338	495		1021	
15	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	16,28	234,00	--	3810	--	3810	--	4115
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,16	95,77	2,43	111	3	56	38	161
		НР - 72%; СП - 8%			44,78	0,27	52	--		12	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14,11	79,34	1,72	1119	24	726	269	1499
		НР - 72%; СП - 8%			26,18	0,27	369	4		111	
		Фитинги									
18	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	11	608,31	2,31	6691	25	770	4250	11816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			535,97	0,59	5896	6		875	
19	С123-051310-0112 2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	29422,00	--	29422	--	29422	--	31776
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
20	С123-051310-0110 2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	8	25367,00	--	202936	--	202936	--	219171
		СП - 8%			--	--	--	--		16235	
21	С123-051310-0102 2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	48559,00	--	48559	--	48559	--	52444
		СП - 8%			--	--	--	--		3885	
22	С123-051310-0204 2305-1310-0204 РСНБ РК 2015	пр.Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 20/DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	37052,00	--	37052	--	37052	--	40016
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	
23	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	24	280,63	0,55	6735	13	216	4689	12338
		НР - 72%; СП - 8%			271,10	0,27	6506	6		914	
24	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	24	3324,00	--	79776	--	79776	--	86158
		СП - 8%			--	--	--	--		6382	
25	С123-051314-0206 2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	24	8236,00	--	197664	--	197664	--	213477
		СП - 8%			--	--	--	--		15813	
				РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА							
26	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1400,81	39,57	2802	79	1216	1106	4221
		НР - 72%; СП - 8%			753,74	14,57	1507	29		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2	86,71	1,28	173	3	--	122	319
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	170	--		24	
28	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	1162,00	--	8134	--	8134	--	8785
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
29	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	1760,00	--	8800	--	8800	--	9504
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
30	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	8	2511,71	--	20094	--	17576	1813	23659
		НР - 72%; СП - 8%			314,75	--	2518	--		1753	
31	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	474,62	--	949	--	122	595	1668
		НР - 72%; СП - 8%			413,49	--	827	--		124	
32	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
33	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	2	627,48	68,38	1255	137	532	470	1863
		НР - 72%; СП - 8%			293,08	33,42	586	67		138	
34	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	2,2	319,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
35	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	4624,56	299,97	9249	599	4529	3162	13404
		НР - 72%; СП - 8%			2060,33	135,74	4121	271		993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1475002	9251	1256365	153388	1758661
							209386	3650	--	130273	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34597				
	Материалы		Тенге				6264				
	Всего заработная плата		Тенге					23211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4512				
		Накладные расходы	Тенге				16712				
		Сметная прибыль	Тенге				4105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					23211			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1440405				
	Материалы		Тенге				354301				
	Всего заработная плата		Тенге					189825			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				891287				
	Сдача и испытание		Тенге				876				
		Накладные расходы	Тенге				136676				
		Сметная прибыль	Тенге				126168				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1703249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					189825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1758663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					213036			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
37	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/250х200 мм. Установка**	решетка	8	1798,45	32,97	14388	263	3276	7892	24062
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	10849	112		1782	
38	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	49,5	5777,28	45,10	285975	2232	198513	61868	375671
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	14,10	85230	698		27827	
39	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка**	узел	8	3548,15	8,69	28385	69	1809	19101	51285
		НР - 72%; СП - 8%			3313,36	2,80	26507	22		3799	
40	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250/280 мм**	шт.	8	27451,00	--	219608	--	219608	--	237177
		СП - 8%			--	--	--	--		17569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	8	5136,41	48,37	41091	387	35555	3788	48470
		НР - 72%; СП - 8%			643,64	14,04	5149	112		3590	
42	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	30	655,00	--	19650	--	19650	--	21222
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
43	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150/150х100 мм. Установка	решетка	5	1704,27	32,97	8521	165	1576	4932	14530
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	6780	70		1076	
44	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	5777,28	45,10	103991	812	72186	22498	136608
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	14,10	30993	254		10119	
45	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	5	3239,40	7,98	16197	40	1000	10923	29290
		НР - 72%; СП - 8%			3031,37	2,80	15157	14		2170	
46	С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	5	30319,00	--	151595	--	151595	--	163723
		СП - 8%			--	--	--	--		12128	
47	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	5136,41	48,37	25682	242	22222	2368	30294
		НР - 72%; СП - 8%			643,64	14,04	3218	70		2244	
48	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	10,9	655,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
		СИСТЕМА П1									
49	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	61207,48	3194,40	61207	3194	5340	38576	107766
		НР - 72%; СП - 8%			52673,36	904,48	52673	904		7983	
50	Прайс	Приточная установка П1(L=2451м3/ч,Рс=350Па).Оборудование и автоматика	комплект	1	1571474,30	--	1571474	--		--	1571474
					--	--	--	--	1571474	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150/150х100 мм. Установка	решетка	1	1704,27	32,97	1704	33	315	986	2906
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		215	
52	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	6	4198,12	58,17	25189	349	16704	5919	33596
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	8136	84		2489	
53	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	10028,95	111,81	10029	112	8155	1293	12228
		НР - 72%; СП - 8%			1761,62	34,09	1762	34		906	
54	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
55	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2039,72	46,36	2040	46	499	1087	3377
		НР - 72%; СП - 8%			1495,47	14,04	1495	14		250	
56	С123-050302-2083 2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	5748,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
57	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,6	5196,83	42,65	18709	153	12357	4506	25073
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	16,79	6199	60		1857	
58	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	21,6	5514,72	42,65	119118	922	86016	23431	153952
		НР - 72%; СП - 8%			1489,80	16,79	32180	363		11404	
59	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9	5132,40	39,76	46192	358	35745	7365	57842
		НР - 72%; СП - 8%			1121,01	15,62	10089	141		4285	
60	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	38,2	655,00	--	25021	--	25021	--	27023
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
		СИСТЕМА В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
62	Прайс	Вентилятор вытяжной WRW 60-30/28.4D канальныйв комплекте L=2400 м3/ч, n=1415 об/мин. Шумоглушитель/вентилятор и гибкая вставка	комплект	1	483629,59	--	483630	--		--	483630
					--	--	--	--	483630	--	
63	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
64	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6830,68	56,69	6831	57	5763	738	8175
		НР - 72%; СП - 8%			1011,43	14,04	1011	14		606	
65	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,6	5196,83	42,65	18709	153	12357	4506	25073
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	16,79	6199	60		1857	
66	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,8	5514,72	42,65	103677	802	74867	20393	133996
		НР - 72%; СП - 8%			1489,80	16,79	28008	316		9926	
67	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5935,21	88,11	5935	88	659	3745	10455
		НР - 72%; СП - 8%			5187,61	14,04	5188	14		774	
68	С123-050308-0850 2305-0308-0850 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65994,00	--	65994	--	65994	--	71274
		СП - 8%			--	--	--	--		5280	
69	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2	22417,04	1401,65	44834	2804	4349	28112	78782
		НР - 72%; СП - 8%			18840,40	681,87	37681	1364		5836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,992	16500,00	--	16368	--	16368	--	17677
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
71	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	24,304	3958,00	--	96195	--	96195	--	103891
		СП - 8%			--	--	--	--		7696	
72	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	23,8	655,00	--	15589	--	15589	--	16836
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
		СИСТЕМА В2									
73	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
74	Прайс	Вентилятор вытяжной канальный WNK 160/1	комплект	1	106421,06	--	106421	--		--	106421
					--	--	--	--	106421	--	
75	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
76	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм/160 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3103,72	44,51	3104	44	2587	351	3731
		НР - 72%; СП - 8%			472,88	14,04	473	14		276	
77	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	5366,66	53,64	12343	123	7895	3150	16732
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	4325	49		1239	
78	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,51	5172,66	53,64	12983	135	8128	3437	17734
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	4720	54		1314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,5**	**22417,04**	**1401,65**	**11209**	**701**	**1088**	**7028**	**19696**
		НР - 72%; СП - 8%			**18840,40**	**681,87**	**9420**	**341**		**1459**	
80	**С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,248**	**16500,00**	**--**	**4092**	**--**	**4092**	**--**	**4419**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**327**	
81	**С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**5,828**	**3958,00**	**--**	**23067**	**--**	**23067**	**--**	**24912**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1845**	
82	**С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**2,9**	**655,00**	**--**	**1900**	**--**	**1900**	**--**	**2052**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3864507**	**15128**	**1273646**	**302157**	**4327079**
							414208	**5452**	**2161525**	**160412**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2135894**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**25631**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2161525**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**195765**				
		Материалы	Тенге				**5437**				
		Всего заработная плата	Тенге					**48806**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**139722**				
		Накладные расходы	Тенге				**35140**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18472**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**249377**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48806**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1507217**				
		Материалы	Тенге				**614995**				
		Всего заработная плата	Тенге					**370854**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**513487**				
		Сдача и испытание	Тенге				**18034**				
		Накладные расходы	Тенге				**267017**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141940**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1916174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**315**
		Сметная заработная плата	Тенге					**370854**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4327076**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**353**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**419660**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6778457**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**978616**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**31631**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12197**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2551298**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2161525**		
		- Накладные расходы	Тенге							**713388**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**341998**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-3-3

(локальная смета)

на Отопление вентиляция

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А.3

Основание: ОВ

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	839,2135	1166,11	978617,22
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,9763	1359,14	(12200,1)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**978617**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,9902	2735,00	13648,19
2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,2758	4989,00	6364,90
3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,4693	2205,00	5444,82
4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	969	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	37,3824	56,00	2093,41
5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2426	6086,00	1476,22
6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,2812	200,00	1256,23
7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	25,5510	27,00	689,88
8	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,5330	85,00	385,30
9	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	6,0375	15,00	90,56

1	2		3	4	5	6	7
10	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,3089	19,00	81,87
11	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	1197	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,9634	61,00	58,77
12	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	1444	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,5000	34,00	17,00
13	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1047	152,00	15,92
14	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0015	4550,00	6,95
15	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0015	29,00	0,04
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**31630**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**12200**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	188082	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	116,9000	3840,00	448896,00
2	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	260445	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	120,0000	2287,00	274440,00
3	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	219,5000	1010,00	221695,00
4	2305-0310-0102 РСНБ РК 2015		Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250/280 мм	шт.	8,0000	27451,00	219608,00
5	2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	262465	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000	25367,00	202936,00
6	2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	262620	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	24,0000	8236,00	197664,00
7	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	273947	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	5,0000	30319,00	151595,00
8	2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	268387	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	30,1320	3958,00	119262,46
9	2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	262632	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	24,0000	3324,00	79776,00
10	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	65,9000	1147,00	75587,30
11	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	188245	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	105,8000	655,00	69299,00

1	2		3	4	5	6	7
12	2305-0308-0850 РСНБ РК 2015	287097	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,0000	65994,00	65994,00
13	2305-0301-0910 РСНБ РК 2015	188205	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	13,0000	4320,00	56160,00
14	2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	262457	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	48559,00	48559,00
15	2305-1310-0204 РСНБ РК 2015		пр.Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 20/DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	37052,00	37052,00
16	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	188081	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	9,5000	3262,00	30989,00
17	2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	262467	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	29422,00	29422,00
18	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	136272	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,2400	16500,00	20460,00
19	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8,0000	2179,00	17432,00
20	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0275	633840,00	17405,56
21	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,8368	5717,00	16217,81
22	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	188229	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,4800	33051,00	15864,48
23	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	256361	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	6,0000	2197,00	13182,00
24	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	14,8000	870,00	12876,00
25	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	254306	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	5,0000	1760,00	8800,00
26	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	254305	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	7,0000	1162,00	8134,00
27	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	46,8000	168,00	7862,40
28	2305-0306-2055 РСНБ РК 2015	273754	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1,0000	7776,00	7776,00
29	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	188076	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	2,5100	3068,00	7700,68
30	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	16,5950	446,00	7401,38

1	2		3	4	5	6	7
31	2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	270102	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1,0000	5748,00	5748,00
32	2305-0301-0911 РСНБ РК 2015	188206	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1,0000	5577,00	5577,00
33	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,8919	283,00	5346,40
34	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	139733	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	16,2800	234,00	3809,52
35	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	2,5200	1363,00	3434,76
36	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	262761	Термометры прямые в оправе	шт.	2,0000	1715,00	3430,00
37	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0013	2446524,00	3121,76
38	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	188186	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1,0000	2464,00	2464,00
39	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	188233	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,3200	7663,00	2452,16
40	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0182	132176,00	2398,99
41	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,2981	339,00	2135,05
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0090	229089,00	2068,67
43	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0038	526696,00	1980,38
44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,9900	537,00	1605,63
45	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,3615	560,00	1322,44
46	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,1200	10617,00	1274,04
47	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015		пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	6,0000	207,00	1242,00
48	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,5184	268,00	1210,93
49	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	278600	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	2,0000	581,00	1162,00

1	2		3	4	5	6	7
50	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4350	458,00	1115,22
51	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	127911	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,5000	314,00	1099,00
52	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2402	3969,00	953,51
53	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,0000	159,00	795,00
54	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	139738	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2000	319,00	701,80
55	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,5000	92,00	690,00
56	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0013	503480,00	639,37
57	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	127905	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2500	325,00	406,25
58	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	206086,00	392,63
59	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,5143	607,00	312,20
60	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,9606	320,00	307,38
61	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3,0000	98,00	294,00
62	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	145978	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,6200	439,00	272,18
63	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0004	622632,00	242,99
64	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,4200	458,00	192,36
65	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0002	936821,00	168,63
66	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0004	439272,00	166,92
67	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	150364	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3900	400,00	156,00

1	2		3	4	5	6	7
68	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002	437496,00	86,42
69	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0002	392414,00	86,33
70	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0336	2409,00	80,94
71	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	3,0220	25,00	75,55
72	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0002	361180,00	63,97
73	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	491397,00	51,30
74	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0002	321544,00	48,23
75	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0449	917,00	41,15
76	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0130	756,00	9,83
77	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	16011,00	7,37
78	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000	288673,00	5,02
79	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	0,1374	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2551292**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТПрайс		Приточная установка П1(L=2451м3/ч,Рс=350Па).Оборудование и автоматика	комплект	1,0000	1571474,30	1571474,30
2	ТПрайс		Вентилятор вытяжной WRW 60-30/28.4D канальныйв комплекте L=2400 м3/ч, n=1415 об/мин. Шумоглушитель/вентилятор и гибкая вставка	комплект	1,0000	483629,59	483629,59
3	ТПрайс		Вентилятор вытяжной канальный WNK 160/1	комплект	1,0000	106421,06	106421,06
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**2161525**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**5723065**
			Накладные расходы	**тенге**			**713388**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**6436453**
			Сметная прибыль	**тенге**			**341995**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**6778448**

Составил Истилеева М.З.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объектная смета № 2-4

(Объектный сметный расчет)

на строительство Ремонтные работы БЛОК А1

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	55530,292	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	12,653	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	15198,641	тыс.тенге

в ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-4-1	Общестроительные работы	50482,438	--	--	50482,438	11,822	14187,924	--
2.	2-4-2	Водопровод и канализация	1710,211	220,265	--	1930,476	0,28	368,082	--
3.	2-4-3	Отопление вентиляция	2997,114	120,264	--	3117,378	0,55	642,635	--
		ИТОГО	**55189,763**	**340,529**	--	**55530,292**	**12,653**	**15198,641**	

Главный инженер проекта Абдикеримов О.

Составила Истилеева М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7250'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-4'Ремонтные работы БЛОК А1''2'2-4-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС149529РС287782)(РС134848)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Р Демонтажные работы*
6	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
7	Е12-080101-0204'474=Ф1''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
8	Е12-080101-0101'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м2 кровли*
9	Е12-080101-0103'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен'м2 кровли*
10	Е12-160101-2201 пр.'58,7:0,2''Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового. Разборка'м2 *
11	Е11-460401-0801'366,6.0,03''Стяжка. Разборка покрытия'м3*
12	Е12-120104-0501'311,2+342,7''Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
13	Е11-460201-0802'593,09+593,09''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
14	Е12-130103-0105'39,07.2''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
15	П2Проемы*
16	Е11-460401-1101'1,7.1,7.(22+23)''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
17	Е11-460401-1102'1,4.1,8.1+1,7.1,5.(6+6)''Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка'м2*
18	Е11-460401-1103'1,31.2,4.(5+5)+0,9.2,1+0,7.2,1.(2+2)+1,31.2,4''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м2*
19	Е12-090101-0501'1,7.8''Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг'м решетки*
20	Е12-080101-0401'24,3:0,35''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
21	П ПОЛЫ*
22	Е12-070101-0208'243,6+5,9''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
23	Е12-070101-0102'50,1''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
24	Е12-070101-0201'50,1''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
25	Е12-070101-0205'243,6+5,9''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
26	Е12-070101-0207'30,2+22,31''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
27	П2Вывоз мусора*
28	С341-040104-0501'47,94=Ф50''Мусор строительный. Погрузка'т*
29	С341-020102-0212'Ф50.12''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км'т·км*
30	Р Ремонтные работы*
31	П УСТРОЙСТВО ДВЕРЕЙ ШКАФА*
32	Н43=12*
33	Е11-100111-0201'1''Шкафы встроенные. Установка дверных блоков'блок*
34	С121-070507-1405'1,7.1,5''Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм'1000 м2*
35	С121-090404-1005'2''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
36	С121-090404-0201'4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
37	Н43=1*
38	П ЭКРАН Э-1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
39	Н43=2*
40	Е11-100103-0301(РС131541)(РС133152)'11,3''Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство'м2 перегородок*
41	С121-130502-0505'11,3''Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм'м2*
42	Е11-070107-0103'(3.9,38+3.0,5+3.1,13).0,001=Ф1''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
43	Е11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
44	С121-130201-0901'75.0,009.0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
45	Е11-070107-0103(РС130010)'34,2.1,73.0,001=Ф1''Обрамление экрана из -2х110. Установка'т стальных элементов*
46	С121-050106-2401'Ф1''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
47	Е11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
48	Н43=1*
49	П МК1,2-48/20*
50	Е11-070107-0103'(9.0,23+0,3.6+0,84.6+0,9.6).0,001=Ф1''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
51	Е11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
52	П ИМ-6*
53	Н43=6*
54	Е11-060701-0202(РС100533РС100511)'0,006''Пояса без опалубки. Устройство'м3*
55	С121-050301-3001'0,133.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
56	Е11-060301-0407'0,46.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
57	Н43=1*
58	П УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ*
59	Е11-110101-0203'5,1''Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
60	Е11-110101-0209(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'0,64''Слои подстилающие бетонные. Демонтаж'м3*
61	Е11-110101-0209'0,64''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
62	Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
63	Е11-080401-0305(РС245636РС102887)'2,1:0,12''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
64	Е11-080201-0701'(47,8.0,144+60.0,01).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
65	Р ПОЛЫ*
66	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
67	П 1ый ЭТАЖ*
68	П2 Узел 1*
69	Х205,7=Ф1*
70	Е11-110101-1201(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
71	Е11-110101-3302'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
72	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
73	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
74	П2 Узел 2*
75	Х15,5=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
76	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
77	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
78	П2 Узел 3*
79	Х102=Ф1*
80	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
81	Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС102637=0,01)(РС287793РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
82	Е11-110101-3905'Ф1.1,07''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
83	П 2 ЭТАЖ*
84	П2 Узел 1*
85	Х206,4=Ф1*
86	Е11-110101-1203(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
87	Е11-110101-3301'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство'м2 покрытия*
88	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
89	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
90	П2 Узел 2*
91	Х15,5=Ф1*
92	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
93	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
94	П2 Узел 3*
95	Х94,12=Ф1*
96	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
97	Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС102637=0,01)(РС287793РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
98	Е11-110101-3905'Ф1.1,07''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
99	Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
100	П2 Потолки 1,2-этажи*
101	Е11-150203-0502(РС102682=0,001)'118,8+155,6+15,5+118,8+206,4+15,5=Ф1''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
102	Е11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
103	Е11-150405-0102(РС249453)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
104	П2 Стены 1,2-этажи*
105	Е11-150203-0105(РС276071РС128234)'236,97+307,75+75,29+234,29+260,64+75,29''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
106	Е11-150206-0203'236,97+307,75+31,53+234,29+260,64+31,53''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
107	Е11-150405-0102(РС249453)'90,22+307,75+31,53+86,77+260,64+31,53''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
108	Е11-150403-0308(РС276162РС249453)(РС278579РС278583)'147,52''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
109	Е11-150107-0105'43,76''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
110	Р ПРОЕМЫ*
111	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
112	ПОкна*
113	Е11-100501-0105(РС134848)'1,8.1,4.1+1,7.1,7.(22+22)=Ф1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
114	С121-090201-0305'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'м2*
115	Е11-100501-0102'1,7.1,5.(6+6)=Ф1''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
116	С121-090201-0101'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
117	Е11-150108-1902(РС290062)'(9,9+11,4):0,25''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
118	Е11-100501-0401(РС134096)'39,6+39,6=Ф1''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
119	С121-090205-0103'Ф1''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99'м*
120	П2 Двери ДСН*
121	Е11-090403-0403(РС134849)'2,4.1,3=Ф1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
122	С121-090402-0504'Ф1''Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
123	С121-090404-0305'1''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
124	П2 Двери внутренние*
125	Е11-100107-0107(РС134849)(РС147501)'2,371.1,3.(5+5)''Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
126	С121-090102-0106'2,371.1,3.(5+5)''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
127	Е11-100107-0106(РС134849)'2,071.0,87.(2+1)+2,071.0,67.(2+2)''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
128	С121-090102-0103'2,071.0,87.(2+1)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
129	С121-090102-0102'2,071.0,67.(2+2)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
130	С121-090404-0305'5+5+2+1+2+2=Ф1''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
131	С121-090404-1005'Ф1''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
132	С121-090404-0201'Ф1.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
133	С121-090105-0501'((2,4.2+1,3).(5+5)+(2,1.2+0,9).(2+1)+(2,1.2+0,7).(2+2)).2''Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88'м*
134	П ОТКОСЫ*
135	Е11-150203-0701'32,7+32,1+155,7+156=Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
136	Е11-150405-0103'Ф1''Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
137	Р Наружная отделка*
138	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
139	Х540,22=Ф1*
140	Е11-080701-0101'Ф1''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
141	Е11-150203-0301(РС102685=0,006)(РС276071РС128234)'Ф1''Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
142	Е11-260201-0105(РС249627)(РС280106)'Ф1''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее'м2 изолируемой поверхности*
143	Е11-150106-0201(РС102671)(РС144523)(РС147047)(РС279917)'Ф1''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")'м2 поверхности облицовки*
144	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1'6590:Ф100.1,02'Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм'м2*
145	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.11'55:Ф100.1,02'Дюбель нагель 10х200'шт*
146	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.0,24'800:Ф100.1,02'Акриловый герметик MakroflexFA 131'шт*
147	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.2'1590:25:Ф100.1,02'Кафельный клей Bergauf Keramic Pro'кг*
148	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.0,03'800:Ф100.1,02'Шпатлевка морозостойкая акриловая'кг*
149	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1'900:Ф100.1,02'Краска фасадная Радуга'м2*
150	Е11-260201-0506'305,6.0,15+90,46.0,3''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее'м2 изолируемой поверхности*
151	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'305,6'1650:Ф100.1,02'Обрамление окон МС-124'м*
152	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'90,46'2750:Ф100.1,02'Карниз по крыше КС-108'м*
153	Е11-150106-0102(РС279917РС287791)'40,71''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
154	Е11-110101-2707(РС287783РС287791)'3,71''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
155	Р КРОВЛЯ*
156	П2 Парапет*
157	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'14,5''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
158	Е11-080201-0601(ВП)'14,5:0,25''Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов'м2 стен (без вычета проемов)*
159	Е11-080201-0701'(98,2.0,75).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
160	П2 пояс*
161	Е11-060701-0201(РС100533РС100511)'0,08.98,2''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
162	С121-050301-3001'(3.0,26.98,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
163	С121-050301-3201'(4.0,617.98,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
164	П МС-1,2*
165	Е11-060501-0106(РС100533РС100511)'0,03.30+0,1.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство'м3*
166	С121-050301-3001'(4.0,11.30+4.0,35.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167	С121-050301-3201'(2.0,84.30+2.0,3.30+4.0,84.4+4.0,36.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
168	П МР-1*
169	Н43=13*
170	Е11-090601-0102(РС248298)'(2.6,41+2.0,726+0,51.3,5+4.0,28+4.0,06).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
171	С121-060405-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
172	Е11-150403-1004(РС276160РС278579)'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
173	Н43=1*
174	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
175	П2 Устройство крыши*
176	Е11-120101-1303(РС248659)'366,6''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
177	С121-110102-0106'366,6.0,08.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
178	Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'366,6=Ф1''Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм'м2*
179	Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС3.10) К=10'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*
180	Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.1,18.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
181	С121-050309-0301'Ф1.1,18.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
182	Е11-120101-1503(РС1238)(РС135535РС147202)(РС135836)'490''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
183	Е11-100210-0101(РС135545)'0,98+2,35=Ф1''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
184	С121-070201-0202'0,98''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
185	С121-070201-0201'2,35''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
186	С121-100401-1001'25,2+60''Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93'м2*
187	Е11-100114-0402'0,78=Ф2''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
188	Е11-100102-0401'0,82+0,64+0,06+0,52+0,42+0,78+0,56+0,06+0,66+0,44+0,26+0,04+0,22+0,2+0,13+0,05+0,13+0,24+0,04+0,16=Ф3''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
189	Е11-100115-0101'Ф1+Ф2+Ф3''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
190	Е11-120101-0705(РС146016)(РС131541)(РС131589)(РС134936)(РС248491)'490''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
191	С121-130201-0901'6.490:1000.0,05''Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87'т*
192	С121-100101-0701'490.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
193	С121-070203-0204'3,4+0,56''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
194	Е11-100115-0201'490''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
195	С121-100102-0112'64,4''Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
196	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'491.0,15''Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
197	С121-070203-0204'2,36=Ф6''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
198	Е11-100115-0101'Ф6''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
199	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'49,1''Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/. Устройство карнизов'м2*
200	С122-030101-0401'49,1''Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012'м2*
201	Е11-120101-1501'98,2+10,2''Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
202	Е11-070107-0103'(64.0,94).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка'т стальных элементов*
203	П Водосточная система*
204	Е11-120101-0902(РС127728)(РС279796)'104,2''Желоба подвесные. Устройство'м желобов*
205	С121-100302-0101'104,2''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
206	С121-100302-0110'42''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
207	С121-100302-0105'4''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
208	С121-100302-0107'52''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
209	Е11-160801-0104(РС251516)'8''Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка'воронка*
210	С121-100302-0104'8''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
211	Е11-120101-0707(РС127728)(РС279796)'60''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
212	С121-100302-0102'60''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
213	С121-100302-0108'16''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
214	С121-100302-0103'8''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
215	С121-100302-0111'8''Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
216	П2 Ходовой мостик*
217	Е11-100104-0301(РС131654)'36,5''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
218	С121-070201-0401'0,004.36,5=Ф1''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
219	С121-070203-0403'0,0075.36,5=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
220	П2 Слуховое окно*
221	Н43=2*
222	Е11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
223	С121-070203-0305'0,053+0,025+0,023+0,017+0,010+0,014+0,018+0,004+0,003=Ф1''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
224	С121-070203-0304'0,055+0,043=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА'м3*
225	С121-070101-0202'0,055+0,033+0,025+0,008=Ф3''Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88'м3*
226	Е11-100115-0101'Ф1+Ф2+Ф3''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
227	Е11-120101-0706(РС248491)'5,81''Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
228	С121-100101-0701'5,84.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
229	Е11-120101-1001(РС279796РС279797)'4,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
230	С121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
231	С121-090404-0507'2''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86'шт.*
232	С121-090404-1003'1''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
233	Е11-150501-0303'0,20''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м2 площади проемов по наружному обводу коробок*
234	Н43=1*
235	Е11-100102-0401'(0,015+0,006).1''Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка'м3 древесины в конструкции*
236	Е11-100115-0102'(0,015+0,006).1''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
237	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А1
Шифр объекта 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	50482,438	тыс.тенге
Сметная заработная плата	14187,924	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,822	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**474**		**270,74**	**1,64**	**128331**	**777**	**--**	**91838**	**237783**
		НР - 72%; СП - 8%				**269,10**	**--**	**127553**	**--**		**17614**	
2	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**474**		**166,97**	**19,61**	**79144**	**9295**	**--**	**52390**	**142057**
		НР - 72%; СП - 8%				**147,36**	**6,15**	**69849**	**2915**		**10523**	
3	**Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**474**		**291,14**	**17,90**	**138000**	**8485**	**--**	**95169**	**251823**
		НР - 72%; СП - 8%				**273,24**	**5,62**	**129516**	**2664**		**18654**	
4	**Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2015 пр.**	**Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового. Разборка**	**м2**	**293,5**		**141,38**	**--**	**41495**	**--**	**--**	**29876**	**77081**
		НР - 72%; СП - 8%				**141,38**	**--**	**41495**	**--**		**5710**	
5	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Стяжка. Разборка покрытия**	**м3**	**10,998**		**16098,66**	**6635,36**	**177053**	**72976**	**--**	**98863**	**297989**
		НР - 72%; СП - 8%				**9463,30**	**3021,62**	**104077**	**33232**		**22073**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	653,9	166,61	--	108946	--	--	78441	202378
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	108946	--		14991	
7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1186,18	213,60	--	253368	--	--	182425	470656
		НР - 72%; СП - 8%			213,60	--	253368	--		34863	
8	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	78,14	764,69	55,87	59753	4366	--	41333	109172
		НР - 72%; СП - 8%			708,82	25,84	55387	2019		8087	
		Проемы									
9	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	130,05	1839,46	170,67	239222	22196	--	164369	435878
		НР - 72%; СП - 8%			1668,79	86,61	217026	11264		32287	
10	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	33,12	1699,71	170,67	56294	5653	--	38527	102407
		НР - 72%; СП - 8%			1529,04	86,61	50642	2869		7586	
11	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	42,354	1090,37	170,67	46182	7228	--	30687	83019
		НР - 72%; СП - 8%			919,70	86,61	38953	3668		6150	
12	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	13,6	506,37	1,27	6887	17	617	4502	12300
		НР - 72%; СП - 8%			459,76	--	6253	--		911	
13	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	69,4285714	85,21	0,03	5916	2	--	4258	10988
		НР - 72%; СП - 8%			85,18	--	5914	--		814	
				ПОЛЫ							
14	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	249,5	1847,73	603,40	461009	150548	--	273265	793016
		НР - 72%; СП - 8%			1244,33	276,85	310460	69074		58742	
15	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	50,1	71,79	--	3597	--	--	2590	6682
		НР - 72%; СП - 8%			71,79	--	3597	--		495	
16	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	50,1	333,46	18,96	16706	950	--	11692	30669
		НР - 72%; СП - 8%			314,50	9,62	15756	482		2272	
17	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	249,5	109,48	2,87	27315	716	--	19412	50465
		НР - 72%; СП - 8%			106,61	1,45	26599	362		3738	
18	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	52,51	813,60	31,75	42722	1667	--	30169	78722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**781,85**	**16,11**	**41055**	**846**		**5831**	
		Вывоз мусора									
19	**С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**47,94**	**107,00**	**--**	**5130**	**--**		**--**	**5540**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**410**	
20	**С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**575,28**	**31,00**	**--**	**17834**	**--**		**--**	**19261**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1427**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1914904**	**284876**	**617**	**1249806**	**3417886**
							1606446	**129395**	**--**	**253178**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1914904**				
		Материалы	Тенге				**617**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1735841**			
		Транспортные расходы	Тенге				**22963**				
		Накладные расходы	Тенге				**1249806**				
		Сметная прибыль	Тенге				**253178**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3417888**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1684**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1735841**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3417888**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1684**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1735841**			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		УСТРОЙСТВО ДВЕРЕЙ ШКАФА									
21	**Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Шкафы встроенные. Установка дверных блоков**	**блок**	**12**	**1114,23**	**201,65**	**13371**	**2420**	**2940**	**6322**	**21269**
		НР - 72%; СП - 8%			**667,56**	**64,18**	**8011**	**770**		**1575**	
22	**С121-070507-1405 2107-0507-1405 РСНБ РК 2015**	**Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм**	**1000 м2**	**0,0306**	**665992,00**	**--**	**20379**	**--**	**20379**	**--**	**22009**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1630**	
23	**С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**24**	**3810,00**	**--**	**91440**	**--**	**91440**	**--**	**98755**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7315**	
24	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**48**	**500,00**	**--**	**24000**	**--**	**24000**	**--**	**25920**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1920**	
		ЭКРАН Э-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	22,6	1290,49	105,78	29165	2390	3409	17655	50565
		НР - 72%; СП - 8%			1033,91	51,07	23366	1154		3746	
26	С121-130502-0505 2113-0502-0505 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2	22,6	4517,00	--	102084	--	102084	--	110251
		СП - 8%			--	--	--	--		8167	
27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06606	763981,65	7067,05	50469	467	45940	2990	57736
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	4062	91		4277	
28	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,91574	899,90	1,04	1724	2	255	1057	3003
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	1467	1		222	
29	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00135	633840,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
30	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Обрамление экрана из -2х110. Установка	т стальных элементов	0,118332	76873,65	7067,05	9097	836	985	5356	15609
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	7276	163		1156	
31	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,118332	301891,00	--	35723	--	35723	--	38581
		СП - 8%			--	--	--	--		2858	
32	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,431628	899,90	1,04	3088	4	457	1893	5379
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	2627	2		398	
				МК1,2-48/20							
33	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01431	763981,65	7067,05	10933	101	9952	648	12507
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	880	20		926	
34	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,41499	899,90	1,04	373	--	55	229	650
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	318	--		48	
				ИМ-6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,036	25675,33	4122,63	924	149	595	151	1161
		НР - 72%; СП - 8%			5009,05	826,38	180	30		86	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000798	229089,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
37	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	899611,70	1322,70	2483	4	1807	485	3205
		НР - 72%; СП - 8%			243342,00	567,27	672	2		237	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ									
38	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,1	7473,07	1724,34	38113	8794	13082	14391	56704
		НР - 72%; СП - 8%			3183,70	735,35	16237	3750		4200	
39	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж	м3	0,64	2260,19	4,90	1447	3	--	1039	2685
		НР - 72%; СП - 8%			2255,29	--	1443	--		199	
40	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,64	21267,44	8,16	13611	5	11200	1732	16571
		НР - 72%; СП - 8%			3758,82	--	2406	--		1227	
41	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1	25791,78	1752,85	25792	1753	19104	3834	31996
		НР - 72%; СП - 8%			4934,79	390,52	4935	391		2370	
42	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,5	3753,92	109,90	65694	1924	33125	22394	95135
		НР - 72%; СП - 8%			1751,12	26,21	30645	459		7047	
43	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0074832	377718,63	2247,63	2827	16	2311	364	3446
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	500	5		255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				543776	18868	419882	80540	674259
							105025	6838	--	49942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				428336				
	Материалы		Тенге				145218				
	Всего заработная плата		Тенге					111863			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**159225**				
		Накладные расходы	Тенге				**80540**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40707**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**549583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111863**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**115440**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**115440**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9235**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**124675**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**674258**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111863**			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									
		1ый ЭТАЖ									
		Узел 1									
44	**Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**205,7**	**1662,89**	**24,45**	**342056**	**5030**	**218704**	**86727**	**463086**
		НР - 72%; СП - 8%			**575,22**	**10,36**	**118322**	**2132**		**34303**	
45	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**205,7**	**5100,19**	**60,36**	**1049109**	**12417**	**877604**	**118840**	**1261385**
		НР - 72%; СП - 8%			**773,40**	**29,01**	**159088**	**5968**		**93436**	
46	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**205,7**	**893,14**	**4,31**	**183720**	**888**	**47064**	**98066**	**304329**
		НР - 72%; СП - 8%			**660,03**	**2,11**	**135768**	**435**		**22543**	
47	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**220,099**	**325,24**	**2,85**	**71584**	**627**	**49126**	**15891**	**94473**
		НР - 72%; СП - 8%			**99,19**	**1,09**	**21831**	**239**		**6998**	
		Узел 2									
48	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,5**	**3620,03**	**93,44**	**56111**	**1448**	**32689**	**16300**	**78204**
		НР - 72%; СП - 8%			**1417,70**	**42,86**	**21974**	**664**		**5793**	
49	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**16,275**	**565,44**	**2,05**	**9202**	**33**	**3356**	**4197**	**14471**
		НР - 72%; СП - 8%			**357,17**	**1,00**	**5813**	**16**		**1072**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 3									
50	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**102**	**781,87**	**36,94**	**79751**	**3768**	**35394**	**30529**	**119102**
		НР - 72%; СП - 8%			**397,93**	**17,76**	**40589**	**1812**		**8822**	
51	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**102**	**5216,33**	**93,44**	**532066**	**9531**	**377930**	**107263**	**690476**
		НР - 72%; СП - 8%			**1417,70**	**42,86**	**144605**	**4372**		**51146**	
52	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**109,14**	**1561,86**	**16,28**	**170461**	**1777**	**133841**	**25531**	**211671**
		НР - 72%; СП - 8%			**319,25**	**5,65**	**34843**	**617**		**15679**	
				2 ЭТАЖ							
		Узел 1									
53	**Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**206,4**	**945,82**	**13,90**	**195217**	**2869**	**106822**	**62598**	**278440**
		НР - 72%; СП - 8%			**414,37**	**6,86**	**85526**	**1416**		**20625**	
54	**Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**206,4**	**4316,28**	**46,50**	**890881**	**9598**	**735997**	**107897**	**1078681**
		НР - 72%; СП - 8%			**703,90**	**22,15**	**145286**	**4572**		**79902**	
55	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**206,4**	**893,14**	**4,31**	**184345**	**890**	**47225**	**98400**	**305364**
		НР - 72%; СП - 8%			**660,03**	**2,11**	**136230**	**436**		**22620**	
56	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**220,848**	**325,24**	**2,85**	**71828**	**629**	**49294**	**15945**	**94795**
		НР - 72%; СП - 8%			**99,19**	**1,09**	**21905**	**240**		**7022**	
		Узел 2									
57	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,5**	**3620,03**	**93,44**	**56111**	**1448**	**32689**	**16300**	**78204**
		НР - 72%; СП - 8%			**1417,70**	**42,86**	**21974**	**664**		**5793**	
58	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**16,275**	**565,44**	**2,05**	**9202**	**33**	**3356**	**4197**	**14471**
		НР - 72%; СП - 8%			**357,17**	**1,00**	**5813**	**16**		**1072**	
		Узел 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	94,12	781,87	36,94	73590	3477	32659	28170	109901
		НР - 72%; СП - 8%			397,93	17,76	37454	1672		8141	
60	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	94,12	5216,33	93,44	490961	8794	348733	98977	637133
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	133434	4034		47195	
61	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	100,7084	1561,86	16,28	157292	1639	123502	23559	195319
		НР - 72%; СП - 8%			319,25	5,65	32151	569		14468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4623487	64896	3255985	959387	6029505
							1302606	29874	--	446630	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4623487				
	Материалы		Тенге				3255985				
	Всего заработная плата		Тенге					1332480			
		Накладные расходы	Тенге				959387				
		Сметная прибыль	Тенге				446630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6029504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1148
		Сметная заработная плата	Тенге					1332480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6029504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1148
		Сметная заработная плата	Тенге					1332480			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолки 1,2-этажи									
62	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	630,6	640,91	8,28	404159	5219	12232	280336	739255
		НР - 72%; СП - 8%			613,24	4,20	386708	2649		54760	
63	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	630,6	908,19	6,04	572707	3807	176833	283156	924332
		НР - 72%; СП - 8%			621,74	1,91	392067	1206		68469	
64	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	630,6	338,31	3,35	213340	2112	76430	97804	336035
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	134798	1040		24891	
		Стены 1,2-этажи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1190,23	1414,21	74,56	1683238	88746	460060	869055	2756477
		НР - 72%; СП - 8%			953,12	60,99	1134432	72589		204183	
66	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1102,71	1223,42	9,41	1349074	10379	466028	630712	2138169
		НР - 72%; СП - 8%			791,38	3,01	872667	3322		158383	
67	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	808,44	338,31	3,35	273505	2708	97983	125386	430803
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	172814	1334		31911	
68	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	147,52	870,36	4,04	128396	595	30225	70465	214770
		НР - 72%; СП - 8%			661,45	1,98	97576	291		15909	
69	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	43,76	3461,08	43,30	151457	1895	75432	54033	221929
		НР - 72%; СП - 8%			1694,01	20,93	74130	916		16439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4775876**	**115461**	**1395223**	**2410947**	**7761770**
							3265192	**83347**	**--**	**574945**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4775876**				
	Материалы		Тенге				**1395222**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3348539**			
		Накладные расходы	Тенге				**2410947**				
		Сметная прибыль	Тенге				**574945**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7761768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2637**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3348539**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7761768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2637**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3348539**			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		Окна									
70	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	129,68	3206,13	219,15	415770	28419	194468	148521	609434
		НР - 72%; СП - 8%			1487,38	103,30	192883	13396		45143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	129,68	29598,00	--	3838269	--	3838269	--	4145330
		СП - 8%			--	--	--	--		307061	
72	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	30,6	2535,71	210,74	77593	6448	32920	29767	115949
		НР - 72%; СП - 8%			1249,18	101,90	38225	3118		8589	
73	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	30,6	13924,00	--	426074	--	426074	--	460160
		СП - 8%			--	--	--	--		34086	
74	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	85,2	1537,58	7,15	131002	609	85667	32291	176356
		НР - 72%; СП - 8%			524,95	1,44	44726	122		13063	
75	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	79,2	1241,49	6,23	98326	493	76236	15724	123174
		НР - 72%; СП - 8%			272,69	3,06	21597	243		9124	
76	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	79,2	1156,00	--	91555	--	91555	--	98879
		СП - 8%			--	--	--	--		7324	
		Двери ДСН									
77	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,12	2994,14	64,06	9342	200	1332	5683	16227
		НР - 72%; СП - 8%			2503,17	26,78	7810	84		1202	
78	С121-090402-0504 2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,12	33950,00	--	105924	--	105924	--	114398
		СП - 8%			--	--	--	--		8474	
79	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	5659,00	--	5659	--	5659	--	6112
		СП - 8%			--	--	--	--		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери внутренние									
80	**Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**30,823**	**1596,49**	**134,45**	**49209**	**4144**	**10805**	**26050**	**81279**
		НР - 72%; СП - 8%			**1111,52**	**62,29**	**34260**	**1920**		**6021**	
81	**С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**30,823**	**5378,00**	**--**	**165766**	**--**	**165766**	**--**	**179027**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13261**	
82	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**10,95559**	**1868,27**	**97,11**	**20468**	**1064**	**5113**	**10630**	**33586**
		НР - 72%; СП - 8%			**1304,41**	**43,18**	**14291**	**473**		**2488**	
83	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**5,40531**	**4459,00**	**--**	**24102**	**--**	**24102**	**--**	**26030**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1928**	
84	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**5,55028**	**5643,00**	**--**	**31320**	**--**	**31320**	**--**	**33826**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2506**	
85	**С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**17**	**5659,00**	**--**	**96203**	**--**	**96203**	**--**	**103899**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7696**	
86	**С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**17**	**3810,00**	**--**	**64770**	**--**	**64770**	**--**	**69952**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5182**	
87	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**34**	**500,00**	**--**	**17000**	**--**	**17000**	**--**	**18360**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1360**	
88	**С121-090105-0501 2109-0105-0501 РСНБ РК 2015**	**Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	**м**	**191,8**	**265,00**	**--**	**50827**	**--**	**50827**	**--**	**54893**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4066**	
				ОТКОСЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	**Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**376,5**	**2813,55**	**27,06**	**1059300**	**10189**	**193920**	**618035**	**1811521**
		НР - 72%; СП - 8%			**2271,42**	**8,48**	**855191**	**3191**		**134187**	
90	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**376,5**	**726,83**	**5,68**	**273653**	**2136**	**67703**	**147502**	**454847**
		НР - 72%; СП - 8%			**541,34**	**2,79**	**203814**	**1049**		**33692**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**7052132**	**53702**	**5585633**	**1034203**	**8733239**
							1412797	**23596**	**--**	**646906**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6753234**				
		Материалы	Тенге				**666830**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1428499**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4627913**				
		Накладные расходы	Тенге				**1028520**				
		Сметная прибыль	Тенге				**622539**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8404293**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1428499**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**298898**				
		Материалы	Тенге				**1332**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7894**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**289556**				
		Накладные расходы	Тенге				**5683**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24367**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**328948**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7894**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**8733241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1129**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1436393**			
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
91	**Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**540,22**	**753,30**	**40,48**	**406948**	**21868**	**117568**	**200306**	**655834**
		НР - 72%; СП - 8%			**495,19**	**19,79**	**267512**	**10691**		**48580**	
92	**Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**540,22**	**1068,40**	**80,74**	**577171**	**43617**	**87392**	**346134**	**997169**
		НР - 72%; СП - 8%			**825,89**	**64,01**	**446162**	**34579**		**73864**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-260201-0105 1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	м2 изолируемой поверхности	540,22	1777,50	25,14	960241	13581	562	684415	1776229
		НР - 72%; СП - 8%			1751,32	8,29	946098	4478		131572	
94	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	м2 поверхности облицовки	540,22	3333,94	31,69	1801061	17120	--	1290276	3338644
		НР - 72%; СП - 8%			3302,25	15,01	1783941	8109		247307	
95	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм**	м2	540,22	6001,61	--	3242190	--	3242190	--	3501565
		СП - 8%			--	--	--	--		259375	
96	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Дюбель нагель 10х200**	шт	5942,42	50,09	--	297656	--	297656	--	321468
		СП - 8%			--	--	--	--		23812	
97	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Акриловый герметик MakroflexFA 131**	шт	129,6528	728,57	--	94461	--	94461	--	102018
		СП - 8%			--	--	--	--		7557	
98	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Кафельный клей Bergauf Keramic Pro**	кг	1080,44	57,92	--	62579	--	62579	--	67585
		СП - 8%			--	--	--	--		5006	
99	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Шпатлевка морозостойкая акриловая**	кг	16,2066	728,57	--	11808	--	11808	--	12753
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
100	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Краска фасадная Радуга**	м2	540,22	819,64	--	442786	--	442786	--	478209
		СП - 8%			--	--	--	--		35423	
101	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее**	м2 изолируемой поверхности	72,978	2023,12	18,19	147643	1328	29862	84109	250292
		НР - 72%; СП - 8%			1595,73	5,00	116453	365		18540	
102	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Обрамление окон МС-124**	м	305,6	1502,68	--	459219	--	459219	--	495957
		СП - 8%			--	--	--	--		36738	
103	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Карниз по крыше КС-108**	м	90,46	2504,46	--	226553	--	226553	--	244677
		СП - 8%			--	--	--	--		18124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	40,71	7299,18	31,69	297150	1290	153517	102927	432083
		НР - 72%; СП - 8%			3496,50	15,01	142343	611		32006	
105	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	3,71	5159,65	132,63	19142	492	14700	3004	23918
		НР - 72%; СП - 8%			1064,60	60,03	3950	223		1772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				9046608	99296	5240853	2711171	12698401
							3706459	59056	--	940621	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9046608				
		Материалы	Тенге				403602				
		Всего заработная плата	Тенге					3765515			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4837252				
		Накладные расходы	Тенге				2711171				
		Сметная прибыль	Тенге				940621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12698400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3003
		Сметная заработная плата	Тенге					3765515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12698400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3003
		Сметная заработная плата	Тенге					3765515			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
		Парапет									
106	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	14,5	24386,42	1588,37	353603	23031	237087	71174	458759
		НР - 72%; СП - 8%			6447,23	370,22	93485	5368		33982	
107	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	58	-292,80	--	-16982	--	--	-12227	-31546
		НР - 72%; СП - 8%			-292,80	--	-16982	--		-2337	
108	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,07365	377718,63	2247,63	27819	165	22732	3582	33913
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	4922	53		2512	
		пояс									
109	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	7,856	32712,10	4784,80	256986	37589	141169	61820	344310
		НР - 72%; СП - 8%			9957,75	971,60	78228	7633		25504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076596	229089,00	--	17547	--	17547	--	18951
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
111	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2423576	221991,00	--	53801	--	53801	--	58105
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	
				МС-1,2							
112	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,3	27819,18	4716,61	36165	6132	22398	6444	46018
		НР - 72%; СП - 8%			5873,15	1011,57	7635	1315		3409	
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188	229089,00	--	4307	--	4307	--	4652
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
114	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0876	221991,00	--	19446	--	19446	--	21002
		СП - 8%			--	--	--	--		1556	
				МР-1							
115	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,226421	59301,23	2688,08	13427	608	1012	8580	23767
		НР - 72%; СП - 8%			52145,40	483,23	11807	109		1761	
116	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,226421	763202,00	--	172805	--	172805	--	186629
		СП - 8%			--	--	--	--		13824	
117	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,566209	899,90	1,04	5909	6	877	3621	10293
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	5026	3		762	
		Устройство крыши									
118	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	366,6	1009,28	65,49	370002	24008	122404	165023	577827
		НР - 72%; СП - 8%			609,90	15,30	223590	5609		42802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	30,20784	26381,00	--	796913	--	796913	--	860666
		СП - 8%			--	--	--	--		63753	
120	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	366,6	731,04	128,65	267998	47163	124944	77600	373246
		НР - 72%; СП - 8%			261,57	32,43	95891	11887		27648	
121	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	366,6	191,96	18,99	70372	6961	59870	3873	80184
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	5,01	3541	1838		5940	
122	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,432588	17589,47	1749,93	7609	757	14	5157	13787
		НР - 72%; СП - 8%			15807,90	749,68	6838	324		1021	
123	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,432588	308637,00	--	133513	--	133513	--	144194
		СП - 8%			--	--	--	--		10681	
124	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	490	219,15	11,94	107385	5850	56055	34108	152813
		НР - 72%; СП - 8%			92,82	3,86	45480	1893		11320	
125	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,33	20712,92	1687,56	68974	5620	12789	38147	115691
		НР - 72%; СП - 8%			15184,83	725,80	50565	2417		8570	
126	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,98	56086,00	--	54964	--	54964	--	59361
		СП - 8%			--	--	--	--		4397	
127	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,35	53018,00	--	124592	--	124592	--	134559
		СП - 8%			--	--	--	--		9967	
128	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	85,2	227,00	--	19340	--	19340	--	20887
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,78	90613,81	1655,83	70679	1291	52838	12314	89633
		НР - 72%; СП - 8%			21218,19	709,09	16550	553		6639	
130	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	6,43	100106,89	1302,71	643687	8377	455457	132279	838044
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	179853	3869		62077	
131	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	10,54	8989,57	72,20	94750	761	83202	8010	110980
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	10787	337		8221	
132	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	490	2547,20	125,53	1248129	61508	87171	803833	2216119
		НР - 72%; СП - 8%			2243,78	34,66	1099450	16985		164157	
133	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,147	633840,00	--	93174	--	93174	--	100628
		СП - 8%			--	--	--	--		7454	
134	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	541,94	3090,00	--	1674595	--	1674595	--	1808563
		СП - 8%			--	--	--	--		133968	
135	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,96	50389,00	--	199540	--	199540	--	215503
		СП - 8%			--	--	--	--		15963	
136	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	490	313,65	3,35	153688	1642	133039	14210	181330
		НР - 72%; СП - 8%			38,79	1,49	19007	729		13432	
137	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,4	1160,00	--	74704	--	74704	--	80680
		СП - 8%			--	--	--	--		5976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов	м2	73,65	1882,96	31,03	138680	2285	865	98379	256024
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	135530	1108		18965	
139	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,36	50389,00	--	118918	--	118918	--	128431
		СП - 8%			--	--	--	--		9513	
140	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,36	8989,57	72,20	21215	170	18630	1793	24849
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	2415	75		1841	
141	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/. Устройство карнизов	м2	49,1	1882,96	31,03	92453	1523	576	65586	170682
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	90354	738		12643	
142	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	49,1	1344,00	--	65990	--	65990	--	71269
		СП - 8%			--	--	--	--		5279	
143	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	108,4	769,90	32,69	83457	3543	54892	18420	110027
		НР - 72%; СП - 8%			230,83	5,18	25022	561		8150	
144	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка	т стальных элементов	0,06016	774971,61	8833,81	46622	532	41836	3137	53740
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	4254	104		3981	
		Водосточная система									
145	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	104,2	387,12	14,56	40338	1518	1543	27180	72919
		НР - 72%; СП - 8%			357,74	4,54	37277	473		5401	
146	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	104,2	1512,00	--	157550	--	157550	--	170154
		СП - 8%			--	--	--	--		12604	
147	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	42	955,00	--	40110	--	40110	--	43319
		СП - 8%			--	--	--	--		3209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	3913,00	--	15652	--	15652	--	16904
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
149	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	52	757,00	--	39364	--	39364	--	42513
		СП - 8%			--	--	--	--		3149	
150	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	8	2167,14	34,19	17337	274	2236	10772	30357
		НР - 72%; СП - 8%			1853,34	16,71	14827	134		2249	
151	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1833,00	--	14664	--	14664	--	15837
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
152	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	60	1648,30	113,15	98898	6788	784	67106	179284
		НР - 72%; СП - 8%			1522,09	31,28	91326	1876		13280	
153	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	60	2005,00	--	120300	--	120300	--	129924
		СП - 8%			--	--	--	--		9624	
154	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16	1010,00	--	16160	--	16160	--	17453
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
155	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1839,00	--	14712	--	14712	--	15889
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
156	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2121,00	--	16968	--	16968	--	18325
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
		Ходовой мостик									
157	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	36,5	51,90	6,36	1894	232	78	1208	3350
		НР - 72%; СП - 8%			43,39	2,58	1584	94		248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,146	35717,00	--	5215	--	5215	--	5632
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
159	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27375	25051,00	--	6858	--	6858	--	7407
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
		Слуховое окно									
160	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	9345,30	1064,85	18691	2130	913	11910	33049
		НР - 72%; СП - 8%			7824,05	446,46	15648	893		2448	
161	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,334	50389,00	--	16830	--	16830	--	18176
		СП - 8%			--	--	--	--		1346	
162	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,196	50389,00	--	9876	--	9876	--	10666
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
163	С121-070101-0202 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,242	57193,00	--	13841	--	13841	--	14948
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
164	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,772	8989,57	72,20	6940	56	6094	587	8129
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	790	25		602	
165	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	11,62	2371,94	125,53	27562	1459	3537	16537	47627
		НР - 72%; СП - 8%			1941,98	34,66	22566	403		3528	
166	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,91808	3090,00	--	39917	--	39917	--	43110
		СП - 8%			--	--	--	--		3193	
167	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3127,75	17,61	29088	164	17291	8406	40493
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	11633	42		3000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
169	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	503,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
170	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151,00	--	8302	--	8302	--	8966
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
171	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1956,09	28,44	782	12	481	211	1072
		НР - 72%; СП - 8%			723,21	9,19	289	4		79	
172	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка	м3 древесины в конструкции	0,021	100106,89	1302,71	2102	28	1487	432	2737
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	587	13		203	
173	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,021	8540,07	52,30	179	1	125	38	235
		НР - 72%; СП - 8%			2514,41	22,93	53	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**8570918**	**252184**	**5928906**	**1769250**	**11167378**
							2389828	**67465**	**--**	**827211**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8355035**				
	Материалы		Тенге				**1761182**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2430416**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3979361**				
		Накладные расходы	Тенге				**1749898**				
		Сметная прибыль	Тенге				**808392**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10913325**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2430416**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**198546**				
	Материалы		Тенге				**1012**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11916**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**185119**				
		Накладные расходы	Тенге				**8580**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16570**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**223696**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**11916**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17337**				
	Материалы		Тенге				**2237**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14961**			
		Накладные расходы	Тенге				**10772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2249**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**30358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14961**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**11167379**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2457293**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50482438**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13788353**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**889283**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**399571**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21827099**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**22964**				
		- Накладные расходы	Тенге							**10215304**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3739433**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-4-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А1

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11540,9498	1194,73	13788353,44
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	289,7782	1378,88	(399568,58)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**13788353**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	76,3870	2826,00	215869,59
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	22,3848	6086,00	136233,98
3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	56,5156	2205,00	124616,85
4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	40,3375	2735,00	110323,03
5	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	76,3507	1315,00	100401,10
6	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,6010	4550,00	34584,63
7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,4703	4989,00	27291,09
8	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	697	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	4,1712	4262,00	17777,65
9	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	148,0820	55,00	8144,51

1	2		3	4	5	6	7
10	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	8,7075	731,00	6365,17
11	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	37,5655	152,00	5709,96
12	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,5603	200,00	4712,05
13	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	228,4751	19,00	4341,03
14	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5603	3687,00	2065,81
15	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	133	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	8,6518	178,00	1540,01
16	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	3428	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	49,7962	30,00	1493,89
17	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	979	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,9862	261,00	779,40
18	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	38,8946	16,00	622,31
19	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	1195	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	11,1267	49,00	545,21
20	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,1288	164,00	349,13
21	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	18,2796	17,00	310,75
22	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	18,3650	15,00	275,48
23	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,5199	45,00	203,39
24	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	2445	Электроплиткорез	маш.-ч	2,2046	90,00	198,41
25	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	1198	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,0559	95,00	195,31
26	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	2698	Ножницы электрические	маш.-ч	0,6390	220,00	140,58
27	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,3962	351,00	139,08
28	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	1523	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	7,5156	14,00	105,22
29	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,7430	16,00	75,89

1	2		3	4	5	6	7
30	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	2816	Фреза столярная	маш.-ч	1,0634	47,00	49,98
31	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,0603	27,00	28,63
32	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	1948	Рубанки электрические	маш.-ч	0,2011	132,00	26,55
33	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0317	217,00	6,88
34	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	3008	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0326	124,00	4,05
35	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0928	30,00	2,78
36	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0833	29,00	2,42
37	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	1146	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0256	33,00	0,84
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**805533**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**399569**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	133847	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	129,6800	29598,00	3838268,64
2	СТПРАЙС		Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм	м2	540,2200	6001,61	3242189,75
3	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	134889	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	554,8581	3090,00	1714511,47
4	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	150047	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	7,6315	112696,00	860036,14
5	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	287791	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	244,5366	3371,00	824332,88
6	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	136009	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	30,2078	26381,00	796913,03
7	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	150046	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	5,9443	122423,00	727721,49
8	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6385,0873	88,00	561887,68
9	СТПРАЙС		Обрамление окон МС-124	м	305,6000	1502,68	459219,01
10	СТПРАЙС		Краска фасадная Радуга	м2	540,2200	819,64	442785,92
11	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	133835	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	30,6000	13924,00	426074,40

1	2		3	4	5	6	7
12	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	22,0470	19103,00	421162,96
13	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,9794	56086,00	391448,31
14	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,3200	50389,00	318458,48
15	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	193,0679	1630,00	314700,65
16	СТПРАЙС		Дюбель нагель 10х200	шт	5942,4200	50,09	297655,82
17	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	4,1197	60580,00	249573,85
18	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	279916	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	211,9469	1173,00	248613,69
19	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2043	1148499,00	234641,10
20	СТПРАЙС		Карниз по крыше КС-108	м	90,4600	2504,46	226553,45
21	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0574	211478,00	223626,95
22	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,5591	32914,00	215885,23
23	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	4826,7300	38,00	183415,74
24	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015		Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,2264	763202,00	172804,96
25	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	133765	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	30,8230	5378,00	165766,09
26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5137	308637,00	158553,37
27	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	279954	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	104,2000	1512,00	157550,40
28	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	271969	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	41,0000	3810,00	156210,00
29	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	9,4004	16011,00	150509,48
30	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,3299	15779,00	147216,18
31	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	949,3300	136,00	129108,88
32	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,3512	53018,00	124654,33

1	2		3	4	5	6	7
33	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	60,0000	2005,00	120300,00
34	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,2720	16967,00	106417,84
35	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	287750	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,1200	33950,00	105924,00
36	2113-0502-0505 РСНБ РК 2015	272021	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2	22,6000	4517,00	102084,20
37	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	271955	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	18,0000	5659,00	101862,00
38	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1405	687108,00	96559,29
39	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	130852	Стальные детали лесов	т	0,1999	474895,00	94922,68
40	СТПРАЙС		Акриловый герметик MakroflexFA 131	шт	129,6528	728,57	94461,14
41	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	445,3565	211,00	93970,22
42	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015		Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,1470	633840,00	93174,48
43	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	134091	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	79,2000	1156,00	91555,20
44	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	398,5086	228,00	90859,95
45	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	134911	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,4000	1160,00	74704,00
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3300	221991,00	73247,62
47	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2006	340077,00	68235,77
48	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	77,1060	862,00	66465,33
49	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	43,7600	1470,00	64327,20
50	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	287796	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	34,8750	1806,00	62984,25
51	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,2271	19401,00	62609,90
52	СТПРАЙС		Кафельный клей Bergauf Keramic Pro	кг	1080,4400	57,92	62579,08
53	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,8825	16010,00	62158,82

1	2		3	4	5	6	7
54	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	89,4600	656,00	58685,76
55	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	539,0000	104,00	56056,00
56	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	286119	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	48,3825	1052,00	50898,39
57	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	282014	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	191,8000	265,00	50827,00
58	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7956	63603,00	50602,55
59	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	106,0578	458,00	48574,48
60	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	140,2114	326,00	45708,90
61	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	489,7842	88,00	43101,01
62	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	86,0000	500,00	43000,00
63	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7741	54851,00	42461,26
64	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	279963	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	42,0000	955,00	40110,00
65	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	279960	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	52,0000	757,00	39364,00
66	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	64,4794	560,00	36108,44
67	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	279799	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1183	301891,00	35723,37
68	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,4164	2868,00	32742,12
69	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	133761	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,5503	5643,00	31320,23
70	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	249627	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	496,2504	55,00	27293,77
71	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	102887	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,8820	30250,00	26680,50
72	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	133762	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,4053	4459,00	24102,28
73	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	89,4600	260,00	23259,60

1	2		3	4	5	6	7
74	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4937	45767,00	22594,25
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	229089,00	22036,99
76	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	135,3704	162,00	21930,00
77	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	248387	Опилки древесные	м3	6,9499	3142,00	21836,50
78	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	268274	Щиты настила	м2	6,4826	3333,00	21606,64
79	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4278	50389,00	21558,11
80	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	94,5540	227,00	21463,75
81	2107-0507-1405 РСНБ РК 2015	132720	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм	1000 м2	0,0306	665992,00	20379,36
82	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0530	321544,00	17045,05
83	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0200	16671,00	17004,42
84	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	279964	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,0000	2121,00	16968,00
85	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	249209	Паста антисептическая	т	0,0271	605474,00	16417,01
86	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	279961	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16,0000	1010,00	16160,00
87	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,8142	19525,00	15897,26
88	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	279958	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4,0000	3913,00	15652,00
89	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0490	310359,00	15207,59
90	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2777	54680,00	15182,89
91	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	131609	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5979	25051,00	14977,54
92	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	279956	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,0000	1839,00	14712,00
93	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	279957	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,0000	1833,00	14664,00

1	2		3	4	5	6	7
94	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,2420	57193,00	13840,71
95	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1188	115254,00	13686,41
96	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0607	216652,00	13158,68
97	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	100261	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,5280	2001,00	13062,53
98	СТПРАЙС		Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	16,2066	728,57	11807,64
99	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,1960	50389,00	9876,24
100	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6528	14759,00	9634,68
101	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	162,6845	59,00	9598,38
102	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	135565	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	90,6550	99,00	8974,84
103	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	271968	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2,0000	4151,00	8302,00
104	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0111	706831,00	7820,38
105	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,5760	12828,00	7388,41
106	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	249623	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	174,1648	40,00	6966,59
107	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,4758	914,00	6832,90
108	2204-0802-0210 РСНБ РК 2015	278583	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27,0994	228,00	6178,67
109	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1460	35717,00	5214,68
110	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	15,7650	302,00	4761,03
111	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	211187,00	4578,53
112	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	4,8504	917,00	4447,83
113	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0526	74732,00	3934,07
114	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	3,6636	952,00	3487,75

1	2		3	4	5	6	7
115	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	316,8000	10,00	3168,00
116	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	131610	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1080	25051,00	2705,51
117	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	15,0650	170,00	2561,06
118	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	34,6072	70,00	2422,50
119	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0333	71327,00	2373,19
120	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0104	207965,00	2153,37
121	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015		Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4,0000	503,00	2012,00
122	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	1588650,00	1956,77
123	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0028	654947,00	1807,65
124	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	149905	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	20,1296	78,00	1570,11
125	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	145974	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	3,9596	390,00	1544,24
126	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0070	198730,00	1389,88
127	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	147697	Смола каменноугольная	т	0,0166	80159,00	1334,13
128	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	633840,00	1329,28
129	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,0010	1358550,00	1304,21
130	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0418	30776,00	1285,78
131	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0645	19314,00	1245,95
132	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	87,7521	14,00	1228,53
133	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,4491	268,00	1192,37
134	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1530	6931,00	1060,44

1	2		3	4	5	6	7
135	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0324	31995,00	1037,06
136	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	249697	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	15,3734	64,00	983,90
137	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,2800	766,00	980,48
138	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	146099	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0048	194302,00	932,65
139	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	33,0764	25,00	826,91
140	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,3400	335,00	783,90
141	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0324	23014,00	745,96
142	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0816	5717,00	466,51
143	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	5,0193	90,00	451,73
144	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	146345	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,3120	1419,00	442,73
145	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,2171	314,00	382,17
146	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0163	22300,00	363,13
147	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	131633	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0094	38676,00	362,01
148	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,3329	756,00	251,65
149	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8700	283,00	246,22
150	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	116,7240	2,00	233,45
151	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0004	412028,00	180,99
152	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,3720	348,00	129,46
153	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	272117	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,2058	600,00	123,48
154	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1160	105,00	117,18

1	2		3	4	5	6	7
155	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0041	25223,00	102,47
156	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575639,00	78,20
157	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	219512,00	69,58
158	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0134	4715,00	63,33
159	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000	1863677,00	42,19
160	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	135927	Замазка оконная на олифе	т	0,0001	242361,00	34,90
161	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	491397,00	34,49
162	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	25051,00	34,39
163	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0042	4801,00	20,33
164	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1019	146,00	14,88
165	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1211	113,00	13,69
166	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	16445,00	10,52
167	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	144574	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0001	18524,00	1,96
168	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	47,9407	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**21761127**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015		Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	49,1000	1344,00	65990,40
			ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**65990**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0102-0212 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	575,2800	31,00	17833,68
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015		Мусор строительный. Погрузка	т	47,9400	107,00	5129,58

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**22963**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**36443966**
		Накладные расходы	**тенге**			**10215304**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**46659270**
		Сметная прибыль	**тенге**			**3739441**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**50398711**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7260

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7260'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-4'Ремонтные работы БЛОК А1''2'2-4-2'Водопровод и канализация'ВК''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС130728)(РС286226)(РС145632)(РС145636)*
4	Н15=72*
5	Р ДЕМОНТАЖ*
6	Е12-150101-0306'1''Смеситель с душевой сеткой. Снятие'шт. арматуры*
7	Е12-150101-0307'5''Смеситель без душевой сетки. Снятие'шт. арматуры*
8	Е12-150102-0302'10''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
9	Е12-150102-0301'20+10''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
10	Р ВОДОПРОВОД*
11	П2 Водопровод холодной воды (В1,В2)*
12	Е11-160301-0207'50''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-160501-0402(РС181697)(РС280176)(РС280189)'50''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
14	Е11-160501-0403(РС181698)(РС280176)(РС280189)'11''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
15	С123-010601-0302'50.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
16	С123-010601-0303'11.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
17	С123-020401-3502'75''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
18	С123-020401-3503'17''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
19	С123-021104-0405'3''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./'кг*
20	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'50+11''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
21	Е11-220701-0101'111.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
22	П2 Фитинги*
23	С123-020401-0101'10''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
24	С123-020401-0102'3''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
25	С123-020401-1101'6''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
26	С123-020401-1201'23''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
27	С123-020401-1202'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
28	С123-020401-2401'17''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
29	П2 АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
30	С123-040702-0101'11''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
31	С123-040702-0103'8''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
32	С123-040702-0106'5''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
33	С123-030102-3319'12''Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	Е11-170201-0103(РС286226)'4''Смесители. Установка'шт.*
35	С123-030102-3301'4''Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96'шт.*
36	Е11-160501-0212'0,6.22''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
37	С123-020401-0802'22''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
38	Е11-161401-0102(РС279942)'2''Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
39	С123-080307-0106'2''Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ'шт.*
40	Е11-160701-0101(РС187933=3)(РС187939РС187941=20)(РС252975РС252976)'2''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/'кран*
41	С123-080305-0103'2.2''Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
42	Р Трубопроводы горячей воды (Т3)*
43	Е11-160501-0402(РС145632)(РС181697)(РС280176)'50''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
44	С123-010701-0105'50.0,958''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
45	С123-040702-0101'5''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
46	С123-020401-3502'75''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
47	С123-020401-0802'17''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/'шт.*
48	С123-020501-0502'13''Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
49	С123-020501-1102'7''Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
50	Е11-220701-0101'50.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
51	Е11-170801-0201(РС421977)(РС283847)'5''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
52	51-040106-0109'5''Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
53	Р Сеть К-1*
54	Е11-160101-0103'3''Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м труб*
55	Е11-160501-0102(РС274662РС249132)(РС250407РС155045)'45''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
56	Е11-160501-0101(РС274662РС249132)(РС250407РС155040)'41''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
57	П2 Фитинги*
58	С123-020601-0203'2''Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
59	С123-020601-0201'3''Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
60	С123-020601-0303'7''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
61	С123-020601-0301'8''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
62	С123-020601-0406'8''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
63	С123-020601-0401'6''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
64	С123-020601-0506'5''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
65	С123-020601-0501'6''Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
66	С123-020601-1103'1''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
67	С123-020601-0803'1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
68	С123-020601-0801'3''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50'шт.*
69	С123-020601-0803'4''Прочистка DN 100'шт.*
70	С123-020601-0602'7''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
71	С123-020601-0103'15''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100'шт.*
72	С123-020601-0101'20''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50'шт.*
73	С123-020601-1203'5''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
74	С123-020601-1201'15''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50'шт.*
75	Е11-060201-0101'0,027''УПОР. Устройство'м3*
76	П2 САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ*
77	Е11-170101-0106(РС187928)'16''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
78	С123-030102-3207'16''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
79	С123-030102-1301'16''Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
80	Е11-170301-0101(РС187928)'6''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
81	С123-030102-0301'6''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
82	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А1
Шифр объекта 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	1930,476	тыс.тенге
Сметная заработная плата	368,082	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,283	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	**Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	**шт. арматуры**	**1**		**646,86**	**2,65**	**647**	**2**	**--**	**465**	**1201**
		НР - 72%; СП - 8%				**644,21**	**1,34**	**644**	**1**		**89**	
2	**Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**5**		**412,32**	**1,54**	**2062**	**8**	**--**	**1482**	**3827**
		НР - 72%; СП - 8%				**410,78**	**0,78**	**2054**	**4**		**283**	
3	**Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**10**		**612,09**	**--**	**6121**	**--**	**--**	**4407**	**11370**
		НР - 72%; СП - 8%				**612,09**	**--**	**6121**	**--**		**842**	
4	**Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**30**		**422,98**	**--**	**12689**	**--**	**--**	**9136**	**23571**
		НР - 72%; СП - 8%				**422,98**	**--**	**12689**	**--**		**1746**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**21519**	**10**	**--**	**15490**	**39969**
								21508	**5**	**--**	**2960**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**21519**				
		Всего заработная плата	Тенге						**21513**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				15490				
		Сметная прибыль	Тенге				2960				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				39969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21513			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				39969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21513			
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД											
		Водопровод холодной воды (В1,В2)									
5	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	4385,56	48,22	219278	2411	182152	25699	264575
		НР - 72%; СП - 8%			694,30	19,56	34715	978		19598	
6	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	50	1176,02	2,52	58801	126	275	42055	108924
		НР - 72%; СП - 8%			1168,00	0,19	58400	10		8068	
7	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	11	1171,60	2,07	12888	23	41	9236	23894
		НР - 72%; СП - 8%			1165,86	0,29	12824	3		1770	
8	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	49,5	173,00	--	8564	--	8564	--	9249
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
9	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	10,89	278,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
10	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	75	8,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
11	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	17	10,00	--	170	--	170	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./**	кг	3	537,00	--	1611	--	1611	--	1740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
13	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	61	86,71	1,28	5289	78	40	3723	9733
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	5171	--		721	
14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,111	61004,00	--	6771	--	374	4606	12287
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	6397	--		910	
		Фитинги									
15	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	12,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
16	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	18,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
17	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	17,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
18	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	23	15,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
19	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	29,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
20	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	17	26,00	--	442	--	442	--	477
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
21	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	11	1163,00	--	12793	--	12793	--	13816
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
22	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	2206,00	--	17648	--	17648	--	19060
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	6954,00	--	34770	--	34770	--	37552
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
24	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	12	9373,00	--	112476	--	112476	--	121474
		СП - 8%			--	--	--	--		8998	
25	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	4	969,49	0,15	3878	1	133	2695	7099
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	--	3744	--		526	
26	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96**	шт.	4	1336,00	--	5344	--	5344	--	5772
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
27	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	13,2	743,10	--	9809	--	5240	3289	14146
		НР - 72%; СП - 8%			346,10	--	4569	--		1048	
28	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	22	161,00	--	3542	--	3542	--	3825
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
29	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	2	1868,63	28,49	3737	57	42	2636	6883
		НР - 72%; СП - 8%			1819,05	11,77	3638	24		510	
30	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	шт.	2	22452,00	--	44904	--	44904	--	48496
		СП - 8%			--	--	--	--		3592	
31	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/**	кран	2	36104,08	118,56	72208	237	69564	1791	79918
		НР - 72%; СП - 8%			1203,30	40,11	2407	80		5920	
32	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	4	4643,00	--	18572	--	18572	--	20058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**657801**	**2933**	**523003**	**95730**	**813813**
							131865	**1095**	**--**	**60283**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**63476**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**63476**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5078**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**68554**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6771**				
	Материалы		Тенге				**375**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6397**			
		Накладные расходы	Тенге				**4606**				
		Сметная прибыль	Тенге				**910**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12287**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6397**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**587554**				
	Материалы		Тенге				**257487**				
	Всего заработная плата		Тенге					**126563**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**201666**				
		Накладные расходы	Тенге				**91124**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54295**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**732973**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126563**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**813814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132960**			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)									
33	**Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**50**	**1176,02**	**2,52**	**58801**	**126**	**275**	**42055**	**108924**
		НР - 72%; СП - 8%			**1168,00**	**0,19**	**58400**	**10**		**8068**	
34	**С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**47,9**	**437,00**	**--**	**20932**	**--**	**20932**	**--**	**22607**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1675**	
35	**С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5**	**1163,00**	**--**	**5815**	**--**	**5815**	**--**	**6280**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**465**	
36	**С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**75**	**8,00**	**--**	**600**	**--**	**600**	**--**	**648**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/**	шт.	17	161,00	--	2737	--	2737	--	2956
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
38	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	13	1748,00	--	22724	--	22724	--	24542
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
39	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	7	2320,00	--	16240	--	16240	--	17539
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
40	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,05	61004,00	--	3050	--	169	2075	5535
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	2881	--		410	
41	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	5	4270,64	48,25	21353	241	387	14986	39246
		НР - 72%; СП - 8%			4144,93	17,76	20725	89		2907	
42	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	5	44053,00	--	220265	--		--	220265
					--	--	--	--	220265	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				372517	367	69879	59116	448542
							82006	99	220265	16909	
	Стоимость оборудования		Тенге				220265				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				220265				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3050				
	Материалы		Тенге				169				
	Всего заработная плата		Тенге					2881			
		Накладные расходы	Тенге				2075				
		Сметная прибыль	Тенге				410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2881			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				149202				
	Материалы		Тенге				662				
	Всего заработная плата		Тенге					79224			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69048				
		Накладные расходы	Тенге				57041				
		Сметная прибыль	Тенге				16499				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				222742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					79224			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				448542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					82105			
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1									
43	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м труб	3	2728,88	74,66	8187	224	5486	1855	10845
		НР - 72%; СП - 8%			825,66	32,97	2477	99		803	
44	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	45	1335,52	3,37	60098	151	24944	25236	92161
		НР - 72%; СП - 8%			777,84	1,05	35003	47		6827	
45	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	41	1133,28	1,38	46464	57	13149	23960	76058
		НР - 72%; СП - 8%			811,18	0,46	33258	19		5634	
		Фитинги									
46	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
47	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	3	84,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
48	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	7	236,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
49	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	8	67,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
50	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	8	466,00	--	3728	--	3728	--	4026
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
51	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	6	131,00	--	786	--	786	--	849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
52	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	5	545,00	--	2725	--	2725	--	2943
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
53	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	6	155,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
54	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	714,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
55	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
56	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	3	212,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
57	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Прочистка DN 100**	шт.	4	553,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
58	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	7	176,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
59	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	шт.	15	247,00	--	3705	--	3705	--	4001
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
60	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	20	81,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
61	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	5	122,00	--	610	--	610	--	659
		СП - 8%			--	--	--	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	15	38,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
63	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**УПОР. Устройство**	м3	0,027	21896,80	1005,76	591	27	447	91	737
		НР - 72%; СП - 8%			4330,06	363,72	117	10		55	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
64	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	16	2918,02	89,14	46688	1426	3548	30541	83407
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	43,96	41714	703		6178	
65	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	16	9395,00	--	150320	--	150320	--	162346
		СП - 8%			--	--	--	--		12026	
66	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	16	965,00	--	15440	--	15440	--	16675
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
67	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	6	3636,29	177,52	21818	1065	3224	13001	37604
		НР - 72%; СП - 8%			2921,52	87,95	17529	528		2785	
68	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	6	19045,00	--	114270	--	114270	--	123412
		СП - 8%			--	--	--	--		9142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				486937	2950	353889	94684	628151
							130098	1406	--	46530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				591				
	Материалы		Тенге				447				
	Всего заработная плата		Тенге					127			
		Накладные расходы	Тенге				91				
		Сметная прибыль	Тенге				55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				737				
		Сметная заработная плата	Тенге					127			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				486346				
	Материалы		Тенге				50352				
	Всего заработная плата		Тенге					131377			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**94593**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46475**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**627414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**131377**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**628151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**131504**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1930475**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**365477**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6260**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2605**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**946771**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**220265**		
		- Накладные расходы	Тенге							**265020**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**126682**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-4-2

(локальная смета)

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А1

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	280,0608	1304,99	365477,09
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9719	1320,52	(2603,89)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**365477**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,3010	2735,00	3558,24
2	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,4362	2205,00	961,82
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1276	6086,00	776,57
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1034	4989,00	515,73
5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,1120	19,00	192,13
6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,9600	85,00	81,60
7	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,0990	16,00	81,58
8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,0300	27,00	54,81
9	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0054	4449,00	24,02

1	2		3	4	5	6	7
10	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,8800	15,00	13,20
11	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	4550,00	0,33
12	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0057	45,00	0,26
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**6260**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**2604**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	157972	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	50,0000	3609,00	180450,00
2	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	286215	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	16,0000	9395,00	150320,00
3	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6,0000	19045,00	114270,00
4	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	286232	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12,0000	9373,00	112476,00
5	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	187941	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40,0000	1145,00	45800,00
6	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	271551	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	2,0000	22452,00	44904,00
7	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	252946	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000	6954,00	34770,00
8	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	155045	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	44,9100	550,00	24700,50
9	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	182338	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	13,0000	1748,00	22724,00
10	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	155023	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	47,9000	437,00	20932,30
11	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	252941	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16,0000	1163,00	18608,00
12	2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	267058	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4,0000	4643,00	18572,00
13	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	252943	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000	2206,00	17648,00
14	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	252976	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	8196,00	16392,00
15	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	182384	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	7,0000	2320,00	16240,00

1	2		3	4	5	6	7
16	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	187898	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16,0000	965,00	15440,00
17	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	155040	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	40,9180	319,00	13052,84
18	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,5000	173,00	8563,50
19	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	286227	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	4,0000	1336,00	5344,00
20	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	13,2000	397,00	5240,40
21	2301-1003-0103 РСНБ РК 2015	156362	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	3,0300	1675,00	5075,25
22	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	187933	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6,0000	839,00	5034,00
23	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	182859	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8,0000	466,00	3728,00
24	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	182835	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	15,0000	247,00	3705,00
25	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,0000	161,00	3542,00
26	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,8900	278,00	3027,42
27	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/	шт.	17,0000	161,00	2737,00
28	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	182876	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5,0000	545,00	2725,00
29	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	187953	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2,0000	1110,00	2220,00
30	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015		Прочистка DN 100	шт.	4,0000	553,00	2212,00
31	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	135925	Замазка защитная	кг	5,6000	358,00	2004,80
32	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	182849	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7,0000	236,00	1652,00
33	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	182833	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	20,0000	81,00	1620,00
34	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./	кг	3,0000	537,00	1611,00
35	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,6060	917,00	1472,70

1	2		3	4	5	6	7
36	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0058	216652,00	1247,92
37	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	7,0000	176,00	1232,00
38	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,5732	268,00	1225,62
39	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150,0000	8,00	1200,00
40	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,0008	1358550,00	1059,67
41	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	182871	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6,0000	155,00	930,00
42	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	182854	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6,0000	131,00	786,00
43	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	182922	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,0000	714,00	714,00
44	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3,0000	212,00	636,00
45	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	5,0000	122,00	610,00
46	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,4800	1252,00	600,96
47	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	182842	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,0000	300,00	600,00
48	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	182929	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	15,0000	38,00	570,00
49	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0005	1177778,00	565,33
50	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,0000	553,00	553,00
51	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	182847	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8,0000	67,00	536,00
52	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0009	622632,00	529,24
53	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,9840	458,00	450,67
54	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015		Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,0000	26,00	442,00
55	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0275	14759,00	406,46

1	2		3	4	5	6	7
56	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	147614	Лента ФУМ	кг	0,0750	5164,00	387,30
57	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,0000	15,00	345,00
58	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017	188480,00	318,34
59	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,5000	607,00	303,50
60	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5242	560,00	293,55
61	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	182840	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3,0000	84,00	252,00
62	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8400	283,00	237,72
63	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,6182	320,00	197,82
64	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,0000	10,00	170,00
65	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	12,00	120,00
66	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015		Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	17,00	102,00
67	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	182543,00	71,19
68	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	29,00	58,00
69	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	18,00	54,00
70	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0905	458,00	41,45
71	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	1,4769	25,00	36,92
72	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0001	361180,00	34,31
73	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0134	914,00	12,22
74	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0002	57193,00	10,66
75	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	50389,00	9,39

1	2		3	4	5	6	7
76	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0100	326,00	3,26
77	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	45767,00	2,47
78	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0002	6931,00	1,05
79	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0108	70,00	0,76
80	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000	25051,00	0,54
81	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0000	25223,00	0,34
82	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	0,0136	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**946772**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	51-040106-0109	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5,0000	44053,00	220265,00
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**220265**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1538775**
			Накладные расходы	**тенге**			**265018**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1803793**
			Сметная прибыль	**тенге**			**126682**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1930475**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7270

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7270'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-4'Ремонтные работы БЛОК А1''2'2-4-3'Отопление вентиляция'ОВ''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС279928)(РС422541)(РС280176)(РС274662РС249132)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Н15=72*
6	Н27=1,2*
7	Р ДЕМОНТАЖ*
8	Е12-150102-0801'52''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
9	Е12-150101-0101(РС147789)'532,5+56,2''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка'м трубопроводов*
10	Е12-150101-0102'14,4+23''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
11	Е12-150103-0302'24+58,6''Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка'м2 поверхности воздуховодов*
12	РОтопление*
13	П2 Монтажные работы*
14	Х7.2+5.9+4.33=Ф1*
15	Е11-180301-0104(РС281435)'Ф1.0,12''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
16	С123-051001-0309'Ф1''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
17	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741РС256361)'4''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
18	П2Трубопроводы*
19	Е11-160301-0104'7,2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
20	Е11-160301-0103'20,6''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
21	Е11-160301-0102'118,2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
22	Е11-160301-0101'230,1''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
23	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'7,2+20,6+118,2+230,1''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
24	Е11-220701-0101'(7,2+20,6+118,2+230,1).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
25	П2 Изоляция*
26	Е11-260101-1701(РС140805)'7,2''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
27	С121-110403-0211'7,2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019'м*
28	Е11-130301-0406'0,72''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
29	Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'19,51''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
30	П2 Фитинги*
31	Е11-160602-0201(РС279928)(РС279937)'1+1+2+1+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С123-051310-0114'1''Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
33	С123-051310-0110'1''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
34	С123-051310-0111'2''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
35	С123-051310-0112'1''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
36	С123-051310-0102'1''Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
37	Е11-160602-0101(РС279939)'44''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
38	С123-051314-0301'44''Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002'шт.*
39	С123-051314-0206'44''Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002'шт.*
40	Е11-160501-0602(РС181697)(РС280176)(РС280189)'3''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
41	С123-010504-0102'3''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
42	Р Вентиляция*
43	П2ВЕ1,ВЕ2*
44	Е11-200301-0211'16''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/250х200 мм. Установка'решетка*
45	П2СИСТЕМА В1*
46	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
47	СТПрайс(=14)'1'133098,52:Ф100'Вентилятор вытяжной канальный WNK 200/1'комплект*
48	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
49	Е11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
50	Е11-200101-0302'4,5+0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
51	Е11-200101-0301'2,51''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
52	Е11-200501-0106(РС257508)'2''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка'заслонка*
53	С123-050302-2020'2''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 150 мм'шт.*
54	Е11-260101-1101(РС248665)'0,2+0,2''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
55	С121-110203-0204'0,2.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
56	С121-110207-0201'4,2.1,24''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77'м2*
57	С123-050301-1805'4,4''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
58	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А1
Шифр объекта 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	3117,378	тыс.тенге
Сметная заработная плата	642,635	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,548	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	**Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**52**		**1098,79**	**49,39**	**57137**	**2569**	**--**	**40228**	**105154**
		НР - 72%; СП - 8%				**1049,40**	**25,07**	**54569**	**1304**		**7789**	
2	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**588,7**		**403,88**	**3,10**	**237764**	**1825**	**19038**	**156643**	**425960**
		НР - 72%; СП - 8%				**368,44**	**1,12**	**216901**	**659**		**31553**	
3	**Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**37,4**		**694,74**	**5,29**	**25983**	**198**	**2082**	**17117**	**46548**
		НР - 72%; СП - 8%				**633,76**	**1,90**	**23703**	**71**		**3448**	
4	**Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**82,6**		**463,02**	**16,54**	**38245**	**1366**	**--**	**27052**	**70521**
		НР - 72%; СП - 8%				**446,48**	**8,39**	**36879**	**693**		**5224**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**359129**	**5958**	**21120**	**241040**	**648183**
								332052	**2727**	**--**	**48014**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**359129**				
		Материалы	Тенге					**21122**				
		Всего заработная плата	Тенге						**334779**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				241040				
		Сметная прибыль	Тенге				48014				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				648183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					334779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				648183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					334779			
РАЗДЕЛ 2.Отопление											
		Монтажные работы									
5	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	22,92	1136,69	16,49	26053	378	10012	11370	40417
		НР - 72%; СП - 8%			683,39	5,59	15663	128		2994	
6	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	191	2287,00	--	436817	--	436817	--	471762
		СП - 8%			--	--	--	--		34945	
7	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	4	4624,56	299,97	18498	1200	9057	6325	26809
		НР - 72%; СП - 8%			2060,33	135,74	8241	543		1986	
		Трубопроводы									
8	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,2	1856,17	18,24	13364	131	10374	2095	16696
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	2859	51		1237	
9	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	20,6	1294,99	18,24	26677	376	18121	5995	35286
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	8180	146		2614	
10	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	118,2	1571,32	18,24	185730	2156	136638	34397	237738
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	46936	838		17610	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	230,1	1433,81	18,24	329920	4197	234353	66961	428632
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	91370	1631		31750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	376,1	86,71	1,28	32612	481	249	22955	60012
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	31882	--		4445	
13	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3761	61004,00	--	22944	--	1270	15605	41633
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	21674	--		3084	
		Изоляция									
14	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	7,2	627,48	68,38	4518	493	1915	1693	6707
		НР - 72%; СП - 8%			293,08	33,42	2110	241		497	
15	С121-110403-0211 2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019	м	7,92	271,00	--	2146	--	2146	--	2318
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	95,77	2,43	69	2	35	23	100
		НР - 72%; СП - 8%			44,78	0,27	32	--		7	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,51	79,34	1,72	1548	33	1004	372	2073
		НР - 72%; СП - 8%			26,18	0,27	511	5		154	
		Фитинги									
18	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	608,31	2,31	3650	14	420	2318	6445
		НР - 72%; СП - 8%			535,97	0,59	3216	4		477	
19	С123-051310-0114 2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	38219,00	--	38219	--	38219	--	41277
		СП - 8%			--	--	--	--		3058	
20	С123-051310-0110 2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	25367,00	--	25367	--	25367	--	27396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2029	
21	С123-051310-0111 2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	27175,00	--	54350	--	54350	--	58698
		СП - 8%			--	--	--	--		4348	
22	С123-051310-0112 2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	29422,00	--	29422	--	29422	--	31776
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
23	С123-051310-0102 2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	48559,00	--	48559	--	48559	--	52444
		СП - 8%			--	--	--	--		3885	
24	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	44	280,63	0,55	12348	24	396	8597	22621
		НР - 72%; СП - 8%			271,10	0,27	11928	12		1676	
25	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	шт.	44	3324,00	--	146256	--	146256	--	157956
		СП - 8%			--	--	--	--		11700	
26	С123-051314-0206 2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	шт.	44	8236,00	--	362384	--	362384	--	391375
		СП - 8%			--	--	--	--		28991	
27	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1002,08	2,52	3006	8	16	2148	5566
		НР - 72%; СП - 8%			994,06	0,19	2982	1		412	
28	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	3	29,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1824544**	**9493**	**1567467**	**180854**	**2165831**
							247584	**3600**	**--**	**160432**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31225**				
	Материалы		Тенге				**4224**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					24573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2146				
		Накладные расходы	Тенге				17693				
		Сметная прибыль	Тенге				3914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24573			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1793319				
	Материалы		Тенге				419632				
	Всего заработная плата		Тенге					226611			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1141461				
	Сдача и испытание		Тенге				742				
		Накладные расходы	Тенге				163161				
		Сметная прибыль	Тенге				156518				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2112998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					226611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2165830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					251184			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
		ВЕ1,ВЕ2									
29	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/250х200 мм. Установка**	решетка	16	1798,45	32,97	28775	528	6550	15784	48123
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	21697	225		3565	
		СИСТЕМА В1									
30	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
31	Прайс	**Вентилятор вытяжной канальный WNK 200/1**	комплект	1	120264,02	--	120264	--		--	120264
					--	--	--	--	120264	--	
32	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**пр.Лючки для замера параметров воздуха**	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
33	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3103,72	44,51	3104	44	2587	351	3731
		НР - 72%; СП - 8%			472,88	14,04	473	14		276	
34	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5366,66	53,64	25760	258	16475	6573	34920
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	9027	103		2587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,51	5172,66	53,64	12983	135	8128	3437	17734
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	4720	54		1314	
36	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	2	1763,93	44,01	3528	88	753	1955	5921
		НР - 72%; СП - 8%			1343,39	14,04	2687	28		439	
37	С123-050302-2020 2305-0302-2020 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 150 мм**	шт.	2	3375,00	--	6750	--	6750	--	7290
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
38	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,4	22417,04	1401,65	8967	561	870	5622	15757
		НР - 72%; СП - 8%			18840,40	681,87	7536	273		1167	
39	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,248	16500,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
40	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77**	м2	5,208	3958,00	--	20613	--	20613	--	22262
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
41	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	4,4	655,00	--	2882	--	2882	--	3113
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				248997	2036	70852	40804	303363
							55845	827	120264	13564	
		Стоимость оборудования	Тенге				118838				
		Заготов.складские расходы	Тенге				1426				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				120264				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33672				
		Материалы	Тенге				870				
		Всего заработная плата	Тенге					7809			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24705				
		Накладные расходы	Тенге				5622				
		Сметная прибыль	Тенге				3143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7809**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**95061**				
	Материалы		Тенге				**35231**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48863**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10046**				
	Сдача и испытание		Тенге				**2370**				
		Накладные расходы	Тенге				**35182**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10421**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**140664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48863**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**303365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56672**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3117377**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**635481**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17487**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7154**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1659439**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**120264**		
		- Накладные расходы	Тенге							**462698**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**222010**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-4-3

(локальная смета)

на Отопление вентиляция

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А1

Основание: ОВ

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	545,4096	1165,15	635482,15
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,5597	1286,57	(7152,96)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**635482**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,3416	2735,00	6404,40
2	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,4718	2205,00	5450,22
3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,4446	4989,00	2218,35
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3009	6086,00	1831,16
5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	25,8841	27,00	698,87
6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	5,6415	85,00	479,53
7	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	969	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,8140	56,00	157,58
8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,2314	19,00	99,40
9	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	4,5360	15,00	68,04

1	2		3	4	5	6	7
10	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1899	200,00	37,98
11	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1349	152,00	20,50
12	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0020	4550,00	9,20
13	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	1444	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,0800	34,00	2,72
14	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1368	16,00	2,19
15	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	1197	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0299	61,00	1,83
16	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0020	29,00	0,06
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**17482**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**7153**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	260445	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	191,0000	2287,00	436817,00
2	2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	262620	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	44,0000	8236,00	362384,00
3	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	230,1000	1010,00	232401,00
4	2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	262632	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	44,0000	3324,00	146256,00
5	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	118,2000	1147,00	135575,40
6	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	262466	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	27175,00	54350,00
7	2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	262457	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	48559,00	48559,00
8	2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	262469	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	38219,00	38219,00
9	2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	262467	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	29422,00	29422,00

1	2		3	4	5	6	7
10	2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	262465	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	25367,00	25367,00
11	2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	268387	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	5,2080	3958,00	20613,26
12	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	20,6000	870,00	17922,00
13	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,8082	5717,00	16054,31
14	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	188081	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4,8000	3262,00	15657,60
15	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	7,2000	1430,00	10296,00
16	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	59,5920	168,00	10011,46
17	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	256361	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	4,0000	2197,00	8788,00
18	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	188076	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	2,5100	3068,00	7700,68
19	2305-0302-2020 РСНБ РК 2015	270039	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2,0000	3375,00	6750,00
20	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,9562	283,00	5364,62
21	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	188233	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,6400	7663,00	4904,32
22	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	136272	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2480	16500,00	4092,00
23	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	188245	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4,4000	655,00	2882,00
24	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	188186	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1,0000	2464,00	2464,00
25	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019	м	7,9200	271,00	2146,32
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069	229089,00	1576,13
27	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,7568	268,00	1542,83

1	2		3	4	5	6	7
28	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	1,0800	1363,00	1472,04
29	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,5086	560,00	1404,79
30	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4029	458,00	1100,52
31	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017	633840,00	1062,63
32	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0018	503480,00	884,06
33	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,7048	446,00	760,34
34	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526696,00	737,37
35	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015		пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2,0000	207,00	414,00
36	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1030	3969,00	408,65
37	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,6394	607,00	388,10
38	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0029	132176,00	383,84
39	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0005	622632,00	304,42
40	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5400	537,00	289,98
41	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,7409	320,00	237,08
42	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	127911	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5600	314,00	175,84
43	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0001	2446524,00	159,17
44	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,2800	458,00	128,24
45	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8000	159,00	127,20
46	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,3662	339,00	124,15
47	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003	437496,00	119,50

1	2		3	4	5	6	7
48	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2000	92,00	110,40
49	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	3,7610	25,00	94,02
50	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	154779	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3,0000	29,00	87,00
51	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0002	361180,00	80,15
52	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	145978	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,1600	439,00	70,24
53	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	127905	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2000	325,00	65,00
54	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0425	917,00	38,95
55	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0144	2409,00	34,69
56	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	491397,00	31,84
57	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	206086,00	15,02
58	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0000	321544,00	7,72
59	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000	288673,00	3,12
60	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	0,1272	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1659436**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТПрайс		Вентилятор вытяжной канальный WNK 200/1	комплект	1,0000	120264,02	120264,02
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**120264**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**2432664**
			Накладные расходы	**тенге**			**462697**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**2895361**
			Сметная прибыль	**тенге**			**222008**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**3117369**

Составил Истилеева М.З.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объектная смета № 2-5

(Объектный сметный расчет)

на строительство Ремонтные работы БЛОК А2

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	102412,334	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	22,041	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	26673,853	тыс.тенге

в ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-5-1	Общестроительные работы	77506,504	--	--	77506,504	19,596	23599,758	--
2.	2-5-2	Водопровод и канализация	4687,868	1177,46	--	5865,328	0,62	811,016	--
3.	2-5-3	Отопление вентиляция	10603,42	8437,082	--	19040,502	1,826	2263,079	--
		ИТОГО	**92797,792**	**9614,542**	--	**102412,334**	**22,041**	**26673,853**	

Главный инженер проекта Абдикеримов О.

Составила Истилеева М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7320

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7320'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-5'Ремонтные работы БЛОК А2''2'2-5-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС149529РС287782)(РС134848)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Р Демонтажные работы*
6	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
7	Е12-080101-0204'511,2=Ф1''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
8	Е12-080101-0101'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м2 кровли*
9	Е12-080101-0103'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен'м2 кровли*
10	Е12-160101-2201 пр.'99,9:0,2''Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового. Разборка'м2 *
11	Е11-460401-0801'425.0,03''Стяжка. Разборка покрытия'м3*
12	Е12-030101-0201'18,3.0,12+1,425''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
13	Е12-120104-0501'373,13+362,4+379+108,6''Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
14	Е12-120104-0501'279,61+144,86+384,6+118,9''Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
15	Е11-460201-0802'604,05+455,94+371,61+275,79''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
16	Е12-130103-0105'78,06+242,19+26,51+46,85''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
17	П2Проемы*
18	Е11-460401-1101'1,4.1,8.(6+17+2+2)+1.2,8.3+1,4.0,9.8+1.0,9.3+0,9.1,8.3+5,6.1,8.8''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
19	Е11-460401-1103'1,31.2,4.(8+2+2+1)+0,9.2,1.(4+7+3+2)+0,7.2,1.(5+1+2+5)+2,01.2,4.1+1,3.2,4.3''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м2*
20	Е12-090101-0501'1,4.4''Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг'м решетки*
21	Е12-080101-0401'107,7:0,35''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
22	П ПОЛЫ*
23	Е12-070101-0208'30,1+55,2+17''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
24	Е12-070101-0102'297''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
25	Е12-070101-0201'297''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
26	Е12-070101-0205'30,1+55,2+17''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
27	Е12-070101-0207'30,2+137,7+35,1+51,3''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
28	П2Вывоз мусора*
29	С341-040104-0501'74,56=Ф50''Мусор строительный. Погрузка'т*
30	С341-020102-0212'Ф50.12''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км'т·км*
31	Р Ремонтные работы*
32	П Деталь усиления плиты перекрытия лист 19*
33	Е11-460301-0101'2''Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм'отверстие*
34	С121-050301-3001'(0,73+0,83).0,001=Ф2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	С121-050301-3201'(1,6).0,001=Ф1''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
36	С121-050301-3202'(3,32+3,32+1,26).0,001=Ф3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
37	Е11-060301-0401(РС130722)(РС145198)'Ф1+Ф2+Ф3''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
38	Е11-460101-0105(РС100533РС100560)'0,1''Перекрытия. Усиление железобетоном сверху'м3*
39	С121-050309-0301'1,73.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
40	П Деталь усиления плиты перекрытия лист 20*
41	Н43=2*
42	Е11-460301-0104'2''Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм'отверстие*
43	С121-050301-3001'(1,08+1,04).0,001=Ф2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014'т*
44	С121-050301-3201'(1,6).0,001=Ф1''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
45	С121-050301-3202'(4,1+3,32+1,26).0,001=Ф3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
46	Е11-060301-0401(РС130722)(РС145198)'Ф1+Ф2+Ф3''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
47	Е11-460101-0105(РС100533РС100560)'0,15''Перекрытия. Усиление железобетоном сверху'м3*
48	С121-050309-0301'2,15.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
49	Н43=1*
50	П Деталь усиления плиты перекрытия лист 21*
51	Е11-460301-0104'2''Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм'отверстие*
52	С121-050301-3001'(1,44+1,1).0,001=Ф2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014'т*
53	С121-050301-3201'(1,96).0,001=Ф1''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
54	С121-050301-3202'(4,42+3,8+1,26).0,001=Ф3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
55	Е11-060301-0401(РС130722)(РС145198)'Ф1+Ф2+Ф3''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
56	Е11-460101-0105(РС100533РС100560)'0,24''Перекрытия. Усиление железобетоном сверху'м3*
57	С121-050309-0301'2,92.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
58	П ОТВЕРСТИЯ ЛИСТ 22*
59	Е11-460302-0502'(0,6+0,3).2.2+(0,8+0,5).2.2''Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2'м борозд*
60	Е11-060701-0202'0,11+0,14''Пояса без опалубки. Устройство'м3*
61	Е11-060301-0701(РС274377)'(14,81+3,8+18,76+4,75).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
62	С121-050301-3001'(3,8+4,75).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014'т*
63	С121-050301-3201'(14,81+18,76).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
64	П2 Решетки МР-2 -3шт. ЛИСТ 31*
65	Е11-090601-0102(РС248298)'(5.3,77+20,7.0,617+4.0,19+4.0,16).3.0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	С121-060405-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
67	Е11-150403-1004(РС276160РС278579)'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
68	П ЗАКЛАДКА ПРОЕМА-1шт*
69	Е11-460201-0601'0,23''Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3'м3*
70	Е11-080201-0701(РС279860)'(10.0,12+15.0,01+10.0,28).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
71	С121-050309-0301'(10.0,12+15.0,01).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
72	С121-050301-3001'10.0,28.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
73	П ИМ-1*
74	Е11-060701-0202(РС100533РС100511)'0,006''Пояса без опалубки. Устройство'м3*
75	С121-050301-3001'0,133.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
76	Е11-060301-0407'0,46.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
77	П УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ*
78	Е11-110101-0203'1''Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
79	Е11-110101-0209(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'0,12''Слои подстилающие бетонные. Демонтаж'м3*
80	Е11-110101-0209'0,12''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
81	Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,18''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
82	Е11-080401-0305(РС245636РС102887)'0,44:0,12''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
83	Е11-080201-0701'(9,76.0,144+12.0,01).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
84	Р ПОЛЫ*
85	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
86	П 1ый ЭТАЖ*
87	П2 Узел 1*
88	Х173,8=Ф1*
89	Е11-110101-1201(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
90	Е11-110101-3302'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
91	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
92	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
93	П2 Узел 2*
94	Х130,2=Ф1*
95	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
96	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
97	П2 Узел 3*
98	Х35,2=Ф1*
99	Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС102637=0,01)(РС287793РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
100	Е11-110101-3905'Ф1.1,07''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
101	П 2 ЭТАЖ*
102	П2 Узел 1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
103	Х55,2=Ф1*
104	Е11-110101-1203(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
105	Е11-110101-3301'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство'м2 покрытия*
106	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
107	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
108	П2 Узел 2*
109	Х300,1=Ф1*
110	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
111	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
112	П 3ий ЭТАЖ*
113	П2 Узел 1*
114	Х36,2=Ф1*
115	Е11-110101-1203(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
116	Е11-110101-3301'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство'м2 покрытия*
117	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
118	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
119	П2 Узел 2*
120	Х5,7=Ф1*
121	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
122	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
123	П2 Узел 3*
124	Х10,2=Ф1*
125	Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС102637=0,01)(РС287793РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
126	Е11-110101-3905'Ф1.1,07''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
127	П2 Узел 1*
128	Х297=Ф1*
129	Е11-110101-1203(РС135545РС135565)'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
130	Е11-110101-3303'Ф1''Покрытия из брусков. Устройство'м2 покрытия*
131	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
132	Е11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
133	П 4ый ЭТАЖ*
134	П2 Узел 1*
135	Х10,10=Ф1*
136	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,010)(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
137	Е11-110101-3904(РС249302РС287796=0,1)'Ф1.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
138	П2 Узел 3*
139	Х12,6=Ф1*
140	Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС102637=0,01)(РС287793РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
141	E11-110101-3905'Ф1.1,07''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
142	П2 Узел 5*
143	Х28,6=Ф1*
144	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
145	E11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
146	E11-110101-4003'Ф1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
147	Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
148	П2 Потолки 1,2,3,4-этажи*
149	E11-150203-0502(РС102682=0,001)'300,4+67,8+49,2+86,1+305,6+11,3+343,6+5,7+57,5+77,6+10,10+21,3=Ф1''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
150	E11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
151	E11-150405-0102(РС249453)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
152	П2 Стены 1,2,3,4-этажи*
153	E11-150203-0105(РС276071РС128234)'412,35+89,31+98,79+179,21+243,93+28,2+221,67+45,12+98,43+157,56+84,12+25,56''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
154	E11-150203-0501(РС102682=0,001)'265,3+44,4+40,68+89,78+227,48+10,29+332,26+68,65+105,47+27,45''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
155	E11-150206-0203'677,65+53,53+139,47+268,99+211,69+38,49+553,93+18,8+167,08+263,23+35,15+53,01''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
156	E11-150405-0102(РС249453)'329,64+53,53+139,47+116,64+211,69+38,49+331,01+18,8+167,08+115,23+35,15+53,01''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
157	E11-150403-0308(РС276162РС249453)(РС278579РС278583)'348,01+152,35+222,92+148''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
158	E11-150107-0105'80,18+259,72+26,32+48,97''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
159	Р ПРОЕМЫ*
160	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
161	ПОкна*
162	E11-100501-0106(РС134848)'1,8.1,4.(6+17+2+2)=Ф1''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
163	С121-090201-0305'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'м2*
164	E11-100501-0101(РС134848)'2,8.1.(2+2+2)=Ф1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
165	С121-090201-0101'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
166	E11-100501-0103(РС134848)'0,9.1,4.8+1,8.0,9.3''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
167	С121-090201-0102'0,9.1,4.8''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
168	С121-090201-0103'1,8.0,9.3''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*
169	Е11-100501-0102(РС134848)'1,8.5,6.8=Ф1''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
170	С121-090201-0501'Ф1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
171	Е11-150108-1902(РС290062)'(5,75+6,93+1,3+12,95):0,25''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
172	Е11-100501-0401(РС134096)'23+27,7+5,2+6,2=Ф1''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
173	С121-090205-0103'Ф1''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99'м*
174	П2 Двери ДСН*
175	Е11-090403-0403(РС134849)'2,4.1,3.3=Ф1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
176	С121-090402-0504'Ф1''Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
177	С121-090404-0305'3''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
178	П2 Двери внутренние*
179	Е11-100107-0107(РС134849)(РС147501)'2,371.1,3.(8+2+2+1)+2,371.2=Ф1''Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
180	С121-090102-0106'Ф1''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
181	Е11-100107-0106(РС134849)'2,071.0,87.(4+6+3+2)+2,071.0,67.(5+1+2+5)''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
182	С121-090102-0103'2,071.0,87.(4+6+3+2)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
183	С121-090102-0102'2,071.0,67.(5+1+2+5)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
184	С121-090404-0305'8+2+2+1+4+6+3+2+5+1+2+5+1=Ф1''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
185	С121-090404-1005'Ф1''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
186	С121-090404-0201'Ф1.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
187	С121-090105-0501'((2,4.2+1,3).(8+2+2+1)+(2,1.2+0,9).(4+6+3+2)+(2,1.2+0,7).(5+1+2+5)+(2,4.2+2)).2''Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88'м*
188	П ОТКОСЫ*
189	Е11-150203-0701'20,14+24,21+7,51+26,3+104,3+137,6+28+151,8=Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
190	Е11-150405-0103'Ф1''Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
191	Р Наружная отделка*
192	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
193	Х1043,31=Ф1*
194	Е11-080701-0101'Ф1''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
195	Е11-070106-0404'126''Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов'м шва*
196	Е11-260201-0105(РС249627)(РС280106)'Ф1''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее'м2 изолируемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
197	E11-150106-0201(PC102671)(PC144523)(PC147047)(PC279917)'Ф1''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")'м2 поверхности облицовки*
198	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1'6590:Ф100.1,02'Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм'м2*
199	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.11'55:Ф100.1,02'Дюбель нагель 10х200'шт*
200	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.0,24'800:Ф100.1,02'Акриловый герметик MakroflexFA 131'шт*
201	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.2'1590:25:Ф100.1,02'Кафельный клей Bergauf Keramic Pro'кг*
202	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1.0,03'800:Ф100.1,02'Шпатлевка морозостойкая акриловая'кг*
203	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'Ф1'900:Ф100.1,02'Краска фасадная Радуга'м2*
204	E11-260201-0506'389,8.0,15+88,4.0,3''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее'м2 изолируемой поверхности*
205	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'389,8'1650:Ф100.1,02'Обрамление окон МС-124'м*
206	СТПРАЙС ЛИСТ (=19)'88,4'2750:Ф100.1,02'Карниз по крыше КС-108'м*
207	E11-150106-0102(PC279917PC287791)'71,03''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
208	E11-110101-2707(PC287783PC287791)'70,9''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
209	Р КРОВЛЯ*
210	П2 Парапет*
211	E11-080201-0101(PC102640PC102641)(PC245636PC102867)'16,4''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
212	E11-080201-0601(ВП)'16,4:0,25''Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов'м2 стен (без вычета проемов)*
213	E11-080201-0701'(182.0,37).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
214	П2 пояс*
215	E11-060701-0201(PC100533PC100511)'0,04.91''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
216	C121-050301-3001'(3.0,19.91).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
217	C121-050301-3201'(4.0,617.91).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
218	П МС-1,2*
219	E11-060501-0106(PC100533PC100511)'0,02.26+0,05.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство'м3*
220	C121-050301-3001'(4.0,09.26+4.0,23.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
221	C121-050301-3201'(2.0,84.26+2.0,36.26+4.0,84.4+2.0,36.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
222	П2 Устройство крыши*
223	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15'Н15=72*
224	E11-120101-1303(PC248659)'393,4''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
225	C121-110102-0106'393,4.0,08.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
226	E11-120101-1701(PC102635PC102636)'393,4=Ф1''Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм'м2*
227	E11-120101-1702(PC102635PC102636)(H5.10)(H52.10)(H53.10)(PC3.10) К=10'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
228	Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.1,18.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
229	С121-050309-0301'Ф1.1,18.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
230	Е11-120101-1503(РС1238)(РС135535РС147202)(РС135836)'530''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
231	Е11-100210-0101(РС135545)'0,91+2,25=Ф1''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
232	С121-070201-0202'0,91''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
233	С121-070201-0201'2,25''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
234	С121-100401-1001'27+54,7''Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93'м2*
235	Е11-100114-0402'0,89=Ф2''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
236	Е11-100102-0401'1,21+0,75+0,06+0,22+0,39+0,45+0,62+0,09+0,68+0,15+0,33+0,24+0,04+0,16+0,13+0,14+0,06+0,14+0,16+0,03+0,12=Ф3''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
237	Е11-100115-0101'Ф1+Ф2+Ф3''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
238	Е11-120101-0705(РС146016)(РС131541)(РС131589)(РС134936)(РС248491)'530''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
239	С121-130201-0901'6.530:1000.0,05''Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87'т*
240	С121-100101-0701'530.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
241	С121-070203-0204'3,87+0,41''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
242	Е11-100115-0201'530''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
243	С121-100102-0112'63,4''Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
244	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'456.0,15''Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов'м2*
245	С121-070203-0204'2,2=Ф6''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
246	Е11-100115-0101'Ф6''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
247	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'45,6''Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/. Устройство карнизов'м2*
248	С122-030101-0401'45,6''Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012'м2*
249	Е11-120101-1501'91,2+7,6''Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
250	Е11-070107-0103'(60.0,94).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка'т стальных элементов*
251	П Водосточная система*
252	Е11-120101-0902(РС127728)(РС279796)'100''Желоба подвесные. Устройство'м желобов*
253	С121-100302-0101'100''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
254	С121-100302-0110'40''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
255	С121-100302-0105'4''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
256	С121-100302-0107'50''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
257	E11-160801-0104(РС251516)'8''Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка'воронка*
258	С121-100302-0104'8''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
259	E11-120101-0707(РС127728)(РС279796)'114,4''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
260	С121-100302-0102'114,4''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
261	С121-100302-0108'32''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
262	С121-100302-0103'8''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
263	С121-100302-0111'8''Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
264	П2 Ходовой мостик*
265	E11-100104-0301(РС131654)'44,3''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
266	С121-070201-0401'0,004.44,3=Ф1''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
267	С121-070203-0403'0,0075.44,3=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
268	П МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-91,2м*
269	E11-120101-1201(РС248298)'91,2''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
270	С121-060801-0101'(1,513+1,234+0,44+0,1464).91,2.0,001=Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
271	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
272	П2 Слуховое окно*
273	Н43=8*
274	E11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
275	С121-070203-0305'0,053+0,025+0,023+0,017+0,010+0,014+0,018+0,004+0,003=Ф1''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
276	С121-070203-0304'0,055+0,043=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА'м3*
277	С121-070101-0202'0,055+0,033+0,025+0,008=Ф3''Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88'м3*
278	E11-100115-0101'Ф1+Ф2+Ф3''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
279	E11-120101-0706(РС248491)'5,81''Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей'м2*
280	С121-100101-0701'5,84.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
281	E11-120101-1001(РС279796РС279797)'4,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
282	С121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
283	С121-090404-0507'2''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86'шт.*
284	С121-090404-1003'1''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
285	E11-150501-0303'0,20''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м2 площади проемов по наружному обводу коробок*
286	Н43=1*
287	E11-100102-0401'(0,015+0,006).2''Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка'м3 древесины в конструкции*
288	E11-100115-0102'(0,015+0,006).2''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
289	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А2
Шифр объекта 2-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	77506,504	тыс.тенге
Сметная заработная плата	23599,758	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	19,596	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**511,2**		**270,74**	**1,64**	**138402**	**838**	**--**	**99046**	**256444**
		НР - 72%; СП - 8%				**269,10**	**--**	**137564**	**--**		**18996**	
2	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**511,2**		**166,97**	**19,61**	**85355**	**10025**	**--**	**56502**	**153205**
		НР - 72%; СП - 8%				**147,36**	**6,15**	**75330**	**3144**		**11349**	
3	**Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**511,2**		**291,14**	**17,90**	**148831**	**9151**	**--**	**102638**	**271587**
		НР - 72%; СП - 8%				**273,24**	**5,62**	**139680**	**2873**		**20118**	
4	**Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2015 пр.**	**Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового. Разборка**	**м2**	**499,5**		**141,38**	**--**	**70619**	**--**	**--**	**50846**	**131182**
		НР - 72%; СП - 8%				**141,38**	**--**	**70619**	**--**		**9717**	
5	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Стяжка. Разборка покрытия**	**м3**	**12,75**		**16098,66**	**6635,36**	**205258**	**84601**	**--**	**114612**	**345459**
		НР - 72%; СП - 8%				**9463,30**	**3021,62**	**120657**	**38526**		**25590**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	3,621	24122,68	4814,61	87348	17433	--	55928	154738
		НР - 72%; СП - 8%			19308,07	2143,97	69915	7763		11462	
7	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1223,13	166,61	--	203786	--	--	146726	378553
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	203786	--		28041	
8	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	927,97	166,61	--	154609	--	--	111319	287202
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	154609	--		21274	
9	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1707,39	213,60	--	364699	--	--	262583	677464
		НР - 72%; СП - 8%			213,60	--	364699	--		50183	
10	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	393,61	764,69	55,87	300990	21991	--	208202	549927
		НР - 72%; СП - 8%			708,82	25,84	278999	10171		40735	
		Проемы									
11	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	174,72	1839,46	170,67	321390	29819	--	220827	585594
		НР - 72%; СП - 8%			1668,79	86,61	291571	15132		43377	
12	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	104,406	1090,37	170,67	113841	17819	--	75647	204647
		НР - 72%; СП - 8%			919,70	86,61	96022	9043		15159	
13	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	5,6	506,37	1,27	2836	7	254	1854	5065
		НР - 72%; СП - 8%			459,76	--	2575	--		375	
14	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	307,714286	85,21	0,03	26220	9	--	18872	48699
		НР - 72%; СП - 8%			85,18	--	26211	--		3607	
				ПОЛЫ							
15	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	102,3	1847,73	603,40	189023	61728	--	112044	325152
		НР - 72%; СП - 8%			1244,33	276,85	127295	28322		24085	
16	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	297	71,79	--	21322	--	--	15352	39607
		НР - 72%; СП - 8%			71,79	--	21322	--		2934	
17	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	297	333,46	18,96	99038	5631	--	69310	181816
		НР - 72%; СП - 8%			314,50	9,62	93406	2857		13468	
18	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	102,3	109,48	2,87	11200	293	--	7959	20692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**106,61**	**1,45**	**10906**	**148**		**1533**	
19	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**254,3**	**813,60**	**31,75**	**206898**	**8074**	**--**	**146103**	**381241**
		НР - 72%; СП - 8%			**781,85**	**16,11**	**198824**	**4097**		**28240**	
		Вывоз мусора									
20	**С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**74,56**	**107,00**	**--**	**7978**	**--**		**--**	**8616**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**638**	
21	**С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**894,72**	**31,00**	**--**	**27736**	**--**		**--**	**29955**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2219**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2787379**	**267419**	**254**	**1876370**	**5036845**
							2483990	**122076**	**--**	**373100**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2787379**				
	Материалы		Тенге				**254**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2606066**			
	Транспортные расходы		Тенге				**35714**				
		Накладные расходы	Тенге				**1876370**				
		Сметная прибыль	Тенге				**373100**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5036849**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2607**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2606066**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5036849**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2607**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2606066**			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Деталь усиления плиты перекрытия лист 19									
22	**Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**2**	**818,71**	**361,65**	**1637**	**724**	**12**	**999**	**2847**
		НР - 72%; СП - 8%			**450,57**	**243,33**	**901**	**487**		**211**	
23	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00156**	**229089,00**	**--**	**357**	**--**	**357**	**--**	**386**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29**	
24	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0016**	**221991,00**	**--**	**355**	**--**	**355**	**--**	**383**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0079	213014,00	--	1683	--	1683	--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
26	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01106	344724,20	2259,20	3813	25	--	2735	7072
		НР - 72%; СП - 8%			342465,00	972,19	3788	11		524	
27	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,1	60768,83	15536,08	6077	1554	1771	2492	9255
		НР - 72%; СП - 8%			27517,56	7099,01	2752	710		686	
28	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00173	308637,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		Деталь усиления плиты перекрытия лист 20									
29	Е11-460301-0104 1146-0301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	4	961,41	416,90	3846	1667	50	2345	6686
		НР - 72%; СП - 8%			532,13	282,11	2129	1128		495	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,00424	229089,00	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	221991,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	213014,00	--	3698	--	3698	--	3994
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
33	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0248	344724,20	2259,20	8549	56	--	6132	15856
		НР - 72%; СП - 8%			342465,00	972,19	8493	24		1175	
34	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,3	60768,83	15536,08	18231	4661	5315	7477	27765
		НР - 72%; СП - 8%			27517,56	7099,01	8255	2130		2057	
35	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0043	308637,00	--	1327	--	1327	--	1433
		СП - 8%			--	--	--	--		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Деталь усиления плиты перекрытия лист 21									
36	Е11-460301-0104 1146-0301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	2	961,41	416,90	1923	834	25	1173	3343
		НР - 72%; СП - 8%			532,13	282,11	1064	564		248	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,00254	229089,00	--	582	--	582	--	629
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00196	221991,00	--	435	--	435	--	470
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00948	213014,00	--	2019	--	2019	--	2181
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
40	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01398	344724,20	2259,20	4819	32	--	3457	8938
		НР - 72%; СП - 8%			342465,00	972,19	4788	14		662	
41	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,24	60768,83	15536,08	14585	3729	4252	5982	22212
		НР - 72%; СП - 8%			27517,56	7099,01	6604	1704		1645	
42	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00292	308637,00	--	901	--	901	--	973
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		ОТВЕРСТИЯ ЛИСТ 22									
43	Е11-460302-0502 1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	8,8	419,13	173,81	3688	1530	--	2056	6203
		НР - 72%; СП - 8%			245,32	79,15	2159	697		460	
44	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,25	26580,71	4122,63	6645	1031	4362	1050	8311
		НР - 72%; СП - 8%			5009,05	826,38	1252	207		616	
45	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04212	20024,94	1372,68	843	58	12	568	1524
		НР - 72%; СП - 8%			18361,26	382,00	773	16		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,00855	229089,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03357	221991,00	--	7452	--	7452	--	8048
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
		Решетки МР-2 -3шт. ЛИСТ 31									
48	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0990657	59301,23	2688,08	5875	266	443	3754	10399
		НР - 72%; СП - 8%			52145,40	483,23	5166	48		770	
49	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0990657	763202,00	--	75607	--	75607	--	81656
		СП - 8%			--	--	--	--		6049	
50	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,8729053	899,90	1,04	2585	3	383	1585	4503
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	2199	1		334	
				ЗАКЛАДКА ПРОЕМА-1шт							
51	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,23	32052,53	19,52	7372	4	3912	2488	10649
		НР - 72%; СП - 8%			15025,01	--	3456	--		789	
52	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00415	69081,63	2247,63	287	9	--	202	528
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	277	3		39	
53	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00135	308637,00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	229089,00	--	641	--	641	--	692
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
				ИМ-1							
55	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,006	25675,33	4122,63	154	25	99	25	194
		НР - 72%; СП - 8%			5009,05	826,38	30	5		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000133	229089,00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
57	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00046	899611,70	1322,70	414	--	302	81	534
		НР - 72%; СП - 8%			243342,00	567,27	112	--		40	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ									
58	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	7473,07	1724,34	7473	1724	2565	2822	11118
		НР - 72%; СП - 8%			3183,70	735,35	3184	735		824	
59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж	м3	0,12	2260,19	4,90	271	1	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			2255,29	--	271	--		37	
60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,12	21267,44	8,16	2552	1	2100	325	3107
		НР - 72%; СП - 8%			3758,82	--	451	--		230	
61	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,18	25791,78	1752,85	4643	315	3440	690	5760
		НР - 72%; СП - 8%			4934,79	390,52	888	70		427	
62	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,6666667	3753,92	109,90	13764	403	6940	4692	19933
		НР - 72%; СП - 8%			1751,12	26,21	6421	96		1477	
63	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0015254	377718,63	2247,63	576	3	471	74	702
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	102	1		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				220300	18655	136132	53399	295596
							65515	8651	--	21901	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				138818				
		Материалы	Тенге				36012				
		Всего заработная плата	Тенге					68952			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24071				
		Накладные расходы	Тенге				49645				
		Сметная прибыль	Тенге				15082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				203545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					68952			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81482				
	Материалы		Тенге				443				
	Всего заработная плата		Тенге					5214			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75607				
		Накладные расходы	Тенге				3754				
		Сметная прибыль	Тенге				6819				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				295600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					74166			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									
		1ый ЭТАЖ									
		Узел 1									
64	**Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**173,8**	**1662,89**	**24,45**	**289010**	**4249**	**184788**	**73277**	**391270**
		НР - 72%; СП - 8%			**575,22**	**10,36**	**99973**	**1801**		**28983**	
65	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**173,8**	**5100,19**	**60,36**	**886413**	**10491**	**741505**	**100410**	**1065769**
		НР - 72%; СП - 8%			**773,40**	**29,01**	**134417**	**5042**		**78946**	
66	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**173,8**	**893,14**	**4,31**	**155228**	**749**	**39766**	**82858**	**257133**
		НР - 72%; СП - 8%			**660,03**	**2,11**	**114713**	**367**		**19047**	
67	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**185,966**	**325,24**	**2,85**	**60483**	**530**	**41507**	**13426**	**79822**
		НР - 72%; СП - 8%			**99,19**	**1,09**	**18446**	**202**		**5913**	
		Узел 2									
68	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**130,2**	**3620,03**	**93,44**	**471328**	**12166**	**274578**	**136919**	**656906**
		НР - 72%; СП - 8%			**1417,70**	**42,86**	**184584**	**5581**		**48660**	
69	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**136,71**	**565,44**	**2,05**	**77301**	**281**	**28192**	**35255**	**121560**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	48828	137		9004	
		Узел 3									
70	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,2	5216,33	93,44	183615	3289	130423	37016	238282
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	49903	1509		17651	
71	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	37,664	1561,86	16,28	58826	613	46189	8811	73048
		НР - 72%; СП - 8%			319,25	5,65	12024	213		5411	
		2 ЭТАЖ									
		Узел 1									
72	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	55,2	945,82	13,90	52209	767	28569	16741	74466
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	22873	379		5516	
73	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	55,2	4316,28	46,50	238259	2567	196837	28856	288484
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	38855	1223		21369	
74	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	55,2	893,14	4,31	49302	238	12630	26316	81668
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	36434	117		6049	
75	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	59,064	325,24	2,85	19210	168	13184	4264	25352
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	5858	64		1878	
		Узел 2									
76	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	300,1	3620,03	93,44	1086372	28041	632880	315586	1514115
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	425451	12863		112157	
77	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	315,105	565,44	2,05	178172	646	64981	81259	280186
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	112545	315		20755	
		3ий ЭТАЖ									
		Узел 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	36,2	945,82	13,90	34239	503	18736	10979	48835
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	15000	248		3617	
79	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	36,2	4316,28	46,50	156249	1683	129085	18924	189187
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	25481	802		14014	
80	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	36,2	893,14	4,31	32332	156	8283	17258	53557
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	23893	76		3967	
81	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	38,734	325,24	2,85	12598	110	8646	2797	16626
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	3842	42		1232	
		Узел 2									
82	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,7	3620,03	93,44	20634	532	12021	5994	28758
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	8081	244		2130	
83	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,985	565,44	2,05	3384	12	1234	1543	5322
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	2138	6		394	
		Узел 3									
84	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,2	5216,33	93,44	53207	953	37793	10726	69048
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	14461	437		5115	
85	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10,914	1561,86	16,28	17046	178	13384	2553	21167
		НР - 72%; СП - 8%			319,25	5,65	3484	62		1568	
		Узел 1									
86	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	297	945,82	13,90	280908	4128	153713	90076	400663
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	123067	2038		29679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из брусков. Устройство**	м2 покрытия	297	6605,58	78,95	1961858	23448	1700684	179336	2312490
		НР - 72%; СП - 8%			800,42	38,23	237726	11353		171296	
88	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	297	893,14	4,31	265264	1280	67955	141593	439405
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	196029	627		32549	
89	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	317,79	325,24	2,85	103357	906	70930	22944	136405
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	31521	346		10104	
				4ый ЭТАЖ							
		Узел 1									
90	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	10,1	3620,03	93,44	36562	944	21299	10621	50958
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	14319	433		3775	
91	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	10,605	565,44	2,05	5996	22	2186	2735	9429
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	3788	11		699	
		Узел 3									
92	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	12,6	5216,33	93,44	65726	1177	46686	13250	85294
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	17863	540		6318	
93	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	13,482	1561,86	16,28	21057	219	16534	3154	26148
		НР - 72%; СП - 8%			319,25	5,65	4304	76		1937	
		Узел 5									
94	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	28,6	781,87	36,94	22362	1056	9925	8560	33396
		НР - 72%; СП - 8%			397,93	17,76	11381	508		2474	
95	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	28,6	3540,63	26,74	101262	765	87141	9889	120043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			466,98	13,25	13356	379		8892	
96	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	30,602	325,24	2,85	9953	87	6831	2209	13135
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	3035	33		973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7009722	102954	4849095	1516135	9207927
							2057673	48074	--	682072	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7009722				
		Материалы	Тенге				4849093				
		Всего заработная плата	Тенге					2105747			
		Накладные расходы	Тенге				1516135				
		Сметная прибыль	Тенге				682072				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9207929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1783
		Сметная заработная плата	Тенге					2105747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9207929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1783
		Сметная заработная плата	Тенге					2105747			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолки 1,2,3,4-этажи									
97	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1336,2	640,91	8,28	856387	11057	25922	594014	1566434
		НР - 72%; СП - 8%			613,24	4,20	819408	5612		116032	
98	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1336,2	908,19	6,04	1213528	8067	374697	599990	1958599
		НР - 72%; СП - 8%			621,74	1,91	830764	2555		145081	
99	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1336,2	338,31	3,35	452052	4477	161946	207240	712036
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	285629	2205		52743	
		Стены 1,2,3,4-этажи									
100	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1684,25	1414,21	74,56	2381887	125582	651013	1229768	3900587
		НР - 72%; СП - 8%			953,12	60,99	1605292	102718		288932	
101	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1211,76	521,14	6,89	631501	8346	23508	434800	1151605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**494,86**	**3,50**	**599647**	**4241**		**85304**	
102	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2481,02**	**1223,42**	**9,41**	**3035321**	**23353**	**1048528**	**1419058**	**4810729**
		НР - 72%; СП - 8%			**791,38**	**3,01**	**1963440**	**7474**		**356350**	
103	**Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1609,74**	**338,31**	**3,35**	**544594**	**5393**	**195100**	**249665**	**857800**
		НР - 72%; СП - 8%			**213,76**	**1,65**	**344101**	**2656**		**63541**	
104	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**871,28**	**870,36**	**4,04**	**758330**	**3518**	**178508**	**416178**	**1268469**
		НР - 72%; СП - 8%			**661,45**	**1,98**	**576304**	**1721**		**93961**	
105	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**415,19**	**3461,08**	**43,30**	**1437005**	**17978**	**715692**	**512656**	**2105634**
		НР - 72%; СП - 8%			**1694,01**	**20,93**	**703335**	**8688**		**155973**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**11310605**	**207771**	**3374914**	**5663369**	**18331893**
							7727920	**137870**	**--**	**1357917**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11310605**				
	Материалы		Тенге				**3374916**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7865790**			
		Накладные расходы	Тенге				**5663369**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1357917**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18331891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6264**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7865790**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**18331891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6264**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7865790**			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		Окна									
106	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**68,04**	**2431,83**	**215,10**	**165462**	**14636**	**76524**	**58558**	**241941**
		НР - 72%; СП - 8%			**1092,03**	**103,30**	**74302**	**7029**		**17922**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	68,04	29598,00	--	2013848	--	2013848	--	2174956
		СП - 8%			--	--	--	--		161108	
108	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	16,8	3559,06	210,84	59792	3542	25193	23594	90056
		НР - 72%; СП - 8%			1848,63	101,90	31057	1712		6671	
109	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	16,8	13924,00	--	233923	--	233923	--	252637
		СП - 8%			--	--	--	--		18714	
110	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	14,94	3819,14	218,24	57058	3260	27762	19842	83052
		НР - 72%; СП - 8%			1742,70	101,90	26036	1522		6152	
111	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	10,08	23624,00	--	238130	--	238130	--	257180
		СП - 8%			--	--	--	--		19050	
112	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	4,86	28266,00	--	137373	--	137373	--	148363
		СП - 8%			--	--	--	--		10990	
113	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	80,64	2535,71	210,74	204480	16994	86752	78445	305559
		НР - 72%; СП - 8%			1249,18	101,90	100734	8217		22634	
114	С121-090201-0501 2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	80,64	14632,00	--	1179924	--	1179924	--	1274318
		СП - 8%			--	--	--	--		94394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	107,72	1537,58	7,15	165628	770	108310	40826	222970
		НР - 72%; СП - 8%			524,95	1,44	56548	155		16516	
116	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	62,1	1241,49	6,23	77097	386	59777	12329	96580
		НР - 72%; СП - 8%			272,69	3,06	16934	190		7154	
117	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	62,1	1156,00	--	71788	--	71788	--	77531
		СП - 8%			--	--	--	--		5743	
		Двери ДСН									
118	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	9,36	2994,14	64,06	28025	600	3995	17050	48681
		НР - 72%; СП - 8%			2503,17	26,78	23430	251		3606	
119	С121-090402-0504 2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	9,36	33950,00	--	317772	--	317772	--	343194
		СП - 8%			--	--	--	--		25422	
120	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	5659,00	--	16977	--	16977	--	18335
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
		Двери внутренние									
121	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	44,8119	1596,49	134,45	71542	6025	15708	37872	118168
		НР - 72%; СП - 8%			1111,52	62,29	49809	2791		8753	
122	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	44,8119	5378,00	--	240998	--	240998	--	260278
		СП - 8%			--	--	--	--		19280	
123	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	45,06496	1868,27	97,11	84194	4377	21034	43725	138152
		НР - 72%; СП - 8%			1304,41	43,18	58783	1946		10233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	27,02655	4459,00	--	120511	--	120511	--	130152
		СП - 8%			--	--	--	--		9641	
125	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	18,03841	5643,00	--	101791	--	101791	--	109934
		СП - 8%			--	--	--	--		8143	
126	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	42	5659,00	--	237678	--	237678	--	256692
		СП - 8%			--	--	--	--		19014	
127	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	42	3810,00	--	160020	--	160020	--	172822
		СП - 8%			--	--	--	--		12802	
128	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	84	500,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
129	С121-090105-0501 2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	**Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	452,6	265,00	--	119939	--	119939	--	129534
		СП - 8%			--	--	--	--		9595	
		ОТКОСЫ									
130	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	499,86	2813,55	27,06	1406379	13527	257459	820533	2405065
		НР - 72%; СП - 8%			2271,42	8,48	1135393	4236		178153	
131	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	499,86	726,83	5,68	363315	2836	89885	195831	603878
		НР - 72%; СП - 8%			541,34	2,79	270594	1393		44732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7915644	66953	6005071	1348605	10005388
							1843620	29442	--	741140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7113172				
	Материалы		Тенге				768403				
	Всего заработная плата		Тенге					1849381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4458225				
		Накладные расходы	Тенге				1331555				
		Сметная прибыль	Тенге				675578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9120305**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1450**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1849381**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**802472**				
	Материалы		Тенге				**3996**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23681**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**774447**				
		Накладные расходы	Тенге				**17050**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65562**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**885084**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23681**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10005389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1470**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1873062**			
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
132	**Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1043,31**	**753,30**	**40,48**	**785925**	**42233**	**227055**	**386844**	**1266591**
		НР - 72%; СП - 8%			**495,19**	**19,79**	**516637**	**20647**		**93822**	
133	**Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	**м шва**	**126**	**375,01**	**33,69**	**47251**	**4245**	**12530**	**21942**	**74729**
		НР - 72%; СП - 8%			**241,87**	**--**	**30476**	**--**		**5535**	
134	**Е11-260201-0105 1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2 изолируемой поверхности**	**1043,31**	**1777,50**	**25,14**	**1854484**	**26229**	**1085**	**1321789**	**3430375**
		НР - 72%; СП - 8%			**1751,32**	**8,29**	**1827170**	**8649**		**254102**	
135	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки**	**1043,31**	**3333,94**	**31,69**	**3478333**	**33062**	**--**	**2491870**	**6447819**
		НР - 72%; СП - 8%			**3302,25**	**15,01**	**3445270**	**15660**		**477616**	
136	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм**	**м2**	**1043,31**	**6001,61**	**--**	**6261540**	**--**	**6261540**	**--**	**6762463**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**500923**	
137	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Дюбель нагель 10х200**	**шт**	**11476,41**	**50,09**	**--**	**574853**	**--**	**574853**	**--**	**620841**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45988**	
138	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Акриловый герметик MakroflexFA 131**	**шт**	**250,3944**	**728,57**	**--**	**182430**	**--**	**182430**	**--**	**197024**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14594**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кафельный клей Bergauf Keramic Pro	кг	2086,62	57,92	--	120857	--	120857	--	130526
		СП - 8%			--	--	--	--		9669	
140	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	31,2993	728,57	--	22804	--	22804	--	24628
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
141	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Краска фасадная Радуга	м2	1043,31	819,64	--	855139	--	855139	--	923550
		СП - 8%			--	--	--	--		68411	
142	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее	м2 изолируемой поверхности	84,99	2023,12	18,19	171945	1546	34778	97953	291490
		НР - 72%; СП - 8%			1595,73	5,00	135621	425		21592	
143	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Обрамление окон МС-124	м	389,8	1502,68	--	585745	--	585745	--	632605
		СП - 8%			--	--	--	--		46860	
144	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Карниз по крыше КС-108	м	88,4	2504,46	--	221394	--	221394	--	239106
		СП - 8%			--	--	--	--		17712	
145	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	71,03	7299,18	31,69	518461	2251	267854	179584	753889
		НР - 72%; СП - 8%			3496,50	15,01	248356	1066		55844	
146	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	70,9	5159,65	132,63	365819	9403	280936	57410	457087
		НР - 72%; СП - 8%			1064,60	60,03	75480	4256		33858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				16046980	118969	9649000	4557392	22252723
							6279010	50703	--	1648350	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16046980				
		Материалы	Тенге				824239				
		Всего заработная плата	Тенге					6329713			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8824762				
		Накладные расходы	Тенге				4557392				
		Сметная прибыль	Тенге				1648350				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22252722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5029
		Сметная заработная плата	Тенге					6329713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22252722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5029
		Сметная заработная плата	Тенге					6329713			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
		Парапет									
147	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,4	24386,42	1588,37	399937	26050	268152	80500	518872
		НР - 72%; СП - 8%			6447,23	370,22	105735	6072		38435	
148	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	65,6	-292,80	--	-19208	--	--	-13830	-35681
		НР - 72%; СП - 8%			-292,80	--	-19208	--		-2643	
149	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06734	377718,63	2247,63	25436	152	20783	3275	31008
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	4501	49		2297	
		пояс									
150	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,64	32712,10	4784,80	119072	17417	65409	28644	159533
		НР - 72%; СП - 8%			9957,75	971,60	36246	3537		11817	
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05187	229089,00	--	11883	--	11883	--	12834
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,224588	221991,00	--	49857	--	49857	--	53846
		СП - 8%			--	--	--	--		3989	
				МС-1,2							
153	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,72	27819,18	4716,61	20030	3396	12405	3569	25487
		НР - 72%; СП - 8%			5873,15	1011,57	4229	728		1888	
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01304	229089,00	--	2987	--	2987	--	3226
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
155	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07872	221991,00	--	17475	--	17475	--	18873
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
		Устройство крыши									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	393,4	1009,28	65,49	397051	25763	131352	177087	620069
		НР - 72%; СП - 8%			609,90	15,30	239936	6019		45931	
157	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	32,41616	26381,00	--	855171	--	855171	--	923585
		СП - 8%			--	--	--	--		68414	
158	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	393,4	731,04	128,65	287590	50611	134078	83273	400532
		НР - 72%; СП - 8%			261,57	32,43	102901	12756		29669	
159	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	393,4	191,96	18,99	75516	7470	64246	4156	86046
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	5,01	3800	1972		6374	
160	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,464212	17589,47	1749,93	8165	812	15	5534	14795
		НР - 72%; СП - 8%			15807,90	749,68	7338	348		1096	
161	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,464212	308637,00	--	143273	--	143273	--	154735
		СП - 8%			--	--	--	--		11462	
162	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	530	219,15	11,94	116152	6327	60632	36893	165288
		НР - 72%; СП - 8%			92,82	3,86	49193	2047		12244	
163	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,16	20712,92	1687,56	65453	5333	12136	36200	109785
		НР - 72%; СП - 8%			15184,83	725,80	47984	2294		8132	
164	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,91	56086,00	--	51038	--	51038	--	55121
		СП - 8%			--	--	--	--		4083	
165	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,25	53018,00	--	119290	--	119290	--	128833
		СП - 8%			--	--	--	--		9543	
166	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	81,7	227,00	--	18546	--	18546	--	20030
		СП - 8%			--	--	--	--		1484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,89	90613,81	1655,83	80646	1474	60288	14051	102273
		НР - 72%; СП - 8%			21218,19	709,09	18884	631		7576	
168	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	6,17	100106,89	1302,71	617659	8038	437041	126931	804157
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	172580	3712		59567	
169	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	10,22	8989,57	72,20	91873	738	80675	7767	107611
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	10460	327		7971	
170	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	530	2547,20	125,53	1350017	66528	94287	869452	2397027
		НР - 72%; СП - 8%			2243,78	34,66	1189202	18371		177558	
171	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,159	633840,00	--	100781	--	100781	--	108843
		СП - 8%			--	--	--	--		8062	
172	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	586,18	3090,00	--	1811296	--	1811296	--	1956200
		СП - 8%			--	--	--	--		144904	
173	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,28	50389,00	--	215665	--	215665	--	232918
		СП - 8%			--	--	--	--		17253	
174	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	530	313,65	3,35	166234	1775	143901	15370	196132
		НР - 72%; СП - 8%			38,79	1,49	20558	788		14528	
175	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	63,4	1160,00	--	73544	--	73544	--	79428
		СП - 8%			--	--	--	--		5884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов	м2	68,4	1882,96	31,03	128794	2123	802	91367	237773
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	125869	1029		17613	
177	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2	50389,00	--	110856	--	110856	--	119724
		СП - 8%			--	--	--	--		8868	
178	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,2	8989,57	72,20	19777	158	17367	1672	23165
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	2252	70		1716	
179	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/. Устройство карнизов	м2	45,6	1882,96	31,03	85863	1415	535	60911	158516
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	83913	686		11742	
180	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	45,6	1344,00	--	61286	--	61286	--	66189
		СП - 8%			--	--	--	--		4903	
181	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	98,8	769,90	32,69	76066	3229	50031	16788	100283
		НР - 72%; СП - 8%			230,83	5,18	22806	511		7428	
182	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка	т стальных элементов	0,0564	774971,61	8833,81	43708	498	39222	2941	50381
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	3988	97		3732	
		Водосточная система									
183	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	100	387,12	14,56	38712	1456	1482	26084	69980
		НР - 72%; СП - 8%			357,74	4,54	35774	454		5184	
184	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	100	1512,00	--	151200	--	151200	--	163296
		СП - 8%			--	--	--	--		12096	
185	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	40	955,00	--	38200	--	38200	--	41256
		СП - 8%			--	--	--	--		3056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	3913,00	--	15652	--	15652	--	16904
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
187	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	50	757,00	--	37850	--	37850	--	40878
		СП - 8%			--	--	--	--		3028	
188	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	8	2167,14	34,19	17337	274	2236	10772	30357
		НР - 72%; СП - 8%			1853,34	16,71	14827	134		2249	
189	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1833,00	--	14664	--	14664	--	15837
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
190	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	114,4	1648,30	113,15	188566	12944	1494	127948	341835
		НР - 72%; СП - 8%			1522,09	31,28	174128	3578		25321	
191	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	114,4	2005,00	--	229372	--	229372	--	247722
		СП - 8%			--	--	--	--		18350	
192	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	32	1010,00	--	32320	--	32320	--	34906
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
193	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1839,00	--	14712	--	14712	--	15889
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
194	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2121,00	--	16968	--	16968	--	18325
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
		Ходовой мостик									
195	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	44,3	51,90	6,36	2299	282	95	1466	4066
		НР - 72%; СП - 8%			43,39	2,58	1922	114		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1772	35717,00	--	6329	--	6329	--	6835
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
197	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,33225	25051,00	--	8323	--	8323	--	8989
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
				МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-91,2м							
198	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	91,2	117,45	30,06	10711	2741	637	5804	17836
		НР - 72%; СП - 8%			80,41	7,98	7333	727		1321	
199	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3040061	498088,00	--	151422	--	151422	--	163536
		СП - 8%			--	--	--	--		12114	
200	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,8161763	167,39	4,30	1476	38	907	386	2011
		НР - 72%; СП - 8%			60,21	0,66	531	6		149	
		Слуховое окно									
201	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	9345,30	1064,85	74762	8519	3651	47638	132192
		НР - 72%; СП - 8%			7824,05	446,46	62592	3572		9792	
202	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,336	50389,00	--	67320	--	67320	--	72706
		СП - 8%			--	--	--	--		5386	
203	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,784	50389,00	--	39505	--	39505	--	42665
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
204	С121-070101-0202 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,968	57193,00	--	55363	--	55363	--	59792
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,088	8989,57	72,20	27760	223	24377	2347	32515
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	3160	99		2409	
206	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	46,48	2371,94	125,53	110248	5834	14151	66150	190509
		НР - 72%; СП - 8%			1941,98	34,66	90263	1611		14112	
207	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	51,67232	3090,00	--	159667	--	159667	--	172440
		СП - 8%			--	--	--	--		12773	
208	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,2	3127,75	17,61	116352	655	69166	33623	161973
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	46531	168		11998	
209	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
210	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16	503,00	--	8048	--	8048	--	8692
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
211	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4151,00	--	33208	--	33208	--	35865
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
212	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	1956,09	28,44	3130	46	1927	844	4292
		НР - 72%; СП - 8%			723,21	9,19	1157	15		318	
213	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	100106,89	1302,71	4204	54	2975	864	5474
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	1175	25		405	
214	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	8540,07	52,30	359	2	251	77	471
		НР - 72%; СП - 8%			2514,41	22,93	106	1		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**9482818**	**262375**	**6547777**	**1976554**	**12376121**
							2672666	**72548**	**--**	**916752**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9264803**				
	Материалы		Тенге				**1814472**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2730253**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4530393**				
		Накладные расходы	Тенге				**1965782**				
		Сметная прибыль	Тенге				**898448**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12129033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2369**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2730253**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**200678**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**200678**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16055**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**216733**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17337**				
	Материалы		Тенге				**2237**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14961**			
		Накладные расходы	Тенге				**10772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2249**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**30358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14961**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**12376124**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2382**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2745214**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**77506493**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23130394**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1045096**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**469364**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30562243**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**35714**				
		- Накладные расходы	Тенге							**16991824**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5741232**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-5

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-5-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А2

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	19269,0618	1200,39	23130392,26
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	331,7887	1414,65	(469363,27)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**23130392**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	90,0262	2205,00	198507,86
2	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	63,6498	2735,00	174082,12
3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	59,0928	2826,00	166996,15
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	20,9547	6086,00	127530,58
5	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	69,0543	1315,00	90806,34
6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	8,5822	4989,00	42816,74
7	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	9,2983	4550,00	42307,19
8	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	697	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	4,4986	4262,00	19172,86
9	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,9789	2811,00	13995,62

1	2		3	4	5	6	7
10	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	72,3884	152,00	11003,04
11	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	372,9520	19,00	7086,09
12	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	127,2233	55,00	6997,28
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,0268	731,00	6598,62
14	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	2604	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	10,7730	394,00	4244,56
15	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	1732	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	1,4860	1905,00	2830,83
16	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	3428	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	91,9960	30,00	2759,88
17	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,9352	200,00	2387,05
18	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	133	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	9,2842	178,00	1652,59
19	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	979	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,2206	261,00	840,57
20	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	1195	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	15,1794	49,00	743,79
21	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1657	3687,00	610,94
22	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	37,7359	16,00	603,77
23	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	29,2509	15,00	438,76
24	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,0500	164,00	336,19
25	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	2445	Электроплиткорез	маш.-ч	2,6483	90,00	238,35
26	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	2698	Ножницы электрические	маш.-ч	0,8079	220,00	177,74
27	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	1523	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	10,1653	14,00	142,31
28	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	2816	Фреза столярная	маш.-ч	2,7349	47,00	128,54
29	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,1144	45,00	95,15

1	2		3	4	5	6	7
30	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	1198	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8995	95,00	85,45
31	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	3008	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,6239	124,00	77,37
32	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1734	351,00	60,85
33	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,1662	17,00	53,83
34	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1146	152,00	17,42
35	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9300	16,00	14,88
36	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4475	27,00	12,08
37	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,3710	29,00	10,76
38	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	2817	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,0422	212,00	8,94
39	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	2883	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,0345	197,00	6,80
40	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	1197	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0736	61,00	4,49
41	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0139	217,00	3,01
42	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	1146	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0784	33,00	2,59
43	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0406	30,00	1,22
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**926491**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**469363**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	СТПРАЙС		Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм	м2	1043,3100	6001,61	6261539,73
2	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	133847	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	68,0400	29598,00	2013847,92
3	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	134889	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	637,8523	3090,00	1970963,67
4	2206-0204-0501 РСНБ РК 2015	150052	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	14,5530	115298,00	1677931,79

1	2		3	4	5	6	7
5	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	14135,1148	88,00	1243890,11
6	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	133854	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	80,6400	14632,00	1179924,48
7	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	287796	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	501,8625	1806,00	906363,68
8	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	136009	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	32,4162	26381,00	855170,72
9	СТПРАЙС		Краска фасадная Радуга	м2	1043,3100	819,64	855138,61
10	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	150047	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	6,4480	112696,00	726661,55
11	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	287791	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	202,5080	3371,00	682654,47
12	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	415,1900	1470,00	610329,30
13	СТПРАЙС		Обрамление окон МС-124	м	389,8000	1502,68	585744,66
14	СТПРАЙС		Дюбель нагель 10х200	шт	11476,4100	50,09	574853,38
15	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	26,6112	19103,00	508352,80
16	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,9941	211478,00	421707,77
17	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,6872	56086,00	375056,06
18	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,4800	50389,00	326520,72
19	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	150046	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	2,6323	122423,00	322256,51
20	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	287750	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,3600	33950,00	317772,00
21	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	5,2357	60580,00	317179,92
22	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	188,3727	1630,00	307047,55
23	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2258	1148499,00	259335,21
24	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	271955	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	45,0000	5659,00	254655,00
25	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	6408,2052	38,00	243511,80
26	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	133765	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	44,8119	5378,00	240998,40

1	2		3	4	5	6	7
27	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	133836	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	10,0800	23624,00	238129,92
28	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,2104	32914,00	237322,45
29	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	133835	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,8000	13924,00	233923,20
30	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	114,4000	2005,00	229372,00
31	СТПРАЙС		Карниз по крыше КС-108	м	88,4000	2504,46	221394,26
32	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	921,1062	228,00	210012,21
33	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	130852	Стальные детали лесов	т	0,3860	474895,00	183321,20
34	СТПРАЙС		Акриловый герметик MakroflexFA 131	шт	250,3944	728,57	182429,85
35	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	10,7811	16011,00	172616,96
36	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5434	308637,00	167706,37
37	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	271969	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	42,0000	3810,00	160020,00
38	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3040	498088,00	151421,79
39	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	279954	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	100,0000	1512,00	151200,00
40	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	133837	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	4,8600	28266,00	137372,76
41	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	638,4776	211,00	134718,77
42	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	984,3820	136,00	133875,95
43	СТПРАЙС		Кафельный клей Bergauf Keramic Pro	кг	2086,6200	57,92	120857,03
44	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	133762	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,0266	4459,00	120511,39
45	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	282014	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	452,6000	265,00	119939,00
46	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2506	53018,00	119324,86
47	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	5,9165	19401,00	114785,24

1	2		3	4	5	6	7
48	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	133761	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,0384	5643,00	101790,75
49	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015		Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,1590	633840,00	100780,56
50	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,6244	16967,00	95429,87
51	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	163,6938	560,00	91668,55
52	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1002,8694	88,00	88252,51
53	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	149999	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	29,1720	2823,00	82352,56
54	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2306	340077,00	78419,04
55	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	88,9284	862,00	76656,28
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3436	221991,00	76284,54
57	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015		Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0991	763202,00	75607,14
58	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	113,1060	656,00	74197,54
59	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	134911	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	63,4000	1160,00	73544,00
60	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	279916	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	62,6806	1173,00	73524,34
61	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	134091	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	62,1000	1156,00	71787,60
62	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3934	50389,00	70212,44
63	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,4315	15779,00	69924,48
64	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2120	321544,00	68180,19
65	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	249623	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1652,4562	40,00	66098,25
66	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,0755	16010,00	65249,29
67	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	141,2567	458,00	64695,58

1	2		3	4	5	6	7
68	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	191,0444	326,00	62280,47
69	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	583,0000	104,00	60632,00
70	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9078	63603,00	57738,80
71	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,9680	57193,00	55362,82
72	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	100,0000	500,00	50000,00
73	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	286119	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	46,5900	1052,00	49012,68
74	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	248387	Опилки древесные	м3	15,4255	3142,00	48466,80
75	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0653	706831,00	46188,58
76	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	268274	Щиты настила	м2	12,5197	3333,00	41728,23
77	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7454	54851,00	40888,13
78	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,7840	50389,00	39504,98
79	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0564	687108,00	38752,89
80	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	279963	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	40,0000	955,00	38200,00
81	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	279960	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	50,0000	757,00	37850,00
82	2204-0802-0210 РСНБ РК 2015	278583	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	160,0541	228,00	36492,34
83	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,0752	2868,00	34631,79
84	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	582,1034	59,00	34344,10
85	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	271968	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8,0000	4151,00	33208,00
86	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	279961	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	32,0000	1010,00	32320,00
87	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	249627	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	577,9320	55,00	31786,26

1	2		3	4	5	6	7
88	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	113,1060	260,00	29407,56
89	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,4206	19525,00	27737,22
90	СТПРАЙС		Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	31,2993	728,57	22803,73
91	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	90,7074	227,00	20590,58
92	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	125,9896	162,00	20410,32
93	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4171	45767,00	19090,33
94	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	279964	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,0000	2121,00	16968,00
95	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0530	310359,00	16449,03
96	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	249209	Паста антисептическая	т	0,0262	605474,00	15879,60
97	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2875	54680,00	15717,88
98	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	279958	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4,0000	3913,00	15652,00
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0678	229089,00	15542,09
100	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	149905	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	190,9874	78,00	14897,02
101	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	279956	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,0000	1839,00	14712,00
102	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	279957	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,0000	1833,00	14664,00
103	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1231	115254,00	14182,00
104	2110-0501-1406 РСНБ РК 2015	135869	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	107,1000	117,00	12530,70
105	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	135565	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	121,5380	99,00	12032,26
106	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6528	17327,00	11311,07
107	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0466	216652,00	10106,21
108	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	33,4050	302,00	10088,31

1	2		3	4	5	6	7
109	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	131609	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3323	25051,00	8323,19
110	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015		Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16,0000	503,00	8048,00
111	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0049	1588650,00	7827,09
112	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0347	213014,00	7400,11
113	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4374	16671,00	7291,06
114	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	6,9537	917,00	6376,56
115	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1772	35717,00	6329,05
116	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,4866	12828,00	6242,62
117	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	102887	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1848	30250,00	5590,20
118	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	30,4749	170,00	5180,73
119	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	135936	Клей Бустилат	кг	14,3000	334,00	4776,20
120	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4,6320	952,00	4409,63
121	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0582	74732,00	4346,68
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0169	229089,00	3869,31
123	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	249697	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	56,8986	64,00	3641,51
124	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,3469	914,00	3059,10
125	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	215,8639	14,00	3022,09
126	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	30776,00	2766,05
127	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0367	71327,00	2618,27
128	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	100261	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2800	2001,00	2561,28

1	2		3	4	5	6	7
129	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	248,4000	10,00	2484,00
130	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0108	211187,00	2285,04
131	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,0541	268,00	2158,50
132	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0626	31995,00	2002,84
133	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	14759,00	1806,50
134	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	146345	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	1,2480	1419,00	1770,91
135	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	23,3761	70,00	1636,33
136	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4616	335,00	1494,64
137	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	145974	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	3,8000	390,00	1482,00
138	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,0010	1358550,00	1304,21
139	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	147697	Смола каменноугольная	т	0,0160	80159,00	1284,71
140	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0621	19314,00	1199,79
141	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	13,2378	90,00	1191,40
142	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0059	198730,00	1174,34
143	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,6513	314,00	1146,52
144	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	43,4058	25,00	1085,14
145	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	146099	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0048	194302,00	932,65
146	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0016	503480,00	798,98
147	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0284	22300,00	633,59
148	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	207965,00	564,00

1	2		3	4	5	6	7
149	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	147674	Резина прессованная	кг	0,4742	1143,00	542,06
150	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,4880	348,00	517,82
151	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4640	105,00	468,72
152	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0005	654947,00	301,28
153	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	147,5764	2,00	295,15
154	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	272117	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,4116	600,00	246,96
155	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633840,00	207,21
156	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	131633	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0052	38676,00	200,50
157	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0336	5717,00	192,09
158	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0275	6931,00	190,88
159	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	0,2400	766,00	183,84
160	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0344	4715,00	162,21
161	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	135927	Замазка оконная на олифе	т	0,0006	242361,00	139,60
162	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002	437496,00	108,00
163	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3670	283,00	103,86
164	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0041	25051,00	103,17
165	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	412028,00	79,19
166	2113-0812-0516 РСНБ РК 2015	147270	Сверла кольцевые алмазные диаметром 40 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,1248	581,00	72,51
167	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0776	756,00	58,64

1	2		3	4	5	6	7
168	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0019	25223,00	47,03
169	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575639,00	34,22
170	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219512,00	30,44
171	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000	1863677,00	18,47
172	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000	491397,00	15,09
173	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1300	113,00	14,69
174	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	147267	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0504	253,00	12,75
175	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1264	97,00	12,26
176	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0019	4801,00	8,89
177	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0446	146,00	6,51
178	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	144574	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0002	18524,00	3,92
179	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	16445,00	1,97
180	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	75,1787	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**30500974**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015		Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	45,6000	1344,00	61286,40
			ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**61286**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0102-0212 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	894,7200	31,00	27736,32
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015		Мусор строительный. Погрузка	т	74,5600	107,00	7977,92
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**35714**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**54654858**
		Накладные расходы	**тенге**			**16991824**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**71646682**
		Сметная прибыль	**тенге**			**5741222**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**77387904**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7330

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7330'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-5'Ремонтные работы БЛОК А2''2'2-5-2'Водопровод и канализация'ВК''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС130728)(РС286226)(РС145632)(РС145636)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Н15=72*
6	Р ДЕМОНТАЖ*
7	Е12-150101-0307'4''Смеситель без душевой сетки. Снятие'шт. арматуры*
8	Е12-150102-0302'20''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
9	Е12-150102-0301'20+10''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
10	Р ВОДОПРОВОД В1,В2*
11	П2 Водопровод холодной воды (В1,В2)*
12	Е11-160301-0208'70''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-160301-0207'40''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
14	Е11-160501-0402(РС181697)(РС280176)(РС280189)'137''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
15	Е11-160501-0403(РС181698)(РС280176)(РС280189)'20''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
16	Е11-160501-0404(РС181699)(РС280176)'10''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
17	С123-010601-0302'137.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
18	С123-010601-0303'20.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
19	С123-010601-0304'10.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные'м*
20	С123-020401-3502'205''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
21	С123-020401-3503'30''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
22	С123-020401-3504'15''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32'шт.*
23	С123-021104-0405'5,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./'кг*
24	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'137+20+10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
25	Е11-220701-0101'277.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
26	Е11-150403-1003'19,08''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
27	Е11-060201-0101'0,027''УПОР. Устройство'м3*
28	Е11-220501-0106(РС2011)(РС249131)(РС250404)'0,5.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм/гильза. Укладка'км трубопровода*
29	С123-010501-1318'0,5''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
30	П2 Фитинги*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С123-020401-0101'24''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
32	С123-020401-0102'7''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
33	С123-020401-0103'3''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32'шт.*
34	С123-020401-1103'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25'шт.*
35	С123-020401-1101'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
36	С123-020401-1201'48''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
37	С123-020401-1202'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
38	С123-020401-2401'34''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
39	С123-020401-2502'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
40	С123-020401-2508'3''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32'шт.*
41	П2 АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
42	С123-040702-0101'27''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
43	С123-040702-0103'9''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
44	С123-040702-0104'4''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
45	С123-040702-0106'5''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
46	С123-030102-3319'16''Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
47	С123-030102-3327'4''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
48	Е11-170201-0103(РС286226)'3''Смесители. Установка'шт.*
49	С123-030102-3301'3''Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96'шт.*
50	Е11-170501-0102(РС187928)'6''Мойки на два отделения. Установка'комплект*
51	СТПРАЙС ЛИСТ(=23)'6'79000:Ф100.1,02'Ванна моечная двухсекционная габ.мм 1010х530х850 ВСМ 2/430'шт.*
52	Е11-160501-0212'0,6.24''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
53	С123-020401-0802'43''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
54	Е11-161401-0102(РС279942)'8''Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
55	С123-080307-0106'8''Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ'шт.*
56	Е11-160701-0101(РС187933=3)(РС187939РС187941=20)(РС252975РС252976)'8''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/'кран*
57	С123-080305-0103'2.8''Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
58	Е11-180501-0101(РС421290)'2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
59	51-020106-0103'2''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
60	П ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-2шт*
61	Н43=2*
62	Е11-160901-0101(РС187567)(РС188241)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
63	СТПРАЙС ЛИСТ(=23)'1'71900:Ф100.1,02'Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХНд-32 класс С+'шт.*
64	СТПРАЙС ЛИСТ(=23)'1'58200:Ф100.1,02'Радиомодуль (с импульсным входом) Pulse EverBlu'шт.*
65	С123-040905-1806'1''Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
66	С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
67	С123-010103-0206'0,1.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	С123-010103-0203'0,15.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
69	С123-010201-0221'0,1.2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
70	С123-010103-0201'0,1.3''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
71	С123-040201-1502'2''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
72	Е11-220801-0105(РС251470)'(2.1,5+2.1+2.0,34+2.0,2).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
73	С123-020103-0209'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015'шт.*
74	С123-020101-0611'2''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
75	С123-020101-0164'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
76	С123-020103-0209'14''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015'шт.*
77	С123-020103-3411'2''Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)'шт.*
78	С123-041013-0406'1''Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
79	С123-020101-1005'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
80	Ц13-121101-0305'1''Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования'шт.*
81	51-010101-1002'1''Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002'шт.*
82	Н43=1*
83	Р Трубопроводы горячей воды (Т3)*
84	Е11-160501-0402(РС145632)(РС181697)(РС280176)'70''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
85	С123-010701-0105'70.0,958''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
86	С123-040702-0101'15''Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
87	С123-020401-3502'105''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
88	С123-020401-0802'40''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/'шт.*
89	С123-020501-0502'32''Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
90	С123-020501-1102'10''Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
91	Е11-220701-0101'70.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
92	Е11-170801-0201(РС421977)(РС283847)'3+5+6''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
93	51-040106-0106'3''Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
94	51-040106-0109'5''Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
95	51-040106-0117'6''Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
96	Р Сеть К-1*
97	Е11-160501-0102(РС274662РС249132)(РС250407РС155045)'75''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
98	Е11-160501-0101(РС274662РС249132)(РС250407РС155040)'82''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
99	П2 Фитинги*
100	С123-020601-0203'3''Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
101	С123-020601-0201'12''Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
102	С123-020601-0303'11''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
103	С123-020601-0301'10''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
104	С123-020601-0406'11''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100'шт.*
105	С123-020601-0401'11''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
106	С123-020601-0506'7''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100'шт.*
107	С123-020601-0501'8''Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
108	С123-020601-1103'1''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
109	С123-020601-1101'1''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
110	С123-020601-0803'6''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
111	С123-020601-0803'6''Прочистка DN 100'шт.*
112	С123-020601-0801'8''Прочистка DN 50'шт.*
113	С123-020601-0602'13''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50'шт.*
114	С123-020601-0103'32''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100'шт.*
115	С123-020601-0101'25''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50'шт.*
116	С123-020601-1203'15''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
117	С123-020601-1201'26''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50'шт.*
118	Е11-060201-0101'0,027.2''УПОР. Устройство'м3*
119	П2 САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ*
120	Е11-170101-0106(РС187928)'19''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
121	С123-030102-3207'19''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
122	С123-030102-1301'24''Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
123	Е11-170301-0101(РС187928)'4''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
124	С123-030102-0301'4''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
125	Е11-170101-0110(РС187928)'4''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
126	С123-030102-0206'4''Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
127	С123-030102-1306'4''Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94'шт.*
128	Е11-170101-0111'2''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
129	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А2
Шифр объекта 2-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	5865,328	тыс.тенге
Сметная заработная плата	811,016	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,619	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	шт. арматуры	4		412,32	1,54	1649	6	--	1185	3061
		НР - 72%; СП - 8%				410,78	0,78	1643	3		227	
2	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	20		612,09	--	12242	--	--	8814	22741
		НР - 72%; СП - 8%				612,09	--	12242	--		1684	
3	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	30		422,98	--	12689	--	--	9136	23571
		НР - 72%; СП - 8%				422,98	--	12689	--		1746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26580	6	--	19135	49373
								26574	3	--	3657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26580				
	Всего заработная плата		Тенге						26577			
		Накладные расходы	Тенге					19135				
		Сметная прибыль	Тенге					3657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					49372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					26577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					26577			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1,В2									
		Водопровод холодной воды (В1,В2)									
4	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	4939,96	48,22	345797	3375	293821	35979	412318
		НР - 72%; СП - 8%			694,30	19,56	48601	1369		30542	
5	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	4385,56	48,22	175422	1928	145722	20559	211660
		НР - 72%; СП - 8%			694,30	19,56	27772	782		15679	
6	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	137	1176,02	2,52	161115	345	754	115230	298453
		НР - 72%; СП - 8%			1168,00	0,19	160016	26		22108	
7	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	20	1171,60	2,07	23432	42	73	16793	43443
		НР - 72%; СП - 8%			1165,86	0,29	23317	6		3218	
8	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	10	1138,77	4,27	11388	42	38	8145	21096
		НР - 72%; СП - 8%			1130,83	0,45	11308	4		1563	
9	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	135,63	173,00	--	23464	--	23464	--	25341
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
10	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	19,8	278,00	--	5504	--	5504	--	5944
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
11	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные**	м	9,9	421,00	--	4168	--	4168	--	4501
		СП - 8%			--	--	--	--		333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	205	8,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
13	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	10,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
14	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	15	14,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./	кг	5,5	537,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	167	86,71	1,28	14481	214	110	10193	26648
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	14157	--		1974	
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,277	61004,00	--	16898	--	935	11493	30663
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	15963	--		2271	
18	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,08	571,65	1,04	10907	20	2544	6014	18275
		НР - 72%; СП - 8%			437,26	0,51	8343	10		1354	
19	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УПОР. Устройство	м3	0,027	21896,80	1005,76	591	27	447	91	737
		НР - 72%; СП - 8%			4330,06	363,72	117	10		55	
20	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм/гильза. Укладка	км трубопровода	0,0005	551348,82	192784,21	276	97	--	149	459
		НР - 72%; СП - 8%			357786,00	57104,64	179	29		34	
21	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5	5413,00	--	2706	--	2706	--	2923
		СП - 8%			--	--	--	--		217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фитинги									
22	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	24	12,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
23	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	18,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
24	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32**	шт.	3	40,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
25	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25**	шт.	4	33,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
26	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	17,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
27	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	48	15,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
28	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	29,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
29	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	34	26,00	--	884	--	884	--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
30	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	46,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
31	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32**	шт.	3	77,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	27	1163,00	--	31401	--	31401	--	33913
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
33	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	9	2206,00	--	19854	--	19854	--	21442
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
34	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	3226,00	--	12904	--	12904	--	13936
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
35	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	6954,00	--	34770	--	34770	--	37552
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
36	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	16	9373,00	--	149968	--	149968	--	161965
		СП - 8%			--	--	--	--		11997	
37	С123-030102-3327 2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	4	8703,00	--	34812	--	34812	--	37597
		СП - 8%			--	--	--	--		2785	
38	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	3	969,49	0,15	2908	--	100	2022	5324
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	--	2808	--		394	
39	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96**	шт.	3	1336,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
40	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на два отделения. Установка**	комплект	6	3630,53	248,08	21783	1489	2164	13588	38201
		НР - 72%; СП - 8%			3021,62	123,76	18130	743		2830	
41	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Ванна моечная двухсекционная габ.мм 1010х530х850 ВСМ 2/430**	шт.	6	71946,43	--	431679	--	431679	--	466213
		СП - 8%			--	--	--	--		34534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	14,4	743,10	--	10701	--	5717	3588	15432
		НР - 72%; СП - 8%			346,10	--	4984	--		1143	
43	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43	161,00	--	6923	--	6923	--	7477
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
44	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	1868,63	28,49	14949	228	169	10546	27534
		НР - 72%; СП - 8%			1819,05	11,77	14552	94		2040	
45	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	8	22452,00	--	179616	--	179616	--	193985
		СП - 8%			--	--	--	--		14369	
46	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/	кран	8	36104,08	118,56	288833	949	278258	7162	319675
		НР - 72%; СП - 8%			1203,30	40,11	9626	321		23680	
47	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	4643,00	--	74288	--	74288	--	80231
		СП - 8%			--	--	--	--		5943	
48	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21186,92	448,57	42374	897	7386	24747	72490
		НР - 72%; СП - 8%			17045,47	139,68	34091	279		5370	
49	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72970,00	--	145940	--		--	145940
					--	--	--	--	145940	--	
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-2шт							
50	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2	15555,43	484,90	31111	970	9248	15213	50030
		НР - 72%; СП - 8%			10446,50	118,42	20893	237		3706	
51	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХНд-32 класс С+	шт.	2	65480,36	--	130961	--	130961	--	141438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10477	
52	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Радиомодуль (с импульсным входом) Pulse EverBlu	шт.	2	53003,57	--	106007	--	106007	--	114488
		СП - 8%			--	--	--	--		8481	
53	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1526,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
54	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
55	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	1889,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
56	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	925,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
57	С123-010201-0221 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	6054,00	--	2422	--	2422	--	2616
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
58	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	504,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
59	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	44816,00	--	179264	--	179264	--	193605
		СП - 8%			--	--	--	--		14341	
60	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01216	1030637,66	512226,21	12533	6228	229	5689	19680
		НР - 72%; СП - 8%			499694,60	150119,81	6076	1825		1458	
61	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1978,00	--	7912	--	7912	--	8545
		СП - 8%			--	--	--	--		633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-020101-0611 2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	1451,00	--	5804	--	5804	--	6268
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
63	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	624,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
64	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	28	1978,00	--	55384	--	55384	--	59815
		СП - 8%			--	--	--	--		4431	
65	С123-020103-3411 2302-0103-3411 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	4	664,00	--	2656	--	2656	--	2868
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
66	С123-041013-0406 2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	31041,00	--	62082	--	62082	--	67049
		СП - 8%			--	--	--	--		4967	
67	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	493,00	--	1972	--	1972	--	2130
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
68	Ц13-121101-0305 1312-1101-0305 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	12968,99	4959,43	25938	9919	563	13722	42833
		НР - 72%; СП - 8%			7727,86	1801,13	15456	3602		3173	
69	51-010101-1002 5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	200543,00	--	401086	--		--	401086
					--	--	--	--	401086	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**3345584**	**26770**	**2335399**	**320923**	**3916067**
							436389	**9337**	**547026**	**249561**	
Стоимость оборудования			Тенге				**547026**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**547026**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**279842**				
Материалы			Тенге				**563**				
Всего заработная плата			Тенге					**19058**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253904				
		Накладные расходы	Тенге				13722				
		Сметная прибыль	Тенге				23485				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				317049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19058			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41205				
	Материалы		Тенге				4154				
	Всего заработная плата		Тенге					32552			
		Накладные расходы	Тенге				23436				
		Сметная прибыль	Тенге				5172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					32552			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2477511				
	Материалы		Тенге				743560				
	Всего заработная плата		Тенге					394116			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1333217				
	Сдача и испытание		Тенге				1019				
		Накладные расходы	Тенге				283765				
		Сметная прибыль	Тенге				220904				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2982180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					394116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3916068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					445726			
РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)											
70	**Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**70**	**1176,02**	**2,52**	**82321**	**176**	**385**	**58877**	**152494**
		НР - 72%; СП - 8%			**1168,00**	**0,19**	**81760**	**13**		**11296**	
71	**С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**67,06**	**437,00**	**--**	**29305**	**--**	**29305**	**--**	**31649**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2344**	
72	**С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**15**	**1163,00**	**--**	**17445**	**--**	**17445**	**--**	**18841**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1396**	
73	**С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**105**	**8,00**	**--**	**840**	**--**	**840**	**--**	**907**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/**	шт.	40	161,00	--	6440	--	6440	--	6955
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
75	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	32	1748,00	--	55936	--	55936	--	60411
		СП - 8%			--	--	--	--		4475	
76	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	10	2320,00	--	23200	--	23200	--	25056
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
77	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,07	61004,00	--	4270	--	236	2904	7748
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	4034	--		574	
78	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	14	4270,64	48,25	59789	676	1084	41960	109889
		НР - 72%; СП - 8%			4144,93	17,76	58029	249		8140	
79	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	3	31871,00	--	95613	--		--	95613
					--	--	--	--	95613	--	
80	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	5	44053,00	--	220265	--		--	220265
					--	--	--	--	220265	--	
81	51-040106-0117 5104-0106-0117 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	6	52426,00	--	314556	--		--	314556
					--	--	--	--	314556	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				909980	852	134871	103741	1044384
							143823	262	630434	30663	
		Стоимость оборудования	Тенге				630434				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				630434				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4270				
		Материалы	Тенге				236				
		Всего заработная плата	Тенге					4034			
		Накладные расходы	Тенге				2904				
		Сметная прибыль	Тенге				574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4034			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				275276				
	Материалы		Тенге				1469				
	Всего заработная плата		Тенге					140051			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133166				
		Накладные расходы	Тенге				100837				
		Сметная прибыль	Тенге				30089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				406202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					140051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1044384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					144085			
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1									
82	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75**	**1335,52**	**3,37**	**100164**	**253**	**41573**	**42060**	**153602**
		НР - 72%; СП - 8%			**777,84**	**1,05**	**58338**	**79**		**11378**	
83	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**82**	**1133,28**	**1,38**	**92929**	**113**	**26299**	**47919**	**152116**
		НР - 72%; СП - 8%			**811,18**	**0,46**	**66517**	**38**		**11268**	
		Фитинги									
84	**С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**3**	**300,00**	**--**	**900**	**--**	**900**	**--**	**972**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72**	
85	**С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**12**	**84,00**	**--**	**1008**	**--**	**1008**	**--**	**1089**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**81**	
86	**С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**11**	**236,00**	**--**	**2596**	**--**	**2596**	**--**	**2804**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**208**	
87	**С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**10**	**67,00**	**--**	**670**	**--**	**670**	**--**	**724**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54**	
88	**С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**11**	**466,00**	**--**	**5126**	**--**	**5126**	**--**	**5536**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
89	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	11	131,00	--	1441	--	1441	--	1556
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
90	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	7	545,00	--	3815	--	3815	--	4120
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
91	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	8	155,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
92	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	714,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
93	С123-020601-1101 2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	242,00	--	242	--	242	--	261
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
94	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
95	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Прочистка DN 100**	шт.	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
96	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка DN 50**	шт.	8	212,00	--	1696	--	1696	--	1832
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
97	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	13	176,00	--	2288	--	2288	--	2471
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
98	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	шт.	32	247,00	--	7904	--	7904	--	8536
		СП - 8%			--	--	--	--		632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	25	81,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
100	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	15	122,00	--	1830	--	1830	--	1976
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
101	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	26	38,00	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
102	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**УПОР. Устройство**	м3	0,054	21896,80	1005,76	1182	55	893	182	1474
		НР - 72%; СП - 8%			4330,06	363,72	234	20		109	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
103	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	19	2918,02	89,14	55442	1693	4213	36267	99046
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	43,96	49536	835		7337	
104	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	19	9395,00	--	178505	--	178505	--	192785
		СП - 8%			--	--	--	--		14280	
105	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	24	965,00	--	23160	--	23160	--	25013
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
106	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	4	3636,29	177,52	14545	710	2149	8667	25069
		НР - 72%; СП - 8%			2921,52	87,95	11686	352		1857	
107	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	4	19045,00	--	76180	--	76180	--	82274
		СП - 8%			--	--	--	--		6094	
108	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	4	1804,99	220,28	7220	882	1043	4125	12252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**1323,63**	**108,63**	**5295**	**435**		**908**	
109	**С123-030102-0206 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**4**	**10091,00**	**--**	**40364**	**--**	**40364**	**--**	**43593**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3229**	
110	**С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4**	**954,00**	**--**	**3816**	**--**	**3816**	**--**	**4121**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**305**	
111	**Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**8689,59**	**33,96**	**17379**	**67**	**16082**	**910**	**19752**
		НР - 72%; СП - 8%			**615,02**	**16,73**	**1230**	**33**		**1463**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**652005**	**3773**	**455396**	**140130**	**855504**
							192836	**1792**	**--**	**63369**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1182**				
		Материалы	Тенге				**894**				
		Всего заработная плата	Тенге					**254**			
		Накладные расходы	Тенге				**182**				
		Сметная прибыль	Тенге				**109**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1473**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**254**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**650823**				
		Материалы	Тенге				**91359**				
		Всего заработная плата	Тенге					**194374**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**363144**				
		Накладные расходы	Тенге				**139948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63260**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**854031**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194374**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**855504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194628**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5865328**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**799622**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**31401**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11394**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2925666**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1177460**		
		- Накладные расходы	Тенге							**583929**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**347250**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-5

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-5-2

(локальная смета)

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А2

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	612,5539	1305,39	799621,32
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,5562	1507,87	(11393,74)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**799621**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,7600	5356,00	9426,56
2	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,0017	2735,00	8209,55
3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	126	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,1201	5496,00	6155,84
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3487	6086,00	2122,19
5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,9499	2205,00	2094,55
6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3389	4989,00	1690,62
7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,6112	200,00	522,24
8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,2451	19,00	441,66
9	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,5050	85,00	212,92

1	2		3	4	5	6	7
10	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,2662	16,00	180,26
11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,4660	27,00	120,58
12	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0222	4075,00	90,46
13	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0164	4449,00	72,76
14	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	2,2100	15,00	33,15
15	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	2647	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,8540	26,00	22,20
16	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0017	1674,00	2,91
17	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	4550,00	1,00
18	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0170	45,00	0,77
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**31400**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**11394**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	СТПРАЙС		Ванна моечная двухсекционная габ.мм 1010х530х850 ВСМ 2/430	шт.	6,0000	71946,43	431678,58
2	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	157973	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	70,0000	4157,00	290990,00
3	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	187941	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	160,0000	1145,00	183200,00
4	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	271551	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	8,0000	22452,00	179616,00
5	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	252290	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,0000	44816,00	179264,00
6	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	286215	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	19,0000	9395,00	178505,00
7	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	286232	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	16,0000	9373,00	149968,00
8	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	157972	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	40,0000	3609,00	144360,00
9	СТПРАЙС		Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХНд-32 класс С+	шт.	2,0000	65480,36	130960,72
10	СТПРАЙС		Радиомодуль (с импульсным входом) Pulse EverBlu	шт.	2,0000	53003,57	106007,14
11	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4,0000	19045,00	76180,00

1	2		3	4	5	6	7
12	2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	267058	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16,0000	4643,00	74288,00
13	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	252976	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000	8196,00	65568,00
14	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	158886	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	32,0000	1978,00	63296,00
15	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	257145	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000	31041,00	62082,00
16	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	182338	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	32,0000	1748,00	55936,00
17	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	252941	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	42,0000	1163,00	48846,00
18	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	155045	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	74,8500	550,00	41167,50
19	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	187704	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4,0000	10091,00	40364,00
20	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	286239	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4,0000	8703,00	34812,00
21	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	252946	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000	6954,00	34770,00
22	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	155023	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	67,0600	437,00	29305,22
23	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	155040	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	81,8360	319,00	26105,68
24	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	135,6300	173,00	23463,99
25	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	182384	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	10,0000	2320,00	23200,00
26	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	187898	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	24,0000	965,00	23160,00
27	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	187933	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	24,0000	839,00	20136,00
28	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	252943	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,0000	2206,00	19854,00
29	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	245424	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	2,0000	7909,00	15818,00
30	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	252944	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000	3226,00	12904,00
31	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	187953	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	8,0000	1110,00	8880,00

1	2		3	4	5	6	7
32	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	182835	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	32,0000	247,00	7904,00
33	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43,0000	161,00	6923,00
34	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/	шт.	40,0000	161,00	6440,00
35	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	158371	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4,0000	1451,00	5804,00
36	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	14,4000	397,00	5716,80
37	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8000	278,00	5504,40
38	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	182859	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	11,0000	466,00	5126,00
39	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2,0000	2179,00	4358,00
40	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	16,2116	268,00	4344,71
41	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	154877	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	9,9000	421,00	4167,90
42	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	286227	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	3,0000	1336,00	4008,00
43	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	187903	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	4,0000	954,00	3816,00
44	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	182876	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7,0000	545,00	3815,00
45	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015		Прочистка DN 100	шт.	6,0000	553,00	3318,00
46	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6,0000	553,00	3318,00
47	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,0000	537,00	3222,00
48	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	254406	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000	1526,00	3052,00
49	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./	кг	5,5000	537,00	2953,50
50	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2,0000	1379,00	2758,00
51	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	154277	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5000	5413,00	2706,50

1	2		3	4	5	6	7
52	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,9430	917,00	2698,73
53	2302-0103-3411 РСНБ РК 2015	159626	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4,0000	664,00	2656,00
54	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	182849	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	11,0000	236,00	2596,00
55	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	158071	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000	624,00	2496,00
56	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	310,0000	8,00	2480,00
57	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	150640	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000	6054,00	2421,60
58	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	135925	Замазка защитная	кг	6,6000	358,00	2362,80
59	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,0572	458,00	2316,19
60	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	13,0000	176,00	2288,00
61	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,0017	1358550,00	2255,19
62	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	158883	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2,0000	1097,00	2194,00
63	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	182833	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	25,0000	81,00	2025,00
64	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	158578	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,0000	493,00	1972,00
65	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	15,0000	122,00	1830,00
66	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015		Прочистка DN 50	шт.	8,0000	212,00	1696,00
67	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	252405	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	804,00	1608,00
68	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0068	216652,00	1481,90
69	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	182854	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	11,0000	131,00	1441,00
70	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	182871	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	8,0000	155,00	1240,00

1	2		3	4	5	6	7
71	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0826	14759,00	1219,39
72	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0019	622632,00	1164,32
73	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	147614	Лента ФУМ	кг	0,2100	5164,00	1084,44
74	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	233972,00	1029,48
75	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	182840	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12,0000	84,00	1008,00
76	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	182929	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	26,0000	38,00	988,00
77	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	182842	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,0000	300,00	900,00
78	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015		Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,0000	26,00	884,00
79	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,7980	458,00	823,48
80	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	309590,00	786,36
81	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	150462	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4000	1889,00	755,60
82	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,0000	15,00	720,00
83	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	182922	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,0000	714,00	714,00
84	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	182847	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10,0000	67,00	670,00
85	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,1000	607,00	667,70
86	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,0324	560,00	578,14
87	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0030	188480,00	561,48
88	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	150459	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6000	925,00	555,00
89	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,8480	283,00	522,98
90	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	633840,00	481,72

1	2		3	4	5	6	7
91	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0340	14098,00	479,33
92	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,4844	320,00	475,01
93	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,3200	1252,00	400,64
94	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,5152	756,00	389,46
95	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0003	1177778,00	376,89
96	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	206086,00	332,21
97	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	150457	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6000	504,00	302,40
98	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,0000	10,00	300,00
99	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000	12,00	288,00
100	2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	182920	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,0000	242,00	242,00
101	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	181613	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32	шт.	3,0000	77,00	231,00
102	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	207965,00	227,60
103	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0012	182543,00	219,05
104	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	15,0000	14,00	210,00
105	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3800	446,00	169,48
106	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	181487	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25	шт.	4,0000	33,00	132,00
107	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015		Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000	18,00	126,00
108	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	181339	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	3,0000	40,00	120,00
109	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015		Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	46,00	92,00
110	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	3,1687	25,00	79,22

1	2		3	4	5	6	7
111	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0002	361180,00	73,94
112	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015		Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	17,00	68,00
113	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	29,00	58,00
114	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0401	914,00	36,65
115	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0020	16011,00	32,02
116	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0006	57193,00	31,97
117	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	50389,00	28,16
118	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0300	326,00	9,77
119	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	45767,00	7,41
120	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	0,0572	90,00	5,15
121	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0005	6931,00	3,14
122	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0324	70,00	2,27
123	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	25051,00	1,62
124	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0000	25223,00	1,02
125	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0017	227,00	0,39
126	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	0,0088	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2925666**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	51-010101-1002	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000	200543,00	401086,00
2	5104-0106-0117 РСНБ РК 2015	51-040106-0117	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	6,0000	52426,00	314556,00

1	2		3	4	5	6	7
3	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	51-040106-0109	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5,0000	44053,00	220265,00
4	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	51-020106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2,0000	72970,00	145940,00
5	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	51-040106-0106	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3,0000	31871,00	95613,00
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**1177460**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**4934148**
			Накладные расходы	**тенге**			**583931**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5518079**
			Сметная прибыль	**тенге**			**347250**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**5865329**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7340

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7340'К9А0Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'2-5'Ремонтные работы БЛОК А2''2'2-5-3'Отопление вентиляция'ОВ''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС279928)(РС422541)(РС280176)(РС274662РС249132)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Н15=72*
6	Н27=1,2*
7	LКурсы валют EUR Нацбанка РК на 26/09/2020г.*
8	Х496,41=Ф10*
9	Р ДЕМОНТАЖ*
10	Е12-150102-0801'52''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
11	Е12-150101-0101(РС147789)'532,5+56,2''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка'м трубопроводов*
12	Е12-150101-0102'3+14,4+23''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
13	Е12-150103-0302'24+58,6''Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка'м2 поверхности воздуховодов*
14	РОтопление*
15	П2 Монтажные работы*
16	Х12.8+11+9+6.7+4.33=Ф1*
17	Е11-180301-0104(РС281435)'Ф1.0,15''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
18	С123-051001-0309'Ф1''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
19	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741РС256361)'16''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
20	П2Трубопроводы*
21	Е11-160301-0207(РС157972)'30,5''Трубопроводы водоснабжения/отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
22	С123-010101-0109'30,5''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
23	Е11-160301-0105'6,6''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
24	Е11-160301-0104'7,7''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
25	Е11-160301-0103'85,3''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
26	Е11-160301-0102'168,5''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
27	Е11-160301-0101'428,6''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
28	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'6,6+7,7+85,3+168,5+428,6''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
29	Е11-161101-0102(РС274662РС249132)'30,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
30	Е11-220701-0101'(6,6+7,7+85,3+168,5+428,6+30,5).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	П2 Изоляция*
32	Е11-260101-1701(РС140805)'30,5+6,6''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
33	С121-110403-0219'30,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64/65 мм СТ РК 3364-2019'м*
34	С121-110403-0214'6,6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42/40 мм СТ РК 3364-2019'м*
35	Е11-130301-0406'7,06''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
36	Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'37,13''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
37	П2 Фитинги*
38	Е11-160602-0201(РС279928)(РС279937)'1+1+1+7+1+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
39	С123-051310-0110'1''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
40	С123-051310-0111'1''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
41	С123-051310-0114'1''Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
42	С123-051310-0110'7''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
43	С123-051310-0112'1''Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
44	С123-051310-0102'1''Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005'шт.*
45	Е11-160602-0101(РС279939)'50''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
46	С123-051314-0301'50''Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002'шт.*
47	С123-051314-0206'50''Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002'шт.*
48	П2Блочно тепловой пункт*
49	Е11-180801-0101 прим.(РС102634)(РС144732)(РС146678)(РС147045)(РС147341)(РС149389)(РС158884)(РС187338)(РС188241)(РС249132)(РС249409)(РС261724)(РС261727)(РС410390)'1''Блочный тепловой пункт. Установка'узел*
50	Ц13-080301-0123(РС249432)'1''Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети'шт.*
51	СТПрайс(=14)'1'(5352,40.Ф10):Ф100'Тепловой пункт БТП ЭнКо №436-1-20,ЭнКо (РК)'комплект*
52	П РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА*
53	Е11-160401-0202'2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
54	Е11-161101-0101'2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	С123-040905-1201'8''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
56	С123-040905-1202'5''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
57	С123-040905-1204'1''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
58	Е11-181101-0102'10''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
59	Е11-181101-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
60	С123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*
61	Е11-260101-1701(РС140805)'2''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
62	С121-110403-0214'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
63	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741РС256361)'2''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
64	С123-021104-0405'2''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
65	Р Теплоснабжение приточных установок*
66	Е11-160401-0203'8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
67	Е11-160401-0202'74''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
68	Е11-160401-0201'98''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
69	Е11-160401-0201(РС278602РС278600)'186''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
70	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'74+98+186''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
71	Е11-161101-0102(РС274662РС249132)'8''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
72	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741)'6+6''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
73	С123-040902-7901'6''Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 15 управление рычагом ГОСТ 21345-2005'шт.*
74	С123-040905-1804'6''Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005'шт.*
75	Е11-260101-1001(РС248665)'3,82''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой'м3 изоляции*
76	С121-110203-0204'3,82.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
77	С123-050301-1805'268''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
78	Е11-160501-0805(РС181701)(РС280189)'7,4+16,8''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
79	С123-010504-0105'7,4''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
80	С123-010510-0401'16,8''Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые DN/OD 50'м*
81	С121-060510-1004'(0,4.2).0,001''Опоры неподвижные'т*
82	Р Вентиляция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
83	П2ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3*
84	Е11-200301-0210'10''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150/100 мм. Установка'решетка*
85	Е11-200101-0309'58,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
86	Е11-200901-0101(РС147045)(РС188270)'10''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
87	С123-050310-0101'10''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм'шт.*
88	Е11-200701-0401'10''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
89	С123-050301-1805'35,5''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
90	П2СИСТЕМА П1*
91	Е11-202501-0101(РС102722)(РС422541)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час'шт*
92	СТПрайс(=14)'1'2505022,54:Ф100'Приточная установка П1(L=5177м3/ч,Рс=400Па).Оборудование и автоматика'комплект*
93	Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
94	Е11-200301-0211'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/200х150 мм. Установка'решетка*
95	Е11-200301-0211'5''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
96	Е11-200301-0211'8''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/250х150 мм. Установка'решетка*
97	Е11-200301-0208'3''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/300х150 мм. Установка'решетка*
98	Е11-200301-0208'7''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/300х250 мм. Установка'решетка*
99	Е11-200301-0102(РС281428РС273846)'1''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка'решетка*
100	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
101	Е11-200501-0107(РС257508)'1+1+1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка'заслонка*
102	С123-050302-2042'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 200 мм'шт.*
103	С123-050302-2064'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 250 мм'шт.*
104	С123-050302-2126'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 400 мм'шт.*
105	Е11-200101-0302'3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
106	Е11-200101-0303'2,1+4,8+2,7+8''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
107	Е11-200101-0310'15,4+3,6+6,5+2,8+41,6''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм'м2*
108	Е11-200101-0311'10+7,8''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм'м2*
109	С123-050301-1805'120''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
110	П2СИСТЕМА П2*
111	Е11-202501-0101(РС102722)(РС422541)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час'шт*
112	СТПрайс(=14)'1'1739181,05:Ф100'Приточная установка П2(L=2483м3/ч,Рс=350Па) WNP 60-30/28.2D.Оборудование и автоматика'комплект*
113	Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка'решетка*
114	Е11-200301-0208'6''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка'решетка*
115	Е11-200301-0102(РС281428РС273754)'1''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка'решетка*
116	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
117	Е11-200501-0107(РС257508)'1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка'заслонка*
118	С123-050302-2083'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм'шт.*
119	Е11-200101-0303'2,4+3''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
120	Е11-200101-0310'8,8+4,2''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм'м2*
121	Е11-200101-0311'5,4''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм'м2*
122	С123-050301-1805'26''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
123	П2СИСТЕМА В1*
124	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
125	СТПрайс(=14)'1'578564,75:Ф100'Вентилятор вытяжной канальный WRW 60-30/28.4D'комплект*
126	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
127	Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
128	Е11-200101-0302'1,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
129	Е11-200101-0303'2,1+4+8''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
130	Е11-200101-0310'15,4+7,2''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм'м2*
131	Е11-200501-0106(РС257508)'1+1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка'заслонка*
132	С123-050302-2062'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 250 мм'шт.*
133	С123-050302-2081'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 300 мм'шт.*
134	Е11-260101-1101(РС248665)'0,42+0,62''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
135	С121-110203-0204'0,42.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
136	С121-110207-0201'10,56.1,24''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77'м2*
137	С123-050301-1805'37,2''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
138	П2СИСТЕМА В2*
139	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
140	СТПрайс(=14)'1'703788,72:Ф100'Вытяжная установка В2 WRW 60-35/31.4D'комплект*
141	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
142	Е11-200701-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
143	Е11-200101-0302'1,2+3,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
144	Е11-200101-0303'1,6+1,8+5''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
145	Е11-200101-0310'2,2+2,4+8,4+6,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
146	Е11-200501-0106(РС257508)'1+1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка'заслонка*
147	С123-050302-2043'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм'шт.*
148	С123-050302-2083'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм'шт.*
149	Е11-260101-1101(РС248665)'0,4+0,5''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
150	С121-110203-0204'0,4.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
151	С121-110207-0201'8,6.1,24''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77'м2*
152	С123-050301-1805'32''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
153	П2СИСТЕМА В3*
154	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
155	СТПрайс(=14)'1'86687,97:Ф100'Вытяжная установка В3(L=375м3/ч,Рс=200Па).Оборудование и автоматика'комплект*
156	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
157	Е11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200/160 мм. Установка над шахтами'зонт*
158	Е11-200101-0302'4,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
159	Е11-200101-0301'2,01''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
160	Е11-260101-1101(РС248665)'0,1+0,2''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
161	С121-110203-0204'0,1.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
162	С121-110207-0201'3,7.1,24''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77'м2*
163	С123-050301-1805'3,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
164	П2СИСТЕМА В4*
165	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
166	СТПрайс(=14)'1'72890,22:Ф100'Вытяжная установка В4(L=125м3/ч,Рс=150Па).Оборудование и автоматика'комплект*
167	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
168	Е11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200/125 мм. Установка над шахтами'зонт*
169	Е11-200101-0302'2+0,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
170	Е11-200101-0301'1,18''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
171	Е11-260101-1101(РС248665)'0,08+0,13''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
172	С121-110203-0204'0,08.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
173	С121-110207-0201'2,5.1,24''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77'м2*
174	С123-050301-1805'2,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
175	П2СИСТЕМА В5*
176	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
177	СТПрайс(=14)'1'535242,23:Ф100'Вытяжная установка В5(L=2400м3/ч,Рс=300Па).Оборудование и автоматика'комплект*
178	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
179	Е11-200701-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм/1400 мм. Установка над шахтами'зонт*
180	Е11-200101-0303'1,6+2''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
181	Е11-200101-0310'2,2+2,6+21''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
182	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка'клапан*
183	С123-050308-0850'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
184	Е11-260101-1101(РС248665)'0,8+1,2''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
185	С121-110203-0204'0,8.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
186	С121-110207-0201'19,6.1,24''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77'м2*
187	С123-050301-1805'33,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
188	П2СИСТЕМА В6*
189	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
190	СТПрайс(=14)'1'459116,68:Ф100'Вытяжная установка В6(L=1500м3/ч,Рс=300Па).Оборудование и автоматика'комплект*
191	С123-050301-0501'2''пр.Лючки для замера параметров воздуха'шт.*
192	Е11-200701-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
193	Е11-200101-0303'20,8''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
194	Е11-200501-0107(РС257508)'2''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка'заслонка*
195	С123-050302-2126'2''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 400 мм'шт.*
196	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка'клапан*
197	С123-050308-0879'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
198	Е11-200701-0408'2''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами'зонт*
199	Е11-260101-1101(РС248665)'0,3+0,4''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
200	С121-110203-0204'0,3.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
201	С121-110207-0201'6,5.1,24''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77'м2*
202	С123-050301-1805'25,4''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
203	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А2
Шифр объекта 2-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	19040,502	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2263,079	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,826	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	**Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**52**		**1098,79**	**49,39**	**57137**	**2569**	**--**	**40228**	**105154**
		НР - 72%; СП - 8%				**1049,40**	**25,07**	**54569**	**1304**		**7789**	
2	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**588,7**		**403,88**	**3,10**	**237764**	**1825**	**19038**	**156643**	**425960**
		НР - 72%; СП - 8%				**368,44**	**1,12**	**216901**	**659**		**31553**	
3	**Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**40,4**		**694,74**	**5,29**	**28067**	**214**	**2249**	**18490**	**50282**
		НР - 72%; СП - 8%				**633,76**	**1,90**	**25604**	**77**		**3725**	
4	**Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**82,6**		**463,02**	**16,54**	**38245**	**1366**	**--**	**27052**	**70521**
		НР - 72%; СП - 8%				**446,48**	**8,39**	**36879**	**693**		**5224**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**361213**	**5974**	**21287**	**242413**	**651917**
								333953	**2733**	**--**	**48291**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**361213**				
		Материалы	Тенге					**21289**				
		Всего заработная плата	Тенге						**336686**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				242413				
		Сметная прибыль	Тенге				48291				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				651917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					336686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				651917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					336686			
РАЗДЕЛ 2.Отопление											
		Монтажные работы									
5	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	43,5	1136,69	16,49	49446	717	19001	21579	76707
		НР - 72%; СП - 8%			683,39	5,59	29728	243		5682	
6	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	290	2287,00	--	663230	--	663230	--	716288
		СП - 8%			--	--	--	--		53058	
7	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	16	4624,56	299,97	73993	4800	36228	25299	107235
		НР - 72%; СП - 8%			2060,33	135,74	32965	2172		7943	
		Трубопроводы									
8	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения/отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	30,5	776,56	48,22	23685	1471	1038	15676	42510
		НР - 72%; СП - 8%			694,30	19,56	21176	597		3149	
9	С123-010101-0109 2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	30,5	1463,00	--	44622	--	44622	--	48192
		СП - 8%			--	--	--	--		3570	
10	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,6	1966,86	18,24	12981	121	10239	1921	16094
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	2621	47		1192	
11	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,7	1856,17	18,24	14293	141	11094	2241	17856
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	3058	55		1323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	85,3	1294,99	18,24	110463	1556	75035	24823	146109
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	33872	605		10823	
13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	168,5	1571,32	18,24	264767	3074	194783	49035	338906
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	66910	1195		25104	
14	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	428,6	1433,81	18,24	614531	7818	436520	124727	798398
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	170193	3039		59141	
15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	696,7	86,71	1,28	60411	892	460	42523	111168
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	59059	--		8235	
16	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	30,5	87,41	1,28	2666	39	42	1862	4890
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	2585	--		362	
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,7272	61004,00	--	44362	--	2455	30173	80498
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	41907	--		5963	
		Изоляция									
18	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	37,1	627,48	68,38	23280	2537	9870	8721	34562
		НР - 72%; СП - 8%			293,08	33,42	10873	1240		2560	
19	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64/65 мм СТ РК 3364-2019**	м	33,55	557,00	--	18687	--	18687	--	20182
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42/40 мм СТ РК 3364-2019**	м	7,26	319,00	--	2316	--	2316	--	2501
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,06	95,77	2,43	676	17	343	229	977
		НР - 72%; СП - 8%			44,78	0,27	316	2		72	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	37,13	79,34	1,72	2946	64	1910	707	3945
		НР - 72%; СП - 8%			26,18	0,27	972	10		292	
		Фитинги									
23	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	12	608,31	2,31	7300	28	840	4636	12891
		НР - 72%; СП - 8%			535,97	0,59	6432	7		955	
24	С123-051310-0110 2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	25367,00	--	25367	--	25367	--	27396
		СП - 8%			--	--	--	--		2029	
25	С123-051310-0111 2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	27175,00	--	27175	--	27175	--	29349
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
26	С123-051310-0114 2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	38219,00	--	38219	--	38219	--	41277
		СП - 8%			--	--	--	--		3058	
27	С123-051310-0110 2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	7	25367,00	--	177569	--	177569	--	191775
		СП - 8%			--	--	--	--		14206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-051310-0112 2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	29422,00	--	29422	--	29422	--	31776
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
29	С123-051310-0102 2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	48559,00	--	48559	--	48559	--	52444
		СП - 8%			--	--	--	--		3885	
30	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	50	280,63	0,55	14032	27	450	9769	25705
		НР - 72%; СП - 8%			271,10	0,27	13555	13		1904	
31	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	50	3324,00	--	166200	--	166200	--	179496
		СП - 8%			--	--	--	--		13296	
32	С123-051314-0206 2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	50	8236,00	--	411800	--	411800	--	444744
		СП - 8%			--	--	--	--		32944	
		Блочно тепловой пункт									
33	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Блочный тепловой пункт. Установка	узел	1	14206,28	1049,93	14206	1050	73	9730	25851
		НР - 72%; СП - 8%			13082,55	430,84	13083	431		1915	
34	Ц13-080301-0123 1308-0301-0123 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4460,85	21,90	4461	22	1661	2000	6978
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	--	2778	--		517	
35	Прайс	Тепловой пункт БТП ЭнКо №436-1-20,ЭнКо (РК)	комплект	1	2400775,63	--	2400776	--		--	2400776
					--	--	--	--	2400776	--	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2871,46	39,57	5743	79	4157	1106	7397
		НР - 72%; СП - 8%			753,74	14,57	1507	29		548	
37	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,71	1,28	173	3	--	122	319
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	170	--		24	
38	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1162,00	--	9296	--	9296	--	10040
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
39	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1760,00	--	8800	--	8800	--	9504
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
40	С123-040905-1204 2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4427,00	--	4427	--	4427	--	4781
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
41	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2511,71	--	25117	--	21970	2266	29574
		НР - 72%; СП - 8%			314,75	--	3147	--		2191	
42	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	474,62	--	949	--	122	595	1668
		НР - 72%; СП - 8%			413,49	--	827	--		124	
43	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
44	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2	627,48	68,38	1255	137	532	470	1863
		НР - 72%; СП - 8%			293,08	33,42	586	67		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	2,2	319,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
46	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	4624,56	299,97	9249	599	4529	3162	13404
		НР - 72%; СП - 8%			2060,33	135,74	4121	271		993	
47	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5462656**	**25192**	**2514247**	**383372**	**6121648**
							522441	**10023**	**2400776**	**275622**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2372308**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**28468**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2400776**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4461**				
	Материалы		Тенге				**1661**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2778**			
		Накладные расходы	Тенге				**2000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**517**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2778**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**94224**				
	Материалы		Тенге				**15109**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55973**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21705**				
		Накладные расходы	Тенге				**40300**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10761**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**145285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55973**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2963195**				
	Материалы		Тенге				**816583**				
	Всего заработная плата		Тенге					**473713**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1659190**				
	Сдача и испытание		Тенге				**2652**				
		Накладные расходы	Тенге				**341072**				
		Сметная прибыль	Тенге				**264344**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3568611**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**342**
		Сметная заработная плата	Тенге					**473713**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6121650**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					532464			
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение приточных установок									
48	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	3432,50	47,48	27460	380	19927	5248	35325
		НР - 72%; СП - 8%			894,13	17,04	7153	136		2617	
49	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	74	2871,46	39,57	212488	2928	153783	40936	273697
		НР - 72%; СП - 8%			753,74	14,57	55777	1078		20274	
50	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	98	1845,81	39,57	180889	3878	103144	54212	253909
		НР - 72%; СП - 8%			753,74	14,57	73867	1428		18808	
51	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	186	1400,81	39,57	260551	7360	112995	102892	392518
		НР - 72%; СП - 8%			753,74	14,57	140196	2710		29075	
52	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	358	86,71	1,28	31042	458	236	21850	57124
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	30348	--		4231	
53	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	8	87,41	1,28	699	10	11	488	1282
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	678	--		95	
54	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	12	2427,56	299,97	29131	3600	807	18974	51953
		НР - 72%; СП - 8%			2060,33	135,74	24724	1629		3848	
55	С123-040902-7901 2304-0902-7901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 15 управление рычагом ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	29135,00	--	174810	--	174810	--	188795
		СП - 8%			--	--	--	--		13985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С123-040905-1804 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	91,00	--	546	--	546	--	590
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
57	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	3,82	38382,59	1526,35	146621	5831	42644	72687	236853
		НР - 72%; СП - 8%			25692,55	735,35	98146	2809		17545	
58	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	4,7368	16500,00	--	78157	--	78157	--	84410
		СП - 8%			--	--	--	--		6253	
59	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	268	655,00	--	175540	--	175540	--	189583
		СП - 8%			--	--	--	--		14043	
60	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	24,2	1559,91	25,09	37750	607	67	26705	69611
		НР - 72%; СП - 8%			1532,07	0,58	37076	14		5156	
61	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	7,4	91,00	--	673	--	673	--	727
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
62	С123-010510-0401 2301-0510-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые DN/OD 50**	м	16,8	214,00	--	3595	--	3595	--	3883
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
63	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,0008	482858,00	--	386	--	386	--	417
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1360338	25052	867321	343992	1840677
							467965	9804	--	136347	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				224778				
	Материалы		Тенге				42645				
	Всего заработная плата		Тенге					100955			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78157				
		Накладные расходы	Тенге				72687				
		Сметная прибыль	Тенге				23798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					100955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				386				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				386				
		Сметная прибыль	Тенге				31				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				417				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1135174				
	Материалы		Тенге				390971				
	Всего заработная плата		Тенге					376814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355164				
	Сдача и испытание		Тенге				825				
		Накладные расходы	Тенге				271305				
		Сметная прибыль	Тенге				112518				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1518997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					376814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1840677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					477769			
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
		ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3									
64	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150/100 мм. Установка**	**решетка**	**10**	**1704,27**	**32,97**	**17043**	**329**	**3153**	**9865**	**29060**
		НР - 72%; СП - 8%			**1356,06**	**14,04**	**13561**	**140**		**2153**	
65	**Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**58,5**	**5777,28**	**45,10**	**337971**	**2638**	**234606**	**73117**	**443975**
		НР - 72%; СП - 8%			**1721,82**	**14,10**	**100727**	**825**		**32887**	
66	**Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**10**	**3239,40**	**7,98**	**32394**	**80**	**2000**	**21846**	**58579**
		НР - 72%; СП - 8%			**3031,37**	**2,80**	**30314**	**28**		**4339**	
67	**С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**10**	**30319,00**	**--**	**303190**	**--**	**303190**	**--**	**327445**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24255**	
68	**Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**10**	**5136,41**	**48,37**	**51364**	**483**	**44445**	**4735**	**60587**
		НР - 72%; СП - 8%			**643,64**	**14,04**	**6436**	**140**		**4488**	
69	**С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**35,5**	**655,00**	**--**	**23252**	**--**	**23252**	**--**	**25112**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1860**	
		СИСТЕМА П1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	61207,48	3194,40	61207	3194	5340	38576	107766
		НР - 72%; СП - 8%			52673,36	904,48	52673	904		7983	
71	Прайс	Приточная установка П1(L=5177м3/ч,Рс=400Па).Оборудование и автоматика	комплект	1	2263466,80	--	2263467	--		--	2263467
					--	--	--	--	2263467	--	
72	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1704,27	32,97	1704	33	315	986	2906
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		215	
73	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/200х150 мм. Установка	решетка	1	1798,45	32,97	1798	33	409	986	3007
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		223	
74	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	1798,45	32,97	8992	165	2047	4932	15038
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	6780	70		1114	
75	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/250х150 мм. Установка	решетка	8	1798,45	32,97	14388	263	3276	7892	24062
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	10849	112		1782	
76	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/300х150 мм. Установка	решетка	3	4198,12	58,17	12594	174	8352	2959	16798
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	4068	42		1244	
77	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/300х250 мм. Установка	решетка	7	4198,12	58,17	29387	407	19488	6905	39196
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	9492	98		2903	
78	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	15920,95	111,81	15921	112	14047	1293	18591
		НР - 72%; СП - 8%			1761,62	34,09	1762	34		1377	
79	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
80	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	3	2039,72	46,36	6119	139	1494	3261	10130
		НР - 72%; СП - 8%			1495,47	14,04	4486	42		750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С123-050302-2042 2305-0302-2042 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4357,00	--	4357	--	4357	--	4706
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
82	С123-050302-2064 2305-0302-2064 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	5474,00	--	5474	--	5474	--	5912
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
83	С123-050302-2126 2305-0302-2126 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	6299,00	--	6299	--	6299	--	6803
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
84	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5366,66	53,64	16100	161	10297	4108	21825
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	5642	64		1617	
85	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	17,6	5196,83	42,65	91464	750	60410	22032	122575
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	16,79	30304	295		9080	
86	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	69,9	5514,72	42,65	385479	2982	278360	75824	498207
		НР - 72%; СП - 8%			1489,80	16,79	104137	1174		36904	
87	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,8	5132,40	39,76	91357	708	70695	14567	114398
		НР - 72%; СП - 8%			1121,01	15,62	19954	278		8474	
88	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	120	655,00	--	78600	--	78600	--	84888
		СП - 8%			--	--	--	--		6288	
		СИСТЕМА П2									
89	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	61207,48	3194,40	61207	3194	5340	38576	107766
		НР - 72%; СП - 8%			52673,36	904,48	52673	904		7983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Прайс	Приточная установка П2(L=2483м3/ч,Рс=350Па) WNP 60-30/28.2D.Оборудование и автоматика	комплект	1	1571474,30	--	1571474	--		--	1571474
					--	--	--	--	1571474	--	
91	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1704,27	32,97	1704	33	315	986	2906
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		215	
92	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	6	4198,12	58,17	25189	349	16704	5919	33596
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	8136	84		2489	
93	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	10028,95	111,81	10029	112	8155	1293	12228
		НР - 72%; СП - 8%			1761,62	34,09	1762	34		906	
94	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
95	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2039,72	46,36	2040	46	499	1087	3377
		НР - 72%; СП - 8%			1495,47	14,04	1495	14		250	
96	С123-050302-2083 2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	5748,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
97	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	5196,83	42,65	28063	231	18534	6760	37609
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	16,79	9298	91		2786	
98	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	13	5514,72	42,65	71691	554	51770	14102	92656
		НР - 72%; СП - 8%			1489,80	16,79	19367	218		6863	
99	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,4	5132,40	39,76	27715	214	21448	4419	34705
		НР - 72%; СП - 8%			1121,01	15,62	6053	84		2571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	26	655,00	--	17030	--	17030	--	18392
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
		СИСТЕМА В1									
101	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
102	Прайс	Вентилятор вытяжной канальный WRW 60-30/28.4D	комплект	1	522774,58	--	522775	--		--	522775
					--	--	--	--	522775	--	
103	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
104	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6830,68	56,69	6831	57	5763	738	8175
		НР - 72%; СП - 8%			1011,43	14,04	1011	14		606	
105	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5366,66	53,64	9660	96	6179	2465	13095
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	3385	38		970	
106	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,1	5196,83	42,65	73275	602	48395	17650	98199
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	16,79	24278	237		7274	
107	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	22,6	5514,72	42,65	124633	963	90000	24515	161080
		НР - 72%; СП - 8%			1489,80	16,79	33670	379		11932	
108	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1763,93	44,01	3528	88	753	1955	5921
		НР - 72%; СП - 8%			1343,39	14,04	2687	28		439	
109	С123-050302-2062 2305-0302-2062 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	4983,00	--	4983	--	4983	--	5382
		СП - 8%			--	--	--	--		399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С123-050302-2081 2305-0302-2081 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	5235,00	--	5235	--	5235	--	5654
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
111	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,04	22417,04	1401,65	23314	1458	2262	14618	40967
		НР - 72%; СП - 8%			18840,40	681,87	19594	709		3035	
112	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5208	16500,00	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
113	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	13,0944	3958,00	--	51828	--	51828	--	55974
		СП - 8%			--	--	--	--		4146	
114	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	37,2	655,00	--	24366	--	24366	--	26315
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
		СИСТЕМА В2									
115	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
116	Прайс	Вытяжная установка В2 WRW 60-35/31.4D	комплект	1	635923,38	--	635923	--		--	635923
					--	--	--	--	635923	--	
117	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
118	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8558,98	58,79	8559	59	7489	738	10041
		НР - 72%; СП - 8%			1011,43	14,04	1011	14		744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5366,66	53,64	25760	258	16475	6573	34920
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	9027	103		2587	
120	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,4	5196,83	42,65	43653	358	28832	10515	58502
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	16,79	14463	141		4333	
121	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,4	5514,72	42,65	106986	828	77256	21044	138272
		НР - 72%; СП - 8%			1489,80	16,79	28902	326		10242	
122	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1763,93	44,01	3528	88	753	1955	5921
		НР - 72%; СП - 8%			1343,39	14,04	2687	28		439	
123	С123-050302-2043 2305-0302-2043 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	4605,00	--	4605	--	4605	--	4973
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
124	С123-050302-2083 2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	5748,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
125	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,9	22417,04	1401,65	20175	1262	1957	12650	35451
		НР - 72%; СП - 8%			18840,40	681,87	16956	614		2626	
126	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,496	16500,00	--	8184	--	8184	--	8839
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
127	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	10,664	3958,00	--	42208	--	42208	--	45585
		СП - 8%			--	--	--	--		3377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	32	655,00	--	20960	--	20960	--	22637
		СП - 8%			--	--	--	--		1677	
		СИСТЕМА В3									
129	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
130	Прайс	Вытяжная установка В3(L=375м3/ч,Рс=200Па).Оборудование и автоматика	комплект	1	78328,77	--	78329	--		--	78329
					--	--	--	--	78329	--	
131	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
132	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200/160 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3103,72	44,51	3104	44	2587	351	3731
		НР - 72%; СП - 8%			472,88	14,04	473	14		276	
133	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5366,66	53,64	22540	226	14416	5751	30555
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	7898	90		2263	
134	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,01	5172,66	53,64	10397	108	6509	2753	14201
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	3780	43		1052	
135	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	22417,04	1401,65	6725	421	652	4217	11817
		НР - 72%; СП - 8%			18840,40	681,87	5652	205		875	
136	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	16500,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	4,588	3958,00	--	18159	--	18159	--	19612
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
138	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3,8	655,00	--	2489	--	2489	--	2688
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
		СИСТЕМА В4									
139	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
140	Прайс	Вытяжная установка В4(L=125м3/ч,Рс=150Па).Оборудование и автоматика	комплект	1	65861,52	--	65862	--		--	65862
					--	--	--	--	65862	--	
141	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
142	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200/125 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3103,72	44,51	3104	44	2587	351	3731
		НР - 72%; СП - 8%			472,88	14,04	473	14		276	
143	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,6	5366,66	53,64	13953	140	8924	3560	18915
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	4889	56		1401	
144	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,18	5172,66	53,64	6104	63	3822	1616	8337
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	2219	25		618	
145	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,21	22417,04	1401,65	4708	294	458	2952	8273
		НР - 72%; СП - 8%			18840,40	681,87	3956	143		613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0992	16500,00	--	1637	--	1637	--	1768
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
147	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,1	3958,00	--	12270	--	12270	--	13252
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
148	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2,3	655,00	--	1506	--	1506	--	1627
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		СИСТЕМА В5									
149	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
150	Прайс	Вытяжная установка В5(L=2400м3/ч,Рс=300Па).Оборудование и автоматика	комплект	1	483629,59	--	483630	--		--	483630
					--	--	--	--	483630	--	
151	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
152	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм/1400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8558,98	58,79	8559	59	7489	738	10041
		НР - 72%; СП - 8%			1011,43	14,04	1011	14		744	
153	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,6	5196,83	42,65	18709	153	12357	4506	25073
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	16,79	6199	60		1857	
154	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,8	5514,72	42,65	142280	1100	102743	27986	183888
		НР - 72%; СП - 8%			1489,80	16,79	38437	433		13621	
155	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5935,21	88,11	5935	88	659	3745	10455
		НР - 72%; СП - 8%			5187,61	14,04	5188	14		774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С123-050308-0850 2305-0308-0850 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65994,00	--	65994	--	65994	--	71274
		СП - 8%			--	--	--	--		5280	
157	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2	22417,04	1401,65	44834	2804	4349	28112	78782
		НР - 72%; СП - 8%			18840,40	681,87	37681	1364		5836	
158	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,992	16500,00	--	16368	--	16368	--	17677
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
159	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	24,304	3958,00	--	96195	--	96195	--	103891
		СП - 8%			--	--	--	--		7696	
160	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	33,7	655,00	--	22074	--	22074	--	23840
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
		СИСТЕМА В6									
161	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
162	Прайс	Вытяжная установка В6(L=1500м3/ч,Рс=300Па).Оборудование и автоматика	комплект	1	414844,72	--	414845	--		--	414845
					--	--	--	--	414845	--	
163	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
164	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8558,98	58,79	8559	59	7489	738	10041
		НР - 72%; СП - 8%			1011,43	14,04	1011	14		744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	20,8	5196,83	42,65	108094	887	71393	26037	144862
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	16,79	35814	349		10731	
166	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	2039,72	46,36	4079	93	995	2174	6753
		НР - 72%; СП - 8%			1495,47	14,04	2991	28		500	
167	С123-050302-2126 2305-0302-2126 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2	6299,00	--	12598	--	12598	--	13606
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
168	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5935,21	88,11	5935	88	659	3745	10455
		НР - 72%; СП - 8%			5187,61	14,04	5188	14		774	
169	С123-050308-0879 2305-0308-0879 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	68911,00	--	68911	--	68911	--	74424
		СП - 8%			--	--	--	--		5513	
170	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	27453,99	225,23	54908	450	46893	5536	65280
		НР - 72%; СП - 8%			3782,52	62,17	7565	124		4836	
171	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	22417,04	1401,65	15692	981	1523	9839	27574
		НР - 72%; СП - 8%			18840,40	681,87	13188	477		2042	
172	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	16500,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
173	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	8,06	3958,00	--	31901	--	31901	--	34453
		СП - 8%			--	--	--	--		2552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	**С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**25,4**	**655,00**	**--**	**16637**	**--**	**16637**	**--**	**17968**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1331**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9441430**	**34135**	**2467440**	**659641**	**10426255**
							903551	**12609**	**6036304**	**325185**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**5964728**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**71578**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**6036306**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**410975**				
	Материалы		Тенге				**11200**				
	Всего заработная плата		Тенге					**100539**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**295527**				
		Накладные расходы	Тенге				**72388**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38670**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**522033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100539**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2994151**				
	Материалы		Тенге				**1457333**				
	Всего заработная плата		Тенге					**815621**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**703368**				
	Сдача и испытание		Тенге				**39685**				
		Накладные расходы	Тенге				**587253**				
		Сметная прибыль	Тенге				**286515**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3867919**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**690**
		Сметная заработная плата	Тенге					**815621**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10426258**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**767**
		Сметная заработная плата	Тенге					**916160**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19040496**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2227910**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**90353**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**35169**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5870295**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8437079**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1629418**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**785445**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 2-5

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-5-3

(локальная смета)

на Отопление вентиляция

Наименование объекта - Ремонтные работы БЛОК А2

Основание: ОВ

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1808,4271	1231,96	2227911,33
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	25,1610	1398,00	(35175,18)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**2227911**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	17,9793	2735,00	49173,38
2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,6173	4989,00	18046,52
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0563	6086,00	6428,40
4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,5084	2205,00	5531,11
5	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	969	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	58,1670	56,00	3257,35
6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	99,3595	27,00	2682,71
7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,9870	200,00	2597,40
8	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	16,4280	85,00	1396,38
9	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	3388	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	7,7730	72,00	559,66

1	2		3	4	5	6	7
10	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,2934	19,00	195,57
11	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	12,7450	15,00	191,18
12	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	1444	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	3,5130	34,00	119,44
13	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	1197	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,5689	61,00	95,70
14	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3204	152,00	48,70
15	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0044	4550,00	20,11
16	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	2647	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1500	26,00	3,90
17	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0044	29,00	0,13
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**90348**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**35175**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	188082	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	232,4000	3840,00	892416,00
2	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	260445	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	290,0000	2287,00	663230,00
3	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	428,6000	1010,00	432886,00
4	2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	262620	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	50,0000	8236,00	411800,00
5	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	188245	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	583,9000	655,00	382454,50
6	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	273947	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	10,0000	30319,00	303190,00
7	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	188081	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	86,3000	3262,00	281510,60
8	2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	268387	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	63,8104	3958,00	252561,56
9	2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	262465	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000	25367,00	202936,00

1	2		3	4	5	6	7
10	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	168,5000	1147,00	193269,50
11	2304-0902-7901 РСНБ РК 2015	283895	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 15 управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000	29135,00	174810,00
12	2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	262632	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	50,0000	3324,00	166200,00
13	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	76,0000	2049,00	155724,00
14	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	136272	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,3408	16500,00	121123,20
15	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	278600	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	186,0000	581,00	108066,00
16	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	98,0000	1026,00	100548,00
17	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	85,3000	870,00	74211,00
18	2305-0308-0879 РСНБ РК 2015	287126	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,0000	68911,00	68911,00
19	2305-0308-0850 РСНБ РК 2015	287097	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,0000	65994,00	65994,00
20	2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	262457	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	48559,00	48559,00
21	2305-0301-0909 РСНБ РК 2015	188204	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	2,0000	22955,00	45910,00
22	2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	150368	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	30,5000	1463,00	44621,50
23	2305-0301-0910 РСНБ РК 2015	188205	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	10,0000	4320,00	43200,00
24	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	188229	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	1,2800	33051,00	42305,28
25	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	256361	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	18,0000	2197,00	39546,00
26	2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	262469	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	38219,00	38219,00
27	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0601	633840,00	38069,38
28	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1015	321544,00	32649,26

1	2		3	4	5	6	7
29	2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	262467	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	29422,00	29422,00
30	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	262466	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	27175,00	27175,00
31	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	4,0152	5717,00	22954,73
32	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10,0000	2179,00	21790,00
33	2305-0301-0912 РСНБ РК 2015	188207	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	3,0000	7130,00	21390,00
34	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	278604	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	8,0000	2450,00	19600,00
35	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	113,1000	168,00	19000,80
36	2305-0302-2126 РСНБ РК 2015	270140	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	3,0000	6299,00	18897,00
37	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64/65 мм СТ РК 3364-2019	м	33,5500	557,00	18687,35
38	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	39,6014	446,00	17662,22
39	2305-0306-2159 РСНБ РК 2015	273846	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1,0000	13668,00	13668,00
40	2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	270102	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	2,0000	5748,00	11496,00
41	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	7,7000	1430,00	11011,00
42	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0779	132176,00	10294,00
43	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	6,6000	1539,00	10157,40
44	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	188076	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	3,1900	3068,00	9786,92
45	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	254305	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°C, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000	1162,00	9296,00
46	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	254306	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°C, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	5,0000	1760,00	8800,00

1	2		3	4	5	6	7
47	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	5,8650	1363,00	7994,00
48	2305-0306-2055 РСНБ РК 2015	273754	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1,0000	7776,00	7776,00
49	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0031	2446524,00	7579,80
50	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	21,8074	283,00	6171,50
51	2305-0301-0911 РСНБ РК 2015	188206	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1,0000	5577,00	5577,00
52	2305-0302-2064 РСНБ РК 2015	270083	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1,0000	5474,00	5474,00
53	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0103	526696,00	5435,50
54	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	20,0604	268,00	5376,19
55	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	15,7693	339,00	5345,79
56	2305-0302-2081 РСНБ РК 2015	270100	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1,0000	5235,00	5235,00
57	2305-0302-2062 РСНБ РК 2015	270081	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1,0000	4983,00	4983,00
58	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	188186	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2,0000	2464,00	4928,00
59	2305-0302-2043 РСНБ РК 2015	270062	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1,0000	4605,00	4605,00
60	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	254308	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	4427,00	4427,00
61	2305-0302-2042 РСНБ РК 2015	270061	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1,0000	4357,00	4357,00
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	229089,00	4334,36
63	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	188233	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,5600	7663,00	4291,28
64	2301-0510-0401 РСНБ РК 2015		Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые DN/OD 50	м	16,8000	214,00	3595,20
65	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	262761	Термометры прямые в оправе	шт.	2,0000	1715,00	3430,00
66	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,9316	560,00	3321,67

1	2		3	4	5	6	7
67	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015		пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	16,0000	207,00	3312,00
68	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	126235	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,1392	1530,00	3272,98
69	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,2400	10617,00	2548,08
70	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,2831	458,00	2419,65
71	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42/40 мм СТ РК 3364-2019	м	7,2600	319,00	2315,94
72	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	127911	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,2100	314,00	2263,94
73	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,1200	159,00	2245,08
74	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,5591	3969,00	2219,19
75	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0034	503480,00	1687,51
76	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,0800	537,00	1653,96
77	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,4500	92,00	1421,40
78	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,2334	607,00	1355,67
79	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,1000	458,00	961,80
80	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0014	622632,00	886,76
81	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,6454	320,00	846,52
82	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	127905	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,5750	325,00	836,88
83	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0039	206086,00	813,81

1	2		3	4	5	6	7
84	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	139738	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2000	319,00	701,80
85	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	145978	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	1,5400	439,00	676,06
86	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	154782	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	7,4000	91,00	673,40
87	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,0000	636,00	636,00
88	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,6986	132,00	620,22
89	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6,0000	98,00	588,00
90	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000	91,00	546,00
91	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0008	614819,00	504,15
92	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0304	16011,00	486,09
93	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,5000	304,00	456,00
94	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	130741	Опоры неподвижные	т	0,0008	482858,00	386,29
95	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0004	936821,00	337,26
96	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0008	439272,00	333,85
97	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	491397,00	312,23
98	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	150364	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7800	400,00	312,00
99	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	12,0300	25,00	300,75
100	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	1588650,00	242,75
101	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005	437496,00	227,42
102	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0782	2409,00	188,38

1	2		3	4	5	6	7
103	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0004	361180,00	154,96
104	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,1216	917,00	111,47
105	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0002	392414,00	86,33
106	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0310	1092,00	33,85
107	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001	288673,00	30,57
108	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	234278,00	18,74
109	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0100	756,00	7,56
110	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0110	652,00	7,17
111	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	0,1374	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**5870287**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТПрайс		Тепловой пункт БТП ЭнКо №436-1-20,ЭнКо (РК)	комплект	1,0000	2400775,63	2400775,63
2	ТПрайс		Приточная установка П1(L=5177м3/ч,Рс=400Па).Оборудование и автоматика	комплект	1,0000	2263466,80	2263466,80
3	ТПрайс		Приточная установка П2(L=2483м3/ч,Рс=350Па) WNP 60-30/28.2D.Оборудование и автоматика	комплект	1,0000	1571474,30	1571474,30
4	ТПрайс		Вытяжная установка В2 WRW 60-35/31.4D	комплект	1,0000	635923,38	635923,38
5	ТПрайс		Вентилятор вытяжной канальный WRW 60-30/28.4D	комплект	1,0000	522774,58	522774,58
6	ТПрайс		Вытяжная установка В5(L=2400м3/ч,Рс=300Па).Оборудование и автоматика	комплект	1,0000	483629,59	483629,59
7	ТПрайс		Вытяжная установка В6(L=1500м3/ч,Рс=300Па).Оборудование и автоматика	комплект	1,0000	414844,72	414844,72
8	ТПрайс		Вытяжная установка В3(L=375м3/ч,Рс=200Па).Оборудование и автоматика	комплект	1,0000	78328,77	78328,77
9	ТПрайс		Вытяжная установка В4(L=125м3/ч,Рс=150Па).Оборудование и автоматика	комплект	1,0000	65861,52	65861,52
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**8437079**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**16625625**
			Накладные расходы	**тенге**			**1629422**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**18255047**
			Сметная прибыль	**тенге**			**785439**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**19040486**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7350

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7350'А0К9Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'6-1'Наружные сети водопровода канализации''6'6-1'Наружные сети водопровода канализации'НВК''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС102721)(РС251472)(РС250402)(РС249133РС249132)*
4	Н15=72*
5	Р Демонтажные работы*
6	Е12-160101-0101'35''Трубопроводы водоснабжения диаметром 50 мм. Разборка'м*
7	Е12-160101-0202'43''Трубопроводы канализации диаметром 100 мм. Разборка'м*
8	П2Вывоз мусора*
9	С341-040104-0501'1,37=Ф50''Мусор строительный. Погрузка'т*
10	С341-020102-0212'Ф50.12''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км'т·км*
11	Р Монтажные работы*
12	ПЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ОБЩ. ДЛЯ В1, К1/*
13	LРазработка грунта труб /ширина траншеи-0,8м; средняя глубина-1,45м/*
14	Х29+60=Ф1*
15	ХФ1.0,8.1,45=Ф2*
16	LРазработка грунта колодцев /D1500-1шт, D1000-3шт/*
17	Х(3,14.1,6.1,6:4.1,8).1+(3,14.1,1.1,1:4.0,9).2+(3,14.1,1.1,1:4.1,2).1=Ф3*
18	Е11-010101-0314'(Ф2+Ф3).0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
19	Е11-010205-0304(П-1101184)'(Ф2+Ф3).0,03''Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
20	LПрисыпка вручную над трубопроводами 30 см /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке ПЭ труб/*
21	Х29.(0,090+0,2)+60.(0,16+0,2)=Ф4*
22	LВытесненный грунт труб*
23	Х(3,14.0,09.0,09:4).29+(3,14.0,160.0,160:4).60=Ф5*
24	LВытесненный грунт колодцев /D1500-1шт, D1000-3шт/*
25	Х(3,14.1,6.1,6:4.1,8).1+(3,14.1,1.1,1:4.0,9).2+(3,14.1,1.1,1:4.1,2).1=Ф6*
26	LОбратная засыпка грунта*
27	Е11-010205-0502'Ф4-Ф5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2'м3 грунта*
28	Е11-010104-0402'Ф2-Ф4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
29	Е11-010104-0408'Ф2-Ф4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2'м3 грунта*
30	Е11-010201-0501'Ф2-Ф4''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
31	Е11-010201-0601'Ф2-Ф4''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
32	LРазравнивание лишнего грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	E11-010107-1302'Ф3+Ф5''Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
34	E11-010107-1311'Ф3+Ф5''Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2'м3 грунта*
35	Р Сеть хозпитьевого водоснабжения В1*
36	E11-220501-0103(РС249131РС249132)(РС250404)'29.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
37	С123-010501-1312'29.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
38	E11-220701-0102'29.0,001''Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
39	E11-220901-0103(РС421195)'2''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
40	С123-040102-1904'2''Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002'шт.*
41	E11-220801-0201(РС251461)'2''Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов'шт*
42	С123-020303-1705'2''Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10'шт.*
43	С123-020103-0210'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015'шт.*
44	E11-220801-0201(РС251461)'2''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка'шт.*
45	С123-020302-8010'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
46	E11-220801-0105(РС251470)(РС251472)'(2.10,3).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
47	С123-010201-0186'0,2.2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
48	С123-020103-0210'3''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015'шт.*
49	E11-220801-0101(РС102721)'33.0,001''Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка'т фасонных частей*
50	С123-020803-1301прим.'1''Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88'шт.*
51	E11-221001-0103(РС251549)'1''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
52	С123-030103-0904'1''Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85'шт.*
53	E11-270902-0201(РС147537)'1''Установка таблички-указателя пожарного гидранта'шт*
54	С124-010201-0401'0,4.0,2''Указатель пожарного гидранта'м2*
55	E11-220501-0107(РС2011)(РС250404)'3.0,2.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм/гильзы. Укладка'км трубопровода*
56	С123-010501-1321'0,2.3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
57	E11-220601-0403'1.0,001''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
58	E11-060101-0102'0,9''УПОР'м3*
59	П2 ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м -1шт*
60	E11-221301-0101(РС100055РС100414)'0,38+0,4+0,35+0,27+0,02.2''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
61	С121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15'шт.*
62	С121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9'шт.*
63	С121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а'шт.*
64	С121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
65	С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
66	С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
67	E11-080801-0501'0,033''Кирпичный ряд. Кладка'м3*
68	С121-060208-0501'19,33.0,001''Стремянки лестницы С-3'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
69	Е11-150403-1004(РС276160РС278579)'19,33.0,001.29''Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
70	Е11-060301-0407'1,2.0,001''Установка закладных деталей весом до 4 кг'1т*
71	П2 Отмостка*
72	Е11-110101-0203'0,66''Слои подстилающие гравийные ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
73	П Вскрытие восстановление*
74	Х25=Ф1*
75	Е11-270302-0102'Ф1.0,3''Покрытия и основания щебеночные. Разборка'м3 конструкции*
76	Е11-270302-0104'Ф1.0,06''Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
77	С341-040104-0501'Ф1.0,3.1,6+Ф1.0,06.1,6=Ф50''Мусор строительный. Погрузка'т*
78	С341-020102-0212'Ф50.12''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км'т·км*
79	Е11-270401-0102'Ф1.0,3''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
80	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102736)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
81	Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102736)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
82	Р КАНАЛИЗАЦИЯ К1*
83	Е11-220501-0105(РС250404)'60.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
84	С123-010503-0203'60.1,01''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
85	П2 Колодец диам.1000 -3шт*
86	Е11-230601-0103(РС102721)'0,18.3+0,1.3+0,16.2+0,24+0,02.3''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
87	С121-040302-0101'3''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
88	С121-040302-0105'3''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
89	С121-040301-0105'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
90	С121-040301-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
91	С121-040301-0201'3''Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
92	Е11-080801-0501'0,033.2''Кирпичный ряд. Кладка'м3*
93	С123-030101-0303'2''Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99'комплект*
94	С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
95	С121-060208-0501'6,6.2.0,001+12,9.0,001=Ф1''Стремянки лестницы С-1-01'т*
96	Е11-150403-1004(РС276160РС278579)'Ф1.29''Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
97	П Вскрытие восстановление*
98	Х27=Ф1*
99	Е11-270302-0102'Ф1.0,3''Покрытия и основания щебеночные. Разборка'м3 конструкции*
100	Е11-270302-0104'Ф1.0,06''Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
101	С341-040104-0501'Ф1.0,3.1,6+Ф1.0,06.1,6=Ф50''Мусор строительный. Погрузка'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
102	С341-020102-0212'Ф50.12''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км'т·км*
103	Е11-270401-0102'Ф1.0,3''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
104	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102736)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
105	Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102736)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
106	К'Истилеева М.З.'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Наружные сети водопровода канализации
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	1573,459	тыс.тенге
Сметная заработная плата	313,99	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,288	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е12-160101-0101 1216-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения диаметром 50 мм. Разборка**	**м**	**35**		**734,39**	**--**	**25704**	**--**	**--**	**18507**	**47747**
		НР - 72%; СП - 8%				**734,39**	**--**	**25704**	**--**		**3537**	
2	**Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации диаметром 100 мм. Разборка**	**м**	**43**		**2157,39**	**--**	**92768**	**--**	**--**	**66793**	**172326**
		НР - 72%; СП - 8%				**2157,39**	**--**	**92768**	**--**		**12765**	
		Вывоз мусора										
3	**С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1,37**		**107,00**	**--**	**147**	**--**		**--**	**159**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12**	
4	**С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**16,44**		**31,00**	**--**	**510**	**--**		**--**	**551**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**119129**	**--**	**--**	**85300**	**220783**
								118472	**--**	**--**	**16355**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**119129**				
		Всего заработная плата	Тенге						**118472**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				656				
		Накладные расходы	Тенге				85300				
		Сметная прибыль	Тенге				16355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					118472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				220784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					118472			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ОБЩ. ДЛЯ В1, К1/									
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	106,415625	204,66	193,90	21779	20634	--	4483	28363
		НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	1145	5081		2101	
6	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,2912049	4780,37	--	15733	--	--	11328	29226
		НР - 72%; СП - 8%			4780,37	--	15733	--		2165	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2**	м3 грунта	28,6198435	868,00	--	24842	--	--	17886	46147
		НР - 72%; СП - 8%			868,00	--	24842	--		3418	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	73,23	35,06	35,06	2567	2567	--	679	3506
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	943		260	
9	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	73,23	17,31	17,31	1268	1268	--	335	1732
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,36	--	466		128	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	73,23	160,53	75,86	11756	5555	--	6315	19517
		НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	6200	2570		1446	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	73,23	81,62	69,56	5977	5093	184	1364	7928
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	16,31	700	1194		587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,8569865	67,42	67,42	530	529	--	121	703
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,41	--	168		52	
13	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,8569865	56,35	56,35	443	443	--	101	588
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,90	--	141		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84895	36089	184	42612	137710
							48620	10563	--	10201	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84895				
	Материалы		Тенге				183				
	Всего заработная плата		Тенге					59183			
		Накладные расходы	Тенге				42612				
		Сметная прибыль	Тенге				10201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					59183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				137708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					59183			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,029	353949,62	106437,74	10265	3087	16	5795	17345
		НР - 72%; СП - 8%			246962,00	30592,43	7162	887		1285	
15	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	29,29	1101,00	--	32248	--	32248	--	34828
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
16	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,029	65210,87	--	1891	--	220	1203	3342
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	1671	--		248	
17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2068,37	82,05	4137	164	655	2447	7110
		НР - 72%; СП - 8%			1659,00	40,11	3318	80		527	
18	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	54520,00	--	109040	--	109040	--	117763
		СП - 8%			--	--	--	--		8723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1428,79	919,98	2858	1840	--	1098	4272
		НР - 72%; СП - 8%			508,81	253,59	1018	507		316	
20	С123-020303-1705 2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	2	1329,00	--	2658	--	2658	--	2871
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
21	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2514,00	--	10056	--	10056	--	10860
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка	шт.	2	1428,79	919,98	2858	1840	--	1098	4272
		НР - 72%; СП - 8%			508,81	253,59	1018	507		316	
23	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0206	1030637,66	512226,21	21231	10551	386	9638	33339
		НР - 72%; СП - 8%			499694,60	150119,81	10294	3092		2470	
25	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2723,00	--	1089	--	1089	--	1176
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
26	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	2514,00	--	7542	--	7542	--	8145
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
27	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,033	332378,11	2871,75	10968	94	9319	1153	13090
		НР - 72%; СП - 8%			47109,90	1403,85	1555	46		970	
28	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115375,00	--	115375	--	115375	--	124605
		СП - 8%			--	--	--	--		9230	
29	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2772,91	181,83	2773	182	554	1523	4639
		НР - 72%; СП - 8%			2036,58	78,31	2037	78		344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	39406,00	--	39406	--	39406	--	42558
		СП - 8%			--	--	--	--		3152	
31	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя пожарного гидранта	шт	1	876,10	--	876	--	104	556	1546
		НР - 72%; СП - 8%			772,11	--	772	--		115	
32	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	м2	0,08	20839,00	--	1667	--	1667	--	1800
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
33	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм/гильзы. Укладка	км трубопровода	0,0006	619741,54	217042,93	372	130	20	188	605
		НР - 72%; СП - 8%			370296,00	64899,79	222	39		45	
34	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	10424,00	--	6254	--	6254	--	6754
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
35	Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	139821,87	32955,05	140	33	47	52	207
		НР - 72%; СП - 8%			59727,00	12353,88	60	12		15	
36	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УПОР	м3	0,9	23841,54	1752,85	21457	1577	15439	3451	26900
		НР - 72%; СП - 8%			4934,79	390,52	4441	351		1993	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м -1шт									
37	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	22166,52	9258,58	31920	13332	3750	14590	50230
		НР - 72%; СП - 8%			10304,18	3767,67	14838	5425		3721	
38	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
40	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
41	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
42	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2470,00	--	4940	--	4940	--	5335
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
43	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24864,00	--	24864	--	24864	--	26853
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
44	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичный ряд. Кладка	м3	0,033	35862,02	1992,30	1183	66	660	348	1653
		НР - 72%; СП - 8%			13839,70	788,83	457	26		122	
45	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-3	т	0,01933	582138,00	--	11253	--	11253	--	12153
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
46	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,56057	899,90	1,04	504	--	75	309	878
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	429	--		65	
47	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0012	899611,70	1322,70	1080	2	786	211	1394
		НР - 72%; СП - 8%			243342,00	567,27	292	1		103	
		Отмостка									
48	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,66	7473,07	1724,34	4932	1138	1693	1862	7338
		НР - 72%; СП - 8%			3183,70	735,35	2101	485		544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Вскрытие восстановление							
49	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	7,5	364,65	255,14	2735	1914	--	891	3916
		НР - 72%; СП - 8%			109,51	55,47	821	416		290	
50	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,5	2889,36	1241,71	4334	1863	--	2349	7218
		НР - 72%; СП - 8%			1647,65	527,35	2471	791		535	
51	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	14,4	107,00	--	1541	--		--	1664
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
52	С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	172,8	31,00	--	5357	--		--	5786
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
53	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,5	2284,16	1075,87	17131	8069	7992	2070	20737
		НР - 72%; СП - 8%			142,70	240,64	1070	1805		1536	
54	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	25	1452,03	125,91	36301	3147	32031	1363	40677
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	30,82	1123	770		3013	
55	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	25	319,98	0,04	8000	1	7993	4	8645
		НР - 72%; СП - 8%			0,24	--	6	--		640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				627127	49030	514023	52199	733665
							57176	15318	--	54344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				264454				
	Материалы		Тенге				81737				
	Всего заработная плата		Тенге					72494			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1667				
	Местные материалы		Тенге				67943				
	Транспортные расходы		Тенге				6898				
		Накладные расходы	Тенге				52199				
		Сметная прибыль	Тенге				25332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				341985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					72494			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11253				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11253				
		Сметная прибыль	Тенге				900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12153				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				351420				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				351420				
		Сметная прибыль	Тенге				28112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				379532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				733670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					72494			
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
56	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,06	472639,04	150678,16	28358	9041	777	15240	47086
		НР - 72%; СП - 8%			308997,00	43785,20	18540	2627		3488	
57	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	60,6	1149,00	--	69629	--	69629	--	75199
		СП - 8%			--	--	--	--		5570	
		Колодец диам.1000 -3шт									
58	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,46	37917,84	10794,91	55360	15760	14714	22403	83984
		НР - 72%; СП - 8%			17045,00	4266,56	24886	6229		6221	
59	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	9078,00	--	27234	--	27234	--	29413
		СП - 8%			--	--	--	--		2179	
60	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	6885,00	--	20655	--	20655	--	22307
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
61	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	7523,00	--	15046	--	15046	--	16250
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
62	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	10440,00	--	10440	--	10440	--	11275
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
63	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	3	2470,00	--	7410	--	7410	--	8003
		СП - 8%			--	--	--	--		593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичный ряд. Кладка	м3	0,066	35862,02	1992,30	2367	131	1323	695	3307
		НР - 72%; СП - 8%			13839,70	788,83	913	52		245	
65	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	2	20505,00	--	41010	--	41010	--	44291
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
66	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24864,00	--	24864	--	24864	--	26853
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
67	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-1-01	т	0,0261	582138,00	--	15194	--	15194	--	16410
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
68	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,7569	899,90	1,04	681	--	102	417	1186
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	579	--		88	
				Вскрытие восстановление							
69	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	8,1	364,65	255,14	2954	2066	--	962	4229
		НР - 72%; СП - 8%			109,51	55,47	887	449		313	
70	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,62	2889,36	1241,71	4681	2011	--	2537	7795
		НР - 72%; СП - 8%			1647,65	527,35	2669	854		577	
71	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	15,552	107,00	--	1664	--		--	1797
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
72	С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	186,624	31,00	--	5785	--		--	6248
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
73	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,1	2284,16	1075,87	18502	8714	8632	2236	22397
		НР - 72%; СП - 8%			142,70	240,64	1156	1949		1659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**27**	**1452,03**	**125,91**	**39205**	**3399**	**34593**	**1472**	**43932**
		НР - 72%; СП - 8%			**44,92**	**30,82**	**1213**	**832**		**3254**	
75	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**27**	**319,98**	**0,04**	**8639**	**1**	**8632**	**5**	**9335**
		НР - 72%; СП - 8%			**0,24**	**--**	**6**	**--**		**692**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**399678**	**41123**	**300255**	**45967**	**481297**
							50849	**12992**	**--**	**35652**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**248981**				
		Материалы	Тенге				**68770**				
		Всего заработная плата	Тенге					**63841**			
		Местные материалы	Тенге				**80785**				
		Транспортные расходы	Тенге				**7449**				
		Накладные расходы	Тенге				**45967**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23596**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**318544**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63841**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**15194**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15194**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1216**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**16410**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**135503**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**135503**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10840**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**146343**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**481297**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63841**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1573455**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**275117**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**126242**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**38873**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**814462**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**15004**				
		- Накладные расходы	Тенге							**226078**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**116552**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 6-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 6-1

(локальная смета)

на Наружные сети водопровода канализации

Наименование объекта - Наружные сети водопровода канализации

Основание: НВК

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	267,3874	1028,91	275117,64
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,8483	1564,67	(38879,33)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**275118**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,8322	4989,00	24107,85
2	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	2,6604	7756,00	20633,99
3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,6970	4075,00	15065,19
4	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	126	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,8975	5496,00	10428,47
5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,1045	9139,00	10093,84
6	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,3959	2826,00	9596,78
7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,1274	5702,00	6428,47
8	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,5494	10346,00	5684,42
9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,0653	2735,00	5648,63

1	2		3	4	5	6	7
10	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8667	4550,00	3943,35
11	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,8817	4350,00	3835,35
12	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,5252	6721,00	3529,87
13	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,1456	13515,00	1967,78
14	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2507	6086,00	1525,46
15	3101-0101-0202 РСНБ РК 2015	245	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1933	5031,00	972,40
16	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,1804	5053,00	911,76
17	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	1827	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1966	4014,00	788,99
18	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,2317	1674,00	387,83
19	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0448	4449,00	199,12
20	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,3030	16,00	132,85
21	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,5480	85,00	131,58
22	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3400	55,00	128,70
23	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	1607	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,1966	195,00	38,33
24	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	1005	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0899	261,00	23,46
25	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	846	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0029	7167,00	21,07
26	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0915	120,00	10,98
27	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2367	45,00	10,65
28	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0040	731,00	2,89
29	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	2205,00	0,29

1	2		3	4	5	6	7
30	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0096	30,00	0,29
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**126251**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**38879**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	251270	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1,0000	115375,00	115375,00
2	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	251844	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000	54520,00	109040,00
3	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	102736	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	6,2816	13194,00	82879,43
4	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	154740	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	60,6000	1149,00	69629,40
5	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	187621	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	24864,00	49728,00
6	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015		Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	20505,00	41010,00
7	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	251526	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,0000	39406,00	39406,00
8	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	154271	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,2900	1101,00	32248,29
9	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015		Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	9078,00	27234,00
10	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	6885,00	20655,00
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015		Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,0000	18291,00	18291,00
12	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	158887	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	7,0000	2514,00	17598,00
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,3574	872,00	16879,69
14	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1095	14759,00	16375,41
15	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015		Стремянки лестницы С-1-01	т	0,0261	582138,00	15193,80
16	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000	15128,00	15128,00
17	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	115603	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,0000	7523,00	15046,00

1	2		3	4	5	6	7
18	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015		Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,0000	14792,00	14792,00
19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015		Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	1,0000	14792,00	14792,00
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015		Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5,0000	2470,00	12350,00
21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015		Стремянки лестницы С-3	т	0,0193	582138,00	11252,73
22	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	115604	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000	10440,00	10440,00
23	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5986	16671,00	9979,26
24	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	187501	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0330	250783,00	8275,84
25	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	154280	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6000	10424,00	6254,40
26	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	1444,00	2888,00
27	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	168903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	2,0000	1329,00	2658,00
28	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0025	902077,00	2238,96
29	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1268	16011,00	2030,52
30	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	100261	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8448	2001,00	1690,44
31	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015		Указатель пожарного гидранта	м2	0,0800	20839,00	1667,12
32	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0485	32914,00	1596,66
33	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0058	188480,00	1093,18
34	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	150609	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000	2723,00	1089,20
35	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,0008	1358550,00	1043,24
36	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,7193	268,00	996,77
37	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1378	6931,00	954,95

1	2		3	4	5	6	7
38	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0012	654947,00	785,94
39	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2415	2868,00	692,68
40	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5769	914,00	527,29
41	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	207965,00	385,57
42	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0136	25051,00	339,69
43	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0061	50389,00	308,38
44	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	9,0404	25,00	226,01
45	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1728	1288,00	222,57
46	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	216652,00	173,84
47	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	279786	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0006	278883,00	165,66
48	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3241	458,00	148,44
49	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	147109	Войлок строительный	т	0,0003	402926,00	119,67
50	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2600	446,00	115,96
51	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3294	326,00	107,38
52	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0007	144578,00	102,25
53	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0040	12828,00	50,80
54	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0356	756,00	26,89
55	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,1000	263,00	26,30
56	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0012	21952,00	25,64
57	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3375	70,00	23,62

1	2		3	4	5	6	7
58	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	100007	Глина	м3	0,0119	1615,00	19,19
59	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0000	361180,00	13,93
60	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	25223,00	11,62
61	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	136328	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0026	3736,00	9,71
62	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0412	227,00	9,36
63	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,0273	280,00	7,64
64	2113-0211-0403 РСНБ РК 2015	146020	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0000	228627,00	6,79
65	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000	395792,00	2,77
66	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	0,0040	90,00	0,36
67	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0006	262,00	0,16
68	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	147789	Мусор строительный	т	1,3700	0,00	-
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**814456**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0102-0212 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	375,8640	31,00	11651,78
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015		Мусор строительный. Погрузка	т	31,3220	107,00	3351,45
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**15003**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1230828**
			Накладные расходы	**тенге**			**226078**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1456906**
			Сметная прибыль	**тенге**			**116552**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1573458**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7360

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7360'А0К9Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'6-2'Тепловые сети''6'6-2'Тепловые сети'ТС''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	(РС146663)*
4	Н15=72*
5	Р ДЕМОНТАЖ*
6	Е12-160101-1501'122''Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном'м трубопровода*
7	Р Монтажные работы*
8	П2Трубы*
9	Е11-240101-0202(РС250402)'58.0,001''Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровода*
10	С123-010201-0160'58.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
11	Е11-130301-1705(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'13,85''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03/4 СЛОЯ'м2*
12	Е11-260101-1002(РС248665РС136265)'1,2''Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна'м3 изоляции*
13	Е11-260301-0701(РС125919)(РС135867)(РС248633)(РС249076)(РС249502)'32,1''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
14	С121-100406-0301'32,1.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
15	С123-040201-1501'2''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм/65 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
16	С121-060510-1004'(4.0,5).0,001''Опоры неподвижные'т*
17	С121-060510-1003'(16.1,2).0,001''Опоры скользящие'т*
18	С123-020101-0164'6''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
19	С123-040502-0806'2''Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
20	С123-020103-0304'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015'шт.*
21	С123-020601-0701'1''Клапан обратный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
22	Е11-220501-0103(РС250404)'2,5.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
23	С123-010506-0109'2,5''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014'м*
24	П2ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВВОД*
25	Н43=2*
26	Е11-220301-0105(РС250402)'1,01.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм/Гильза/. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
27	С123-010201-0218'1,01.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
28	Е11-221201-0107(РС251472)'2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250/280 мм. Приварка'фланец*
29	С123-020103-0315'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250/280 ГОСТ 33259-2015'шт.*
30	Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,065''Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/'м3*
31	Е11-070107-0103'4,95.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг/гранбукса/. Установка'т стальных элементов*
32	Е11-070107-0103(РС130010РС130007)'2,68.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг/упоры сальника/. Установка'т стальных элементов*
33	Е11-060301-0407'0,66.0,001''Детали закладные весом до 4 кг/упоры монолитного участка/. Установка'т*
34	С121-130201-0901'(0,8+0,12).0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	Н43=1*
36	РСтроительные работы*
37	П2 Земляные работы*
38	L Разработка грунта /ширина траншеи-1,2 м; средняя глубина-1 м/*
39	Х58.1,2.1=Ф1*
40	L Затраты на уширение колодцев 3% от общей разработки*
41	ХФ1.0,03=Ф2*
42	Е11-010101-0314'(Ф1+Ф2).0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
43	Е11-010205-0302(П-1101184)'(Ф1+Ф2).0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
44	L Вытесненный грунт лотков с плитами*
45	Х21,6=Ф3*
46	L Вытесненный грунт ДК и УТ/*
47	Х(3,14.1,1.1,1:4.3,1).2+(1,44.3,05.2,3)=Ф4*
48	L Обратная засыпка грунта*
49	Х(Ф1+Ф2)-Ф3-Ф4=Ф5*
50	Е11-010104-0401'Ф5.0,85''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
51	Е11-010205-0501'Ф5.0,15''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
52	Е11-010201-0501'Ф5.0,85''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
53	Е11-010107-1305'Ф3+Ф4''Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
54	П2 Подпольный канал*
55	Е11-110101-0201'2,73''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
56	Е11-070601-0101(РС125425)'0,45.6+0,112.8+0,26.6+0,064.8+34.0,004''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
57	С121-040303-0109'0,45.6+0,112.8''Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
58	С121-040302-0209'6.0,26+8.0,064''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
59	С121-049999-9917'34.0,004''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОП-1/'м3*
60	П2Опора неподвижная Н-1*
61	Н43=2*
62	Е11-060101-0101'0,12''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
63	Е11-061301-0303'0,17''Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство/В15W4/'м3*
64	СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2(=19)'0,17.1,015'15586:100'Надбавка водонепроницаемости W4'м3*
65	С121-050309-0301'5,18.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
66	Е11-090305-0301(РС248298)'23,9.0,001''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
67	С121-050204-0802'23,9.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	E11-070601-0101(РС125425)'0,132''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
69	С121-040302-0209'0,132''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
70	Н43=1*
71	П2Монолитный подпольный канал*
72	E11-060101-0101'0,15''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
73	E11-060801-0113'0,26''Перекрытия каналов. Устройство'м3*
74	С121-050309-0301'7,32.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
75	П2 Монолитный участок-УМ1,УМ2,УМ3,УМ4*
76	E11-060801-0113'0,04+0,03+0,015+0,029''Перекрытия каналов. Устройство'м3*
77	С121-050309-0301'(1,61+1,81+0,86+1,64).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
78	П2Узел теплофикационный УТ-1(1шт)*
79	E11-060101-0101'0,91''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
80	E11-061301-0104'9+1,62=Ф1''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
81	СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2(=19)'Ф1.1,015'15586:100'Надбавка водонепроницаемости W4'м3*
82	E11-070201-0201(РС125425)'2+2''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
83	С121-040302-0233'0,5.2''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
84	С121-040301-0101'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3'шт.*
85	E11-070503-0110(РС125423)'1''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
86	С121-040105-9901'0,24.1''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016'м3*
87	E11-231201-0101(РС251501)'2''Люки. Установка'шт.*
88	С123-030101-0303'2''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
89	E11-150208-0101(РС276071)'9''Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
90	П2 Стремянка См-1/2 ШТ/*
91	E11-090304-0101(РС131019)(РС248298)'(26,85).2.0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
92	С121-060208-0501'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
93	E11-130301-1406'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
94	П2 Дренажный колодец ДК-1*
95	E11-061401-0402(РС100269)'0,4''Фильтры емкостных сооружений. Загрузка бутовым камнем'м3 загрузки*
96	С121-010701-0201'0,4''Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017'м3*
97	E11-061301-0103'0,9''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м3*
98	E11-060301-0410(РС274377)'2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
99	С121-050309-0303'2,8.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
100	E11-070201-0201(РС125425)'3+1''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
101	С121-040301-0106'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9/КЦ-10-9/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
102	С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1/КЦП1-10-1/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
103	E11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
104	C123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
105	C121-060208-0501'38.0,001''Стремянка С-1'т*
106	К'Истилеева М.З.'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети
(наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	2235,512	тыс.тенге
Сметная заработная плата	409,9	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,315	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	**Е12-160101-1501 1216-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**122**		**342,35**	**89,20**	**41767**	**10883**	**303**	**25055**	**72167**
		НР - 72%; СП - 8%				**250,66**	**34,57**	**30581**	**4218**		**5346**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**41767**	**10883**	**303**	**25055**	**72167**
								30581	**4218**	**--**	**5346**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**41767**				
	Материалы		Тенге					**304**				
	Всего заработная плата		Тенге						**34799**			
		Накладные расходы	Тенге					**25055**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5346**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**72168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34799**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**72168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34799**			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
		Трубы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,058	1050744,66	455912,89	60943	26443	665	29586	97772
		НР - 72%; СП - 8%			583364,00	125124,10	33835	7257		7242	
3	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	58,58	1661,00	--	97301	--	97301	--	105085
		СП - 8%			--	--	--	--		7784	
4	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03/4 СЛОЯ**	м2	13,85	1274,65	11,92	17654	165	16529	713	19836
		НР - 72%; СП - 8%			69,32	2,14	960	30		1469	
5	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	1,2	62898,98	1142,77	75479	1372	43276	22672	106003
		НР - 72%; СП - 8%			25692,55	548,17	30831	658		7852	
6	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	32,1	409,51	27,36	13145	879	553	8578	23461
		НР - 72%; СП - 8%			364,89	6,28	11713	202		1738	
7	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,036915	460530,00	--	17000	--	17000	--	18360
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
8	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм/65 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	29882,00	--	59764	--	59764	--	64545
		СП - 8%			--	--	--	--		4781	
9	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,002	482858,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
10	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,0192	482858,00	--	9271	--	9271	--	10013
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
11	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	624,00	--	3744	--	3744	--	4044
		СП - 8%			--	--	--	--		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2875,00	--	5750	--	5750	--	6210
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
13	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	680,00	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
14	С123-020601-0701 2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	4358,00	--	4358	--	4358	--	4707
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	358323,62	106437,74	896	266	13	500	1507
		НР - 72%; СП - 8%			246962,00	30592,43	617	76		112	
16	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	2,5	921,00	--	2302	--	2302	--	2486
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
		ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВВОД									
17	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм/Гильза/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00202	822964,63	239371,47	1662	484	112	886	2752
		НР - 72%; СП - 8%			527760,00	81643,18	1066	165		204	
18	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02808	4181,00	--	8479	--	8479	--	9157
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
19	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250/280 мм. Приварка	фланец	4	3260,64	255,35	13043	1021	964	8000	22727
		НР - 72%; СП - 8%			2764,54	13,37	11058	53		1683	
20	С123-020103-0315 2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250/280 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	11364,00	--	45456	--	45456	--	49092
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	0,13	19157,78	1107,20	2491	144	2183	141	2842
		НР - 72%; СП - 8%			1263,60	242,40	164	32		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг/гранбукса/. Установка**	т стальных элементов	0,0099	763981,65	7067,05	7563	70	6884	448	8652
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	609	14		641	
23	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг/упоры сальника/. Установка**	т стальных элементов	0,00536	731820,65	7067,05	3923	37	3556	243	4499
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	330	7		333	
24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг/упоры монолитного участка/. Установка**	т	0,00132	899611,70	1322,70	1187	2	864	232	1532
		НР - 72%; СП - 8%			243342,00	567,27	321	1		114	
25	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00184	633840,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				456263	30883	333876	71999	570522
							91504	8495	--	42261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				216152				
	Материалы		Тенге				75599				
	Всего заработная плата		Тенге					99999			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18166				
		Накладные расходы	Тенге				71999				
		Сметная прибыль	Тенге				23052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				311203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					99999			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10237				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10237				
		Сметная прибыль	Тенге				819				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11056				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				229874				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229874				
		Сметная прибыль	Тенге				18390				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				248264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				570523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					99999			
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
		Земляные работы									
26	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	69,53736	204,66	193,90	14232	13483	--	2929	18534
		НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	748	3320		1373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,15064	1997,69	--	4296	--	--	3093	7981
		НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	4296	--		591	
28	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,9827305	30,06	30,06	871	871	--	230	1190
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,04	--	320		88	
29	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,1145995	790,30	--	4042	--	--	2910	7508
		НР - 72%; СП - 8%			790,30	--	4042	--		556	
30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,9827305	160,53	75,86	4653	2198	--	2499	7724
		НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	2454	1017		572	
31	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,59067	41,75	41,75	1569	1570	--	391	2117
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,44	--	543		157	
		Подпольный канал									
32	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,73	7279,40	992,76	19873	2710	8780	6824	28833
		НР - 72%; СП - 8%			3070,73	401,10	8383	1095		2136	
33	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,804	12172,12	2763,12	70647	16037	30432	21064	99048
		НР - 72%; СП - 8%			4165,83	874,79	24178	5077		7337	
34	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,596	46147,00	--	165945	--	165945	--	179221
		СП - 8%			--	--	--	--		13276	
35	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,072	61361,00	--	127140	--	127140	--	137311
		СП - 8%			--	--	--	--		10171	
36	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОП-1/	м3	0,136	24917,00	--	3389	--	3389	--	3660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
		Опора неподвижная Н-1									
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	17870,54	1107,20	4289	266	3720	260	4913
		НР - 72%; СП - 8%			1263,60	242,40	303	58		364	
38	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство/В15W4/	м3	0,34	39742,62	4641,20	13512	1578	7818	3377	18240
		НР - 72%; СП - 8%			12106,21	1688,41	4116	574		1351	
39	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	0,3451	155,86	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01036	308637,00	--	3197	--	3197	--	3453
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
41	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0478	106358,89	7380,06	5084	352	408	3128	8869
		НР - 72%; СП - 8%			90454,40	424,02	4324	20		657	
42	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0478	300157,00	--	14348	--	14348	--	15496
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
43	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,264	12172,12	2763,12	3213	730	1383	958	4505
		НР - 72%; СП - 8%			4165,83	874,79	1100	231		334	
44	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,264	61361,00	--	16199	--	16199	--	17495
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
		Монолитный подпольный канал									
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	17870,54	1107,20	2681	166	2325	163	3071
		НР - 72%; СП - 8%			1263,60	242,40	190	36		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,26	31793,68	2503,90	8266	651	5200	1845	10920
		НР - 72%; СП - 8%			9287,74	570,04	2415	148		809	
47	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00732	308637,00	--	2259	--	2259	--	2440
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		Монолитный участок-УМ1,УМ2,УМ3,УМ4									
48	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,114	31793,68	2503,90	3624	285	2280	809	4788
		НР - 72%; СП - 8%			9287,74	570,04	1059	65		355	
49	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00592	308637,00	--	1827	--	1827	--	1973
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		Узел теплофикационный УТ-1(1шт)									
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,91	17870,54	1107,20	16262	1008	14104	987	18629
		НР - 72%; СП - 8%			1263,60	242,40	1150	221		1380	
51	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10,62	29899,80	3157,26	317536	33530	194475	72935	421709
		НР - 72%; СП - 8%			8430,45	1108,02	89531	11767		31238	
52	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	10,7793	155,86	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
53	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4	13832,63	7438,65	55331	29755	1759	24788	86528
		НР - 72%; СП - 8%			5954,13	2652,75	23817	10611		6409	
54	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1	88525,00	--	88525	--	88525	--	95607
		СП - 8%			--	--	--	--		7082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	8750
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
56	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	597,25	242,83	597	242	183	162	820
		НР - 72%; СП - 8%			171,89	53,35	172	53		61	
57	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,24	72885,00	--	17492	--	17492	--	18891
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
58	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1814,25	191,45	3628	383	256	2287	6388
		НР - 72%; СП - 8%			1494,71	93,59	2989	187		473	
59	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20505,00	--	41010	--	41010	--	44291
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
60	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	1543,88	68,04	13895	612	4919	6360	21875
		НР - 72%; СП - 8%			929,29	52,15	8364	469		1620	
		Стремянка См-1/2 ШТ/									
61	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0537	75447,23	26558,59	4052	1426	616	1772	6290
		НР - 72%; СП - 8%			37425,50	8416,10	2010	452		466	
62	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0537	582138,00	--	31261	--	31261	--	33762
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5573	79,34	1,72	124	2	81	30	166
		НР - 72%; СП - 8%			26,18	0,27	41	--		12	
		Дренажный колодец ДК-1									
64	Е11-061401-0402 1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,4	2555,14	966,09	1022	386	4	544	1692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1579,03	310,70	632	124		125	
65	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017	м3	0,4	2224,00	--	890	--	890	--	961
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
66	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,9	41192,73	5535,42	37073	4981	17535	11767	52748
		НР - 72%; СП - 8%			16174,55	1984,91	14557	1786		3907	
67	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0028	15177,58	1399,94	42	4	--	29	77
		НР - 72%; СП - 8%			13746,00	599,74	38	2		6	
68	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	247823,00	--	694	--	694	--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
69	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4	13832,63	7438,65	55331	29755	1759	24788	86528
		НР - 72%; СП - 8%			5954,13	2652,75	23817	10611		6409	
70	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9/КЦ-10-9/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10440,00	--	31320	--	31320	--	33826
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
71	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1/КЦП1-10-1/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	6885,00	--	6885	--	6885	--	7436
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
72	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1814,25	191,45	1814	192	127	1144	3194
		НР - 72%; СП - 8%			1494,71	93,59	1495	94		237	
73	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24864,00	--	24864	--	24864	--	26853
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
74	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,038	582138,00	--	22121	--	22121	--	23891
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1276761	143173	907366	198073	1592824
							226221	48881	--	117987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1148369**				
	Материалы		Тенге				**297139**				
	Всего заработная плата		Тенге					**268296**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24059**				
	Местные материалы		Тенге				**465887**				
		Накладные расходы	Тенге				**193173**				
		Сметная прибыль	Тенге				**107323**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1448865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**209**
		Сметная заработная плата	Тенге					**268296**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**62518**				
	Материалы		Тенге				**1023**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6806**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**53382**				
		Накладные расходы	Тенге				**4900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5394**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**72812**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6806**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**65874**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**65874**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5270**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**71144**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1592821**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**215**
		Сметная заработная плата	Тенге					**275102**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2235513**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**348306**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**184939**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**61594**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1241545**		
		- Накладные расходы	Тенге							**295127**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**165594**	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 6-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 6-2

(локальная смета)

на Тепловые сети

Наименование объекта - Тепловые сети

Основание: ТС

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	280,3482	1242,40	348304,98
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,1936	1612,72	(61595,66)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**348305**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	19,2446	4449,00	85619,04
2	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	776	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	2,1600	7063,00	15256,08
3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,3234	2735,00	14559,50
4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,7384	7756,00	13483,29
5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,4228	4989,00	12087,41
6	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	846	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,6197	7167,00	11608,50
7	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,4500	6683,00	9690,35
8	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,0864	2826,00	5896,16
9	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4437	6086,00	2700,49

1	2		3	4	5	6	7
10	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	128	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	4,2050	625,00	2628,12
11	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,2680	731,00	2388,93
12	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,9380	200,00	1987,59
13	3101-0101-0203 РСНБ РК 2015	246	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,2842	5523,00	1569,56
14	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,3156	4550,00	1435,83
15	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,2003	4350,00	871,18
16	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,3732	1674,00	624,80
17	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,3510	1315,00	461,56
18	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,2404	351,00	435,39
19	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	1445	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,4045	1018,00	411,74
20	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0615	4075,00	250,61
21	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	126	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0439	5496,00	241,47
22	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,5074	45,00	202,83
23	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0684	2205,00	150,82
24	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,6306	152,00	95,85
25	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,2444	16,00	67,91
26	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,0677	27,00	55,83
27	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	1023	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0035	9079,00	32,18
28	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	1444	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,7560	34,00	25,70
29	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,7355	30,00	22,06

1	2		3	4	5	6	7
30	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	270	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0031	6274,00	19,52
31	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0849	217,00	18,42
32	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,0587	17,00	18,00
33	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	1198	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1769	95,00	16,80
34	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0704	85,00	5,98
35	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	514	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	24,00	1,11
36	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0057	29,00	0,17
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**184941**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**61596**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,4175	16671,00	207012,31
2	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	274298	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,5960	46147,00	165944,61
3	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	274269	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,3360	61361,00	143339,30
4	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	150583	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	58,5800	1661,00	97301,38
5	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	274279	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,0000	88525,00	88525,00
6	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015		Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм/65 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000	29882,00	59764,00
7	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250/280 ГОСТ 33259-2015	шт.	4,0000	11364,00	45456,00
8	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	187620	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	20505,00	41010,00
9	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9/КЦ-10-9/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3,0000	10440,00	31320,00
10	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0537	582138,00	31260,81
11	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	136265	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,9800	15171,00	30038,58

1	2		3	4	5	6	7
12	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	144663	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,2104	137018,00	28822,64
13	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	187621	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	24864,00	24864,00
14	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015		Стремянка С-1	т	0,0380	582138,00	22121,24
15	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3260	13497,00	17897,02
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	245729	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,2400	72885,00	17492,40
17	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	135811	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0369	460530,00	17000,46
18	2204-1002-0201 РСНБ РК 2015	149646	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	9,9720	1646,00	16413,91
19	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	279828	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0478	300157,00	14347,50
20	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0318	321544,00	10225,10
21	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	130740	Опоры скользящие	т	0,0192	482858,00	9270,87
22	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,0576	2868,00	8769,20
23	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	150637	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0281	4181,00	8479,40
24	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015		Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000	4051,00	8102,00
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0236	308637,00	7283,83
26	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1/КЦП1-10-1/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000	6885,00	6885,00
27	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0099	687108,00	6802,37
28	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1251	50389,00	6301,39
29	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	252537	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	2875,00	5750,00
30	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,2340	19525,00	4568,85

1	2		3	4	5	6	7
31	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0067	654947,00	4375,05
32	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015		Клапан обратный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,0000	4358,00	4358,00
33	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,2747	914,00	3907,09
34	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	158071	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000	624,00	3744,00
35	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	10,6987	326,00	3487,79
36	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОП-1/	м3	0,1360	24917,00	3388,71
37	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0534	57193,00	3055,25
38	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1794	16011,00	2872,37
39	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	158910	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4,0000	680,00	2720,00
40	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3575	6931,00	2477,83
41	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	269823	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	2,5000	921,00	2302,50
42	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1326	14759,00	1957,04
43	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0406	45767,00	1857,70
44	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	633840,00	1773,85
45	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0103	170912,00	1763,06
46	СТСБОРНИКИ		Надбавка водонепроницаемости W4	м3	11,1244	155,86	1733,85
47	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0076	211187,00	1609,58
48	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0115	132176,00	1522,67
49	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0056	216652,00	1213,25

1	2		3	4	5	6	7
50	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	207965,00	1186,13
51	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	126235	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,6720	1530,00	1028,16
52	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	130741	Опоры неподвижные	т	0,0020	482858,00	965,72
53	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	100437	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017	м3	0,4000	2224,00	889,60
54	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	11,5672	70,00	809,70
55	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	131599	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0158	50389,00	794,98
56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	279862	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	247823,00	693,90
57	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	147342	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	216020,00	481,77
58	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2404	283,00	351,03
59	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	147847	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,0045	73841,00	332,28
60	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0129	25223,00	324,51
61	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4760	132,00	194,83
62	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219512,00	194,05
63	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2000	159,00	190,80
64	2113-0703-0801 РСНБ РК 2015	146752	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,0011	103642,00	114,84
65	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	412028,00	81,13
66	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000	1588650,00	76,26
67	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	503480,00	70,57
68	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0808	607,00	49,05

1	2		3	4	5	6	7
69	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	1,5556	25,00	38,89
70	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575639,00	35,06
71	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1177	268,00	31,55
72	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0001	361180,00	25,14
73	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000	1863677,00	18,92
74	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	21952,00	17,78
75	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000	491397,00	15,46
76	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	25051,00	14,13
77	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000	437496,00	9,54
78	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0019	4801,00	9,11
79	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0502	146,00	7,33
80	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	63603,00	6,65
81	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0011	227,00	0,25
82	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0008	113,00	0,09
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1241548**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1774794**
			Накладные расходы	**тенге**			**295128**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**2069922**
			Сметная прибыль	**тенге**			**165594**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**2235516**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7370

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7370'А0К9Ж5Р4'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"'09-2020'7-1'Благоустройство территории''7'7-1'Благоустройство территории'ГП''в текущих ценах 3 квартал 2020г.*
3	Н15=72*
4	Р ПОКРЫТИЕ*
5	П2 ДВУХСЛОЙНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1,S=410 м2*
6	Х410=Ф1*
7	Е11-270602-0303(РС144679РС144655)(РС245634РС102729)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство'м2 покрытия*
8	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см/3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство'м2 покрытия*
9	Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
10	Е11-270201-1002(РС247618)'170=Ф2''Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий'м*
11	С121-040508-9901'0,043.Ф2''Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.15,ГОСТ 6665-91'м3*
12	П2 ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2,S=1275 м2*
13	Х1275=Ф1*
14	Е11-110101-0209'Ф1.0,02''Слои подстилающие бетонные.Устройство'м3 подстилающего слоя*
15	Е11-270701-0301(РС244654)'Ф1''Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 тротуара*
16	С121-040509-0112'Ф1''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017'м2*
17	П2АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 3,S=245 м2*
18	Х245=Ф1*
19	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство'м2 покрытия*
20	Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Включается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
21	Е11-270201-1002(РС247618)'294=Ф2''Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий'м*
22	С121-040508-9901'0,016.Ф2''Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.08,ГОСТ 6665-91'м3*
23	Р МАФЫ*
24	У86-010302-0306'10''Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.*
25	У86-010303-0207'10''Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.*
26	У86-010306-0102'18''Декоративные изделия из стеклофибробетона,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Наурыз"'шт.*
27	У86-010106-0305'1''Конструкции беседок,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры'шт.*
28	У86-010307-0103'1''Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.'шт.*
29	У86-010302-0302'1''Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	Р ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ*
31	П СТ-1-14шт*
32	Е11-010205-0402'0,6.0,4.0,4.15=Ф1''Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2'м3 грунта*
33	Е11-010205-0502'0,6.0,3.0,3.15=Ф2''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2'м3 грунта*
34	Е11-010107-1305'Ф1-Ф2''Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2'м3 грунта*
35	Н43=14*
36	Е11-060101-0102(РС100467РС100511)'0,41''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство'м3*
37	Е11-090301-0201(РС248298)'41,91.0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж'т конструкций*
38	С121-060801-0201'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
39	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115'м2*
40	П ПАНЕЛЬ ПМ-1-13шт*
41	Н43=13*
42	Е11-090304-0101(РС147347РС147338)(РС248298)'164,8.0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж'т конструкций*
43	С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
44	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115'м2*
45	Н43=1*
46	К'Истилеева М.З.'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"
Шифр стройки 09-2020
Наименование объекта - Благоустройство территории
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	12349,357	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1353,407	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,227	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ										
		ДВУХСЛОЙНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1,S=410 м2										
1	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**410**		**1290,98**	**125,91**	**529302**	**51623**	**459262**	**22358**	**595793**
		НР - 72%; СП - 8%				**44,92**	**30,82**	**18417**	**12636**		**44133**	
2	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см/3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**410**		**1536,94**	**125,91**	**630145**	**51623**	**560105**	**22358**	**704704**
		НР - 72%; СП - 8%				**44,92**	**30,82**	**18417**	**12636**		**52200**	
3	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**410**		**-341,25**	**-0,04**	**-139912**	**-16**	**-139798**	**-71**	**-151182**
		НР - 72%; СП - 8%				**-0,24**	**--**	**-98**	**--**		**-11199**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м	170	1823,04	31,53	309917	5360	174150	95385	437726
		НР - 72%; СП - 8%			767,10	12,19	130407	2072		32424	
5	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.15,ГОСТ 6665-91	м3	7,31	41815,00	--	305668	--	305668	--	330121
		СП - 8%			--	--	--	--		24453	
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2,S=1275 м2									
6	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	25,5	21267,44	8,16	542320	208	446262	69012	660238
		НР - 72%; СП - 8%			3758,82	--	95850	--		48907	
7	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1275	515,09	37,86	656740	48271	8747	445863	1190812
		НР - 72%; СП - 8%			470,37	15,32	599722	19533		88208	
8	С121-040509-0112 2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1275	1924,00	--	2453100	--	2453100	--	2649348
		СП - 8%			--	--	--	--		196248	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 3,S=245 м2									
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	245	1536,94	125,91	376550	30848	334697	13361	421103
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	30,82	11005	7551		31193	
10	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Включается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	245	341,25	0,04	83606	10	83537	42	90340
		НР - 72%; СП - 8%			0,24	--	59	--		6692	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м	294	1823,04	31,53	535974	9270	301177	164960	757009
		НР - 72%; СП - 8%			767,10	12,19	225527	3584		56075	
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.08,ГОСТ 6665-91	м3	4,704	41815,00	--	196698	--	196698	--	212434
		СП - 8%			--	--	--	--		15736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6480108	197197	5183605	833268	7898446
							1099306	58012	--	585070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6480108**				
	Материалы		Тенге				**2228139**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1157318**			
	Местные материалы		Тенге				**2955466**				
		Накладные расходы	Тенге				**833268**				
		Сметная прибыль	Тенге				**585070**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7898446**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1070**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1157318**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7898446**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1070**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1157318**			
РАЗДЕЛ 2. МАФЫ											
13	**У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**10**	**50256,00**	**178,00**	**502560**	**1780**	**480820**	**21330**	**565800**
		НР - 2133 Тенге; СП - 4191 Тенге			**1996,00**	**43,00**	**19960**	**430**		**41910**	
14	**У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2019 00**	**Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**10**	**32304,00**	**--**	**323040**	**--**	**323040**	**--**	**348880**
		СП - 2584 Тенге			**--**	**--**	**--**	**--**		**25840**	
15	**У86-010306-0102 8601-0306-0102 УСН РК 8.02-03-2019 00**	**Декоративные изделия из стеклофибробетона,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Наурыз"**	**шт.**	**18**	**51943,00**	**--**	**934974**	**--**	**934974**	**--**	**1009764**
		СП - 4155 Тенге			**--**	**--**	**--**	**--**		**74790**	
16	**У86-010106-0305 8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции беседок,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры**	**шт.**	**1**	**207324,00**	**90,00**	**207324**	**90**	**201936**	**5184**	**229509**
		НР - 5184 Тенге; СП - 17001 Тенге			**5298,00**	**25,00**	**5298**	**25**		**17001**	
17	**У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1**	**234924,00**	**8602,00**	**234924**	**8602**	**210470**	**13370**	**268158**
		НР - 13370 Тенге; СП - 19864 Тенге			**15852,00**	**2612,00**	**15852**	**2612**		**19864**	
18	**У86-010302-0302 8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом**	**шт.**	**1**	**68807,00**	**201,00**	**68807**	**201**	**62954**	**4961**	**79669**
		НР - 4961 Тенге; СП - 5901 Тенге			**5652,00**	**54,00**	**5652**	**54**		**5901**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**2271629**	**10673**	**2214194**	**44845**	**2501780**
							46762	**3121**	**--**	**185306**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2271629**				
	Материалы		Тенге				**2214194**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					49883			
		Накладные расходы	Тенге				44845				
		Сметная прибыль	Тенге				185306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2501780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					49883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2501780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					49883			
		РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
		СТ-1-14шт									
19	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,44	2620,80	--	3774	--	--	2717	7011
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	3774	--		519	
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,81	868,00	--	703	--	--	506	1306
		НР - 72%; СП - 8%			868,00	--	703	--		97	
21	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,63	41,75	41,75	26	26	--	7	35
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,44	--	9		3	
22	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	м3	5,74	24881,94	1752,85	142822	10062	104434	22008	178017
		НР - 72%; СП - 8%			4934,79	390,52	28326	2242		13186	
23	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,58674	25439,32	11500,64	14926	6747	1316	6304	22928
		НР - 72%; СП - 8%			11696,85	3225,43	6863	1892		1698	
24	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,58674	502422,00	--	294791	--	294791	--	318374
		СП - 8%			--	--	--	--		23583	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	17,01546	158,68	3,44	2700	59	1750	648	3616
		НР - 72%; СП - 8%			52,36	0,53	891	9		268	
		ПАНЕЛЬ ПМ-1-13шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	2,1424	75979,92	26558,59	162779	56899	25700	70712	252170
		НР - 72%; СП - 8%			37425,50	8416,10	80180	18031		18679	
27	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,1424	498088,00	--	1067104	--	1067104	--	1152472
		СП - 8%			--	--	--	--		85368	
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	62,1296	158,68	3,44	9859	214	6392	2366	13203
		НР - 72%; СП - 8%			52,36	0,53	3253	33		978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1699484	74007	1501487	105268	1949132
							123990	22216	--	144379	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159884				
	Материалы		Тенге				112578				
	Всего заработная плата		Тенге					39240			
		Накладные расходы	Тенге				28252				
		Сметная прибыль	Тенге				15051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				203187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					39240			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1539600				
	Материалы		Тенге				27015				
	Всего заработная плата		Тенге					106966			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1361895				
		Накладные расходы	Тенге				77016				
		Сметная прибыль	Тенге				129328				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1745944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					106966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1949131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					146206			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12349358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1270058				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					281877			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83349			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8899286		
		- Накладные расходы	Тенге							983381	
		- Сметная прибыль	Тенге							914755	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-1

(локальная смета)

на Благоустройство территории

Наименование объекта - Благоустройство территории

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 3 квартал 2020г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	8601-0306-0102 УСН РК 8.02-03-2019		Декоративные изделия из стеклофибробетона,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Наурыз"	шт.	18,0000	51943,00	934974,00
2	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2019		Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	10,0000	32304,00	323040,00
			ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**1258014**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1178,2087	1077,96	1270058,42
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,3895	1687,59	(83349,23)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1270058**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	10,7565	6721,00	72294,44
2	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	10,4335	4449,00	46418,59
3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	8,4855	4989,00	42334,28
4	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,9820	13515,00	40301,73
5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,0051	2735,00	21894,00

1	2		3	4	5	6	7
6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	3,6956	5053,00	18673,61
7	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,5986	6086,00	9729,02
8	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	18,9782	351,00	6661,36
9	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	786	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,8449	6098,00	5152,23
10	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	1246	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	78,1575	34,00	2657,36
11	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,4154	5702,00	2368,33
12	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	1023	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1414	9079,00	1283,76
13	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0469	6249,00	293,32
14	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,2400	17,00	208,08
15	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,8355	217,00	181,31
16	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4316	120,00	171,79
17	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,0289	152,00	156,39
18	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0313	4550,00	142,54
19	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,1918	27,00	113,18
20	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,5096	45,00	67,93
21	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	514	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,8425	24,00	44,22
22	3101-0101-0203 РСНБ РК 2015	246	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0048	5523,00	26,30
23	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6741	30,00	20,22
24	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0158	29,00	0,46
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**271194**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**83349**

1	2		3	4	5	6	7
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	271854	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1275,0000	1924,00	2453100,00
2	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,1424	498088,00	1067103,73
3	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	59,2800	14073,00	834247,44
4	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	102729	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	39,2780	11623,00	456528,19
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	27,3760	16671,00	456385,30
6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	26,0100	14759,00	383881,59
7	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015		Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.15,ГОСТ 6665-91	м3	7,3100	41815,00	305667,65
8	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	131024	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5867	502422,00	294791,08
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015		Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.08,ГОСТ 6665-91	м3	4,7040	41815,00	196697,76
10	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,8548	15779,00	92382,89
11	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	51,0000	766,00	39066,00
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,9050	2868,00	22671,54
13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0288	633840,00	18252,16
14	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7888	16445,00	12971,82
15	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	102639	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,6375	13727,00	8750,96
16	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0142	503480,00	7172,63
17	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,8782	6931,00	6086,94
18	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2784	16011,00	4457,46
19	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1598	25051,00	4001,90
20	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,6793	914,00	3362,92

1	2		3	4	5	6	7
21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0053	412028,00	2181,49
22	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0086	234278,00	2007,67
23	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	6,0334	326,00	1966,89
24	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0390	50389,00	1966,78
25	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0110	144578,00	1596,14
26	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0066	216652,00	1430,55
27	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0024	473624,00	1125,85
28	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0022	437496,00	969,52
29	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,3458	283,00	946,86
30	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0016	575639,00	942,60
31	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	1863677,00	508,62
32	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0255	16445,00	419,35
33	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	491397,00	415,74
34	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0510	4801,00	245,02
35	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	8,9503	25,00	223,76
36	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0028	63603,00	178,79
37	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,2344	70,00	156,41
38	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0016	146,00	146,23
39	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211187,00	49,57
40	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0015	25223,00	39,09

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**6685097**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**9484364**
		Накладные расходы	**тенге**			**983383**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**10467747**
		Сметная прибыль	**тенге**			**914756**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**11382503**

Составил Истилеева М.З.