241	5900-0000-0011 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876	28876	–	–	28876
					–	–	28876	–	
242	5900-0000-0012 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.35	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900	9900	–	–	9900
					–	–	9900	–	
243	5900-0000-0013 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.38	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ. 1300x700x750	шт	1	26222	26222	–	–	26222
					–	–	26222	–	
244	5900-0000-0014 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис"	Стул медицинский	шт	1	37000	37000	–	–	37000
					–	–	37000	–	
245	5900-0000-0015 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.38	Стол медицинский для медсестры СМВ-"МСК" габ. 1300x700x750	шт	1	26222	26222	–	–	26222
					–	–	26222	–	
246	5900-0000-0016 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.41	Стул медицинский	шт	1	37000	37000	–	–	37000
					–	–	37000	–	

247	5900-0000-0017 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.41	Стул медицинский для пациента	шт	2	37000	74000	–	–	74000
					–	–	74000	–	
248	5900-0000-0018 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.14	Шкаф медицинский для одежды 860x560x1800	шт	1	53499	53499	–	–	53499
					–	–	53499	–	
249	5900-0000-0015 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.15	Шкаф медицинский для хранения документации 860x380x1800	шт	1	54412	54412	–	–	54412
					–	–	54412	–	

Раздел 24 Гардероб

250	5900-0000-0001 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107" 1200x600x750	шт	1	29290	29290	–	–	29290
					–	–	29290	–	
251	5900-0000-0002 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.41	Стул медицинский	шт	1	37000	37000	–	–	37000
					–	–	37000	–	
252	5900-0000-0003 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.64	Вешалка гардеробная с крючками 12 крючков 1800*1770	шт	3	20000	60000	–	–	60000

				–	–	60000	–	
Раздел 25 Коридор								
253	5900-0000-0001 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.37	Банкетка со спинкой БЛ-МСК						
		шт	5	29561	147805	–	–	147805
				–	–	147805	–	
Раздел 26 Хозяйственные принадлежности								
254	5900-0000-0001 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.72	Швабра						
		шт	4	1200	4800	–	–	4800
				–	–	4800	–	
255	5900-0000-0002 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.73	Ведро оцинкованное						
		шт	4	1256	5024	–	–	5024
				–	–	5024	–	
256	5900-0000-0003 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.76	Лестница-стремянка двухпролетная						
		шт	1	14000	14000	–	–	14000
				–	–	14000	–	
257	5900-0000-0004 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.77	Тележка межкорпусная для перевозки медицинских грузов						
		шт	1	55257	55257	–	–	55257
				–	–	55257	–	

258	5900-0000-0005 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.78	Щетка для уборки						
		шт	3	900	2700	–	–	2700
				–	–	2700	–	
259	5900-0000-0006 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.79	Корзины для мусора и бумаг						
		шт	6	1000	6000	–	–	6000
				–	–	6000	–	
260	5900-0000-0007 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.80	Ведро педальное						
		шт	18	5880	105840	–	–	105840
				–	–	105840	–	
261	5900-0000-0008 (пл)ТОО "Стар Тайм"	Жалюзи вертикальное настенные 1700х1800						
		м2	67,62	3929	265679	–	–	265679
				–	–	265679	–	
262	5900-0000-0009 (пл)ТОО "Стар Тайм"	Жалюзи вертикальные настенные 1400х1800						
		м2	9,24	3929	36304	–	–	36304
				–	–	36304	–	
263	5900-0000-0010 (пл)ТОО "Тех.центр "Ренмедсервис" п.83	Таблички с указанием помещений						
		шт	26	1200	31200	–	–	31200
				–	–	31200	–	

Локальная смета 4-1-1. ВЛ 10 кВ
Раздел 1 Опора ОА10-1

1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %								
			опора	1	12898	6482	12898	6482	675	6963	21450
					5741	2963	5741	2963	–	1589	
3	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %									
			шт.	2	2134,5	1212	4269	2424	–	2194	6980
					922,5	449	1845	898	–	517	
4	2104-9999-9917	Плиты опорные, П-3И - 2 шт	м3	0,1	36146		3615		3615	–	3904
					–		–		–	289	
5	2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
			шт.	9	2759		24831		24831	–	26817
					–		–		–	1986	
6	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	51		459		459	–	496
					–		–		–	37	
7	1133-0109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. (Траверса ТМ3-1шт. ТМ6-1шт. Хомут Х1-2шт. Кронштейн У1-1шт. Стяжка Г1-2шт. Проводник ЗП1-1,7м. Крепение провода-7шт) Установка НР = 80 %									
			т	0,07263	14264,08	5741,43	1036	417	77	530	1691
					7462,48	1652,21	542	120	–	125	
22	2113-0201-0903	Болты М12х40-9шт. Гайка М12-9шт. Шайба 12-9шт	т	0,0019	531735		1010		1010	–	1091
					–		–		–	81	
23	1133-0204-0206	Ошиновка (провод АС-50) НР = 80 %	км линии	0,012	145416,67	86333,33	1745	1036	43	774	2721
					55500	25083,33	666	301	–	202	

24	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80								
			т	0,00234	903845		2115		2115	–	2284
					–		–		–	169	
Раздел 2 Опора А10-1											
25	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	12898	6482	12898	6482	675	6963	21450
					5741	2963	5741	2963	–	1589	
27	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2134,5	1212	4269	2424	–	2194	6980
					922,5	449	1845	898	–	517	
28	2104-9999-9917	Плиты опорные, П-3И - 2шт	м3	0,1	36146		3615		3615	–	3904
					–		–		–	289	
29	2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	5	2759		13795		13795	–	14899
					–		–		–	1104	
30	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	51		255		255	–	275
					–		–		–	20	
31	1133-0109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т (Траверса ТМ6-1шт. Хомут Х1-2шт. Кронштейн У1-1шт. Накладка ОГ2-2шт. ОГ5-1шт. Стяжка Г1-2шт. Проводник ЗП1-2,0м. Крепление провода - 1шт). Установка НР = 80 %	т	0,0509	14263,26	5736,74	726	292	54	371	1185

				7465,62	1650,29	380	84	–	88	
43 1308-0103-0501	Разъединитель РЛНД-10/400У1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3099	623	3099	623	270	1731	5216
				2206	198	2206	198	–	386	
44 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	5629	185	5629	185	1032	3216	9553
				4412	55	4412	55	–	708	
46 2113-0201-0903	Болты М12х40-11шт. Гайка М12-11шт. Шайба 12-11шт	т	0,0025	531735		1329		1329	–	1435
				–		–		–	106	
47 1133-0204-0206	Ошиновка (провод АС-50) НР = 80 %	км линии	0,006	145666,67	86333,33	874	518	23	386	1361
				55500	25000	333	150	–	101	
48 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0012	903845		1085		1085	–	1172
				–		–		–	87	

Раздел 3 Комплектная трансформаторная подстанция кВа. КТПН-63 кВ-1шт. и дизельный генератор АД-50С-1шт.

3.1 Установка КТПН

49 1107-0101-0101	Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка (для КТПН) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1468,25	842,25	5873	3369	–	4274	10959
				626	279,5	2504	1118	–	812	

50	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.6.6 - 6шт)								
			м3	1,6	22975		36760		36760	–	39701
					–		–		–	2941	
51	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 63 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			подстанция	1	74959	37820	74959	37820	7358	30457	113849
					29781	12521	29781	12521	–	8433	
52	5108-0102-0406 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric								
			шт.	1	841174		841174		–	–	841174
					–		–		841174	–	
53	5108-0101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			шт.	1	535416		535416		–	–	535416
					–		–		535416	–	
54	1311-0201-0106	Прибор учета Меркурий. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %								
			шт.	1	4735	–	4735	–	13	3542	8939

				4722	–	4722	–	–	662	
55	2307-0501-0310	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А	шт.	1	25196		25196		25196	–	27212
					–		–		–	2016	
3.2 Контурное заземление КТПН											
56	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	42,7	566,3	22,81	24181	974	16822	4779	31277
					149,53	5,9	6385	252	–	2317	
57	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	2913,33	154,11	26220	1387	18105	5088	33813
					747,56	37,56	6728	338	–	2505	
Раздел 4 Заземление опор											
58	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2913,5	154	5827	308	4024	1130	7514
					747,5	37,5	1495	75	–	557	
59	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	402,1	16,4	4021	164	2148	1257	5700
					170,9	3,7	1709	37	–	422	

Раздел 5 Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов ВЛ-10кВ

60	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Опоры. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	8,45	139,64	2,25	1180	19	731	298	1596
					50,89	0,24	430	2	–	118	
61	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	8,45	106,27	2,25	898	19	449	298	1292
					50,89	0,24	430	2	–	96	

Раздел 6 Дизельный генератор АД-50С

62	1111-0101-0204	Площадка щебеночная. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,125	7746,67	1480	8715	1665	3963	3544	13240
					2744	607,11	3087	683	–	981	
63	1308-0301-0702	Генератор дизельный. Монтаж и испытание НР = 72 %	шт.	1	602641	43593	602641	43593	192328	278194	951302
					366720	19660	366720	19660	–	70467	
64	5800-0000-0001 (пл) (об)	Дизельный генератор АД-50С-Т400	к-т	1	2683036		2683036		–	–	2683036
					–		–		2683036	–	
65	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	566,26	22,78	28313	1139	19698	5594	36620
					149,52	5,88	7476	294	–	2713	
66	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2913,25	154,25	11653	617	8046	2261	15027
					747,5	37,5	2990	150	–	1113	

Локальная смета 4-1-2. Электроснабжение и наружное освещение

Раздел 1 Осветительные опоры

1 1107-0101-0103	Блоки фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2812,67	1585,67	16876	9514	–	12526	31754
				·1227	542,17	7362	3253	–	2352	
2 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24-6-6 -6шт)	м3	4,89	21531		105287		105287	–	113710
				–		–		–	8423	
3 1133-0104-0102	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 4 т. Установка -6шт НР = 80 %	т	1,074	56282,12	31666,67	60447	34010	–	27942	95460
				24615,46	7905,96	26437	8491	–	7071	
7 1308-0205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	6	4868,5	1485,17	29211	8911	11806	8226	40432
				1415,67	488,5	8494	2931	–	2995	

Раздел 2 Контур заземления

10 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2913,25	154,25	11653	617	8046	2261	15027
				747,5	37,5	2990	150	–	1113	
11 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	566,26	22,78	28313	1139	19698	5594	36620
				149,52	5,88	7476	294	–	2713	

Раздел 3 Кабельная продукция

16	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (АС 50) НР = 80 %								
			км линии	0,046	145434,78	86304,35	6690	3970	167	2966	10428
					55500	25086,96	2553	1154	–	772	
	Локальная смета 7-1-1. Благоустройство территории										
	Раздел 2 Площадки, проезды, брусчатое покрытие										
18	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %								
			м2 покрытия	1093	135,26	90,78	147844	99226	8111	73761	239333
					37,06	25,43	40507	27790	–	17728	
19	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013								
			т	104,7	13171		1379004		1379004	–	1489324
					–		–		–	110320	
20	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200								
			т	0,012	123832		1486		1486	–	1605
					–		–		–	119	
21	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (до толщ. 6 см) НР = 108 %								
			м2 покрытия	4372	0,12	0,02	523	89	–	469	1071
					0,1	–	434	–	–	79	

22 2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013									
		т	52,5	13171		691478		691478	–	746796
				–		–		–	55318	
23 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200									
		т	0,006	123832		743		743	–	802
				–		–		–	59	
24 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
		м2 покрытия	1093	135,26	90,78	147844	99226	8111	73761	239333
				37,06	25,43	40507	27790	–	17728	
25 2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013									
		т	105,6	12517		1321795		1321795	–	1427539
				–		–		–	105744	
26 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200									
		т	0,012	123832		1486		1486	–	1605
				–		–		–	119	
27 1111-0101-1103	Устройство бетонной отмостки вокруг здания НР = 94 %	м2 стяжки	174	642,89	24,75	111862	4306	58328	48192	172858
				282,92	11,72	49228	2040	–	12804	
28 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %									
		м2 стяжки	2088	90,77	4,32	189523	9027	173394	10480	216003
				3,4	1,94	7102	4047	–	16000	

29 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %									
		м2 покрытия	174	470,38	119,39	81846	20773	52014	16199	105889
				52,06	34,14	9059	5940	–	7844	
30 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200									
		т	1,74	123832		215468		215468	–	232705
				–		–		–	17237	
31 1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР = 108 %									
		м2 покрытия	2958	27,29	4,46	80738	13178	66438	6748	94485
				0,38	1,73	1122	5126	–	6999	
32 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200									
		т	4,82	123832		596870		596870	–	644620
				–		–		–	47750	
33 1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,4	133,16	63,28	2317	1101	–	1238	3839
				69,89	28,97	1216	504	–	284	
Раздел 3 Озеленение										
34 1147-0101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора НР = 88 %									
		м2	846,5	30,22	–	25585	–	–	22515	51948
				30,22	–	25585	–	–	3848	
35 1147-0101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную НР = 88 %									
		м2	846,5	78,85	–	66743	–	–	58734	135515
				78,85	–	66743	–	–	10038	

36	1147-0211-0305	Ямы размером 0,6х0,6 м. Копка вручную. Почвы средние НР = 88 %	шт.	40	148,1	–	5924	–	–	5213	12028
					148,1	–	5924	–	–	891	
37	1147-0104-0108	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	яма	40	1955,38	–	78215	–	14705	55889	144832
					1587,75	–	63510	–	–	10728	
38	1147-0116-0202	Деревья с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную НР = 88 %	шт.	40	626,45	–	25058	–	4675	17937	46435
					509,58	–	20383	–	–	3440	
39	1147-0105-0102	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. НР = 88 %	шт.	40	1408,2	146,68	56328	5867	4709	41310	105449
					1143,8	29,78	45752	1191	–	7811	
40	2501-0204-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	40	194		7760		7760	–	8381
					–		–		–	621	
41	1147-0213-0108	Колья. Установка вручную НР = 88 %	шт.	40	31,38	–	1255	–	–	1104	2548
					31,38	–	1255	–	–	189	
42	1147-0118-0201	Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход НР = 88 %	шт.	40	712,95	157,53	28518	6301	418	20309	52733
					544,98	31,98	21799	1279	–	3906	
43	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	205,4	459,87	14,12	94458	2901	25665	58503	165198

				320,8	2,87	65892	589	–	12237	
44 1147-0112-0106	Газоны обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	205,4	247,63	148,84	50864	30571	10512	14070	70129
				47,62	30,22	9781	6208	–	5195	
45 1147-0118-0403	Газоны обыкновенные. Уход НР = 88 %	м2	205,4	426,03	130,37	87507	26778	1787	56654	155694
				286,96	26,47	58942	5437	–	11533	

Раздел 4 Площадка и ограждение под мусорные баки

46 1111-0101-0204	Монолитная площадка - Слои подстилающие щебёночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
				2743,75	606,25	2195	485	–	697	
47 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,06	21316,98	7,55	22596	8	19302	3089	27740
				3100	–	3286	–	–	2055	
48 1109-0701-0105	Ограждение. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,11853	155234,96	19168,14	18400	2272	439	11268	32041
				132363,11	5416,35	15689	642	–	2373	
49 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,95206	225714		214893		214893	–	232084
				–		–		–	17191	
50 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	52,47	1872		98224		98224	–	106082
				–		–		–	7858	

51 1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %									
		т конструкций	0,11853	102716,61	30777,02	12175	3648	1016	5962	19588
				63367,92	9525,01	7511	1129	–	1451	
52 1106-0101-0102	Для навеса - Фундаменты бетонные. Устройство НР = 91 %									
		м3	0,216	23958,33	1648,15	5175	356	3940	863	6521
				4069,44	319,44	879	69	–	483	
53 1122-0301-0102	Стойки под навес. Трубы стальные, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0232	395991,38	75000	9187	1740	317	7663	18198
				307327,59	26293,1	7130	610	–	1348	
54 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 40 мм и 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,18838	261526		49266		49266	–	53207
				–		–		–	3941	
55 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	50,16	1872		93900		93900	–	101412
				–		–		–	7512	
56 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	89,75	2,25	359	9	202	102	498
				37	–	148	–	–	37	
57 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	8	70,25	1,5	562	12	377	121	738
				21,63	0,25	173	2	–	55	
58 2910-0000-0000 (пл)ИП Чурунов	Мусорный контейнер для ТБО объемом 0,75 м3	шт	2	24107		48214		48214	–	52071
				–		–		–	3857	

Раздел 5 Противопожарное оборудование

59	2910-0000-0000 (пл)ТОО "Актюб.з-д противопож.оборуд."	Ящик для песка 0,3 м3						
			шт	1	16177	16177	16177	–	17471
					–	–	–	1294	
60	2920-0000-0000 (пл)ТОО "Актюб.з-д противопож.оборуд."	Лом легкий для пожарного щита						
			шт	1	1130	1130	1130	–	1220
					–	–	–	90	
61	2930-0000-0000 (пл)ТОО "Актюб.з-д противопож.оборуд."	Багор скручивающийся						
			шт	1	1643	1643	1643	–	1774
					–	–	–	131	
62	2940-0000-0000 (пл)ТОО "Актюб.з-д противопож.оборуд."	Ведро конусной пожарное						
			шт	2	975	1950	1950	–	2106
					–	–	–	156	
63	2940-0000-0000 (пл)ТОО "Актюб.з-д противопож.оборуд."	Лопата штыковая + черенок						
			шт	1	1283	1283	1283	–	1386
					–	–	–	103	
64	2950-0000-0000 (пл)ТОО "Актюб.з-д противопож.оборуд."	Огнетушитель ОП-4(з) Экстра						
			шт	2	3696	7392	7392	–	7983
					–	–	–	591	
65	2960-0000-0000 (пл)ТОО "Актюб.з-д противопож.оборуд."	Полотно противопожарное ПП-600 (1,5x2,0)						
			шт	1	2315	2315	2315	–	2500

66	2970-0000-0000 (пл)ТОО "Актюб.з-д противопож.оборуд."	Щит пожарный закрытый ЩПЗ с сеткой (1300*1000*300)			–		–		–	185	
			шт	1	22286		22286		22286	–	24069
					–		–		–	1783	
	Раздел 6 Ограждение с устройством ворот и калитки										
69	1106-0101-0120	Монолитный фундамент под ограждение НР = 91 %	м3	61,2	7080,64	1891,6	433335	115766	102096	215231	700451
					3520,8	343,87	215473	21045	–	51885	
70	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	2,396	12618,11	1241,65	30233	2975	76	25814	60531
					11344,74	494,57	27182	1185	–	4484	
71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,396	196387		470543		470543	–	508186
					–		–		–	37643	
72	1108-0101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР = 93 %	м2 поверхности	322	823,56	18,61	265187	5992	185060	69606	361576
					230,23	2,2	74135	710	–	26783	
77	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,9824	102727,5	30774,61	614557	184106	51358	300917	988712
					63368,05	9530,96	379093	57018	–	73238	
79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	180	89,76	2,21	16156	398	9110	4615	22433
					36,93	0,22	6648	40	–	1662	
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 %	м2	360	70,31	1,57	25310	565	16970	5420	33188

				21,6	0,22	7775	80	–	2458	
81 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	29681	4382	29681	4382	5292	25470	59563
				20007	1578	20007	1578	–	4412	
82 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	9941	97	9941	97	848	10654	22243
				8996	33	8996	33	–	1648	
83 1109-0701-0103	Каркасы ворот и калитки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,158	141044,3	35468,35	22285	5604	822	12134	37173
				100373,42	10930,38	15859	1727	–	2754	
84 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05052	225714		11403		11403	–	12315
				–		–		–	912	
85 2105-0304-0309	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,1075	245397		26380		26380	–	28490
				–		–		–	2110	
86 1107-0107-0103	Навесы на вороты и калитку. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,026	680076,92	6000	17682	156	16207	1592	20816
				50730,77	1153,85	1319	30	–	1542	
87 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3	90	2,33	270	7	152	77	375
				37	–	111	–	–	28	
88 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 %	м2	6	70,33	1,5	422	9	283	91	554

				21,67	0,33	130	2	–	41	
Раздел 7 Малые архитектурные формы										
89	8601-0303-0101	Урна, тип 1 НР = 118 %	шт.	3	9894	509	29682	1527	11142	20228	53903
					5671	43	17013	129	–	3993	
90	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР = 91 %	шт.	3	39091	123	117273	369	102708	13017	140713
					4732	36	14196	108	–	10423	

Итого	**34 540 868**
в том числе	2 604 443
- зарплата рабочих-строителей, тенге	972 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	308 574
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 111 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 066 719
- оборудование, тенге	2 394 584
Накладные расходы, тенге	1 368 898
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**34 540 868**
Глава 8. Временные здания и сооружения	535 750
Временные здания и сооружения (2,9%)	535 750
Итого по главе 8	35 076 618
Итого по главам 1-8	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	376 396
Итого по главе 9	376 396
Итого по главам 1-9	35 453 014
Непревиденные работы и затраты (2%)	**387 726**
Итого по сметному расчету:	**35 840 740**
- в текущих ценах с 01.10.2018	**35 840 740**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2525 тенге)	**37 632 777,25**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	

Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**33 869 077,66**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**4 064 289,32**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**37 933 366,98**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____

Сост рос Ф-2 по смете
пров.